

2019 年 03 月版本

胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍  
A 地块 6#、7#、15#、16#、17#、18#、  
19#号楼施工施工招标

# 招标文件

招标人：青岛广航置业有限公司

招标代理：昊金海建设管理有限公司（公章）



日期： 2019 年 4 月 18 日

85A480F5-ACA9-41A0-907A-F754843D4C2C

# 目 录

|  |    |
|--|----|
| 第一卷.....   | 1  |
| 第一章招标公告.....                                       | 1  |
| 第二章投标人须知.....                                      | 3  |
| 投标人须知前附表.....                                      | 3  |
| 1. 总则.....   | 10 |
| 1.1 项目概况.....                                      | 10 |
| 1.2 资金来源和落实情况.....                                 | 10 |
| 1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....                            | 10 |
| 1.4 投标人资格要求.....                                   | 10 |
| 1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....                            | 11 |
| 1.6 费用承担.....                                      | 11 |
| 1.7 保密.....  | 11 |
| 1.8 语言文字.....                                      | 11 |
| 1.9 计量单位.....                                      | 11 |
| 1.10 踏勘现场.....                                     | 11 |
| 1.11 专业分包.....                                     | 11 |
| 1.12 偏离.....                                       | 11 |
| 1.13 终止招标.....                                     | 11 |
| 2. 招标文件.....                                       | 11 |
| 2.1 招标文件的组成.....                                   | 11 |
| 2.2 招标文件的澄清.....                                   | 12 |
| 2.3 招标文件的修改.....                                   | 12 |
| 3. 投标文件.....                                       | 12 |
| 3.1 纸质版资格后审申请文件.....                               | 12 |
| 3.2 资格后审证明材料.....                                  | 12 |
| 3.3 电子投标文件.....                                    | 14 |
| 3.4 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法<br>评标）..... | 15 |
| 3.5 投标报价.....                                      | 16 |
| 3.6 投标有效期.....                                     | 17 |
| 3.7 投标保证金.....                                     | 17 |
| 4. 投标.....   | 17 |
| 4.1 投标文件的密封和标记.....                                | 17 |
| 4.2 投标文件的递交.....                                   | 18 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 4.3 投标文件的修改与撤回 .....         | 18 |
| 5. 开标 .....                  | 19 |
| 5.1 开标时间和地点 .....            | 19 |
| 5.2 开标会程序（适用于合理低价法） .....    | 19 |
| 5.2 开标会程序（适用于综合评估法） .....    | 19 |
| 6. 资格审查、评标 .....             | 20 |
| 6.1 评标委员会 .....              | 20 |
| 6.2 资格审查、评标原则 .....          | 20 |
| 6.3 资格审查 .....               | 21 |
| 6.4 评标 .....                 | 22 |
| 7. 合同授予 .....                | 23 |
| 7.1 定标方式 .....               | 23 |
| 7.2 中标候选人公示 .....            | 23 |
| 7.3 中标通知 .....               | 23 |
| 7.4 履约担保 .....               | 23 |
| 7.5 签订合同 .....               | 23 |
| 8. 重新招标和不再招标 .....           | 24 |
| 8.1 重新招标 .....               | 24 |
| 8.2 不再招标 .....               | 24 |
| 9. 纪律和监督 .....               | 24 |
| 9.1 对招标人的纪律要求 .....          | 24 |
| 9.2 对投标人的纪律要求 .....          | 24 |
| 9.3 对评标委员会成员的纪律要求 .....      | 24 |
| 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 ..... | 24 |
| 9.5 异议 .....                 | 24 |
| 10. 需要补充的其他内容 .....          | 25 |
| 第三章资格审查办法 .....              | 28 |
| 1. 审查标准 .....                | 28 |
| 2. 审查程序 .....                | 29 |
| 3. 审查结果 .....                | 29 |
| 附件：建设工程投标人资格审查办法 .....       | 29 |
| 第四章评标定标办法 .....              | 31 |
| （合理低价法） .....                | 31 |
| 第五章合同主要条款 .....              | 34 |
| 第六章工程量清单和招标控制价 .....         | 40 |
| 第七章图纸 .....                  | 41 |



第八章技术标准和要求 .....42

第九章资格后审申请文件及投标文件格式 .....44

    附件一：资格后审申请文件格式 .....45

        1. 法定代表人身份证明 .....47

        2. 授权委托书 .....48

        3. 资格后审申请证明文件复印件 .....49

        4. 投标承诺书 .....50

        5. 投标保证金银行保函或保险保函 .....51

    附件二：投标文件格式 .....52

        1. 投标函 .....54

        2. 法定代表人身份证明 .....55

        3. 授权委托书 .....56

        4. 已标价工程量清单 .....57

        5. 投标报价其他材料 .....58

    附件三：投标文件格式 .....63

        1. 法定代表人身份证明 .....65

        2. 授权委托书 .....66

        3. 项目管理机构 .....67

        4. 评分证明材料 .....68

    附件四：技术标书封面 .....69

# 第一卷

## 第一章招标公告

|            |  |                |                        |
|------------|--|----------------|------------------------|
| 公告发布日期:    | 2019/04/18 17:04:52                                |                |                        |
| 项目名称:      | 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍 A 地块 6#、7#、15#、16#、17#、18#、19#号楼施工 |                |                        |
| 工程地点:      | 胶州市李哥庄镇桃源大街以东, 规划路以南                               |                |                        |
| 资金来源:      | 其他   | 出资比例:          | 自筹 100%                |
| 招标工程类型:    | 施工总承包  | 工程类别:          | I 类工程                  |
| 本项目总投资额:   | 859050000 元  | 工程造价:          | 201886100 元            |
| 结构形式:      | 剪力墙  | 工程规模:          | 74787.88 平方米           |
| 计划文号:      | 2018-370281-70-03-000009                           | 用地规划许可证编号:     | 地字第 3702812018100037 号 |
| 建设项目一号通编号: | 2018-370281-70-03-000009                           | 建设工程一体化平台工程编号: | 370281201904170102     |
| 建设单位:      | 青岛广航置业有限公司   |                |                        |
| 建设单位联系人:   | 徐后海  | 建设单位联系电话:      | 66773288               |
| 代建单位:      |  |                |                        |
| 代建单位联系人:   |  | 代建单位联系电话:      |                        |
| 招标单位:      | 青岛广航置业有限公司   |                |                        |
| 招标单位联系人:   | 徐后海  | 招标单位联系电话:      | 66773288               |
| 招标代理单位:    | 昊金海建设管理有限公司  |                |                        |
| 招标代理单位联系人: | 惠铭艳、郑翔宇  | 招标代理单位联系电话:    | 0532-82205307          |
| 投资项目统一代码:  | 2018-370281-70-03-000009                           | 房地产产权人:        |                        |
| 房地产权证证号:   |  | 招标代理资格:        | 甲                      |

### 一、项目基本情况

- 1、项目概况: 项目总占地面积 89.88 亩, 新建建设 用地 89.88 亩, 规划建筑面积 74787.88 平方米; 该项目位于李 哥庄镇桃园大街东侧、规划路南侧。项目建筑面积: 74787.88 m<sup>2</sup>。
- 2、招标内容: 本工程施工图范围内的全部内容, 详见工程量清单。

|              |  |
|--------------|--|
| 本项目招标控制价(元)  | 内容   |
| 201886089.22 | 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍 A 地块 6#、7#、15#、16#、17#、18#、19#号楼施工 |

二、投标企业应具有的条件 1、具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质；2、具有安全生产许可证；3、投标单位须提供与取得经胶州市城乡建设局核准的《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议原件；4、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加该项目（同一标段）的投标。 。三、项目负责人应具有的条件 1、要求承担本工程项目负责人为建筑工程专业贰级及以上国家注册建造师； 2、项目负责人应同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；3、投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。 。四、本工程不接受联合体投标。五、本工程不分标段。

#### 六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

#### 七、评标办法

合理低价法

#### 八、同类工程经验要求

- 1.投标人参加投标口必须上三年度具有一项同类工程经验。
- 2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
- 3.同类工程界定：单项工程建筑面积在 56000m<sup>2</sup> 及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。

#### 九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

#### 十、投标文件递交时间以及地点

递交地点：胶州公共资源交易中心（胶州市北京路 58 号） 第一开标室 投标文件递交截止时间：2019-05-14 09:30

#### 十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点：胶州公共资源交易中心（胶州市北京路 58 号） 第一开标室 投标截止时间、开标时间: 2019-05-14 09:30

#### 十二、其他

1. 本工程无保密内容。
2. 投诉举报电话：0532-8226610、邮箱：lczejszx2008@126.com、胶州公共资源交易中心（胶州市北京路 58 号）。
3. 网上技术支持电话：0532-85871505
4. 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

## 第二章投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称      | 编列内容   |
|-------|-----------|--|
| 1.1.2 | 招标人       | 名称：青岛广航置业有限公司<br>地址：胶州市<br>联系人：徐后海<br>电话：66773288  |
| 1.1.3 | 招标代理机构    | 名称：昊金海建设管理有限公司<br>地址：胶州市扬州支路308号<br>联系人：惠铭艳、郑翔宇<br>电话：0532-82205307  |
| 1.1.4 | 项目名称      | 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块<br>6#、7#、15#、16#、17#、18#、19#号楼施工  |
| 1.1.5 | 建设地点      | 胶州市李哥庄镇桃源大街以东，规划路以南  |
| 1.2.1 | 资金来源      | 其他   |
| 1.2.2 | 出资比例      | 自筹100%   |
| 1.2.3 | 资金落实情况    | 30%  |
| 1.3.1 | 招标范围      | 本工程施工图范围内的全部内容，详见工程量清单。  |
| 1.3.2 | 计划工期      | 计划工期：670日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）；<br>计划开工日期：2019-04-16 00:00；<br>计划竣工日期：2021-03-25 00:00；<br>实际开工日期以招标人书面通知为准。 |
| 1.3.3 | 质量要求      | 合格   |
| 1.4.1 | 投标人的资格要求  | 见招标公告  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | <input checked="" type="checkbox"/> 不接受<br><input type="checkbox"/> 接受   |

|        |             |  |
|--------|-------------|--|
| 1.10.1 | 踏勘现场        | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织<br><input type="checkbox"/> 组织   |
| 1.11   | 专业分包        | 中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。   |
| 2.1.1  | 构成招标文件的其他材料 | <input type="checkbox"/> 无   |
| 2.2    | 招标文件的澄清和修改  | 招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统<br>（ <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。  |
| 2.2.2  | 投标截止时间      | 详见招标公告。  |
| 3.3    | 投标文件份数      | 1.电子投标文件：<br>投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。<br>2.纸质投标文件：<br>纸质投标文件_3_份。   |
| 3.3.1  | 投标文件编制装订    | 1. 电子投标文件编制要求：<br>投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。<br>2.纸质形式投标文件编制装订要求：<br>2.1 使用系统提供的【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件完成后，通过工具栏上【打印】按钮，打印与上传电子投标文件一致的纸质投标文件（带水印码），装订成册。<br>2.2 纸质形式投标文件按照资格审查证明材料原件、资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书分开密封。 |
| 3.3.2  | 投标文件签署和盖章   | 1.电子投标文件：<br>在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。<br>2.纸质版资格后审申请文件、投标文件：<br>投标人应按照招标文件第九章投标文件格式要  |

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
|       |              | 求在投标文件相应位置加盖公章及法定代表人印章（或签字）。   |
| 3.5.1 | 投标有效期        | 60 天   |
| 3.7.1 | 投标保证金        | <p><input type="checkbox"/>不需要交纳</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>需要交纳 1.金额：人民币伍拾万元整（¥500000 元）</p> <p>2.交纳截止时间，同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。</p> <p>3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函）</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。</p> <p>银行保函格式详见第九章</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2018〕11 号文件要求。</p> <p>5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> <p>缴纳要求：见正文 3.6 投标保证金交纳。</p> |
| 4.2.2 | 递交投标文件时间、地点  | 详见招标公告。  |
|       | 投标文件递交、签到及解密 | <p>1. 电子投标文件及证明材料递交：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>1.2 纸质版资格后审申请文件、投标文件及证</p>  |

|               |          |   |
|---------------|----------|---|
|               |          | <p>明材料：</p> <p>递交时间及递交地点详见公告。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt;首页&gt;下载中心&gt;系统使用指南&gt;电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p> |
| 4.2.3         | 是否退还纸质文件 | <p>资格和评分证明材料原件予以退还，其余不予退还。</p> <p>以银行保函形式交纳投标保证金的，银行保函原件的退还按照投标保证金规定执行。</p>   |
| 5.1.1         | 开标时间及地点  | 详见招标公告。   |
| 6.1.1         | 评标委员会的组建 | <p>评标委员会构成：<u>5 人</u>，其中招标人代表 <u>0 人</u>，评标专家 <u>5 人</u>，评标专家确定方式：<u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</u></p>  |
| 6.3           | 资格审查办法   | 详见招标公告。   |
| 6.4           | 评标办法     | 合理低价法   |
| 7.4           | 履约担保     | <p>履约担保的金额：/</p> <p>履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p> <p>采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：。</p> <p>采用担保公司保函时的有关要求：。</p> <p>采用保险时的有关要求：。</p>   |
| 10. 需要补充的其他内容 |          |   |
| 10.1 词语定义     |          |   |
| 10.1.1        | 类似工程项目   | 见招标公告   |
| 10.1.2        | 市场行为要求   | 投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。   |
| 10.2 招标控制价    |          |   |

|                 |  |   |
|-----------------|--|---|
|                 | 招标控制价  | 设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人                    |
| 10.3 “暗标” 评审    |  |   |
|                 | 技术标书是否采用暗标评审   | 采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制、装订，否则不得分。 |
| 10.4 电子评标       |  |   |
|                 | 是否电子评标   | 是                                       |
| 10.5 解释权        |  |   |
|                 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。  |   |
| 10.6 招标人补充的其他内容 |  |   |
| 10.6.1          | 招投标回避  |   |
|                 | <p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p> |   |
| 10.6.2          | 不可竞争费  |   |
|                 | 不可竞争费用应计入投标报价中并单列[格式详见投标文件格式七其他材料（二）]，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。  |   |
| 10.6.3          | 招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）  |   |
|                 | 招标代理服务费由招标人支付。   |   |
| 10.6.4          | 招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。   |   |
| 10.6.5          | 中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。   |   |



|         |  |   |
|---------|--|---|
| 10.7.8  | 根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。 |   |
| 10.7.9  | 本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。  |   |
| 10.7.10 | 投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件件可视为原件。  |   |
| 10.7.11 | 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应在工程投标前向工程所在地建设行政主管部门申请。   |   |
| 10.7.12 | 市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准；联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。   |   |
| 10.7.13 | 投标报价有效范围：<br><input type="checkbox"/> 本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。<br>需要补充的其他内容：   |   |
| 10.7.14 | 项目班子最低要求： <b>项目负责人 1 名；技术负责人 1 名；施工员 2 名；质量员 1 名；安全员 2 名；材料员 1 名；造价员 1 名，资料员 1 名，需具有岗位资格证。（开标会参加人员 1、投标人法定代表人或其委托代理人 2、项目负责人）。。</b>  |   |
| 10.7.15 | 低价施工风险担保   | 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。<br>缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。 |
| 10.7.16 | 联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的 60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。   |   |
| 10.7.17 | 投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。  |   |
| 10.7.18 | 由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。   |   |
| 10.7.19 | 采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。<br>采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。   |   |
| 10.7.20 | 投标人中标后，应落实扬尘污染控制措施，并使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。   |   |
| 10.7.21 | 不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同；不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80%相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。                       |   |

|         |   |  |
|---------|---|--|
|         | 出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。  |  |
| 10.7.22 | 潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示满 5 个工作日，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。 |  |
| 10.8    | 书面形式的定义   | 数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。 |
| 10.9    | 电子签名  | 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。   |
| 10.10   | 投标报价的方式   | 投标总报价（元）   |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件，否则将被取消投标资格。

以下情形视为项目经理未担任其他在建工程的项目负责人：（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（二）合同约定的工程验收合格的；（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

以下情形视为项目经理担任其他在建工程的项目负责人：投标截止时间前已在其他项目中标

且已发放中标通知书，但尚未签订合同或尚未开工的。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

#### 1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

#### 1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

#### 1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

#### 1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；

- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目异议提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人异议”栏目的“提出异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

## 2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。

## 3. 投标文件

投标文件份数：详见前附表。

### 3.1 纸质版资格后审申请文件

3.1.1 资格后审申请文件份数：同投标文件份数。

#### 3.1.2 纸质版资格后审申请文件制作

纸质版资格后审申请文件应用不褪色的纸张书写或打印，应在电子投标文件编制完成定稿后，通过工具条上的“打印”按钮，选择资格后审申请文件，导出 pdf 文件并打印纸质投标文件（带水印编号），打印之后不要再点击“保存”按钮，否则水印编号将在保存后发生变化。

3.1.3 纸质版资格后审申请文件编制内容：同电子版。

3.1.4 电子版资格后审申请文件与纸质资格后审申请文件不一致的以电子版为准。

### 3.2 资格后审证明材料

| 序号 | 证明材料名称          | 提供形式 | 备注   | 必须提交 |
|----|-----------------|------|--|------|
| 1  | 法定代表人身份证明或授权委托书 | 电子文档 | 投标单位法定代表人或其委托代理人的身份证、交易员证、社保证明材料。原件无需封装，投标人应在投标截止时间前向招 | 是    |

|   |              |      |   |   |
|---|--------------|------|---|---|
|   |              |      | 标人单独递交。   |   |
| 2 | 企业资质等级证书     | 电子文档 | 企业资质等级证书副本。   | 是 |
| 3 | 企业法人营业执照     | 电子文档 | 企业法人营业执照副本（有效且满足招标要求）   | 是 |
| 4 | 企业安全生产许可证    | 电子文档 | 企业安全生产许可证（有效且满足招标要求）。   | 是 |
| 5 | 项目经理         | 电子文档 | 承建本工程项目经理身份证复印件、加盖其执业印章（有效期内）的注册建造师证书和安全生产考核合格证。原件无需封装，投标人应在投标截止时间前向招标人单独递交。  | 是 |
| 6 | 青岛市城市建筑垃圾运输经 | 电子文档 | 投标单位须提供与取得经胶州市城乡建设局核准的《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议。  | 是 |
| 7 | 项目管理机构组成人员一览 | 电子文档 | 投入本工程项目管理机构组成人员（见10.7.14）资格证书以及项目经理和项目管理机构人员社保证明材料。（以上凡涉及“社保证明材料”要求：从网上打印所要求人员的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章，能体现近三个月的缴费情况属于投标单位，并提供所要求人员或投标企业查询方式(包括用户名及登录密码)。青岛以外的投标企业，若网上无相关信 | 是 |
| 8 | 同类工程业绩       | 电子文档 | 投标单位参加投标上三年度（2016 年 1 月 1 日至今）必须具有至少 1 项同类工程业绩，完成的同类业绩要求提供项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的  | 是 |

|    |              |      |  |   |
|----|--------------|------|--|---|
|    |              |      | 中标通知书、施工合同及项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件；同类工程界定：单项工程建筑面积在 56000m <sup>2</sup> 及以上的房屋建筑工程 |   |
| 9  | 项目经理无在建工程承诺书 | 电子文档 | 项目经理无在建工程承诺书。  | 是 |
| 10 | 投标保证金        | 电子文档 | 保证金缴纳凭证  | 是 |

备注：（1）电子版为原件扫描件，纸质版为生成后的电子版彩色打印件并按招标文件提供格式制作成册，逐页加盖公章；资格后审证明文件原件单独封装（开标现场单独提交的除外）。

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

### 3.3 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件（未按规定提交原件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

#### 3.3.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

##### 3.3.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

##### 3.3.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，

投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

### **技术标书至少包含以下内容：**

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

### **资信标书至少包含以下内容：**

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

### **商务标书至少包含以下内容：**

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

#### **3.3.2 纸质版（技术标书、资信标书、商务标书）**

##### **3.3.2.1 投标文件份数：详见前附表。**

##### **3.3.2.2 纸质版投标文件制作**

纸质版投标文件应用不褪色的纸张书写或打印，应在电子版投标文件编制完成定稿后，通过工具条上的“打印”按钮一并打印纸质投标文件（带水印编号），打印之后不要再点击“保存”按钮，否则水印编号将在保存后发生变化。

①技术标书按封面装订孔纵向用白线绳三点一线装订（不得侧包，结系在背面中孔位置）。封面不得加盖正副本标识。技术标书不得出现任何可能识别投标人的信息和记号。

②资信标书应按规定加盖投标人公章或由法定代表人（或其委托代理人）签章。资信标书应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章。

②商务标书应按规定加盖投标人公章或由法定代表人（或其委托代理人）签章。商务标书应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章。

##### **3.3.3 投标文件签署和盖章：详见前附表。**

##### **3.3.4 电子版投标文件与书面投标文件不一致的以电子版为准。**

### **3.4 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）**

#### **3.4.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：**

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件。



投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

- (1) 施工合同；
- (2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.4.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

- (1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；
- (2) 施工合同；
- (3) 项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；
- (4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

- (1) 施工合同；
- (2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；
- (3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

### 3.5 投标报价

3.5.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.5.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.5.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.5.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.5.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.6 投标有效期

3.6.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.7 投标保证金

3.7.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.7.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

3.7.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.7.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。

3.7.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.7.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.7.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

#### 4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于CA数字证书自动加密。

#### 4.1.2 纸质版

资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书、资格和评分证明材料原件应分别单独密封在5个密封袋（或档案袋）内，密封袋（或档案袋）封口处应加盖投标人企业公章（联合体投标文件应加盖牵头人企业公章），封皮上写明“招标项目名称、商务标书（或技术标书、资信标书、资格后审申请文件、资格和评分证明材料原件）投标人名称”等信息。

未按要求密封的，或密封处未按规定加盖企业公章，招标人应予拒收。

投标人根据招标文件要求单独递交的原件，不得密封，否则，招标人将予拒收。投标人应按照本章附件提供的格式提交资格和评分证明材料原件清单，并随同原件一起密封。未按照要求提交规定格式原件清单的，不利后果由投标人自行承担。资格和评分证明材料原件密封袋（或档案袋）由评标委员会开启。

## 4.2 投标文件的递交

### 4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

### 4.2.2 纸质版

4.2.2.1 投标人应在投标截止时间前递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件。

4.2.2.2 投标人递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的地点：同开标地点。

4.2.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，招标人不予受理。

4.2.2.5 其他说明：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的资格后审申请文件、投标文件，为无效的文件，招标人将予拒收。

（2）投标截止时间后，招标人收到的符合要求投标文件少于3份（不含3份），招标人将依法重新组织招标。

（3）投标截止时间后提供的证明材料原件无效。

（4）招标人在送交投标文件截止期以后收到的文件，将原封退回投标人。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

### 4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投

标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予受理投标人投标。

#### 4.3.2 纸质版

4.3.2.1 投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2.2 投标人修改或撤回已递交资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的书面通知，应按招标文件要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2.3 修改的内容为资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的组成部分。修改的资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件文件应按规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.2.4 本工程资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件的送达时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件，否则招标人不予受理投标人投标。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

#### 5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）。

5.2.2 代理机构启动网上签到。

5.2.3 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.4 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.5 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.6 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.7 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.8 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.9 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.10 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.11 评标委员会评审技术标书。

5.2.12 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.13 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.14 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.15 招标人确定预中标人。

## 5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）。

5.2.2 代理机构启动网上签到。

5.2.3 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.4 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.5 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.11 评标委员会评审技术标书。

5.2.12 技术标评审合格的进入资信标评审。

5.2.13 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.14 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.15 招标人确定预中标人。

## 6. 资格审查、评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员

会成员重新进行评审。

## 6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 资格后审申请文件、投标文件及证明材料原件有下列情形之一的，招标人不予受理：

- (1) 逾期送达或未送达指定地点的；
- (2) 未按招标文件要求密封的。

6.3.2 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

(1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

(2) 投标人名称与营业执照、资质证书、（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供工商行政主管部门出具的相关证明的；

(3) 未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章资审现场网上查询））；

(4) 未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

(5) 投标人未按要求提供垃圾外运相关证明资料的（如有要求）；

(6) 投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程原件为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

(7) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

(8) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

(9) 未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单原件（或加盖企业公章的复印件）的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书原件的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函原件的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，

或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(10) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料的（适用于房屋建筑工程）。

(11) 未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

## 6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 1 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

### （一）技术标

1. 技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的。(适用于纸质投标文件)

2. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

3. 技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

4. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

### （二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

### （三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，

不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.3 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行评标工作时，评标委员会可以采用纸质版进行评标，也可以暂停评标工作，待故障解除后继续评标工作。如能正常进行电子评标，则无须开启纸质投标文件。

## **7. 合同授予**

### **7.1 定标方式**

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### **7.2 中标候选人公示**

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 个工作日。

### **7.3 中标通知**

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

### **7.4 履约担保**

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### **7.5 签订合同**

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标



文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于3个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于3个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足3个的。

### **8.2 不再招标**

提交投标文件的投标人少于3个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于3个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **9.5 异议**

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间前 10 日提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

## 10. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

附件：

资格和评分证明材料原件清单格式

项目名称：

投标单位：

| 序号 | 名称                                      | 提供形式   | 备注     |
|----|---|--|--------|
| 1  | 法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、被委托人身份证 | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 2  | 营业执照副本                                  | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 3  | 章程                                      | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 4  | 安全生产许可证副本                               | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 5  | 资质证书副本                                  | <input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件                              |        |
| 6  | 投标承诺书                                   | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 7  | 项目负责人***身份证                             | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 8  | ***注册建造师证书                              | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 9  | ***安全生产考核 B 证                           | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 10 | 项目负责人***职称证书                            | <input type="checkbox"/> 原件                                      | 园林绿化工程 |
| 11 | 项目负责人***毕业证                             | <input type="checkbox"/> 原件                                      | 园林绿化工程 |
| 12 | 项目负责人***劳动合同                            | <input type="checkbox"/> 原件                                      | 园林绿化工程 |
| 13 | 项目负责人***近三个月社保缴纳证明                      | <input type="checkbox"/> 原件                                      | 园林绿化工程 |
| 14 | 《青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书》                   | <input type="checkbox"/> 原件<br><input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件 |        |
| 15 | 建筑垃圾运输特许经营招标《入围中标通知书》                   | <input type="checkbox"/> 原件<br><input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件 |        |
| 16 | 订垃圾运输合作协议                               | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 17 | 质量员***身份证                               | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 18 | 质量员***资格证书                              | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 19 | 安全员***身份证                               | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 20 | 安全员***资格证书                              | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 21 | 联合体协议书                                  | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |
| 22 | **项目中标通知书                               | <input type="checkbox"/> 原件                                      |        |

|     |                   |  |  |
|-----|-------------------|--|--|
| 23  | **项目施工合同          | <input type="checkbox"/> 原件                                      |  |
| 24  | **项目竣工验收文件（或备案文件） | <input type="checkbox"/> 原件<br><input type="checkbox"/> 加盖公章的复印件 |  |
| 25  | **项目业主证明          | <input type="checkbox"/> 原件                                      |  |
| 26  | **项目**奖项获奖文件      | <input type="checkbox"/> 原件                                      |  |
| 27  | **项目**奖项获奖证书      | <input type="checkbox"/> 原件                                      |  |
| 28  | **项目**奖项评选推荐证明材料  | <input type="checkbox"/> 原件                                      |  |
| 29  | 优秀项目经理**获奖文件      | <input type="checkbox"/> 原件                                      |  |
| 30  | 优秀项目经理**获奖证书      | <input type="checkbox"/> 原件                                      |  |
| 31  | 基本账户开户许可证         | <input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件                              |  |
| 32  | 银行电汇回单            | <input type="checkbox"/> 加盖企业公章的复印件                              |  |
| 33  | 投标保证金银行保函的公证书     | <input type="checkbox"/> 原件                                      |  |
| ... | ...               |  |  |

注：1. 投标人可根据情况对本表内容进行增删。

2. 本清单随同原件一起密封。

3. 第二章第 3.1 条要求单独递交的原件，不得密封，否则，招标人将予拒收。

4. 本表不退还投标人。

5. 未按照格式提交本表的，不利后果由投标人自行承担。

投 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

评标委员会核对结果：☐ 所提供原件与清单一致

☐ 其他说明：

评标委员会签字确认：

## 第三章资格审查办法

### 1. 审查标准

#### 1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

#### 1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和招标人不存在利害关系；和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程原件为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章并在资格审查现场网上查询）有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 投标人与持有各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，投标人本身具有上述证书的除外（若为联合体投标，须由联合体牵头人提供）（适用于有垃圾外运要求的项目）；

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.10 投标人提供基本账户开户许可证原件（或加盖企业公章的复印件）、银行电汇回单原件（或加盖企业公章的复印件）或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函原件，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.11 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标

公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.12 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等除资质证书、银行电汇回单可以是加盖企业公章的复印件外，其余相关资料必须提供原件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

## 2. 审查程序

### 2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

### 2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

### 2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

### 2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1 号）对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

### 2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

## 3. 审查结果

### 3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

### 3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家或各标段合格投标人总数少于标段数量 3 倍的，招标人应当重新组织招标。

### 3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查办法

| 评审项目           | 分数            |      | 评分办法  |
|----------------|---------------|------|---|
| 项目管理班子配备情况     | 2 分           |      | 在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。   |
| 主体管理考核及招投标信用考核 | 企业得分          | 14 分 | 根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。  |
|                |               |      | 根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为 2 分，无下限。   |
|                | 项目经理（项目负责人）得分 | 4 分  | 根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。   |
| 企业业绩           | 12 分          |      | 上 3 年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）竣工验收合格或已备案的每项加 3 分。  |
| 获得奖项           | 5 分           |      | <p>（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。</p> |
| 企业信誉           | 3 分           |      | 招标人根据对报名投标单位的信任程度打 0-3 分（整数）  |

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

## 第四章评标定标办法

### （合理低价法）

#### 1. 评标办法

《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）的规定，采用合理低价法进行评标。

#### 2. 评标程序

采用合理低价法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，按照投标报价在合理范围内偏离评标基准价由小到大的次序向招标人推荐中标候选人。

##### 一、技术标评审

###### （一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标；

2. 否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标；

3. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

###### （二）详细评审

技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审。评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审，并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要。合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要，其投标人不得推荐为中标候选人。

评审要点参照《综合评估法细则》中技术标详细评审要点。

##### 二、资信标评审

招标人可以根据工程特点将投标人项目管理班子配备、类似工程施工业绩等情况作为基本要求，其中类似工程施工业绩不得设置数量要求。

评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审：

（一）否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标；

（二）否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标。

##### 三、商务标评审

###### （一）初步评审

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件规定或要求的投标；

2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认；

3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；

4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件；

5. 否决违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标；



6. 投标人采取不平衡报价，且构成恶性竞争的，评标委员会可作不利于投标人中标的评判。

(二) 详细评审

1. 评标基准价的确定（加权平均法）

评标基准价  $C=A \times K$

A: 投标价算术平均值。

当  $n < 5$  时， $A_1$ =所有有效标书的投标报价的算术平均值；

当  $5 \leq n < 7$  时， $A_1$ =所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值；

当  $7 \leq n < 9$  时， $A_1$ =所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值；

当  $9 \leq n < 11$  时， $A_1$ =所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值；

(以此类推)

当  $n \geq 17$  时， $A_1$ =所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

K: 加权系数。取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%，在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定。

2. 投标报价偏离值的确定

有效投标报价与评标基准价 C 的差值（绝对值）为投标报价偏离值。

四、推荐中标候选人

(一) 评标委员会按照投标人的投标报价偏离值由小到大依次推荐前 3 名作为中标候选人。

(二) 如 2 个及以上投标人的投标报价偏离值相同时，由招标人确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2：技术标书评审办法

| 评分项目 |     | 分数 | 评分标准  |
|------|-----|----|---|
| 技术部分 | 技术标 | 合格 | (1) 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；<br>(2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；<br>(3) 施工进度计划和各阶段进度的保障措施；<br>(4) 各分部分项工程的施工方案和质量保障措施；<br>(5) 安全文明施工和环境保护措施；<br>(6) 项目管理班子的人员岗位职责、分工；<br>(7) 劳动力、机械设备和材料投入计划；<br>(8) 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；<br>(9) 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施； |
| 资信部分 | 资信标 | 合格 |   |

|      |       |    |  |
|------|-------|----|--|
| 商务部分 | 报价一览表 | 合格 |  |
|------|-------|----|--|

85A480F5-ACA9-41A0-907A-F754843D4C2C

## 第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

### 2. 工程概况

2.1 工程名称：胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍 A 地块 6#、7#、15#、16#、17#、18#、19#号楼施工

2.2 工程地点：胶州市李哥庄镇桃源大街以东，规划路以南

2.3 工程承包范围：本工程施工图范围内的全部内容，详见工程量清单。

### 3. 合同工期

计划开工日期：2019-04-16 00:00

计划竣工日期：2021-03-25 00:00

工期总日历天数：670 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

### 5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

### 6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

### 7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提

出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L=(1-\text{中标价}/\text{招标控制价})\times 100\%$ ；

7.2.4已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

| 序号 | 材料与工程设备名称和规格 | 价格变化幅度% | 备注 |
|----|--------------|---------|----|
|    |              |         |    |
|    |              |         |    |
|    |              |         |    |

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用执行《青岛市城乡建设委员会关于加强建设工程造

价风险控制的通知》（青建管字〔2011〕4号）的规定。方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：执行《青岛市城乡建设委员会关于加强建设工程造价风险控制的通知》（青建管字〔2011〕4号）的规定。

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用单价合同合同价格形式：

- （1）单价合同
- （2）总价合同
- （3）其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):预付款及工程进度款支付(比例、周期等):按合同约定支付工程款，完成合同约定的工程量 75%，并验收合格，付至合同总价款的 75%，项目竣工验收合格后，付至合同总价款的 80%，市审计局或第三方审计结算后付至合同款的 97%，剩余 3%作为质保金，质量缺陷期满后，无质量问题，一次性付清。

10. 竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

## 11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24个月。

11.2 质量保证金金额：合同价格的3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：☐质量保证金无息返还。

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

11.5.6 装饰装修工程2年；

11.5.7 其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

## 12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格5%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格0.1%的违约金。

12.3 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格5%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于20天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付10000元违约金。

## 13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

85A480F5-ACA9-41A0-907A-F754843D4C2C

附件：

## 建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

### 第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

### 第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行

公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。



## 第六章工程量清单和招标控制价

（另册）

85A480F5-ACA9-41A0-907A-F754843D4C2C

## 第二卷

### 第七章图纸 (另附电子版图纸)

85A480F5-ACA9-41A0-907A-F754843D4C2C

# 第三卷

## 第八章技术标准和要求

### 1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

### 2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

### 3. 施工现场现状平面图：

### 4. 清单及控制价编制说明：

## 编制说明

### 一、工程概况：

工程名称：胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#~19#楼土建及水电安装工程。

建设地点：胶州市桃园大街以东、银港路以南、翱翔路以西、规划河道以北。

建筑面积：为74787.88平方米。

工程层数：1栋16F住宅楼，6栋18F住宅楼，1F地下室。

结构形式：结构形式为剪力墙结构，砌体为加气砌砌块。

### 二、工程量清单编制范围：

施工图纸范围内土建装饰、水电安装工程等以及为完成本图纸范围工程相关内容所必需的各项工作的各项工作。详见招标文件。

### 三、工程量清单编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2、《青岛市工程结算资料汇编》（2018）；

- 3、建设单位提供的招标图纸；
- 4、建设单位提供的招标文件；
- 5、山东省、青岛市建设行政管理部门的计价规定；
- 6、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
- 7、工程招标文件及其补充通知答疑文件等；
- 8、业主方提供的招标范围及其他相关资料。

#### **四、其他需要说明的问题：**

- 1、清单与图纸不一致的地方，以清单描述为准；
- 2、本工程量清单应与投标须知、合同条款、主要技术标准及要求、规范规程标准和图纸一起使用；
- 3、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意的删除、变更顺序或涂改；
- 4、本工程量清单报价表中的每一项均应填报，否则视为已含在其它项目的综合单价或合价中；
- 5、规费中的安全文明施工费、工程排污费、社会保险费、住房公积金、建设项目工伤保险均为不可竞争费用；
- 6、分部分项工程量清单计价表和措施项目清单与计价表（二）中的综合单价，含人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及投标人应承担的风险等；
- 7、未尽部分详见招标文件相关说明。

## 第四卷

### 第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

见附件

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

## 资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 目 录

1. 法定代表人身份证明

2. 授权委托书

3. 资格后审申请证明文件复印件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印）

并逐页加盖投标人公章

4. 投标承诺书

5. 投标保证金银行保函或保险保函

## 1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

年月日



## 2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年月日

### 3. 资格后审申请证明文件复印件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件并彩色打印

85A480F5-ACA9-41A0-907A-F754843D4C2C

#### 4、投标承诺书

致\_\_\_\_\_（招标人）\_\_\_\_\_：

我公司参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

## 5、投标保证金银行保函或保险保函

格式自拟。

85A480F5-ACA9-41A0-907A-F754843D4C2C

附件二：投标文件格式

(项目名称) 施工招标  
投 标 文 件  
(商务标书)

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

## 1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（印章）

年月日

## 2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

年月日



### 3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年月日

#### 4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

## 5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付）

| 序号      | 名称                  | 金额（元） | 备注                    |
|---------|---------------------|-------|-----------------------|
| 1       | 工程量清单报价             |       |                       |
| 2       | 招标代理服务费             |       | 按照投标人须知前附表确定的<br>金额计入 |
| 3       | 最终投标报价<br><br>(1+2) |       |                       |
| 其中规费前合计 |                     |       |                       |

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

| 序号      | 名称      | 金额（元） | 备注 |
|---------|---------|-------|----|
| 1       | 工程量清单报价 |       |    |
| 2       | 最终投标报价  |       |    |
| 其中规费前合计 |         |       |    |

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

| 序号      | 名称                  | 金额（元） | 备注                    |
|---------|---------------------|-------|-----------------------|
| 1       | 工程量清单报价             |       |                       |
| 2       | 招标代理服务费             |       | 按照投标人须知前附表确定的<br>金额计入 |
| 3       | 最终投标报价<br><br>(3=1) |       |                       |
| 其中规费前合计 |                     |       |                       |

(二) 不可竞争费用汇总表

| 序号 | 费用名称     | 费率 | 计算公式 | 金额<br>(元) |
|----|----------|----|------|-----------|
| 1  | 环境保护费    |    |      |           |
| 2  | 文明施工费    |    |      |           |
| 3  | 临时设施费    |    |      |           |
| 4  | 安全施工费    |    |      |           |
| 5  | 工程排污费    |    |      |           |
| 6  | 住房公积金    |    |      |           |
| 7  | 建设项目工伤保险 |    |      |           |
| 8  | 社会保障费    |    |      |           |
| 9  | 税金       |    |      |           |
| 10 | 合计 (元)   |    |      |           |

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表 (适用于综合评定法非电子评标)

工程名称:

| 项目   | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价<br>(元) |
|--|----|------|------|--------|----|----|-------------|
| 五<br>项<br>分<br>部<br>分<br>项<br>工<br>程<br>报<br>价 | 1  |      |      |        |    |    |             |
|  | 2  |      |      |        |    |    |             |
|  | 3  |      |      |        |    |    |             |
|  | 4  |      |      |        |    |    |             |
|  | 5  |      |      |        |    |    |             |
| 措施项目报价 (合计)                                    |    |      |      |        |    |    |             |

备注:

- (1) 采用综合评定评标, 并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。
- (2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写, 以便于开标时参加评审, 投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方, 必须按要求盖章、签字。否则, 造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

# 投 标 文 件

（资信标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日



## 目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件并彩色打印）并逐页加盖投标人公章
4. 其他需提交的材料

## 1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

年月日

## 2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

投 标 人：（公章）

法定代表人：（印章）

年月日

### 3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表: ①项目负责人应附身份证、职称证、注册证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺。②主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员, 应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件, 其中专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书

| 职务 | 姓名 | 身份证号 | 职称 | 执业或职业资格证明 |    |    |    |      | 备注                     |
|----|----|------|----|-----------|----|----|----|------|------------------------|
|    |    |      |    | 证书名称      | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |                        |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      | 最低<br>配<br>备<br>要<br>求 |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      |                        |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      |                        |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      |                        |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      |                        |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      |                        |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      | 额<br>外<br>增<br>加       |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      |                        |
|    |    |      |    |           |    |    |    |      |                        |

#### 4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件并彩色打印）

85A480F5-ACA9-41A0-907A-F754843D4C2C

# 技 术 标 书

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

## 附录1



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共294页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量       | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|-------|--|------|-----------|-------|----|--------|
|    |              |       |  |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 1 6#楼(18F)   |       |  |      |           |       |    |        |
|    | 1.1 土建       |       |  |      |           |       |    |        |
| 1  | 010103004001 | 竣工清理  |  | m3   | 10432.53  |       |    |        |
| 2  | 010401003001 | 实心砖墙  | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚100<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 72.8991   |       |    |        |
| 3  | 010401003002 | 实心砖墙  | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚180<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 384.8576  |       |    |        |
| 4  | 010401012001 | 零星砌砖  | 1.零星砌砖名称、部位：顶部斜砌砖<br>2.砖品种、规格、强度等级：粉煤灰实心砖<br>240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆                   | m3   | 195.1359  |       |    |        |
| 5  | 010402001001 | 砌块墙   | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，强度级别B06<br>2.墙体类型:非承重墙<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.墙体厚度：综合<br>5.综合考虑底部的掺砌小砖费用 | m3   | 1328.2873 |       |    |        |
| 6  | 010501001001 | 垫层    | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土1%找坡最薄处30厚（从门口坡向地漏），随打随抹平<br><br>2.部位：（卫生间、阳台）                                | m3   | 115.3085  |       |    |        |
| 7  | 010501001002 | 垫层    | 1.混凝土强度等级:60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层随打随抹平<br><br>2.部位：（电梯厅、前室、合用前室）   | m3   | 123.0438  |       |    |        |
| 8  | 010502002001 | 构造柱   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 358.9859  |       |    |        |
| 9  | 010503002001 | 矩形梁   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 400.0211  |       |    |        |
| 10 | 010503004001 | 圈梁及压顶 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 96.4492   |       |    |        |
| 11 | 010503005001 | 过梁    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 41.6944   |       |    |        |
| 12 | 010504001001 | 电梯井壁  | 1.混凝土种类：商品混凝土<br>2.混凝土强度等级：C35<br>3.墙体类型：直形墙（1~3层）   | m3   | 60.3374   |       |    |        |
| 13 | 010504001002 | 电梯井壁  | 1.混凝土种类：商品混凝土<br>2.混凝土强度等级：C30<br>3.墙体类型：直形墙（» 4层）   | m3   | 124.9596  |       |    |        |
| 14 | 010504003001 | 轻型框剪墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35（1~3层）   | m3   | 313.6968  |       |    |        |
| 15 | 010504003002 | 轻型框剪墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30（» 4层）   | m3   | 1091.9236 |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共294页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量       | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|--|--|----------------|-----------|-------|----|------------|
|    |              |  |  |                |           | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 16 | 010505003001 | 平板   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m <sup>3</sup> | 1316.4121 |       |    |            |
| 17 | 010505004001 | 屋面斜板   | 1.材料品种:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30  | m <sup>3</sup> | 315.9319  |       |    |            |
| 18 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.空调板、阁楼挑檐                               | m <sup>3</sup> | 263.8654  |       |    |            |
| 19 | 010505008001 | 阳台板  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.阳台板厚:100mm                             | m <sup>2</sup> | 884.1623  |       |    |            |
| 20 | 010506001001 | 直形楼梯   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:120mm                             | m <sup>2</sup> | 372.5613  |       |    |            |
| 21 | 010506001002 | 直形楼梯   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm                             | m <sup>2</sup> | 302.5728  |       |    |            |
| 22 | 010507001001 | 散水   | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土<br>2.面层厚度:60mm厚C20混凝土; 200~300厚种植土,植草皮; L13J1-散9/153 | m <sup>2</sup> | 80.2267   |       |    |            |
| 23 | 010507001002 | 无障碍坡道地面做法: 1、40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条纹; 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层; 3、素水泥浆结合层一道; 4、60厚C20混凝土; 5、300厚3 | 7灰土; 6、素土夯实  | m <sup>2</sup> | 9.14      |       |    |            |
| 24 | 010507007001 | 其他构件   | 1.构件名称、规格:综合<br>2.混凝土强度等级:C25  | m <sup>3</sup> | 1.92      |       |    |            |
| 25 | 010514001001 | 厨房排风烟道   | 烟道类型:成品烟道<br>烟道尺寸:430*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)                                 | m              | 82.91     |       |    |            |
| 26 | 010514001002 | 卫生间排风烟道  | 烟道类型:成品烟道<br>烟道尺寸:340*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)                                 | m              | 87.51     |       |    |            |
| 27 | 010515001001 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>Φ4@100*100钢丝网<br>2.部位:瓦屋面                                    | t              | 2.80806   |       |    |            |
| 28 | 010515001002 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类:砌体加筋<br>2.规格:HRB400 Φ6.5  | t              | 24.25856  |       |    |            |
| 29 | 010515001003 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ10   | t              | 140.698   |       |    |            |
| 30 | 010515001004 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ18   | t              | 153.40923 |       |    |            |
| 31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:箍筋,<br>HRB400 ≤ Φ10  | t              | 104.15772 |       |    |            |
| 32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ25   | t              | 82.3382   |       |    |            |
| 33 | 010515001007 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:箍筋,<br>HRB400 > Φ10  | t              | 34.15171  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共294页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-----------|--|------|----------|-------|----|------------|
|    |              |           |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 34 | 010515003001 | 钢筋网片      | 1.钢筋种类、规格: 400mm宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔槽部位、临时施工洞两侧、楼梯间及人流通道处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,符合相关要求,具体以图纸为准 | m2   | 4194.372 |       |    |            |
| 35 | 010515009001 | 支撑钢筋(铁马)  | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ6@1000*1000  | t    | 1.174    |       |    |            |
| 36 | 010515011001 | 植筋        | 1.钢筋种类、规格:HRB400; Φ6.5   | 根    | 5904.8   |       |    |            |
| 37 | 010515011002 | 植筋        | 1.钢筋种类、规格:HRB400; Φ12  | 根    | 2637.8   |       |    |            |
| 38 | 010516002001 | 预埋铁件      | 1.铁爬梯(电梯机房)屋面上人梯图集参L13J8, 96页,屋面上人梯3; 阁楼铁爬梯参L13J8, 98页,屋面上人梯5<br>2.预埋铁件综合;<br>3.2.符合相关要求,具体以图纸为准。        | t    | 1.205    |       |    |            |
| 39 | 010516003001 | 现浇混凝土钢筋接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接头 HRB400 φ16;<br>2.接头形式:电渣压力焊   | 个    | 21       |       |    |            |
| 40 | 010606009001 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位:开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。   | m    | 11.28    |       |    |            |
| 41 | 010606009002 | 不锈钢护栏     | 1.高度1000mm<br>2.部位:开敞阳台、室外走廊<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。  | m    | 77.76    |       |    |            |
| 42 | 010606009003 | 不锈钢护栏     | 1.高度500mm<br>2.部位:屋顶<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。  | m    | 9.98     |       |    |            |
| 43 | 010606009004 | 不锈钢护栏     | 1.高度570mm;<br>2.部位:空调板;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。   | m    | 72.37    |       |    |            |
| 44 | 010606009005 | 不锈钢护栏     | 1.高度900mm;<br>2.部位:楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。  | m    | 75.13    |       |    |            |
| 45 | 010606009006 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位:楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。   | m    | 2.38     |       |    |            |
| 46 | 010606009007 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位:楼梯间窗整窗防护;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。   | m2   | 38.7     |       |    |            |
| 47 | 010606009008 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位:开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。   | m    | 11.28    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共294页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
|    |              |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 48 | 010606009009 | 不锈钢护栏      | 1.高度1050mm;<br>2.部位:坡道护栏;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。   | m    | 14.71  |       |    |            |
| 49 | 010802003001 | 甲级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 4.22   |       |    |            |
| 50 | 010802003002 | 乙级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 47.51  |       |    |            |
| 51 | 010802003003 | 丙级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 46.77  |       |    |            |
| 52 | 010802004001 | 入户门        | 1.门代号:单开入户门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 86     |       |    |            |
| 53 | 010802004002 | 木质平开门      | 1.门代号:户内门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 86     |       |    |            |
| 54 | 010802004003 | 单元对讲防盗门    | 1.门代号及洞口尺寸:MQ2<br>2.洞口尺寸:4000*4500<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 3      |       |    |            |
| 55 | 010807001001 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 239.7  |       |    |            |
| 56 | 010807001002 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 57.39  |       |    |            |
| 57 | 010807001003 | 铝合金断桥隔热门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金门联窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 232.8  |       |    |            |
| 58 | 010807003001 | 金属格栅       | 1.材质:金属<br>2.颜色:褐色<br>3.部位:空调机   | m2   | 82.71  |       |    |            |
| 59 | 010901001001 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500<br>3.部位:构造瓦屋面  | m2   | 118.3  |       |    |            |
| 60 | 010901001002 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500  | m2   | 198.91 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共294页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|----|--------------|-----------|---|----------------|---------|-------|----|---------|
|    |              |           |   |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 61 | 010902001001 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 搭接宽度100;<br>2.部位: 构造瓦屋面           | m <sup>2</sup> | 90.75   |       |    |         |
| 62 | 010902001002 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 搭接宽度100;<br>2.部位: 瓦屋面             | m <sup>2</sup> | 265.33  |       |    |         |
| 63 | 010902001003 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:1层<br>3.部位: 上人平屋面       | m <sup>2</sup> | 223.18  |       |    |         |
| 64 | 010902001004 | 屋面卷材防水附加层 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 附加层宽度500mm;<br>2.部位: 瓦屋面          | m <sup>2</sup> | 66.06   |       |    |         |
| 65 | 010902001005 | 屋面卷材防水    | 1.品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.防水层数:1层<br>3.部位: 上人平屋面      | m <sup>2</sup> | 70.32   |       |    |         |
| 66 | 010902003001 | 屋面刚性层:    | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土随打随抹平; 10厚1:4石灰砂浆;<br>2.部位: 上人平屋面            | m <sup>2</sup> | 101.48  |       |    |         |
| 67 | 010902004001 | 屋面排水管     | 1.排水管品种、规格:UPVC100塑料排水U管、塑料水斗、塑料落水斗<br>符合相关要求, 具体以图纸为准          | m              | 290.22  |       |    |         |
| 68 | 010903002001 | 墙面涂膜防水    | 1.防水膜品种:厨卫生间墙面整体需要做防潮处理, 防潮层为1.0厚聚氨酯防水涂料, 做法同防水层<br>2.部位: 厨、卫生间 | m <sup>2</sup> | 1131.94 |       |    |         |
| 69 | 010903002002 | 墙面涂膜防水    | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料; 高度1.2米; 花洒1米范围内高度1.8米;<br>2.部位: 厨房、卫生间   | m <sup>2</sup> | 592.73  |       |    |         |
| 70 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位: 卫生间、阳台                           | m <sup>2</sup> | 418.21  |       |    |         |
| 71 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位: 空调板+雨棚                           | m <sup>2</sup> | 638.85  |       |    |         |
| 72 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房                        | m <sup>2</sup> | 1254.25 |       |    |         |
| 73 | 011001001001 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土填充层;<br>2.部位: 构造瓦屋面】                      | m <sup>3</sup> | 71.33   |       |    |         |
| 74 | 011001001002 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 20mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 构造瓦屋面                    | m <sup>2</sup> | 118.3   |       |    |         |
| 75 | 011001001003 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 瓦屋面                     | m <sup>2</sup> | 218.01  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共294页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----|--------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|    |              |                                   |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 76 | 011001001004 | 保温隔热屋面                            | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚<br>1: 8水泥加气混凝土碎块2%找坡层<br>2.部位: 上人平屋面                             | m <sup>3</sup> | 173.17  |       |    |            |
| 77 | 011001001005 | 保温隔热屋面                            | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 上人平屋面  | m <sup>2</sup> | 216.1   |       |    |            |
| 78 | 011001003001 | 窗2侧保温, 凸出墙面50mm厚岩棉板, 宽度综合, 详立面图尺寸 |  | m <sup>2</sup> | 56.68   |       |    |            |
| 79 | 011001003002 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠保温层; 界面砂浆; 5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布;<br>2.保温隔热部位:楼梯间-采暖与非采暖-外墙                        | m <sup>2</sup> | 493.53  |       |    |            |
| 80 | 011001003003 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:15厚玻化微珠保温层; 5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布<br>2.保温隔热部位:分户墙                                       | m <sup>2</sup> | 830.46  |       |    |            |
| 81 | 011001003004 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:120厚岩棉保温板板两表面及侧面涂刷界面剂, 配套胶粘剂粘贴;<br>2.5~7厚抹面胶浆压入两层耐碱网格布;<br>3.部位: 外墙面              | m <sup>2</sup> | 1938.42 |       |    |            |
| 82 | 011001003005 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠浆料<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                                     | m <sup>2</sup> | 591.56  |       |    |            |
| 83 | 011001005001 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠浆料保温层<br>3.2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>4.部位: 雨棚+空调板+阳台顶棚 | m <sup>2</sup> | 790.47  |       |    |            |
| 84 | 011001005002 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm挤塑聚苯乙烯泡沫板<br>3.部位: 卧室、客厅、餐厅、厨房                         | m <sup>2</sup> | 1453.35 |       |    |            |
| 85 | 011001005003 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠保温砂浆, 3~5厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布;<br>2.部位: 开敞阳台天棚                           | m <sup>2</sup> | 208.14  |       |    |            |
| 86 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面                          | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 118.3   |       |    |            |
| 87 | 011101006001 | 水泥砂浆找平层                           | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 118.3   |       |    |            |
| 88 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面                          | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 160.69  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共294页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |            |
|--------|--------------|----------|--|------|----------|--------|----|------------|
|        |              |          |  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 89     | 011101006002 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 瓦屋面                        | m2   | 265.33   |        |    |            |
| 90     | 011101006003 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层<br>2.部位: 上人平屋面                        | m2   | 37.82    |        |    |            |
| 91     | 011101006004 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层;<br>2.部位: 上人平屋面     | m2   | 63.26    |        |    |            |
| 92     | 01B001       | 出屋面烟道口   |  | 个    | 5        |        |    |            |
| 93     | 011201001001 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型:砌体墙、混凝土墙面<br>2.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.外墙保温层下            | m2   | 2585.957 |        |    |            |
| 94     | 01B002       | 穿墙打孔Φ50  |  | 个    | 113      |        |    |            |
| 95     | 01B003       | 门附框      |  | 个    | 113      |        |    |            |
| 1.2 装饰 |              |          |  |      |          |        |    |            |
| 96     | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位: 卫生间、阳台                     | m2   | 1574.23  |        |    |            |
| 97     | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 电梯机房, 管道井、楼梯水泥砂浆平台面层          | m2   | 429.81   |        |    |            |
| 98     | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光, 1%找坡, 内掺5%防水剂<br>2.部位: 空调板+雨棚抹灰       | m2   | 2044.47  |        |    |            |
| 99     | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位: 混凝土檐沟                      | m2   | 780.38   |        |    |            |
| 100    | 011101006005 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚发泡混凝土保温找平层<br>2.部位: 卫生间、阳台                          | m2   | 1176.4   |        |    |            |
| 101    | 011101006006 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房                   | m2   | 5260.33  |        |    |            |
| 102    | 011101006007 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15豆石混凝土填充层随打随抹平, 上下配Φ3@50钢筋网片<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房 | m2   | 5260.33  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|----------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|     |              |          |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 103 | 011102003001 | 块料楼地面    | 1.结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色: 10厚800×800防滑地面砖背面刮水泥砂浆粘贴, 稀水泥浆擦缝<br>3.部位: 电梯厅、前室、合用前室、公共走廊      | m <sup>2</sup> | 1117.48  |       |    |            |
| 104 | 011105003001 | 块料踢脚线    | 1.踢脚线高度: 150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色: L13J1-P80-内墙6<br>3.部位: 面砖地面区域  | m <sup>2</sup> | 176.99   |       |    |            |
| 105 | 011106004001 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 楼梯  | m <sup>2</sup> | 605.09   |       |    |            |
| 106 | 011107001001 | 石材台阶面    | 1.花岗石铺面  | m <sup>2</sup> | 20.22    |       |    |            |
| 107 | 011201001002 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆分遍抹平<br>3.基层喷浆: 素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房                 | m <sup>2</sup> | 6428.37  |       |    |            |
| 108 | 011201001003 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:6水泥石灰砂浆扫毛; 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 3厚专用外加剂砂浆打底<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房 | m <sup>2</sup> | 14392.19 |       |    |            |
| 109 | 011201001004 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>3.基层喷浆: 刷用界面剂一道<br>4.部位: 厨房、卫生间                                       | m <sup>2</sup> | 2041.05  |       |    |            |
| 110 | 011201001005 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 厨房、卫生间              | m <sup>2</sup> | 4800.24  |       |    |            |
| 111 | 011201001006 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室       | m <sup>2</sup> | 1666.96  |       |    |            |
| 112 | 011201001007 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砼墙<br>3.基层喷浆: 刷专用界面剂一道<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 259.56   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------------|---|----------------|----------|-------|----|------------|
|     |              |            |   |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 113 | 011201001008 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 管道井内墙面   | m <sup>2</sup> | 948.93   |       |    |            |
| 114 | 011201001009 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位: 管道井内墙面   | m <sup>2</sup> | 640.49   |       |    |            |
| 115 | 011201001010 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 风井内墙面  | m <sup>2</sup> | 965.72   |       |    |            |
| 116 | 011201001011 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位: 风井内墙面  | m <sup>2</sup> | 906.79   |       |    |            |
| 117 | 011204001001 | 石材墙面       | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:赭色石材<br>3.部位:外墙   | m <sup>2</sup> | 1577.55  |       |    |            |
| 118 | 011204003001 | 块料墙面       | 1.面层: 配套专用胶粘剂粘贴; 4~5厚800×800面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝;<br>2.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室, 楼梯间走道  | m <sup>2</sup> | 259.56   |       |    |            |
| 119 | 011206001001 | 石材地面(台阶平台) | 1.花岗石铺面   | m <sup>2</sup> | 40.43    |       |    |            |
| 120 | 011301001001 | 天棚抹灰       | 1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆<br>2.部位: 厨卫   | m <sup>2</sup> | 1457.88  |       |    |            |
| 121 | 011302001001 | 吊顶天棚       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900;<br>2.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 孔眼用腻子填平;<br>3、部位: 首层电梯厅、前室、合用前室 | m <sup>2</sup> | 148.33   |       |    |            |
| 122 | 011406003001 | 满刮腻子       | 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房+楼梯底面   | m <sup>2</sup> | 12226.33 |       |    |            |
| 123 | 011406003002 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.腻子种类:2厚面层柔性腻子分遍刮平<br>4.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房  | m <sup>2</sup> | 20820.46 |       |    |            |

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |         |
|----------------|--------------|-------------|--|------|----------|--------|----|---------|
|                |              |             |  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 124            | 011406003003 | 满刮腻子        | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位:: 采暖与非采暖空间隔墙                            | m2   | 2128.75  |        |    |         |
| 125            | 011406003004 | 满刮腻子        | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位:: 分户墙                                   | m2   | 4168.2   |        |    |         |
| 126            | 011406003005 | 满刮腻子        | 1.涂料品种、喷刷遍数:2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.部位: 2层以上含2层公共走廊【天棚】   | m2   | 1992.19  |        |    |         |
| 127            | 011407001001 | 墙面喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙  | m2   | 17249.02 |        |    |         |
| 128            | 011407001002 | 墙面喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:电梯厅  | m2   | 2125.33  |        |    |         |
| 129            | 011407002001 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:开敞阳台天棚  | m2   | 1663.54  |        |    |         |
| 130            | 011407002002 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:空调板底+雨棚   | m2   | 1640     |        |    |         |
| 131            | 011407002003 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:褐色涂料<br>2.喷刷涂料部位:阁楼挑檐板底+12层挑檐板底+3层挑檐板底  | m2   | 1068.59  |        |    |         |
| 132            | 011407002004 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:二层及二层以上公共走廊  | m2   | 1196.72  |        |    |         |
| 133            | 011407002005 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:首层电梯厅前室、合用前室   | m2   | 89.3     |        |    |         |
| 134            | 01B009       | 防滑条: 1      | 1水泥金刚砂   | m    | 2051.21  |        |    |         |
| 135            | 01B010       | 抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)   | m2   | 19539.58 |        |    |         |
| 1.3 安装         |              |             |  |      |          |        |    |         |
| 1.3.1 电气工程     |              |             |  |      |          |        |    |         |
| 1.3.1.1 强电     |              |             |  |      |          |        |    |         |
| 1.3.1.1.1 地上强电 |              |             |  |      |          |        |    |         |
| 136            | 030404017001 | 配电箱         | 1.名称: 配电箱 1ALE1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 8        |        |    |         |
| 137            | 030404017002 | 配电箱         | 1.名称: 配电箱 1ALE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 8        |        |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|------|--|------|---------|-------|----|---------|
|     |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 138 | 030404017003 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 13ATdt1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等     | 台    | 8       |       |    |         |
| 139 | 030404017004 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 13ATdt2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等     | 台    | 8       |       |    |         |
| 140 | 030404017005 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 81      |       |    |         |
| 141 | 030404017006 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 81      |       |    |         |
| 142 | 030404017007 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 WDATE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等      | 台    | 8       |       |    |         |
| 143 | 030404017008 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 8       |       |    |         |
| 144 | 030404017009 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 8       |       |    |         |
| 145 | 030404017010 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 8       |       |    |         |
| 146 | 030404017011 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 8       |       |    |         |
| 147 | 030411001001 | 配管   | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                 | m    | 7575.5  |       |    |         |
| 148 | 030411001002 | 配管   | 1.名称: 焊接钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 暗敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 2030.94 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |            |
|-----|--------------|------|---|------|----------|--------|----|------------|
|     |              |      |   |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 149 | 030411001003 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 703.86   |        |    |            |
| 150 | 030411001004 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 明配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                             | m    | 19.34    |        |    |            |
| 151 | 030411001005 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 28.79    |        |    |            |
| 152 | 030411001006 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 398.87   |        |    |            |
| 153 | 030411001007 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 324.03   |        |    |            |
| 154 | 030411004001 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 20754.65 |        |    |            |
| 155 | 030411004002 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 15688.75 |        |    |            |
| 156 | 030411004003 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 17251.71 |        |    |            |
| 157 | 030411004004 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 1047.19  |        |    |            |
| 158 | 030411004005 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 2247.56  |        |    |            |
| 159 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 608.46   |        |    |            |
| 160 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 402.54   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------|---|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |      |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 161 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 343.71  |       |    |            |
| 162 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设        | m    | 42.72   |       |    |            |
| 163 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 53.73   |       |    |            |
| 164 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-3*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 53.73   |       |    |            |
| 165 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 78.46   |       |    |            |
| 166 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 1680.02 |       |    |            |
| 167 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 1756.44 |       |    |            |
| 168 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 32.93   |       |    |            |
| 169 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZR-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 499.99  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------|--|------|------|-------|----|------------|
|     |              |      |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 170 | 030411006001 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                          | 个    | 1540 |       |    |            |
| 171 | 030411006002 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                          | 个    | 917  |       |    |            |
| 172 | 030411006003 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                          | 个    | 335  |       |    |            |
| 173 | 030411006004 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                          | 个    | 440  |       |    |            |
| 174 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 551  |       |    |            |
| 175 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 162  |       |    |            |
| 176 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 588  |       |    |            |
| 177 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 25   |       |    |            |
| 178 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 (带电源指示灯)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 个    | 8    |       |    |            |
| 179 | 030404035001 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                    | 个    | 162  |       |    |            |
| 180 | 030404035002 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座 (井道)<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线               | 个    | 8    |       |    |            |
| 181 | 030404035003 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关电热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 328  |       |    |            |
| 182 | 030404035004 | 插座   | 1.名称:安全型五孔厨房插座<br>2.型号规格:250V 10A, 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 328  |       |    |            |
| 183 | 030404035005 | 插座   | 1.名称:安全型冰箱五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                  | 个    | 162  |       |    |            |
| 184 | 030404035006 | 插座   | 1.名称:安全型抽油烟机五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                | 个    | 162  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第15页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |         |
|-----|--------------|------|--|------|-----|--------|----|---------|
|     |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 185 | 030404035007 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气报警插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 162 |        |    |         |
| 186 | 030404035008 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关洗衣机插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                    | 个    | 162 |        |    |         |
| 187 | 030404035009 | 插座   | 1.名称:安全型五孔卫生间插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 162 |        |    |         |
| 188 | 030404035010 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关柜式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 162 |        |    |         |
| 189 | 030404035011 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关壁挂式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 489 |        |    |         |
| 190 | 030404035012 | 插座   | 1.名称:安全型五孔阳台插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 328 |        |    |         |
| 191 | 030404035013 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                     | 个    | 162 |        |    |         |
| 192 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防溅防潮吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 654 |        |    |         |
| 193 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 (座灯头) 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 806 |        |    |         |
| 194 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 81  |        |    |         |
| 195 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称: (应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 489 |        |    |         |
| 196 | 030412004001 | 装饰灯  | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 328 |        |    |         |
| 197 | 030412004002 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线            | 套    | 328 |        |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第16页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |        |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 198 | 030412001005 | 普通灯具   | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W,防火外罩(玻璃),自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容:安装,接线           | 套    | 81      |       |    |            |
| 199 | 030412001006 | 普通灯具   | 1.名称:井道灯<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容:安装,接线   | 套    | 81      |       |    |            |
| 200 | 030412005001 | 荧光灯    | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*18W,防火外罩(玻璃),自带蓄电池(供电时间≥30min)<br>3.安装形式:吸顶                         | 套    | 8       |       |    |            |
| 201 | 030408006001 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:120mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地    | 个    | 8       |       |    |            |
| 202 | 030408006002 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:35mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地     | 个    | 44      |       |    |            |
| 203 | 030408006003 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地 | 个    | 92      |       |    |            |
| 204 | 030411003001 | 桥架     | 1.名称:电力桥架<br>2.型号:300*100<br>3.材质:热镀锌<br>4.类型:槽式<br>5.位置:管井<br>6.工作内容:桥架安装、接地                 | m    | 221.09  |       |    |            |
| 205 | 030413001001 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 217.44  |       |    |            |
| 206 | 030408008001 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分   | 处    | 44      |       |    |            |
| 207 | 030411001008 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管φ20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等  | m    | 4624.12 |       |    |            |
| 208 | 030411001009 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管φ50<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等  | m    | 267.12  |       |    |            |
| 209 | 030412001007 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 111     |       |    |            |
| 210 | 030412001008 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 111     |       |    |            |
| 211 | 030412001009 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 111     |       |    |            |
| 212 | 030412001010 | LEG面板灯 | 1.300*300mm,16w;  | 套    | 111     |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第17页 共294页

| 序号  | 项目编码           | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|-----|----------------|------|--|------|--------|-------|----|--------|
|     |                |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     | 1.3.1.1.2 地下强电 |      |  |      |        |       |    |        |
| 213 | 030411001010   | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容：配管，接地                  | m    | 213.04 |       |    |        |
| 214 | 030411004006   | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 658.66 |       |    |        |
| 215 | 030411004007   | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管                                       | m    | 776.51 |       |    |        |
| 216 | 030408001012   | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容：电缆敷设 | m    | 24.7   |       |    |        |
| 217 | 030411006005   | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 12     |       |    |        |
| 218 | 030411006006   | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 44     |       |    |        |
| 219 | 030411006007   | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 8      |       |    |        |
| 220 | 030411006008   | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 44     |       |    |        |
| 221 | 030412001011   | 普通灯具 | 1.名称:(应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W，吸顶暗装，防火外罩（玻璃），自带蓄电池（大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容：安装，接线 | 套    | 30     |       |    |        |
| 222 | 030412004003   | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED，5W，防火外罩（玻璃），自带蓄电池（大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容：安装，接线           | 套    | 25     |       |    |        |
| 223 | 030412001012   | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯（自带蓄电池)<br>2.型号:20W，防火外罩（玻璃），自带蓄电池（大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容：安装，接线          | 套    | 8      |       |    |        |
| 224 | 030412001013   | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容：安装，接线  | 套    | 44     |       |    |        |
| 225 | 030404034006   | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容：安装，接线                                    | 个    | 25     |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第18页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|--------------|--------------|-------|---|------|---------|-------|----|---------|
|              |              |       |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 226          | 030411003002 | 桥架    | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                                     | m    | 13.63   |       |    |         |
| 227          | 030413001002 | 铁构件   | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆  | kg   | 14.67   |       |    |         |
| 1.3.1.2 防雷接地 |              |       |   |      |         |       |    |         |
| 228          | 030409008001 | LEB箱  | 1.名称: 局部等电位联结端子箱<br>2.材质: 紫铜板<br>3.规格: 260*150*100  | 台    | 162     |       |    |         |
| 229          | 030409005001 | 避雷网   | 1.名称: 避雷网<br>2.材质: 热浸镀锌圆钢<br>3.规格: $\phi 10$<br>4.安装形式: 沿女儿墙等支架明敷详见L13D10-33~35                             | m    | 359.99  |       |    |         |
| 230          | 030409005002 | 避雷网   | 1.名称: 避雷网<br>2.材质: 热浸镀锌圆钢<br>3.规格: $\phi 10$<br>4.安装形式: 沿屋脊暗敷详见L13D10-33                                    | m    | 341.69  |       |    |         |
| 231          | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称: 避雷引下线<br>2.安装形式: 利用柱内两根 $\phi 16$ 以上钢筋采用土建施工的连接方式做引下线<br>3.安装部位: 柱内<br>4.工作内容: 避雷引下线制作、安装             | 处    | 66      |       |    |         |
| 232          | 030411001011 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC16<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.工作内容: 配管, 接地  | m    | 1730.58 |       |    |         |
| 233          | 030411004008 | 配线    | 1.名称: 等电位连接线BV-4<br>2.材质: 铜芯<br>3.配置形式: 穿管敷设  | m    | 1730.58 |       |    |         |
| 234          | 030409002001 | 接地母线  | 1.名称: 接地母线<br>2.材质: 镀锌扁钢<br>3.规格: -40*4<br>4.安装部位: 从接地装置引至各强弱电井<br>5.安装方式: 综合考虑<br>6.工作内容: 制作安装, 刷漆, 除锈, 防腐 | m    | 1718.23 |       |    |         |
| 1.3.1.3 弱电   |              |       |   |      |         |       |    |         |
| 235          | 030411001012 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC16<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 3287.56 |       |    |         |
| 236          | 030411001013 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 1664.47 |       |    |         |
| 237          | 030411001014 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC25<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 2615.09 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第19页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |        |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 238 | 030411001015 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地 | m    | 65.49   |       |    |            |
| 239 | 030411001016 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地 | m    | 24.7    |       |    |            |
| 240 | 030411001017 | 配管     | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地 | m    | 221.68  |       |    |            |
| 241 | 030502005001 | 线缆     | 1.名称:软导线<br>2.规格:RVVP-6*1.0<br>3.敷设方式:穿管敷设<br>4.工作内容:敷设、标记、卡接               | m    | 1189.73 |       |    |            |
| 242 | 030502007001 | 视频电缆   | 1.名称:视频电缆<br>2.规格:SYV-75-3<br>3.敷设方式:穿管敷设                                   | m    | 1189.73 |       |    |            |
| 243 | 030411004009 | 配线     | 1.名称:绝缘导线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.规格:NH-BV-1.5<br>4.材质:铜芯                       | m    | 29.17   |       |    |            |
| 244 | 030411006009 | 接线盒    | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                                 | 个    | 884     |       |    |            |
| 245 | 030411003003 | 桥架     | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容:桥架安装、接地        | m    | 221.09  |       |    |            |
| 246 | 030408008002 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                       | 处    | 81      |       |    |            |
| 247 | 030413001003 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆                               | kg   | 217.44  |       |    |            |
| 248 | 030411005001 | 接线箱    | 1.名称:家庭信息箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 162     |       |    |            |
| 249 | 030411005002 | 接线箱    | 1.名称:弱电箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 20      |       |    |            |
| 250 | 030904003001 | 按钮     | 1.名称:呼叫按钮<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试  | 个    | 162     |       |    |            |
| 251 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机<br>2.类别:半球机<br>3.安装方式:壁装   | 台    | 44      |       |    |            |
| 252 | 030411001018 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 267.12  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第20页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |         |
|-------------|--------------|----------|--|------|--------|--------|----|---------|
|             |              |          |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 253         | 030411001019 | 剔槽       | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 950.87 |        |    |         |
| 254         | 030503003001 | 控制器      | 1.名称: 联网控制器<br>2.功能: 控制网络<br>3.工作内容: 安装、调试   | 台    | 8      |        |    |         |
| 255         | 030502004001 | 电视、电话插座  | 1.名称: 电话插座<br>2.安装方式: 安装<br>3.底盒材质、规格: 塑料  | 个    | 489    |        |    |         |
| 256         | 030502004002 | 电视、电话插座  | 1.名称: 电视插座<br>2.安装方式: 安装<br>3.底盒材质、规格: 塑料  | 个    | 662    |        |    |         |
| 257         | 030503003002 | 控制器      | 1.名称: 联网控制器<br>2.功能: 控制网络<br>3.含DC18V电源<br>4.工作内容: 安装、调试   | 台    | 8      |        |    |         |
| 258         | 030904014001 | 可视对讲户内分机 | 1.规格、线制: 7寸<br>2.安装方式: 壁装  | 台    | 162    |        |    |         |
| 259         | 030904014002 | 可视对讲主机   | 1.安装方式: 壁装   | 台    | 8      |        |    |         |
| 260         | 030411005003 | 接线箱      | 1.名称: 可视对讲电源箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁装  | 个    | 8      |        |    |         |
| 1.3.2 给排水工程 |              |          |  |      |        |        |    |         |
| 1.3.2.1 给水  |              |          |  |      |        |        |    |         |
| 261         | 031001006001 | 塑料管      | 1.安装部位: 室内明敷<br>2.材质: PP-R冷水管S5<br>3.介质: 冷水<br>4.规格: DN15<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 67.89  |        |    |         |
| 262         | 031001006002 | 塑料管      | 1.安装部位: 管井<br>2.材质: PP-R冷水管S5<br>3.介质: 冷水<br>4.规格: DN20<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 83.69  |        |    |         |
| 263         | 031001006003 | 塑料管      | 1.安装部位: 室内暗敷<br>2.材质: PP-R冷水管S5<br>3.介质: 冷水<br>4.规格: DN20<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验        | m    | 832.72 |        |    |         |
| 264         | 031001006004 | 塑料管      | 1.安装部位: 室内明敷<br>2.材质: PP-R冷水管S5<br>3.介质: 冷水<br>4.规格: DN20<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 75.99  |        |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第21页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 265 | 031001006005 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 20.21  |       |    |            |
| 266 | 031001006006 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 24.76  |       |    |            |
| 267 | 031001006007 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 26.01  |       |    |            |
| 268 | 031001001001 | 复合管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、消毒冲洗等                                  | m    | 29.67  |       |    |            |
| 269 | 031001001002 | 复合管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、消毒冲洗等                                  | m    | 18.73  |       |    |            |
| 270 | 031001006008 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验           | m    | 105.86 |       |    |            |
| 271 | 031001006009 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 86.51  |       |    |            |
| 272 | 031001006010 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 522.24 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第22页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|------------|
|     |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 273 | 031001006011 | 塑料管   | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 13.26 |       |    |            |
| 274 | 031003001001 | 螺纹阀门  | 1.类型: 闸阀<br>2.规格、压力等级: DN65<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试   | 个    | 2     |       |    |            |
| 275 | 031003001002 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀<br>2.安装位置: 室内管井<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试  | 个    | 12    |       |    |            |
| 276 | 031003001003 | 螺纹阀门  | 1.类型: 止回阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试  | 个    | 2     |       |    |            |
| 277 | 031003001004 | 螺纹阀门  | 1.类型: 支管减压阀(内含过滤器和压力表)<br>2.规格、压力等级: DN20, 阀后压力0.2MPa, 2个可调减压阀<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                    | 个    | 12    |       |    |            |
| 278 | 031003001005 | 螺纹阀门  | 1.类型: 可调减压阀组<br>2.规格、压力等级: DN50, 阀前0.3MPa, 阀后0.12MPa<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                              | 组    | 12    |       |    |            |
| 279 | 031003001006 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试  | 个    | 100   |       |    |            |
| 280 | 031003001007 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN40<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试  | 个    | 2     |       |    |            |
| 281 | 031003013001 | 水表    | 1.安装部位(室内外):室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:包含相应规格截止阀一台   | 组    | 50    |       |    |            |
| 282 | 031002003001 | 套管    | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 2     |       |    |            |
| 283 | 031002003002 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 2     |       |    |            |
| 284 | 031002003003 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN32<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 2     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第23页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|                |              |      |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 285            | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装   | m <sup>3</sup> | 0.79   |       |    |            |
| 286            | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装  | m <sup>3</sup> | 1.35   |       |    |            |
| 287            | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质: 角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg             | 41.5   |       |    |            |
| 288            | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN65   | 套              | 24     |       |    |            |
| 289            | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN50   | 套              | 11     |       |    |            |
| 290            | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN40   | 套              | 11     |       |    |            |
| 291            | 031002001005 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN32   | 套              | 11     |       |    |            |
| 292            | 031002001006 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN20   | 套              | 7      |       |    |            |
| 1.3.2.2 排水     |              |      |  |                |        |       |    |            |
| 1.3.2.2.1 地上排水 |              |      |  |                |        |       |    |            |
| 293            | 031001006012 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: PVC-U螺旋消音管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 粘接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞        | m              | 331.95 |       |    |            |
| 294            | 031001006013 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: 光壁PVC-U管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 粘接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞          | m              | 28.63  |       |    |            |
| 295            | 031001006014 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: 光壁PVC-U管<br>3.规格: DN50<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 粘接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞           | m              | 78.36  |       |    |            |
| 296            | 031001005001 | 铸铁管  | 1.安装部位: 屋顶<br>2.材质: 机制抗震铸铁管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 通气<br>5.连接形式: 柔性接口承插连接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m              | 16.45  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第24页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|------|---|------|-------|--------|----|------------|
|                |              |      |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 297            | 031001005002 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 17.56 |        |    |            |
| 298            | 031001005003 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 3.41  |        |    |            |
| 299            | 031004014001 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:洗衣机两用地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 90    |        |    |            |
| 300            | 031004014002 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:铝合金防反溢地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 90    |        |    |            |
| 301            | 031004014003 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 90    |        |    |            |
| 302            | 031004014004 | 阻火圈  | 1.安装位置:室内<br>2.规格: DN100<br>3.工作内容: 安装, 规范要求下的试验  | 个    | 97    |        |    |            |
| 303            | 031002003004 | 套管   | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN100<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油  | 个    | 13    |        |    |            |
| 304            | 031002001007 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内<br>3.含除锈刷漆   | Kg   | 13.73 |        |    |            |
| 305            | 031002001008 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100   | 套    | 199   |        |    |            |
| 1.3.2.2.2 地下排水 |              |      |   |      |       |        |    |            |
| 306            | 031001005004 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土        | m    | 40.98 |        |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第25页 共294页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|---------------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|---------|
|               |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 307           | 031001005005 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土   | m    | 11.88  |       |    |         |
| 308           | 031002003005 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN100<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油  | 个    | 34     |       |    |         |
| 309           | 031002003006 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 13     |       |    |         |
| 1.3.2.3 空调冷凝水 |              |      |   |      |        |       |    |         |
| 310           | 031001006015 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:防紫外线PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:空调冷凝水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 346.2  |       |    |         |
| 311           | 031004014005 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 50     |       |    |         |
| 312           | 031004014006 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:侧排地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 50     |       |    |         |
| 313           | 031002001009 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 100    |       |    |         |
| 1.3.2.4 废水    |              |      |   |      |        |       |    |         |
| 314           | 031001006016 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 109.81 |       |    |         |
| 315           | 031001006017 | 塑料管  | 1.安装部位:室内管井<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 62.87  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第26页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|------------|
|             |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 316         | 031001006018 | 塑料管   | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁UPVC管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞  | m    | 33.14 |       |    |            |
| 317         | 031004014007 | 地漏    | 1.安装位置:室内<br>2.材质:密封式地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 50    |       |    |            |
| 318         | 031002003007 | 套管    | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 24    |       |    |            |
| 319         | 031002001010 | 管道支架  | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN75  | 套    | 24    |       |    |            |
| 1.3.3 消火栓工程 |              |       |   |      |       |       |    |            |
| 320         | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压型消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格:SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱,栓口直径65mm,水枪喷嘴直径19mm,胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19,长度30m的消防软管,配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容:箱体及消火栓安装、配件附件安装 | 套    | 16    |       |    |            |
| 321         | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:实验消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格:SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱,栓口直径65mm,水枪喷嘴直径19mm,胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19,长度30m的消防软管,配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容:箱体及消火栓安装、配件附件安装    | 套    | 1     |       |    |            |
| 322         | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容:管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 51.04 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第27页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |         |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 323 | 030901002002 | 消火栓钢管   | 1.安装部位(室内、外):室内管井<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容:管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等 | m    | 191.81 |       |    |            |
| 324 | 030901002003 | 消火栓钢管   | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN65<br>5.连接方式:螺纹连接<br>6.工作内容:管道及管件安装、压力试验、冲洗等                  | m    | 12.49  |       |    |            |
| 325 | 030901013001 | 灭火器     | 1.名称:2具2Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件:每两具使用一个灭火器箱  | 套    | 3      |       |    |            |
| 326 | 030901013002 | 灭火器     | 1.名称:2具4Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件:每两具使用一个灭火器箱  | 套    | 9      |       |    |            |
| 327 | 031003003001 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽式连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 16     |       |    |            |
| 328 | 031003001008 | 螺纹阀门    | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 1      |       |    |            |
| 329 | 031003001009 | 螺纹阀门    | 1.类型:泄水阀<br>2.安装位置:室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试   | 个    | 1      |       |    |            |
| 330 | 030601002001 | 压力仪表    | 1.名称:压力表<br>2.工作内容:压力表的安装、压力表弯、挠性管的制作安装,调试试验,脱脂,支架制作安装   | 台    | 1      |       |    |            |
| 331 | 031208002003 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ133以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装  | m3   | 0.54   |       |    |            |
| 332 | 031002003008 | 套管      | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 1      |       |    |            |
| 333 | 031002003009 | 套管      | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油   | 个    | 1      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第28页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|--------|--|------|---------|-------|----|------------|
|              |              |        |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 334          | 031002003010 | 一般穿墙套管 | 1.配管规格: DN100<br>2.材质: 碳钢<br>3.安装位置:管道穿楼板、墙<br>4.工作内容:制作与安装,除锈刷漆         | 个    | 66      |       |    |            |
| 335          | 031002001011 | 管道支架   | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆                                     | Kg   | 25.96   |       |    |            |
| 336          | 031002001012 | 管道支架   | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 66      |       |    |            |
| 1.3.4 消防报警系统 |              |        |  |      |         |       |    |            |
| 337          | 030411001020 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC15<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地    | m    | 85.76   |       |    |            |
| 338          | 030411001021 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC15<br>3.配置要求: 管井暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地  | m    | 89.86   |       |    |            |
| 339          | 030411001022 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地    | m    | 894.04  |       |    |            |
| 340          | 030411001023 | 配管     | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 管井明敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地  | m    | 85.76   |       |    |            |
| 341          | 030411001024 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地    | m    | 618.37  |       |    |            |
| 342          | 030502005002 | 线缆     | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接  | m    | 97.6    |       |    |            |
| 343          | 030502005003 | 双绞线缆   | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接      | m    | 361.18  |       |    |            |
| 344          | 030502005004 | 双绞线缆   | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZN-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接    | m    | 1018.83 |       |    |            |
| 345          | 030502005005 | 双绞线缆   | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZDN-RVS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接   | m    | 100.42  |       |    |            |
| 346          | 030502005006 | 线缆     | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接 | m    | 88.58   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第29页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |           |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 347 | 030408002001 | 控制电缆      | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZN-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位:穿管敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设                          | m    | 93.58  |       |    |            |
| 348 | 030411004010 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯                                    | m    | 115.81 |       |    |            |
| 349 | 030411004011 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 386.78 |       |    |            |
| 350 | 030411004012 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 88.73  |       |    |            |
| 351 | 030411004013 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: WDZDN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                | m    | 449.06 |       |    |            |
| 352 | 030904001001 | 点型探测器     | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装 | 个    | 158    |       |    |            |
| 353 | 030904007001 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾扬声器<br>2.安装方式:吸顶<br>3.规格:3W<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                                    | 个    | 13     |       |    |            |
| 354 | 030904003002 | 按钮        | 1.名称: 带电话插孔手动报警按钮<br>2.安装方式: 距地1.5m安装<br>3.规格:J-SJP-M-TX3140<br>4.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装   | 个    | 26     |       |    |            |
| 355 | 030904003003 | 按钮        | 1.名称: 电磁开关<br>2.安装方式: 距地1.5m安装<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                                 | 个    | 53     |       |    |            |
| 356 | 030904003004 | 按钮        | 1.名称: 消火栓启泵按钮TX3152<br>2.安装方式: 消火栓箱内安装<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                         | 个    | 26     |       |    |            |
| 357 | 030904005001 | 声光报警器     | 1.名称: 火灾声光报警器<br>2.安装方式: 距地2.5m安装<br>3.规格:TX3301<br>4.工作内容: 安装、校接线、编码、调试                     | 个    | 26     |       |    |            |
| 358 | 030411006010 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 379    |       |    |            |
| 359 | 030904008001 | 模块        | 1.名称: 防火门监控模块<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试   | 个    | 53     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第30页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|------------|
|            |              |            |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 360        | 030904008002 | 模块         | 1.名称: 输出输入模块<br>2.规格: TX3208<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试   | 个    | 53      |       |    |            |
| 361        | 030904009001 | 区域报警控制箱    | 1.名称: 火灾区域显示盘<br>2.安装方式: 距地1.5m墙上安装<br>3.工作内容: 安装, 调试  | 台    | 2       |       |    |            |
| 362        | 030411003004 | 桥架         | 1.名称: 消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格: 100*50, 内置隔板<br>3.材质: 钢制<br>4.类型: 槽盒<br>5.工作内容: 桥架安装、接地             | m    | 124.11  |       |    |            |
| 363        | 030413001004 | 铁构件        | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 121.07  |       |    |            |
| 364        | 030408008003 | 防火堵洞       | 1.名称: 桥架防火封堵<br>2.材质: 包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位: 桥架穿楼板等部分                                       | 处    | 25      |       |    |            |
| 365        | 030904007002 | 消防广播(扬声器)  | 1.名称: 火灾应急广播功率放大器<br>2.安装方式: 壁装  | 个    | 2       |       |    |            |
| 366        | 030411001025 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi 20$<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 117.88  |       |    |            |
| 367        | 030411001026 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi 32$<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 40.18   |       |    |            |
| 368        | 030904008003 | 模块         | 1.名称: 短路隔离器<br>2.规格: TX3219<br>3.工作内容: 本体安装, 调试。   | 个    | 26      |       |    |            |
| 369        | 030411005004 | 接线箱        | 1.名称: 消防接线箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁装  | 个    | 26      |       |    |            |
| 370        | 030905001001 | 消防系统调试系统调试 | 1.点数:<br>2.线制  | 系统   | 2       |       |    |            |
| 1.3.5 采暖工程 |              |            |  |      |         |       |    |            |
| 371        | 031001006019 | 采暖管        | 1.安装部位:<br>2.介质:<br>3.材质、规格:<br>4.连接形式:<br>5.阻火圈设计要求:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式            | m    | 1354.25 |       |    |            |
| 372        | 031001001003 | 镀锌钢管       | 1.安装部位: 管井<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: 镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式: 螺纹<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等 | m    | 85.01   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第31页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|------------|
|            |              |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 373        | 031001007001 | 塑料管    | 1.安装部位:垫层<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PB管De25<br>4.连接形式:热熔<br>5.工作内容:留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等        | m    | 682.69 |       |    |            |
| 374        | 030601004001 | 流量仪表   | 1.名称:超声波流量计<br>2.工作内容:安装、单体校验  | 台    | 2      |       |    |            |
| 375        | 030503006001 | 传感器    | 1.名称:温度传感器<br>2.类别:两线式P+100铂电阻<br>3.功能:与热量表配套  | 支    | 40     |       |    |            |
| 376        | 031003001010 | 螺纹阀门   | 1.类型:锁闭阀<br>2.规格、压力等级:De20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试                                       | 个    | 20     |       |    |            |
| 377        | 031003001011 | 螺纹阀门   | 1.类型:角型温控阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试                                     | 个    | 40     |       |    |            |
| 378        | 031003001012 | 螺纹阀门   | 1.类型:角型截止阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试                                     | 个    | 40     |       |    |            |
| 379        | 031003001013 | 螺纹阀门   | 1.类型:铜制球阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试                                      | 个    | 160    |       |    |            |
| 380        | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:四回路<br>3.附件名称、规格、数量:分水器DN25、集水器DN25、热电驱动器、旁通阀DN20、截止球阀、自动排气阀、泄水阀DN15、温度控制器 | 台    | 20     |       |    |            |
| 381        | 031005007002 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:五回路<br>3.附件名称、规格、数量:分水器DN25、集水器DN25、热电驱动器、旁通阀DN20、截止球阀、自动排气阀、泄水阀DN15、温度控制器 | 台    | 20     |       |    |            |
| 382        | 031005002001 | 钢制散热器  | 1.结构形式:钢制圆管卫浴散热器<br>2.型号、规格:GWY50-100-1.0<br>3.单片散热量:210W<br>4.工作内容:安装、水压试验                    | 组    | 40     |       |    |            |
| 383        | 031208002004 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ57以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装                               | m3   | 2.09   |       |    |            |
| 1.3.6 通风工程 |              |        |  |      |        |       |    |            |
| 384        | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:圆形<br>3.板材厚度:0.75mm<br>4.接口形式:法兰连接<br>5.工作内容:风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装            | m2   | 7.75   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第32页 共294页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|----------|--------------|--------------|--|------|------|-------|----|------------|
|          |              |              |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 385      | 030702001002 | 碳钢通风管道       | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装   | m2   | 2.26 |       |    |            |
| 386      | 030702001003 | 碳钢通风管道       | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 1mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装  | m2   | 23.4 |       |    |            |
| 387      | 030703019001 | 柔性接口         | 1.名称: 柔性接口<br>2.材质: 帆布<br>3.类型: 难燃A级<br>4.形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 柔性接口的制作安装  | m2   | 2.56 |       |    |            |
| 388      | 030701003001 | 通风器          | 1.形式:窗式通风器<br>2.型号:JT-209  | 台    | 83   |       |    |            |
| 389      | 030108003001 | 轴流通风机        | 1.名称:壁式轴流式风机<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h, 全压54Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.04KW<br>4.质量:15Kg<br>5.安装方式: 壁式<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆 | 台    | 4    |       |    |            |
| 390      | 030108003002 | 轴流通风机        | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-10<br>3.规格:风量3000m3/h, 全压500Pa, 转速960rpm, 电机功率7.5KW<br>4.质量:325Kg<br>5.安装方式: 吊装<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆      | 台    | 4    |       |    |            |
| 391      | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:400*400<br>3.工作内容: 风口制作安装、散流器制作安装, 百叶窗安装   | 个    | 4    |       |    |            |
| 392      | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多页送风口<br>2.规格:350*(1800+250)<br>3.工作内容: 风口制作安装、散流器制作安装, 百叶窗安装   | 个    | 40   |       |    |            |
| 393      | 030703001001 | 碳钢阀门         | 1.名称: 风管止回阀<br>2.规格: 1250*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。  | 个    | 4    |       |    |            |
| 394      | 030703001002 | 碳钢阀门         | 1.名称: 电动旁通泄压阀<br>2.规格: 320*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。   | 个    | 4    |       |    |            |
| 395      | 030704001001 | 通风工程检测、调试    | 由风管、阀门及防火阀组成通风排烟工程系统调试。  | 系统   | 1    |       |    |            |
| 1.3.7 电梯 |              |              |  |      |      |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第33页 共294页

| 序号        | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----------|--------------|-------|--|------|---------|-------|----|------------|
|           |              |       |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 396       | 030107001001 | 交流电梯  | 1.名称:无障碍担架梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 3       |       |    |            |
| 397       | 030107001002 | 交流电梯  | 1.名称:生活电梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 3       |       |    |            |
| 27#楼(16F) |              |       |  |      |         |       |    |            |
| 2.1 土建    |              |       |  |      |         |       |    |            |
| 398       | 010103004002 | 竣工清理  |  | m3   | 6520.33 |       |    |            |
| 399       | 010401003003 | 实心砖墙  | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚100<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 45.56   |       |    |            |
| 400       | 010401003004 | 实心砖墙  | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚180<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 240.54  |       |    |            |
| 401       | 010401012002 | 零星砌砖  | 1.零星砌砖名称、部位:顶部斜砌砖<br>2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                   | m3   | 121.96  |       |    |            |
| 402       | 010402001002 | 砌块墙   | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度级别B06<br>2.墙体类型:非承重墙<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.墙体厚度:综合<br>5.综合考虑底部的掺砌小砖费用 | m3   | 830.18  |       |    |            |
| 403       | 010501001003 | 垫层    | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土1%找坡最薄处30厚(从门口坡向地漏),随打随抹平<br>2.部位:(卫生间、阳台)                                    | m3   | 72.07   |       |    |            |
| 404       | 010501001004 | 垫层    | 1.混凝土强度等级:60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层随打随抹平<br>2.部位:(电梯厅、前室、合用前室)   | m3   | 76.9    |       |    |            |
| 405       | 010502002002 | 构造柱   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 224.37  |       |    |            |
| 406       | 010503002002 | 矩形梁   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 250.01  |       |    |            |
| 407       | 010503004002 | 圈梁及压顶 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 60.28   |       |    |            |
| 408       | 010503005002 | 过梁    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 26.06   |       |    |            |
| 409       | 010504001003 | 电梯井壁  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.墙体类型:直形墙(1~3层)   | m3   | 37.71   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第34页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|---|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |   |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 410 | 010504001004 | 电梯井壁  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.墙体类型:直形墙(»4层)                        | m3   | 78.1   |       |    |            |
| 411 | 010504003003 | 轻型框剪墙   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>(1~3层)                                 | m3   | 196.06 |       |    |            |
| 412 | 010504003004 | 轻型框剪墙   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30(»4层)                                      | m3   | 682.45 |       |    |            |
| 413 | 010505003002 | 平板  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 822.76 |       |    |            |
| 414 | 010505004002 | 屋面斜板  | 1.材料品种:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30  | m3   | 197.46 |       |    |            |
| 415 | 010505007002 | 天沟(檐沟)、挑檐板  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.空调板、阁楼挑檐                             | m3   | 164.92 |       |    |            |
| 416 | 010505008002 | 阳台板   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.阳台板厚:100mm                           | m2   | 552.6  |       |    |            |
| 417 | 010506001003 | 直形楼梯  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:120mm                           | m2   | 232.85 |       |    |            |
| 418 | 010506001004 | 直形楼梯  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度:100mm                           | m2   | 189.11 |       |    |            |
| 419 | 010507001003 | 散水  | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土<br>2.面层厚度:60mm厚C20混凝土;200~300厚种植土,植草皮;L13J1-散9/153 | m2   | 50.14  |       |    |            |
| 420 | 010507001004 | 无障碍坡道地面做法:1、40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条纹;2、30厚干硬性水泥砂浆结合层;3、素水泥浆结合层一道;4、60厚C20混凝土;5、300厚3 | 7灰土;6、素土夯实   | m2   | 5.71   |       |    |            |
| 421 | 010507007002 | 其他构件  | 1.构件名称、规格:综合<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 1.2    |       |    |            |
| 422 | 010514001003 | 厨房排风烟道  | 烟道类型:成品烟道<br>烟道尺寸:430*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)                               | m    | 51.82  |       |    |            |
| 423 | 010514001004 | 卫生间排风烟道   | 烟道类型:成品烟道<br>烟道尺寸:340*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)                               | m    | 54.69  |       |    |            |
| 424 | 010515001008 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>Φ4@100*100钢丝网<br>2.部位:瓦屋面                                  | t    | 1.755  |       |    |            |
| 425 | 010515001009 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类:砌体加筋<br>2.规格:HRB400 Φ6.5  | t    | 15.162 |       |    |            |
| 426 | 010515001010 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 87.936 |       |    |            |
| 427 | 010515001011 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ18   | t    | 95.881 |       |    |            |
| 428 | 010515001012 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:箍筋,<br>HRB400 ≤ Φ10  | t    | 65.099 |       |    |            |
| 429 | 010515001013 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ25   | t    | 51.461 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第35页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|-----------|--|----------------|---------|-------|----|---------|
|     |              |           |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 430 | 010515001014 | 现浇构件钢筋    | 1.钢筋种类、规格: 箍筋, HRB400 > Φ10  | t              | 21.345  |       |    |         |
| 431 | 010515003002 | 钢筋网片      | 1.钢筋种类、规格: 400mm 宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔槽部位、临时施工洞两侧、楼梯间及人流通处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm, 符合相关要求, 具体以图纸为准 | m <sup>2</sup> | 2621.48 |       |    |         |
| 432 | 010515009002 | 支撑钢筋(铁马)  | 1.钢筋种类: HRB400;<br>2.规格: Φ6@1000*1000  | t              | 0.734   |       |    |         |
| 433 | 010515011003 | 植筋        | 1.钢筋种类、规格: HRB400; Φ6.5  | 根              | 3691    |       |    |         |
| 434 | 010515011004 | 植筋        | 1.钢筋种类、规格: HRB400; Φ12   | 根              | 1649    |       |    |         |
| 435 | 010516002002 | 预埋铁件      | 1.铁爬梯(电梯机房)屋面上人梯图集参L13J8, 96页, 屋面上人梯3; 阁楼铁爬梯参L13J8, 98页, 屋面上人梯5<br>2.预埋铁件综合;<br>3.2. 符合相关要求, 具体以图纸为准。      | t              | 0.753   |       |    |         |
| 436 | 010516003002 | 现浇混凝土钢筋接头 | 1.钢筋种类、规格: 钢筋接头 HRB400 Φ16;<br>2.接头形式: 电渣压力焊   | 个              | 13      |       |    |         |
| 437 | 010606009010 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m              | 7.05    |       |    |         |
| 438 | 010606009011 | 不锈钢护栏     | 1.高度1000mm<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m              | 48.6    |       |    |         |
| 439 | 010606009012 | 不锈钢护栏     | 1.高度500mm<br>2.部位: 屋顶<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m              | 6.24    |       |    |         |
| 440 | 010606009013 | 不锈钢护栏     | 1.高度570mm;<br>2.部位: 空调板;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m              | 45.23   |       |    |         |
| 441 | 010606009014 | 不锈钢护栏     | 1.高度900mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m              | 46.96   |       |    |         |
| 442 | 010606009015 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m              | 1.49    |       |    |         |
| 443 | 010606009016 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯间窗整窗防护;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m <sup>2</sup> | 24.19   |       |    |         |
| 444 | 010606009017 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m              | 7.05    |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第36页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 445 | 010606009018 | 不锈钢护栏      | 1.高度1050mm;<br>2.部位:坡道护栏;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。   | m    | 9.19   |       |    |            |
| 446 | 010802003004 | 甲级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 2.64   |       |    |            |
| 447 | 010802003005 | 乙级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 29.69  |       |    |            |
| 448 | 010802003006 | 丙级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 29.23  |       |    |            |
| 449 | 010802004004 | 入户门        | 1.门代号:单开入户门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 54     |       |    |            |
| 450 | 010802004005 | 木质平开门      | 1.门代号:户内门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 54     |       |    |            |
| 451 | 010802004006 | 单元对讲防盗门    | 1.门代号及洞口尺寸:MQ2<br>2.洞口尺寸:4000*4500<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 2      |       |    |            |
| 452 | 010807001004 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 149.81 |       |    |            |
| 453 | 010807001005 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 35.87  |       |    |            |
| 454 | 010807001006 | 铝合金断桥隔热门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金门联窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 145.5  |       |    |            |
| 455 | 010807003002 | 金属格栅       | 1.材质:金属<br>2.颜色:褐色<br>3.部位:空调机   | m2   | 51.69  |       |    |            |
| 456 | 010901001003 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500<br>3.部位:构造瓦屋面  | m2   | 73.94  |       |    |            |
| 457 | 010901001004 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500  | m2   | 124.32 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第37页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|---------|
|     |              |           |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 458 | 010902001006 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 搭接宽度100;<br>2.部位: 构造瓦屋面           | m2   | 56.72  |       |    |         |
| 459 | 010902001007 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 搭接宽度100;<br>2.部位: 瓦屋面             | m2   | 165.83 |       |    |         |
| 460 | 010902001008 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:1层<br>3.部位: 上人平屋面       | m2   | 139.49 |       |    |         |
| 461 | 010902001009 | 屋面卷材防水附加层 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 附加层宽度500mm;<br>2.部位: 瓦屋面          | m2   | 41.29  |       |    |         |
| 462 | 010902001010 | 屋面卷材防水    | 1.品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.防水层数:1层<br>3.部位: 上人平屋面      | m2   | 43.95  |       |    |         |
| 463 | 010902003002 | 屋面刚性层:    | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土随打随抹平; 10厚1:4石灰砂浆;<br>2.部位: 上人平屋面            | m2   | 63.43  |       |    |         |
| 464 | 010902004002 | 屋面排水管     | 1.排水管品种、规格:UPVC100塑料排水U管、塑料水斗、塑料落水斗<br>符合相关要求, 具体以图纸为准          | m    | 181.39 |       |    |         |
| 465 | 010903002003 | 墙面涂膜防水    | 1.防水膜品种:厨卫生间墙面整体需要做防潮处理, 防潮层为1.0厚聚氨酯防水涂料, 做法同防水层<br>2.部位: 厨、卫生间 | m2   | 707.46 |       |    |         |
| 466 | 010903002004 | 墙面涂膜防水    | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料; 高度1.2米; 花洒1米范围内高度1.8米;<br>2.部位: 厨房、卫生间   | m2   | 370.46 |       |    |         |
| 467 | 010904002004 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位: 卫生间、阳台                           | m2   | 261.38 |       |    |         |
| 468 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位: 空调板+雨棚                           | m2   | 399.28 |       |    |         |
| 469 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房                        | m2   | 783.91 |       |    |         |
| 470 | 011001001006 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土填充层;<br>2.部位: 构造瓦屋面】                      | m3   | 44.58  |       |    |         |
| 471 | 011001001007 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 20mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 构造瓦屋面                    | m2   | 73.94  |       |    |         |
| 472 | 011001001008 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 瓦屋面                     | m2   | 136.26 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第38页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|----|---------|
|     |              |                                   |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 473 | 011001001009 | 保温隔热屋面                            | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚<br>1: 8水泥加气混凝土碎块2%找坡层<br>2.部位: 上人平屋面                             | m <sup>3</sup> | 108.23  |       |    |         |
| 474 | 011001001010 | 保温隔热屋面                            | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 上人平屋面  | m <sup>2</sup> | 135.06  |       |    |         |
| 475 | 011001003006 | 窗2侧保温, 凸出墙面50mm厚岩棉板, 宽度综合, 详立面图尺寸 |  | m <sup>2</sup> | 35.42   |       |    |         |
| 476 | 011001003007 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠保温层; 界面砂浆; 5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布;<br>2.保温隔热部位:楼梯间-采暖与非采暖-外墙                        | m <sup>2</sup> | 308.46  |       |    |         |
| 477 | 011001003008 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:15厚玻化微珠保温层; 5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布<br>2.保温隔热部位:分户墙                                       | m <sup>2</sup> | 519.04  |       |    |         |
| 478 | 011001003009 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:120厚岩棉保温板板两表面及侧面涂刷界面剂, 配套胶粘剂粘贴;<br>2.5~7厚抹面胶浆压入两层耐碱网格布;<br>3.部位: 外墙面              | m <sup>2</sup> | 1211.51 |       |    |         |
| 479 | 011001003010 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠浆料<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                                     | m <sup>2</sup> | 369.72  |       |    |         |
| 480 | 011001005004 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠浆料保温层<br>3.2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>4.部位: 雨棚+空调板+阳台顶棚 | m <sup>2</sup> | 494.04  |       |    |         |
| 481 | 011001005005 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm挤塑聚苯乙烯泡沫板<br>3.部位: 卧室、客厅、餐厅、厨房                         | m <sup>2</sup> | 908.34  |       |    |         |
| 482 | 011001005006 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠保温砂浆, 3~5厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布;<br>2.部位: 开敞阳台天棚                           | m <sup>2</sup> | 130.09  |       |    |         |
| 483 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面                          | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 73.94   |       |    |         |
| 484 | 011101006008 | 水泥砂浆找平层                           | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 73.94   |       |    |         |
| 485 | 011101003004 | 细石混凝土楼地面                          | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 100.43  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第39页 共294页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|--------|--------------|----------|--|------|---------|--------|----|------------|
|        |              |          |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 486    | 011101006009 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 瓦屋面                        | m2   | 165.83  |        |    |            |
| 487    | 011101006010 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层<br>2.部位: 上人平屋面                        | m2   | 23.64   |        |    |            |
| 488    | 011101006011 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层;<br>2.部位: 上人平屋面     | m2   | 39.54   |        |    |            |
| 489    | 01B011       | 出屋面烟道口   |  | 个    | 3       |        |    |            |
| 490    | 011201001012 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型:砌体墙、混凝土墙面<br>2.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.外墙保温层下            | m2   | 1616.22 |        |    |            |
| 491    | 01B012       | 穿墙打孔Φ50  |  | 个    | 71      |        |    |            |
| 492    | 01B018       | 门附框      |  | 个    | 71      |        |    |            |
| 2.2 装饰 |              |          |  |      |         |        |    |            |
| 493    | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位: 卫生间、阳台                     | m2   | 1434.55 |        |    |            |
| 494    | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 电梯机房, 管道井、楼梯水泥砂浆平台面层          | m2   | 390.96  |        |    |            |
| 495    | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光, 1%找坡, 内掺5%防水剂<br>2.部位: 空调板+雨棚抹灰       | m2   | 1863.9  |        |    |            |
| 496    | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位: 混凝土檐沟                      | m2   | 711.15  |        |    |            |
| 497    | 011101006012 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚发泡混凝土保温找平层<br>2.部位: 卫生间、阳台                          | m2   | 1072.43 |        |    |            |
| 498    | 011101006013 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房                   | m2   | 4794.21 |        |    |            |
| 499    | 011101006014 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15豆石混凝土填充层随打随抹平, 上下配Φ3@50钢筋网片<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房 | m2   | 4794.21 |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第40页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|----------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|     |              |          |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 500 | 011102003002 | 块料楼地面    | 1.结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色: 10厚800×800防滑地面砖背面刮水泥砂浆粘贴, 稀水泥浆擦缝<br>3.部位: 电梯厅、前室、合用前室、公共走廊      | m <sup>2</sup> | 1017.86  |       |    |            |
| 501 | 011105003002 | 块料踢脚线    | 1.踢脚线高度: 150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色: L13J1-P80-内墙6<br>3.部位: 面砖地面区域  | m <sup>2</sup> | 161.65   |       |    |            |
| 502 | 011106004002 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 楼梯  | m <sup>2</sup> | 551.78   |       |    |            |
| 503 | 011107001002 | 石材台阶面    | 1.花岗石铺面  | m <sup>2</sup> | 18.68    |       |    |            |
| 504 | 011201001013 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆分遍抹平<br>3.基层喷浆: 素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房                 | m <sup>2</sup> | 5857.91  |       |    |            |
| 505 | 011201001014 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:6水泥石灰砂浆扫毛; 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 3厚专用外加剂砂浆打底<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房 | m <sup>2</sup> | 13116.14 |       |    |            |
| 506 | 011201001015 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>3.基层喷浆: 刷用界面剂一道<br>4.部位: 厨房、卫生间                                       | m <sup>2</sup> | 1860.16  |       |    |            |
| 507 | 011201001016 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 厨房、卫生间              | m <sup>2</sup> | 4374.19  |       |    |            |
| 508 | 011201001017 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室       | m <sup>2</sup> | 1518.58  |       |    |            |
| 509 | 011201001018 | 墙面一般抹灰   | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型: 砼墙<br>3.基层喷浆: 刷专用界面剂一道<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 236.98   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第41页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------------|--|------|----------|-------|----|------------|
|     |              |            |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 510 | 011201001019 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式:喷浆<br>4.部位:管道井内墙面  | m2   | 864.71   |       |    |            |
| 511 | 011201001020 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位:管道井内墙面   | m2   | 583.96   |       |    |            |
| 512 | 011201001021 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式:喷浆<br>4.部位:风井内墙面   | m2   | 880.91   |       |    |            |
| 513 | 011201001022 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位:风井内墙面  | m2   | 826.12   |       |    |            |
| 514 | 011204001002 | 石材墙面       | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:赭色石材<br>3.部位:外墙  | m2   | 1436.84  |       |    |            |
| 515 | 011204003002 | 块料墙面       | 1.面层:配套专用胶粘剂粘贴; 4~5厚800×800面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝;<br>2.部位:首层电梯厅、前室、合用前室, 楼梯间走道   | m2   | 236.98   |       |    |            |
| 516 | 011206001002 | 石材地面(台阶平台) | 1.花岗石铺面  | m2   | 37.14    |       |    |            |
| 517 | 011301001002 | 天棚抹灰       | 1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆<br>2.部位:厨卫   | m2   | 1328.72  |       |    |            |
| 518 | 011302001002 | 吊顶天棚       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900;<br>2.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 孔眼用腻子填平;<br>3、部位:首层电梯厅、前室、合用前室 | m2   | 135.72   |       |    |            |
| 519 | 011406003006 | 满刮腻子       | 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房+楼梯底面  | m2   | 11141.86 |       |    |            |
| 520 | 011406003007 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.腻子种类:2厚面层柔性腻子分遍刮平<br>4.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房   | m2   | 18974.26 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第42页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |         |
|----------------|--------------|-------------|--|------|----------|-------|----|---------|
|                |              |             |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 521            | 011406003008 | 满刮腻子        | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位:: 采暖与非采暖空间隔墙                            | m2   | 1939.42  |       |    |         |
| 522            | 011406003009 | 满刮腻子        | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位:: 分户墙                                   | m2   | 3798.74  |       |    |         |
| 523            | 011406003010 | 满刮腻子        | 1.涂料品种、喷刷遍数:2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.部位: 2层以上含2层公共走廊【天棚】   | m2   | 1815.33  |       |    |         |
| 524            | 011407001003 | 墙面喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙面粉面   | m2   | 15719.2  |       |    |         |
| 525            | 011407001004 | 墙面喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:电梯厅  | m2   | 1936.74  |       |    |         |
| 526            | 011407002006 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:开敞阳台天棚  | m2   | 1516.1   |       |    |         |
| 527            | 011407002007 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:空调板底+雨棚   | m2   | 1493.89  |       |    |         |
| 528            | 011407002008 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:褐色涂料<br>2.喷刷涂料部位:阁楼挑檐板底+12层挑檐板底+3层挑檐板底  | m2   | 973.03   |       |    |         |
| 529            | 011407002009 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:二层及二层以上公共走廊  | m2   | 1091.11  |       |    |         |
| 530            | 011407002010 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:首层电梯厅前室、合用前室   | m2   | 81.35    |       |    |         |
| 531            | 01B019       | 防滑条: 1      | 1水泥金刚砂   | m    | 1868.67  |       |    |         |
| 532            | 01B020       | 抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)   | m2   | 17806.79 |       |    |         |
| 2.3 安装         |              |             |  |      |          |       |    |         |
| 2.3.1 电气工程     |              |             |  |      |          |       |    |         |
| 2.3.1.1 强电     |              |             |  |      |          |       |    |         |
| 2.3.1.1.1 地上强电 |              |             |  |      |          |       |    |         |
| 533            | 030404017012 | 配电箱         | 1.名称: 配电箱 1ALE1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5        |       |    |         |
| 534            | 030404017013 | 配电箱         | 1.名称: 配电箱 1ALE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5        |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第43页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|------|--|------|---------|-------|----|---------|
|     |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 535 | 030404017014 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 13ATdt1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等     | 台    | 5       |       |    |         |
| 536 | 030404017015 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 13ATdt2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等     | 台    | 5       |       |    |         |
| 537 | 030404017016 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 45      |       |    |         |
| 538 | 030404017017 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 45      |       |    |         |
| 539 | 030404017018 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 WDATE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等      | 台    | 5       |       |    |         |
| 540 | 030404017019 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5       |       |    |         |
| 541 | 030404017020 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5       |       |    |         |
| 542 | 030404017021 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 5       |       |    |         |
| 543 | 030404017022 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 5       |       |    |         |
| 544 | 030411001027 | 配管   | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                 | m    | 4093.47 |       |    |         |
| 545 | 030411001028 | 配管   | 1.名称: 焊接钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 暗敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 1097.41 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第44页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------|--|------|----------|-------|----|------------|
|     |              |      |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 546 | 030411001029 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                      | m    | 380.29   |       |    |            |
| 547 | 030411001030 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC25<br>3.配置要求:明配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地                                 | m    | 10.43    |       |    |            |
| 548 | 030411001031 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                      | m    | 15.53    |       |    |            |
| 549 | 030411001032 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                      | m    | 215.57   |       |    |            |
| 550 | 030411001033 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                      | m    | 175.08   |       |    |            |
| 551 | 030411004014 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 11214.96 |       |    |            |
| 552 | 030411004015 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 8477.56  |       |    |            |
| 553 | 030411004016 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 9322.08  |       |    |            |
| 554 | 030411004017 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 565.88   |       |    |            |
| 555 | 030411004018 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 1214.47  |       |    |            |
| 556 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容:电缆敷设 | m    | 328.77   |       |    |            |
| 557 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容:电缆敷设 | m    | 217.49   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第45页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------|---|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 558 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 185.76 |       |    |            |
| 559 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设        | m    | 23.09  |       |    |            |
| 560 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 29.02  |       |    |            |
| 561 | 030408001018 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-3*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 29.02  |       |    |            |
| 562 | 030408001019 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 42.42  |       |    |            |
| 563 | 030408001020 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 907.83 |       |    |            |
| 564 | 030408001021 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 949.11 |       |    |            |
| 565 | 030408001022 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 17.79  |       |    |            |
| 566 | 030408001023 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZR-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 270.17 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第46页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |         |
|-----|--------------|------|--|------|-----|--------|----|---------|
|     |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 567 | 030411006011 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                          | 个    | 836 |        |    |         |
| 568 | 030411006012 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                          | 个    | 490 |        |    |         |
| 569 | 030411006013 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                          | 个    | 178 |        |    |         |
| 570 | 030411006014 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                          | 个    | 237 |        |    |         |
| 571 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 299 |        |    |         |
| 572 | 030404034008 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 88  |        |    |         |
| 573 | 030404034009 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 320 |        |    |         |
| 574 | 030404034010 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 13  |        |    |         |
| 575 | 030404034011 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 (带电源指示灯)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 个    | 5   |        |    |         |
| 576 | 030404035014 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                    | 个    | 88  |        |    |         |
| 577 | 030404035015 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座 (井道)<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线               | 个    | 5   |        |    |         |
| 578 | 030404035016 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关电热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 178 |        |    |         |
| 579 | 030404035017 | 插座   | 1.名称:安全型五孔厨房插座<br>2.型号规格:250V 10A, 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 178 |        |    |         |
| 580 | 030404035018 | 插座   | 1.名称:安全型冰箱五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                  | 个    | 88  |        |    |         |
| 581 | 030404035019 | 插座   | 1.名称:安全型抽油烟机五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                | 个    | 88  |        |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第47页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |         |
|-----|--------------|------|--|------|-----|--------|----|---------|
|     |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 582 | 030404035020 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气报警插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 88  |        |    |         |
| 583 | 030404035021 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关洗衣机插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                    | 个    | 88  |        |    |         |
| 584 | 030404035022 | 插座   | 1.名称:安全型五孔卫生间插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 88  |        |    |         |
| 585 | 030404035023 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关柜式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 88  |        |    |         |
| 586 | 030404035024 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关壁挂式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 266 |        |    |         |
| 587 | 030404035025 | 插座   | 1.名称:安全型五孔阳台插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 178 |        |    |         |
| 588 | 030404035026 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                     | 个    | 88  |        |    |         |
| 589 | 030412001014 | 普通灯具 | 1.名称:防溅防潮吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 354 |        |    |         |
| 590 | 030412001015 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 (座灯头) 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 432 |        |    |         |
| 591 | 030412001016 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 45  |        |    |         |
| 592 | 030412001017 | 普通灯具 | 1.名称: (应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 266 |        |    |         |
| 593 | 030412004004 | 装饰灯  | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 178 |        |    |         |
| 594 | 030412004005 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线            | 套    | 178 |        |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第48页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |        |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 595 | 030412001018 | 普通灯具   | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W,防火外罩(玻璃),自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容:安装,接线           | 套    | 45      |       |    |            |
| 596 | 030412001019 | 普通灯具   | 1.名称:井道灯<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容:安装,接线   | 套    | 45      |       |    |            |
| 597 | 030412005002 | 荧光灯    | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*18W,防火外罩(玻璃),自带蓄电池(供电时间≥30min)<br>3.安装形式:吸顶                         | 套    | 5       |       |    |            |
| 598 | 030408006004 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:120mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地    | 个    | 5       |       |    |            |
| 599 | 030408006005 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:35mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地     | 个    | 21      |       |    |            |
| 600 | 030408006006 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地 | 个    | 54      |       |    |            |
| 601 | 030411003005 | 桥架     | 1.名称:电力桥架<br>2.型号:300*100<br>3.材质:热镀锌<br>4.类型:槽式<br>5.位置:管井<br>6.工作内容:桥架安装、接地                 | m    | 119.47  |       |    |            |
| 602 | 030413001005 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 117.47  |       |    |            |
| 603 | 030408008004 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分   | 处    | 21      |       |    |            |
| 604 | 030411001034 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管φ20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等  | m    | 2498.67 |       |    |            |
| 605 | 030411001035 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管φ50<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等  | m    | 144.35  |       |    |            |
| 606 | 030412001020 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 62      |       |    |            |
| 607 | 030412001021 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 62      |       |    |            |
| 608 | 030412001022 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 62      |       |    |            |
| 609 | 030412001023 | LEG面板灯 | 1.300*300mm,16w;  | 套    | 62      |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第49页 共294页

| 序号  | 项目编码           | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|-----|----------------|------|--|------|--------|-------|----|--------|
|     |                |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     | 2.3.1.1.2 地下强电 |      |  |      |        |       |    |        |
| 610 | 030411001036   | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容：配管，接地                  | m    | 115.11 |       |    |        |
| 611 | 030411004019   | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 355.9  |       |    |        |
| 612 | 030411004020   | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管                                       | m    | 419.62 |       |    |        |
| 613 | 030408001024   | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容：电缆敷设 | m    | 13.33  |       |    |        |
| 614 | 030411006015   | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 5      |       |    |        |
| 615 | 030411006016   | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 21     |       |    |        |
| 616 | 030411006017   | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 5      |       |    |        |
| 617 | 030411006018   | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 21     |       |    |        |
| 618 | 030412001024   | 普通灯具 | 1.名称:(应急)声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W，吸顶暗装，防火外罩(玻璃)，自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容：安装，接线  | 套    | 21     |       |    |        |
| 619 | 030412004006   | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED，5W，防火外罩(玻璃)，自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容：安装，接线           | 套    | 13     |       |    |        |
| 620 | 030412001025   | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W，防火外罩(玻璃)，自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容：安装，接线          | 套    | 5      |       |    |        |
| 621 | 030412001026   | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容：安装，接线  | 套    | 21     |       |    |        |
| 622 | 030404034012   | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容：安装，接线                                    | 个    | 13     |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第50页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|--------------|--------------|-------|---|------|---------|-------|----|---------|
|              |              |       |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 623          | 030411003006 | 桥架    | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                                     | m    | 7.32    |       |    |         |
| 624          | 030413001006 | 铁构件   | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆  | kg   | 7.93    |       |    |         |
| 2.3.1.2 防雷接地 |              |       |   |      |         |       |    |         |
| 625          | 030409008002 | LEB箱  | 1.名称: 局部等电位联结端子箱<br>2.材质: 紫铜板<br>3.规格: 260*150*100  | 台    | 88      |       |    |         |
| 626          | 030409005003 | 避雷网   | 1.名称: 避雷网<br>2.材质: 热浸镀锌圆钢<br>3.规格: $\phi 10$<br>4.安装形式: 沿女儿墙等支架明敷详见L13D10-33~35                             | m    | 194.52  |       |    |         |
| 627          | 030409005004 | 避雷网   | 1.名称: 避雷网<br>2.材质: 热浸镀锌圆钢<br>3.规格: $\phi 10$<br>4.安装形式: 沿屋脊暗敷详见L13D10-33                                    | m    | 184.63  |       |    |         |
| 628          | 030409003002 | 避雷引下线 | 1.名称: 避雷引下线<br>2.安装形式: 利用柱内两根 $\phi 16$ 以上钢筋采用土建施工的连接方式做引下线<br>3.安装部位: 柱内<br>4.工作内容: 避雷引下线制作、安装             | 处    | 38      |       |    |         |
| 629          | 030411001037 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC16<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.工作内容: 配管, 接地  | m    | 935.15  |       |    |         |
| 630          | 030411004021 | 配线    | 1.名称: 等电位连接线BV-4<br>2.材质: 铜芯<br>3.配置形式: 穿管敷设  | m    | 935.15  |       |    |         |
| 631          | 030409002002 | 接地母线  | 1.名称: 接地母线<br>2.材质: 镀锌扁钢<br>3.规格: -40*4<br>4.安装部位: 从接地装置引至各强弱电井<br>5.安装方式: 综合考虑<br>6.工作内容: 制作安装, 刷漆, 除锈, 防腐 | m    | 928.47  |       |    |         |
| 2.3.1.3 弱电   |              |       |   |      |         |       |    |         |
| 632          | 030411001038 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC16<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 1776.49 |       |    |         |
| 633          | 030411001039 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 899.4   |       |    |         |
| 634          | 030411001040 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC25<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 1413.1  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第51页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |        |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 635 | 030411001041 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 35.39  |       |    |            |
| 636 | 030411001042 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 13.33  |       |    |            |
| 637 | 030411001043 | 配管     | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 119.79 |       |    |            |
| 638 | 030502005007 | 线缆     | 1.名称:软导线<br>2.规格:RVVP-6*1.0<br>3.敷设方式:穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                | m    | 642.85 |       |    |            |
| 639 | 030502007002 | 视频电缆   | 1.名称:视频电缆<br>2.规格:SYV-75-3<br>3.敷设方式:穿管敷设                                     | m    | 642.85 |       |    |            |
| 640 | 030411004022 | 配线     | 1.名称:绝缘导线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.规格:NH-BV-1.5<br>4.材质:铜芯                         | m    | 15.74  |       |    |            |
| 641 | 030411006019 | 接线盒    | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                                   | 个    | 477    |       |    |            |
| 642 | 030411003007 | 桥架     | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容: 桥架安装、接地         | m    | 119.47 |       |    |            |
| 643 | 030408008005 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                         | 处    | 45     |       |    |            |
| 644 | 030413001007 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆                                | kg   | 117.47 |       |    |            |
| 645 | 030411005005 | 接线箱    | 1.名称:家庭信息箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 88     |       |    |            |
| 646 | 030411005006 | 接线箱    | 1.名称:弱电箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 13     |       |    |            |
| 647 | 030904003005 | 按钮     | 1.名称:呼叫按钮<br>2.工作内容: 安装、校接线、编码、调试   | 个    | 88     |       |    |            |
| 648 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:半球摄像机<br>2.类别:半球机<br>3.安装方式: 壁装  | 台    | 21     |       |    |            |
| 649 | 030411001044 | 剔槽     | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等                          | m    | 144.35 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第52页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|------------|
|             |              |          |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 650         | 030411001045 | 剔槽       | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 513.79 |       |    |            |
| 651         | 030503003003 | 控制器      | 1.名称: 联网控制器<br>2.功能: 控制网络<br>3.工作内容: 安装、调试   | 台    | 5      |       |    |            |
| 652         | 030502004003 | 电视、电话插座  | 1.名称: 电话插座<br>2.安装方式: 安装<br>3.底盒材质、规格: 塑料  | 个    | 266    |       |    |            |
| 653         | 030502004004 | 电视、电话插座  | 1.名称: 电视插座<br>2.安装方式: 安装<br>3.底盒材质、规格: 塑料  | 个    | 354    |       |    |            |
| 654         | 030503003004 | 控制器      | 1.名称: 联网控制器<br>2.功能: 控制网络<br>3.含DC18V电源<br>4.工作内容: 安装、调试   | 台    | 5      |       |    |            |
| 655         | 030904014003 | 可视对讲户内分机 | 1.规格、线制: 7寸<br>2.安装方式: 壁装  | 台    | 88     |       |    |            |
| 656         | 030904014004 | 可视对讲主机   | 1.安装方式: 壁装   | 台    | 5      |       |    |            |
| 657         | 030411005007 | 接线箱      | 1.名称: 可视对讲电源箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁装  | 个    | 5      |       |    |            |
| 2.3.2 给排水工程 |              |          |  |      |        |       |    |            |
| 2.3.2.1 给水  |              |          |  |      |        |       |    |            |
| 658         | 031001006020 | 塑料管      | 1.安装部位: 室内明敷<br>2.材质: PP-R冷水管S5<br>3.介质: 冷水<br>4.规格: DN15<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 37.41  |       |    |            |
| 659         | 031001006021 | 塑料管      | 1.安装部位: 管井<br>2.材质: PP-R冷水管S5<br>3.介质: 冷水<br>4.规格: DN20<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 46.12  |       |    |            |
| 660         | 031001006022 | 塑料管      | 1.安装部位: 室内暗敷<br>2.材质: PP-R冷水管S5<br>3.介质: 冷水<br>4.规格: DN20<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验        | m    | 458.82 |       |    |            |
| 661         | 031001006023 | 塑料管      | 1.安装部位: 室内明敷<br>2.材质: PP-R冷水管S5<br>3.介质: 冷水<br>4.规格: DN20<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 41.87  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第53页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 662 | 031001006024 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 11.14  |       |    |            |
| 663 | 031001006025 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 13.65  |       |    |            |
| 664 | 031001006026 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 14.32  |       |    |            |
| 665 | 031001001004 | 复合管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、消毒冲洗等                                      | m    | 16.35  |       |    |            |
| 666 | 031001001005 | 复合管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、消毒冲洗等                                      | m    | 10.32  |       |    |            |
| 667 | 031001006027 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验           | m    | 58.33  |       |    |            |
| 668 | 031001006028 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 47.67  |       |    |            |
| 669 | 031001006029 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 287.75 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第54页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-------|---|------|------|-------|----|------------|
|     |              |       |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 670 | 031001006030 | 塑料管   | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 7.31 |       |    |            |
| 671 | 031003001014 | 螺纹阀门  | 1.类型: 闸阀<br>2.规格、压力等级: DN65<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试   | 个    | 1    |       |    |            |
| 672 | 031003001015 | 自动排气阀 | 1.类型:自动排气阀<br>2.安装位置: 室内管井<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试  | 个    | 7    |       |    |            |
| 673 | 031003001016 | 螺纹阀门  | 1.类型: 止回阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试  | 个    | 1    |       |    |            |
| 674 | 031003001017 | 螺纹阀门  | 1.类型: 支管减压阀(内含过滤器和压力表)<br>2.规格、压力等级: DN20, 阀后压力0.2MPa, 2个可调减压阀<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                    | 个    | 7    |       |    |            |
| 675 | 031003001018 | 螺纹阀门  | 1.类型: 可调减压阀组<br>2.规格、压力等级: DN50, 阀前0.3MPa, 阀后0.12MPa<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                              | 组    | 7    |       |    |            |
| 676 | 031003001019 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试  | 个    | 55   |       |    |            |
| 677 | 031003001020 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN40<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试  | 个    | 1    |       |    |            |
| 678 | 031003013002 | 水表    | 1.安装部位(室内外):室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.附件配置:包含相应规格截止阀一台   | 组    | 27   |       |    |            |
| 679 | 031002003011 | 套管    | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 1    |       |    |            |
| 680 | 031002003012 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 1    |       |    |            |
| 681 | 031002003013 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN32<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 1    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第55页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
|                |              |      |  |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 682            | 031208002005 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装   | m <sup>3</sup> | 0.44  |       |    |            |
| 683            | 031208002006 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装  | m <sup>3</sup> | 0.74  |       |    |            |
| 684            | 031002001013 | 管道支架 | 1.材质: 角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg             | 22.86 |       |    |            |
| 685            | 031002001014 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN65   | 套              | 13    |       |    |            |
| 686            | 031002001015 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN50   | 套              | 6     |       |    |            |
| 687            | 031002001016 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN40   | 套              | 6     |       |    |            |
| 688            | 031002001017 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN32   | 套              | 6     |       |    |            |
| 689            | 031002001018 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN20   | 套              | 4     |       |    |            |
| 2.3.2.2 排水     |              |      |  |                |       |       |    |            |
| 2.3.2.2.1 地上排水 |              |      |  |                |       |       |    |            |
| 690            | 031001006031 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: PVC-U螺旋消音管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 粘接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞        | m              | 182.9 |       |    |            |
| 691            | 031001006032 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: 光壁PVC-U管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 粘接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞          | m              | 15.77 |       |    |            |
| 692            | 031001006033 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: 光壁PVC-U管<br>3.规格: DN50<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 粘接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞           | m              | 43.18 |       |    |            |
| 693            | 031001005006 | 铸铁管  | 1.安装部位: 屋顶<br>2.材质: 机制抗震铸铁管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 通气<br>5.连接形式: 柔性接口承插连接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m              | 9.07  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第56页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|------|---|------|-------|-------|----|------------|
|                |              |      |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 694            | 031001005007 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 9.67  |       |    |            |
| 695            | 031001005008 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 1.88  |       |    |            |
| 696            | 031004014008 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:洗衣机两用地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 50    |       |    |            |
| 697            | 031004014009 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:铝合金防反溢地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 50    |       |    |            |
| 698            | 031004014010 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 50    |       |    |            |
| 699            | 031004014011 | 阻火圈  | 1.安装位置:室内<br>2.规格:DN100<br>3.工作内容:安装,规范要求的试验  | 个    | 54    |       |    |            |
| 700            | 031002003014 | 套管   | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油   | 个    | 7     |       |    |            |
| 701            | 031002001019 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内<br>3.含除锈刷漆   | Kg   | 7.56  |       |    |            |
| 702            | 031002001020 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100   | 套    | 110   |       |    |            |
| 2.3.2.2.2 地下排水 |              |      |   |      |       |       |    |            |
| 703            | 031001005009 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土        | m    | 22.59 |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第57页 共294页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|---------------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|------------|
|               |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 704           | 031001005010 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土   | m    | 6.55   |       |    |            |
| 705           | 031002003015 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN100<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油  | 个    | 19     |       |    |            |
| 706           | 031002003016 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 7      |       |    |            |
| 2.3.2.3 空调冷凝水 |              |      |   |      |        |       |    |            |
| 707           | 031001006034 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:防紫外线PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:空调冷凝水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 190.76 |       |    |            |
| 708           | 031004014012 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 27     |       |    |            |
| 709           | 031004014013 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:侧排地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 27     |       |    |            |
| 710           | 031002001021 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 55     |       |    |            |
| 2.3.2.4 废水    |              |      |   |      |        |       |    |            |
| 711           | 031001006035 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 60.51  |       |    |            |
| 712           | 031001006036 | 塑料管  | 1.安装部位:室内管井<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 34.64  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第58页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |         |
|-------------|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|---------|
|             |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 713         | 031001006037 | 塑料管   | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁UPVC管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞  | m    | 18.26 |       |    |         |
| 714         | 031004014014 | 地漏    | 1.安装位置:室内<br>2.材质:密封式地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 27    |       |    |         |
| 715         | 031002003017 | 套管    | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 13    |       |    |         |
| 716         | 031002001022 | 管道支架  | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN75  | 套    | 13    |       |    |         |
| 2.3.3 消火栓工程 |              |       |   |      |       |       |    |         |
| 717         | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压型消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格:SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱,栓口直径65mm,水枪喷嘴直径19mm,胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19,长度30m的消防软管,配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容:箱体及消火栓安装、配件附件安装 | 套    | 10    |       |    |         |
| 718         | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:实验消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格:SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱,栓口直径65mm,水枪喷嘴直径19mm,胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19,长度30m的消防软管,配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容:箱体及消火栓安装、配件附件安装    | 套    | 1     |       |    |         |
| 719         | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容:管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 31.9  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第59页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |         |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 720 | 030901002005 | 消火栓钢管   | 1.安装部位(室内、外):室内管井<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容:管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等 | m    | 119.88 |       |    |            |
| 721 | 030901002006 | 消火栓钢管   | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN65<br>5.连接方式:螺纹连接<br>6.工作内容:管道及管件安装、压力试验、冲洗等                  | m    | 7.81   |       |    |            |
| 722 | 030901013003 | 灭火器     | 1.名称:2具2Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件:每两具使用一个灭火器箱  | 套    | 2      |       |    |            |
| 723 | 030901013004 | 灭火器     | 1.名称:2具4Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件:每两具使用一个灭火器箱  | 套    | 6      |       |    |            |
| 724 | 031003003002 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽式连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 10     |       |    |            |
| 725 | 031003001021 | 螺纹阀门    | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 1      |       |    |            |
| 726 | 031003001022 | 螺纹阀门    | 1.类型:泄水阀<br>2.安装位置:室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试   | 个    | 1      |       |    |            |
| 727 | 030601002002 | 压力仪表    | 1.名称:压力表<br>2.工作内容:压力表的安装、压力表弯、挠性管的制作安装,调试试验,脱脂,支架制作安装   | 台    | 1      |       |    |            |
| 728 | 031208002007 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ133以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装  | m3   | 0.34   |       |    |            |
| 729 | 031002003018 | 套管      | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 1      |       |    |            |
| 730 | 031002003019 | 套管      | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油   | 个    | 1      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第60页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|------------|
|              |              |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 731          | 031002003020 | 一般穿墙套管 | 1.配管规格: DN100<br>2.材质: 碳钢<br>3.安装位置:管道穿楼板、墙<br>4.工作内容:制作与安装,除锈刷漆         | 个    | 41     |       |    |            |
| 732          | 031002001023 | 管道支架   | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆                                     | Kg   | 16.23  |       |    |            |
| 733          | 031002001024 | 管道支架   | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 41     |       |    |            |
| 2.3.4 消防报警系统 |              |        |  |      |        |       |    |            |
| 734          | 030411001046 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC15<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地    | m    | 45.56  |       |    |            |
| 735          | 030411001047 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC15<br>3.配置要求: 管井暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地  | m    | 47.74  |       |    |            |
| 736          | 030411001048 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地    | m    | 474.96 |       |    |            |
| 737          | 030411001049 | 配管     | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 管井明敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地  | m    | 45.56  |       |    |            |
| 738          | 030411001050 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地    | m    | 328.5  |       |    |            |
| 739          | 030502005008 | 线缆     | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接  | m    | 51.85  |       |    |            |
| 740          | 030502005009 | 双绞线缆   | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接      | m    | 191.88 |       |    |            |
| 741          | 030502005010 | 双绞线缆   | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZN-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接    | m    | 541.26 |       |    |            |
| 742          | 030502005011 | 双绞线缆   | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZDN-RVS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接   | m    | 53.35  |       |    |            |
| 743          | 030502005012 | 线缆     | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接 | m    | 47.06  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第61页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |           |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 744 | 030408002002 | 控制电缆      | 1.名称:控制电缆<br>2.规格:WDZN-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位:穿管敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设                          | m    | 49.71  |       |    |            |
| 745 | 030411004023 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯                                    | m    | 61.53  |       |    |            |
| 746 | 030411004024 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 205.48 |       |    |            |
| 747 | 030411004025 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 47.14  |       |    |            |
| 748 | 030411004026 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: WDZDN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                | m    | 238.56 |       |    |            |
| 749 | 030904001002 | 点型探测器     | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装 | 个    | 84     |       |    |            |
| 750 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾扬声器<br>2.安装方式:吸顶<br>3.规格:3W<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                                    | 个    | 7      |       |    |            |
| 751 | 030904003006 | 按钮        | 1.名称: 带电话插孔手动报警按钮<br>2.安装方式: 距地1.5m安装<br>3.规格:J-SJP-M-TX3140<br>4.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装   | 个    | 14     |       |    |            |
| 752 | 030904003007 | 按钮        | 1.名称: 电磁开关<br>2.安装方式: 距地1.5m安装<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                                 | 个    | 28     |       |    |            |
| 753 | 030904003008 | 按钮        | 1.名称: 消火栓启泵按钮TX3152<br>2.安装方式: 消火栓箱内安装<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                         | 个    | 14     |       |    |            |
| 754 | 030904005002 | 声光报警器     | 1.名称: 火灾声光报警器<br>2.安装方式: 距地2.5m安装<br>3.规格:TX3301<br>4.工作内容: 安装、校接线、编码、调试                     | 个    | 14     |       |    |            |
| 755 | 030411006020 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装  | 个    | 201    |       |    |            |
| 756 | 030904008004 | 模块        | 1.名称: 防火门监控模块<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试   | 个    | 28     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第62页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|------------|
|            |              |            |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 757        | 030904008005 | 模块         | 1.名称: 输出输入模块<br>2.规格: TX3208<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试   | 个    | 28      |       |    |            |
| 758        | 030904009002 | 区域报警控制箱    | 1.名称: 火灾区域显示盘<br>2.安装方式: 距地1.5m墙上安装<br>3.工作内容: 安装, 调试  | 台    | 1       |       |    |            |
| 759        | 030411003008 | 桥架         | 1.名称: 消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格: 100*50, 内置隔板<br>3.材质: 钢制<br>4.类型: 槽盒<br>5.工作内容: 桥架安装、接地             | m    | 65.94   |       |    |            |
| 760        | 030413001008 | 铁构件        | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 64.31   |       |    |            |
| 761        | 030408008006 | 防火堵洞       | 1.名称: 桥架防火封堵<br>2.材质: 包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位: 桥架穿楼板等部分                                       | 处    | 14      |       |    |            |
| 762        | 030904007004 | 消防广播(扬声器)  | 1.名称: 火灾应急广播功率放大器<br>2.安装方式: 壁装  | 个    | 1       |       |    |            |
| 763        | 030411001051 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 62.62   |       |    |            |
| 764        | 030411001052 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 21.35   |       |    |            |
| 765        | 030904008006 | 模块         | 1.名称: 短路隔离器<br>2.规格: TX3219<br>3.工作内容: 本体安装, 调试。   | 个    | 14      |       |    |            |
| 766        | 030411005008 | 接线箱        | 1.名称: 消防接线箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁装  | 个    | 14      |       |    |            |
| 767        | 030905001002 | 消防系统调试系统调试 | 1.点数:<br>2.线制  | 系统   | 1       |       |    |            |
| 2.3.5 采暖工程 |              |            |  |      |         |       |    |            |
| 768        | 031001006038 | 采暖管        | 1.安装部位:<br>2.介质:<br>3.材质、规格:<br>4.连接形式:<br>5.阻火圈设计要求:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式            | m    | 1012.91 |       |    |            |
| 769        | 031001001006 | 镀锌钢管       | 1.安装部位: 管井<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: 镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式: 螺纹<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等 | m    | 63.59   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第63页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|------------|
|            |              |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 770        | 031001007002 | 塑料管    | 1.安装部位:垫层<br>2.介质:热水<br>3.材质、规格:PB管De25<br>4.连接形式:热熔<br>5.工作内容:留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等        | m    | 510.62 |       |    |            |
| 771        | 030601004002 | 流量仪表   | 1.名称:超声波流量计<br>2.工作内容:安装、单体校验  | 台    | 1      |       |    |            |
| 772        | 030503006002 | 传感器    | 1.名称:温度传感器<br>2.类别:两线式P+100铂电阻<br>3.功能:与热量表配套  | 支    | 30     |       |    |            |
| 773        | 031003001023 | 螺纹阀门   | 1.类型:锁闭阀<br>2.规格、压力等级:De20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试                                       | 个    | 15     |       |    |            |
| 774        | 031003001024 | 螺纹阀门   | 1.类型:角型温控阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试                                     | 个    | 30     |       |    |            |
| 775        | 031003001025 | 螺纹阀门   | 1.类型:角型截止阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试                                     | 个    | 30     |       |    |            |
| 776        | 031003001026 | 螺纹阀门   | 1.类型:铜制球阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试                                      | 个    | 120    |       |    |            |
| 777        | 031005007003 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:四回路<br>3.附件名称、规格、数量:分水器DN25、集水器DN25、热电驱动器、旁通阀DN20、截止球阀、自动排气阀、泄水阀DN15、温度控制器 | 台    | 15     |       |    |            |
| 778        | 031005007004 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:五回路<br>3.附件名称、规格、数量:分水器DN25、集水器DN25、热电驱动器、旁通阀DN20、截止球阀、自动排气阀、泄水阀DN15、温度控制器 | 台    | 15     |       |    |            |
| 779        | 031005002002 | 钢制散热器  | 1.结构形式:钢制圆管卫浴散热器<br>2.型号、规格:GWY50-100-1.0<br>3.单片散热量:210W<br>4.工作内容:安装、水压试验                    | 组    | 30     |       |    |            |
| 780        | 031208002008 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ57以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装                               | m3   | 1.56   |       |    |            |
| 2.3.6 通风工程 |              |        |  |      |        |       |    |            |
| 781        | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板<br>2.形状:圆形<br>3.板材厚度:0.75mm<br>4.接口形式:法兰连接<br>5.工作内容:风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装            | m2   | 3.88   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第64页 共294页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|----------|--------------|--------------|--|------|------|-------|----|------------|
|          |              |              |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 782      | 030702001005 | 碳钢通风管道       | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装   | m2   | 1.13 |       |    |            |
| 783      | 030702001006 | 碳钢通风管道       | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 1mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装  | m2   | 11.7 |       |    |            |
| 784      | 030703019002 | 柔性接口         | 1.名称: 柔性接口<br>2.材质: 帆布<br>3.类型: 难燃A级<br>4.形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 柔性接口的制作安装  | m2   | 1.28 |       |    |            |
| 785      | 030701003002 | 通风器          | 1.形式:窗式通风器<br>2.型号:JT-209  | 台    | 41   |       |    |            |
| 786      | 030108003003 | 轴流通风机        | 1.名称:壁式轴流式风机<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h, 全压54Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.04KW<br>4.质量:15Kg<br>5.安装方式: 壁式<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆 | 台    | 2    |       |    |            |
| 787      | 030108003004 | 轴流通风机        | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-10<br>3.规格:风量3000m3/h, 全压500Pa, 转速960rpm, 电机功率7.5KW<br>4.质量:325Kg<br>5.安装方式: 吊装<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆      | 台    | 2    |       |    |            |
| 788      | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:400*400<br>3.工作内容: 风口制作安装、散流器制作安装, 百叶窗安装   | 个    | 2    |       |    |            |
| 789      | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多页送风口<br>2.规格:350*(1800+250)<br>3.工作内容: 风口制作安装、散流器制作安装, 百叶窗安装   | 个    | 20   |       |    |            |
| 790      | 030703001003 | 碳钢阀门         | 1.名称: 风管止回阀<br>2.规格: 1250*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。  | 个    | 2    |       |    |            |
| 791      | 030703001004 | 碳钢阀门         | 1.名称: 电动旁通泄压阀<br>2.规格: 320*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。   | 个    | 2    |       |    |            |
| 792      | 030704001002 | 通风工程检测、调试    | 由风管、阀门及防火阀组成通风排烟工程系统调试。  | 系统   | 1    |       |    |            |
| 2.3.7 电梯 |              |              |  |      |      |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第65页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|-------|--|------|---------|-------|----|------------|
|             |              |       |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 793         | 030107001003 | 交流电梯  | 1.名称:无障碍担架梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2       |       |    |            |
| 794         | 030107001004 | 交流电梯  | 1.名称:生活电梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2       |       |    |            |
| 3 15#楼(18F) |              |       |  |      |         |       |    |            |
| 3.1 土建      |              |       |  |      |         |       |    |            |
| 795         | 010103004003 | 竣工清理  |  | m3   | 6389.92 |       |    |            |
| 796         | 010401003005 | 实心砖墙  | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚100<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 44.65   |       |    |            |
| 797         | 010401003006 | 实心砖墙  | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚180<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 235.73  |       |    |            |
| 798         | 010401012003 | 零星砌砖  | 1.零星砌砖名称、部位:顶部斜砌砖<br>2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                   | m3   | 119.52  |       |    |            |
| 799         | 010402001003 | 砌块墙   | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度级别B06<br>2.墙体类型:非承重墙<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.墙体厚度:综合<br>5.综合考虑底部的掺砌小砖费用 | m3   | 813.58  |       |    |            |
| 800         | 010501001005 | 垫层    | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土1%找坡最薄处30厚(从门口坡向地漏),随打随抹平<br>2.部位:(卫生间、阳台)                                    | m3   | 70.63   |       |    |            |
| 801         | 010501001006 | 垫层    | 1.混凝土强度等级:60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层随打随抹平<br>2.部位:(电梯厅、前室、合用前室)   | m3   | 75.36   |       |    |            |
| 802         | 010502002003 | 构造柱   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 219.88  |       |    |            |
| 803         | 010503002003 | 矩形梁   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 245.01  |       |    |            |
| 804         | 010503004003 | 圈梁及压顶 | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 59.08   |       |    |            |
| 805         | 010503005003 | 过梁    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 25.54   |       |    |            |
| 806         | 010504001005 | 电梯井壁  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.墙体类型:直形墙(1~3层)   | m3   | 36.96   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第66页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|---|---|------|--------|-------|----|---------|
|     |              |   |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 807 | 010504001006 | 电梯井壁  | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C30<br>3.墙体类型: 直形墙 (> 4层)                        | m3   | 76.54  |       |    |         |
| 808 | 010504003005 | 轻型框剪墙   | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C35 (1~3层)                                       | m3   | 192.14 |       |    |         |
| 809 | 010504003006 | 轻型框剪墙   | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C30 (> 4层)                                       | m3   | 668.8  |       |    |         |
| 810 | 010505003003 | 平板  | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C30  | m3   | 806.3  |       |    |         |
| 811 | 010505004003 | 屋面斜板  | 1.材料品种: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C30   | m3   | 193.51 |       |    |         |
| 812 | 010505007003 | 天沟(檐沟)、挑檐板  | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C30<br>3.空调板、阁楼挑檐                                | m3   | 161.62 |       |    |         |
| 813 | 010505008003 | 阳台板   | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C30<br>3.阳台板厚: 100mm                             | m2   | 541.55 |       |    |         |
| 814 | 010506001005 | 直形楼梯  | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C30<br>3.梯板厚度: 120mm                             | m2   | 228.19 |       |    |         |
| 815 | 010506001006 | 直形楼梯  | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C30<br>3.梯板厚度: 100mm                             | m2   | 185.32 |       |    |         |
| 816 | 010507001005 | 散水  | 1.垫层材料种类、厚度: 150厚3:7灰土<br>2.面层厚度: 60mm厚C20混凝土; 200~300厚种植土, 植草皮; L13J1-散9/153 | m2   | 49.14  |       |    |         |
| 817 | 010507001006 | 无障碍坡道地面做法: 1、40厚花岗岩板, 表面剁平或机刨30宽横条纹; 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层; 3、素水泥浆结合层一道; 4、60厚C20混凝土; 5、300厚3 | 7灰土; 6、素土夯实   | m2   | 5.6    |       |    |         |
| 818 | 010507007003 | 其他构件  | 1.构件名称、规格: 综合<br>2.混凝土强度等级: C25   | m3   | 1.18   |       |    |         |
| 819 | 010514001005 | 厨房排风烟道  | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 430*300 (包含吊模、封堵、止回阀)                                     | m    | 50.78  |       |    |         |
| 820 | 010514001006 | 卫生间排风烟道   | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 340*300 (包含吊模、封堵、止回阀)                                     | m    | 53.6   |       |    |         |
| 821 | 010515001015 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: $\Phi 4@100 \times 100$ 钢丝网<br>2.部位: 瓦屋面                           | t    | 1.72   |       |    |         |
| 822 | 010515001016 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类: 砌体加筋<br>2.规格: HRB400 $\Phi 6.5$                                       | t    | 14.859 |       |    |         |
| 823 | 010515001017 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: HRB400 $\leq \Phi 10$  | t    | 86.178 |       |    |         |
| 824 | 010515001018 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: HRB400 $\leq \Phi 18$  | t    | 93.963 |       |    |         |
| 825 | 010515001019 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: 箍筋, HRB400 $\leq \Phi 10$  | t    | 63.797 |       |    |         |
| 826 | 010515001020 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: HRB400 $\leq \Phi 25$  | t    | 50.432 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第67页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-----------|--|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |           |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 827 | 010515001021 | 现浇构件钢筋    | 1.钢筋种类、规格: 箍筋, HRB400 > Φ10  | t    | 20.918  |       |    |            |
| 828 | 010515003003 | 钢筋网片      | 1.钢筋种类、规格: 400mm 宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔槽部位、临时施工洞两侧、楼梯间及人流通处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm, 符合相关要求, 具体以图纸为准 | m2   | 2569.05 |       |    |            |
| 829 | 010515009003 | 支撑钢筋(铁马)  | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ6@1000*1000  | t    | 0.719   |       |    |            |
| 830 | 010515011005 | 植筋        | 1.钢筋种类、规格: HRB400; Φ6.5  | 根    | 3617    |       |    |            |
| 831 | 010515011006 | 植筋        | 1.钢筋种类、规格: HRB400; Φ12   | 根    | 1616    |       |    |            |
| 832 | 010516002003 | 预埋铁件      | 1.铁爬梯(电梯机房)屋面上人梯图集参L13J8, 96页, 屋面上人梯3; 阁楼铁爬梯参L13J8, 98页, 屋面上人梯5<br>2.预埋铁件综合;<br>3.2. 符合相关要求, 具体以图纸为准。      | t    | 0.738   |       |    |            |
| 833 | 010516003003 | 现浇混凝土钢筋接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接头 HRB400 φ16;<br>2.接头形式: 电渣压力焊  | 个    | 13      |       |    |            |
| 834 | 010606009019 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 6.91    |       |    |            |
| 835 | 010606009020 | 不锈钢护栏     | 1.高度1000mm<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 47.63   |       |    |            |
| 836 | 010606009021 | 不锈钢护栏     | 1.高度500mm<br>2.部位: 屋顶<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 6.11    |       |    |            |
| 837 | 010606009022 | 不锈钢护栏     | 1.高度570mm;<br>2.部位: 空调板;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 44.33   |       |    |            |
| 838 | 010606009023 | 不锈钢护栏     | 1.高度900mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 46.02   |       |    |            |
| 839 | 010606009024 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 1.46    |       |    |            |
| 840 | 010606009025 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯间窗整窗防护;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m2   | 23.7    |       |    |            |
| 841 | 010606009026 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 6.91    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第68页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
|     |              |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 842 | 010606009027 | 不锈钢护栏      | 1.高度1050mm;<br>2.部位:坡道护栏;<br>3.符合相关要求,具体以图纸为准。   | m    | 9.01   |       |    |            |
| 843 | 010802003007 | 甲级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 2.58   |       |    |            |
| 844 | 010802003008 | 乙级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 29.1   |       |    |            |
| 845 | 010802003009 | 丙级钢质防火门    | 符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | m2   | 28.65  |       |    |            |
| 846 | 010802004007 | 入户门        | 1.门代号:单开入户门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 53     |       |    |            |
| 847 | 010802004008 | 木质平开门      | 1.门代号:户内门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 53     |       |    |            |
| 848 | 010802004009 | 单元对讲防盗门    | 1.门代号及洞口尺寸:MQ2<br>2.洞口尺寸:4000*4500<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘    | 2      |       |    |            |
| 849 | 010807001007 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 146.82 |       |    |            |
| 850 | 010807001008 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 35.15  |       |    |            |
| 851 | 010807001009 | 铝合金断桥隔热门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金门联窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 142.59 |       |    |            |
| 852 | 010807003003 | 金属格栅       | 1.材质:金属<br>2.颜色:褐色<br>3.部位:空调机   | m2   | 50.66  |       |    |            |
| 853 | 010901001005 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500<br>3.部位:构造瓦屋面  | m2   | 72.46  |       |    |            |
| 854 | 010901001006 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500  | m2   | 121.83 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第69页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-----------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
|     |              |           |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 855 | 010902001011 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 搭接宽度100;<br>2.部位: 构造瓦屋面           | m <sup>2</sup> | 55.58  |       |    |            |
| 856 | 010902001012 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 搭接宽度100;<br>2.部位: 瓦屋面             | m <sup>2</sup> | 162.51 |       |    |            |
| 857 | 010902001013 | 屋面卷材防水    | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:1层<br>3.部位: 上人平屋面       | m <sup>2</sup> | 136.7  |       |    |            |
| 858 | 010902001014 | 屋面卷材防水附加层 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层, 附加层宽度500mm;<br>2.部位: 瓦屋面          | m <sup>2</sup> | 40.46  |       |    |            |
| 859 | 010902001015 | 屋面卷材防水    | 1.品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.防水层数:1层<br>3.部位: 上人平屋面      | m <sup>2</sup> | 43.07  |       |    |            |
| 860 | 010902003003 | 屋面刚性层:    | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土随打随抹平; 10厚1:4石灰砂浆;<br>2.部位: 上人平屋面            | m <sup>2</sup> | 62.16  |       |    |            |
| 861 | 010902004003 | 屋面排水管     | 1.排水管品种、规格:UPVC100塑料排水U管、塑料水斗、塑料落水斗<br>符合相关要求, 具体以图纸为准          | m              | 177.76 |       |    |            |
| 862 | 010903002005 | 墙面涂膜防水    | 1.防水膜品种:厨卫生间墙面整体需要做防潮处理, 防潮层为1.0厚聚氨酯防水涂料, 做法同防水层<br>2.部位: 厨、卫生间 | m <sup>2</sup> | 693.31 |       |    |            |
| 863 | 010903002006 | 墙面涂膜防水    | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料; 高度1.2米; 花洒1米范围内高度1.8米;<br>2.部位: 厨房、卫生间   | m <sup>2</sup> | 363.05 |       |    |            |
| 864 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位: 卫生间、阳台                           | m <sup>2</sup> | 256.15 |       |    |            |
| 865 | 010904002008 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位: 空调板+雨棚                           | m <sup>2</sup> | 391.3  |       |    |            |
| 866 | 010904002009 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房                        | m <sup>2</sup> | 768.23 |       |    |            |
| 867 | 011001001011 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土填充层;<br>2.部位: 构造瓦屋面】                      | m <sup>3</sup> | 43.69  |       |    |            |
| 868 | 011001001012 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 20mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 构造瓦屋面                    | m <sup>2</sup> | 72.46  |       |    |            |
| 869 | 011001001013 | 保温隔热屋面    | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 瓦屋面                     | m <sup>2</sup> | 133.53 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第70页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|-------|----|---------|
|     |              |                                   |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 870 | 011001001014 | 保温隔热屋面                            | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚<br>1: 8水泥加气混凝土碎块2%找坡层<br>2.部位: 上人平屋面                             | m <sup>3</sup> | 106.07  |       |    |         |
| 871 | 011001001015 | 保温隔热屋面                            | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度: 100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位: 上人平屋面  | m <sup>2</sup> | 132.36  |       |    |         |
| 872 | 011001003011 | 窗2侧保温, 凸出墙面50mm厚岩棉板, 宽度综合, 详立面图尺寸 |  | m <sup>2</sup> | 34.72   |       |    |         |
| 873 | 011001003012 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠保温层; 界面砂浆; 5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布;<br>2.保温隔热部位:楼梯间-采暖与非采暖-外墙                        | m <sup>2</sup> | 302.29  |       |    |         |
| 874 | 011001003013 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:15厚玻化微珠保温层; 5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布<br>2.保温隔热部位:分户墙                                       | m <sup>2</sup> | 508.66  |       |    |         |
| 875 | 011001003014 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:120厚岩棉保温板板两表面及侧面涂刷界面剂, 配套胶粘剂粘贴;<br>2.5~7厚抹面胶浆压入两层耐碱网格布;<br>3.部位: 外墙面              | m <sup>2</sup> | 1187.28 |       |    |         |
| 876 | 011001003015 | 保温隔热墙面                            | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠浆料<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                                     | m <sup>2</sup> | 362.33  |       |    |         |
| 877 | 011001005007 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠浆料保温层<br>3.2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>4.部位: 雨棚+空调板+阳台顶棚 | m <sup>2</sup> | 484.16  |       |    |         |
| 878 | 011001005008 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm挤塑聚苯乙烯泡沫板<br>3.部位: 卧室、客厅、餐厅、厨房                         | m <sup>2</sup> | 890.18  |       |    |         |
| 879 | 011001005009 | 保温隔热楼地面                           | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠保温砂浆, 3~5厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布;<br>2.部位: 开敞阳台天棚                           | m <sup>2</sup> | 127.49  |       |    |         |
| 880 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面                          | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 72.46   |       |    |         |
| 881 | 011101006015 | 水泥砂浆找平层                           | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 72.46   |       |    |         |
| 882 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面                          | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 98.42   |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第71页 共294页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|----------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|        |              |          |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 883    | 011101006016 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位:瓦屋面                       | m <sup>2</sup> | 162.51  |       |    |            |
| 884    | 011101006017 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层<br>2.部位:上人平屋面                       | m <sup>2</sup> | 23.16   |       |    |            |
| 885    | 011101006018 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层;20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层;<br>2.部位:上人平屋面     | m <sup>2</sup> | 38.75   |       |    |            |
| 886    | 01B021       | 出屋面烟道口   |  | 个              | 3       |       |    |            |
| 887    | 011201001023 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型:砌体墙、混凝土墙面<br>2.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.外墙保温层下          | m <sup>2</sup> | 1583.9  |       |    |            |
| 888    | 01B022       | 穿墙打孔Φ50  |  | 个              | 69      |       |    |            |
| 889    | 01B023       | 门附框      |  | 个              | 69      |       |    |            |
| 3.2 装饰 |              |          |  |                |         |       |    |            |
| 890    | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位:卫生间、阳台                    | m <sup>2</sup> | 977.95  |       |    |            |
| 891    | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位:电梯机房,管道井、楼梯水泥砂浆平台面层          | m <sup>2</sup> | 266.56  |       |    |            |
| 892    | 011101001011 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光,1%找坡,内掺5%防水剂<br>2.部位:空调板+雨棚抹灰        | m <sup>2</sup> | 1270.59 |       |    |            |
| 893    | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位:混凝土檐沟                     | m <sup>2</sup> | 484.88  |       |    |            |
| 894    | 011101006019 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚发泡混凝土保温找平层<br>2.部位:卫生间、阳台                         | m <sup>2</sup> | 731.1   |       |    |            |
| 895    | 011101006020 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房                  | m <sup>2</sup> | 3268.23 |       |    |            |
| 896    | 011101006021 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15豆石混凝土填充层随打随抹平,上下配Φ3@50钢筋网片<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房 | m <sup>2</sup> | 3268.23 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第72页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|----------|--|----------------|---------|-------|----|---------|
|     |              |          |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 897 | 011102003003 | 块料楼地面    | 1.结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色: 10厚800×800防滑地面砖背面刮水泥砂浆粘贴, 稀水泥浆擦缝<br>3.部位: 电梯厅、前室、合用前室、公共走廊      | m <sup>2</sup> | 693.84  |       |    |         |
| 898 | 011105003003 | 块料踢脚线    | 1.踢脚线高度: 150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色: L13J1-P80-内墙6<br>3.部位: 面砖地面区域  | m <sup>2</sup> | 110.15  |       |    |         |
| 899 | 011106004003 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 楼梯  | m <sup>2</sup> | 376.08  |       |    |         |
| 900 | 011107001003 | 石材台阶面    | 1.花岗石铺面  | m <sup>2</sup> | 12.67   |       |    |         |
| 901 | 011201001024 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆分遍抹平<br>3.基层喷浆: 素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房                 | m <sup>2</sup> | 3993.47 |       |    |         |
| 902 | 011201001025 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:6水泥石灰砂浆扫毛; 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 3厚专用外加剂砂浆打底<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房 | m <sup>2</sup> | 8941.41 |       |    |         |
| 903 | 011201001026 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>3.基层喷浆: 刷用界面剂一道<br>4.部位: 厨房、卫生间                                       | m <sup>2</sup> | 1268    |       |    |         |
| 904 | 011201001027 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 厨房、卫生间              | m <sup>2</sup> | 2981.88 |       |    |         |
| 905 | 011201001028 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室       | m <sup>2</sup> | 1035.3  |       |    |         |
| 906 | 011201001029 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型: 砼墙<br>3.基层喷浆: 刷专用界面剂一道<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 161.63  |       |    |         |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第73页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|     |              |            |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 907 | 011201001030 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平,7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式:喷浆<br>4.部位:管道井内墙面   | m <sup>2</sup> | 589.48   |       |    |            |
| 908 | 011201001031 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆;6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位:管道井内墙面  | m <sup>2</sup> | 398.07   |       |    |            |
| 909 | 011201001032 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平,7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式:喷浆<br>4.部位:风井内墙面  | m <sup>2</sup> | 600.49   |       |    |            |
| 910 | 011201001033 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆;6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位:风井内墙面   | m <sup>2</sup> | 563.15   |       |    |            |
| 911 | 011204001003 | 石材墙面       | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:赭色石材<br>3.部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 979.52   |       |    |            |
| 912 | 011204003003 | 块料墙面       | 1.面层:配套专用胶粘剂粘贴;4~5厚800×800面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝;<br>2.部位:首层电梯厅、前室、合用前室,楼梯间走道  | m <sup>2</sup> | 161.63   |       |    |            |
| 913 | 011206001003 | 石材地面(台阶平台) | 1.花岗石铺面  | m <sup>2</sup> | 25.36    |       |    |            |
| 914 | 011301001003 | 天棚抹灰       | 1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆<br>2.部位:厨卫   | m <sup>2</sup> | 905.83   |       |    |            |
| 915 | 011302001003 | 吊顶天棚       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900;<br>2.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平;<br>3、部位:首层电梯厅、前室、合用前室 | m <sup>2</sup> | 92.49    |       |    |            |
| 916 | 011406003011 | 满刮腻子       | 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房+楼梯底面  | m <sup>2</sup> | 7595.52  |       |    |            |
| 917 | 011406003012 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.腻子种类:2厚面层柔性腻子分遍刮平<br>4.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房   | m <sup>2</sup> | 12934.88 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第74页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |         |
|----------------|--------------|-------------|--|------|----------|-------|----|---------|
|                |              |             |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 918            | 011406003013 | 满刮腻子        | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位:: 采暖与非采暖空间隔墙                            | m2   | 1322.18  |       |    |         |
| 919            | 011406003014 | 满刮腻子        | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位:: 分户墙                                   | m2   | 2589.68  |       |    |         |
| 920            | 011406003015 | 满刮腻子        | 1.涂料品种、喷刷遍数:2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.部位: 2层以上含2层公共走廊【天棚】   | m2   | 1237.47  |       |    |         |
| 921            | 011407001005 | 墙面喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙面粉面   | m2   | 10715.95 |       |    |         |
| 922            | 011407001006 | 墙面喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:电梯厅  | m2   | 1320.3   |       |    |         |
| 923            | 011407002011 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:开敞阳台天棚  | m2   | 1033.56  |       |    |         |
| 924            | 011407002012 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:空调板底+雨棚   | m2   | 1018.44  |       |    |         |
| 925            | 011407002013 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:褐色涂料<br>2.喷刷涂料部位:阁楼挑檐板底+12层挑檐板底+3层挑檐板底  | m2   | 663.34   |       |    |         |
| 926            | 011407002014 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:二层及二层以上公共走廊  | m2   | 743.79   |       |    |         |
| 927            | 011407002015 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:首层电梯厅前室、合用前室   | m2   | 55.45    |       |    |         |
| 928            | 01B029       | 防滑条: 1      | 1水泥金刚砂   | m    | 1273.91  |       |    |         |
| 929            | 01B030       | 抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)   | m2   | 12139.03 |       |    |         |
| 3.3 安装         |              |             |  |      |          |       |    |         |
| 3.3.1 电气工程     |              |             |  |      |          |       |    |         |
| 3.3.1.1 强电     |              |             |  |      |          |       |    |         |
| 3.3.1.1.1 地上强电 |              |             |  |      |          |       |    |         |
| 930            | 030404017023 | 配电箱         | 1.名称: 配电箱 1ALE1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4        |       |    |         |
| 931            | 030404017024 | 配电箱         | 1.名称: 配电箱 1ALE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4        |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第75页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |         |
|-----|--------------|------|--|------|---------|-------|----|---------|
|     |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 932 | 030404017025 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 13ATdt1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等     | 台    | 4       |       |    |         |
| 933 | 030404017026 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 13ATdt2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等     | 台    | 4       |       |    |         |
| 934 | 030404017027 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 45      |       |    |         |
| 935 | 030404017028 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 45      |       |    |         |
| 936 | 030404017029 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 WDATE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等      | 台    | 4       |       |    |         |
| 937 | 030404017030 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4       |       |    |         |
| 938 | 030404017031 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4       |       |    |         |
| 939 | 030404017032 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 4       |       |    |         |
| 940 | 030404017033 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 4       |       |    |         |
| 941 | 030411001053 | 配管   | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                 | m    | 4207.18 |       |    |         |
| 942 | 030411001054 | 配管   | 1.名称: 焊接钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 暗敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 1127.86 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第76页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |            |
|-----|--------------|------|---|------|----------|--------|----|------------|
|     |              |      |   |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 943 | 030411001055 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 390.87   |        |    |            |
| 944 | 030411001056 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 明配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地         | m    | 10.72    |        |    |            |
| 945 | 030411001057 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 16.02    |        |    |            |
| 946 | 030411001058 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 221.57   |        |    |            |
| 947 | 030411001059 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 179.95   |        |    |            |
| 948 | 030411004027 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管                              | m    | 11526.46 |        |    |            |
| 949 | 030411004028 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管                                | m    | 8713.01  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第77页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|------|---|------|---------|-------|----|------------|
|     |              |      |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 950 | 030411004029 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 9581.05 |       |    |            |
| 951 | 030411004030 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 581.59  |       |    |            |
| 952 | 030411004031 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 1248.21 |       |    |            |
| 953 | 030408001025 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 337.94  |       |    |            |
| 954 | 030408001026 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 223.54  |       |    |            |
| 955 | 030408001027 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 190.86  |       |    |            |
| 956 | 030408001028 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 23.74   |       |    |            |
| 957 | 030408001029 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 29.81   |       |    |            |
| 958 | 030408001030 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-3*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 29.81   |       |    |            |
| 959 | 030408001031 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 43.56   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第78页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|-----|--------------|------|---|------|--------|--------|----|------------|
|     |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 960 | 030408001032 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 933.06 |        |    |            |
| 961 | 030408001033 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 975.47 |        |    |            |
| 962 | 030408001034 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 18.28  |        |    |            |
| 963 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZR-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 277.65 |        |    |            |
| 964 | 030411006021 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 859    |        |    |            |
| 965 | 030411006022 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 508    |        |    |            |
| 966 | 030411006023 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 183    |        |    |            |
| 967 | 030411006024 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 243    |        |    |            |
| 968 | 030404034013 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 303    |        |    |            |
| 969 | 030404034014 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 91     |        |    |            |
| 970 | 030404034015 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 325    |        |    |            |
| 971 | 030404034016 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 15     |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第79页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |            |
|-----|--------------|------|--|------|-----|--------|----|------------|
|     |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 972 | 030404034017 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 (带电源指示灯)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 个    | 4   |        |    |            |
| 973 | 030404035027 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                    | 个    | 91  |        |    |            |
| 974 | 030404035028 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座 (井道)<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线               | 个    | 4   |        |    |            |
| 975 | 030404035029 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关电热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 183 |        |    |            |
| 976 | 030404035030 | 插座   | 1.名称:安全型五孔厨房插座<br>2.型号规格:250V 10A, 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 183 |        |    |            |
| 977 | 030404035031 | 插座   | 1.名称:安全型冰箱五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                  | 个    | 91  |        |    |            |
| 978 | 030404035032 | 插座   | 1.名称:安全型抽油烟机五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                | 个    | 91  |        |    |            |
| 979 | 030404035033 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气报警插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 91  |        |    |            |
| 980 | 030404035034 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关洗衣机插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线    | 个    | 91  |        |    |            |
| 981 | 030404035035 | 插座   | 1.名称:安全型五孔卫生间插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 91  |        |    |            |
| 982 | 030404035036 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关柜式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线             | 个    | 91  |        |    |            |
| 983 | 030404035037 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关壁挂式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线            | 个    | 273 |        |    |            |
| 984 | 030404035038 | 插座   | 1.名称:安全型五孔阳台插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线        | 个    | 183 |        |    |            |
| 985 | 030404035039 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 91  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第80页 共294页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|-----|--------------|-------|--|------|-----|-------|----|------------|
|     |              |       |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 986 | 030412001027 | 普通灯具  | 1.名称:防溅防潮吸顶灯<br>32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 364 |       |    |            |
| 987 | 030412001028 | 普通灯具  | 1.名称:吸顶灯(座灯头)<br>32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 447 |       |    |            |
| 988 | 030412001029 | 普通灯具  | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 45  |       |    |            |
| 989 | 030412001030 | 普通灯具  | 1.名称:(应急) 声光控自<br>熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗<br>装, 防火外罩(玻璃),<br>自带蓄电池(大于等于<br>30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 273 |       |    |            |
| 990 | 030412004007 | 装饰灯   | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防<br>火外罩(玻璃), 自带蓄<br>电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线                | 套    | 183 |       |    |            |
| 991 | 030412004008 | 装饰灯   | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防<br>火外罩(玻璃), 自带蓄<br>电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线                  | 套    | 183 |       |    |            |
| 992 | 030412001031 | 普通灯具  | 1.名称:电井壁灯(自带蓄<br>电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩<br>(玻璃), 自带蓄电池<br>(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线              | 套    | 45  |       |    |            |
| 993 | 030412001032 | 普通灯具  | 1.名称:井道灯<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 45  |       |    |            |
| 994 | 030412005003 | 荧光灯   | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*18W, 防火<br>外罩(玻璃), 自带蓄电<br>池(供电时间≥30min)<br>3.安装形式:吸顶                                  | 套    | 4   |       |    |            |
| 995 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:120mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容: 制作安装, 接<br>地                 | 个    | 4   |       |    |            |
| 996 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:35mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容: 制作安装, 接<br>地                  | 个    | 25  |       |    |            |
| 997 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容: 制作安装, 接<br>地              | 个    | 55  |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第81页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|--------|--|------|---------|--------|----|------------|
|                |              |        |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 998            | 030411003009 | 桥架     | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.位置: 管井<br>6.工作内容: 桥架安装、接地                | m    | 122.82  |        |    |            |
| 999            | 030413001009 | 铁构件    | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 120.74  |        |    |            |
| 1000           | 030408008007 | 防火堵洞   | 1.名称: 桥架防火封堵<br>2.材质: 包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位: 桥架穿楼板等部分   | 处    | 25      |        |    |            |
| 1001           | 030411001060 | 剔槽     | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 2568.12 |        |    |            |
| 1002           | 030411001061 | 剔槽     | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 50<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 148.33  |        |    |            |
| 1003           | 030412001033 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩, 直径50cm, 36w;  | 套    | 61      |        |    |            |
| 1004           | 030412001034 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩, 直径50cm, 36w;  | 套    | 61      |        |    |            |
| 1005           | 030412001035 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩, 直径50cm, 36w;  | 套    | 61      |        |    |            |
| 1006           | 030412001036 | LEG面板灯 | 1.300*300mm, 16w;  | 套    | 61      |        |    |            |
| 3.3.1.1.2 地下强电 |              |        |  |      |         |        |    |            |
| 1007           | 030411001062 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 暗敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                 | m    | 118.31  |        |    |            |
| 1008           | 030411004032 | 配线     | 1.名称: 导线<br>3.型号规格: WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯<br>5.配线部位: 穿管  | m    | 365.78  |        |    |            |
| 1009           | 030411004033 | 配线     | 1.名称: 导线<br>3.型号规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯<br>5.配线部位: 穿管   | m    | 431.27  |        |    |            |
| 1010           | 030408001036 | 电力电缆   | 1.名称: 电缆<br>2.型号规格: NG-A-4*6<br>3.材质: 铜芯<br>4.敷设方式、部位: 管井明敷<br>5.电压等级(kv): 0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 13.71   |        |    |            |
| 1011           | 030411006025 | 接线盒    | 1.名称: 开关盒<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: 86<br>4.安装形式: 暗装  | 个    | 10      |        |    |            |
| 1012           | 030411006026 | 接线盒    | 1.名称: 接线盒<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: 86<br>4.安装形式: 暗装  | 个    | 25      |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第82页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|------------|
|              |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1013         | 030411006027 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 4      |       |    |            |
| 1014         | 030411006028 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 25     |       |    |            |
| 1015         | 030412001037 | 普通灯具 | 1.名称:(应急)声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W,吸顶暗装,防火外罩(玻璃),自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容:安装,接线 | 套    | 21     |       |    |            |
| 1016         | 030412004009 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED,5W,防火外罩(玻璃),自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容:安装,接线          | 套    | 15     |       |    |            |
| 1017         | 030412001038 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W,防火外罩(玻璃),自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容:安装,接线         | 套    | 4      |       |    |            |
| 1018         | 030412001039 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容:安装,接线   | 套    | 25     |       |    |            |
| 1019         | 030404034018 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容:安装,接线                                   | 个    | 15     |       |    |            |
| 1020         | 030411003010 | 桥架   | 1.名称:电力桥架<br>2.型号:300*100<br>3.材质:热镀锌<br>4.类型:槽式<br>5.工作内容:桥架安装、接地                          | m    | 7.55   |       |    |            |
| 1021         | 030413001010 | 铁构件  | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 8.16   |       |    |            |
| 3.3.1.2 防雷接地 |              |      |   |      |        |       |    |            |
| 1022         | 030409008003 | LEB箱 | 1.名称:局部等电位联结端子箱<br>2.材质:紫铜板<br>3.规格:260*150*100   | 台    | 91     |       |    |            |
| 1023         | 030409005005 | 避雷网  | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ10<br>4.安装形式:沿女儿墙等支架明敷详见L13D10-33~35                       | m    | 199.88 |       |    |            |
| 1024         | 030409005006 | 避雷网  | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ10<br>4.安装形式:沿屋脊暗敷详见L13D10-33                              | m    | 189.77 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第83页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|-------|---|------|---------|-------|----|------------|
|            |              |       |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1025       | 030409003003 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装形式:利用柱内两根 $\phi 16$ 以上钢筋采用土建施工的连接方式做引下线<br>3.安装部位:柱内<br>4.工作内容: 避雷引下线制作、安装            | 处    | 40      |       |    |            |
| 1026       | 030411001063 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.工作内容: 配管, 接地   | m    | 961.15  |       |    |            |
| 1027       | 030411004034 | 配线    | 1.名称:等电位连接线BV-4<br>2.材质:铜芯<br>3.配置形式:穿管敷设   | m    | 961.15  |       |    |            |
| 1028       | 030409002003 | 接地母线  | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:从接地装置引至各强弱电井<br>5.安装方式: 综合考虑<br>6.工作内容: 制作安装, 刷漆, 除锈, 防腐 | m    | 954.29  |       |    |            |
| 3.3.1.3 弱电 |              |       |   |      |         |       |    |            |
| 1029       | 030411001064 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 1825.85 |       |    |            |
| 1030       | 030411001065 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 924.42  |       |    |            |
| 1031       | 030411001066 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC25<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 1452.3  |       |    |            |
| 1032       | 030411001067 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 36.37   |       |    |            |
| 1033       | 030411001068 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 13.71   |       |    |            |
| 1034       | 030411001069 | 配管    | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 123.14  |       |    |            |
| 1035       | 030502005013 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: RVVP-6*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                                       | m    | 660.76  |       |    |            |
| 1036       | 030502007003 | 视频电缆  | 1.名称:视频电缆<br>2.规格:SYV-75-3<br>3.敷设方式:穿管敷设   | m    | 660.76  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第84页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|-------------|--------------|----------|---|------|--------|--------|----|------------|
|             |              |          |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1037        | 030411004035 | 配线       | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-1.5<br>4.材质: 铜芯                 | m    | 16.23  |        |    |            |
| 1038        | 030411006029 | 接线盒      | 1.名称: 接线盒<br>2.材质: 塑料<br>3.规格: 86<br>4.安装形式: 暗装                           | 个    | 495    |        |    |            |
| 1039        | 030411003011 | 桥架       | 1.名称: 弱电桥架<br>2.型号、规格: 150*100<br>4.材质: 钢制<br>5.类型: 槽式<br>6.工作内容: 桥架安装、接地 | m    | 122.82 |        |    |            |
| 1040        | 030408008008 | 防火堵洞     | 1.名称: 桥架防火封堵<br>2.材质: 包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位: 桥架穿楼板等部分                  | 处    | 45     |        |    |            |
| 1041        | 030413001011 | 铁构件      | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆                          | kg   | 120.74 |        |    |            |
| 1042        | 030411005009 | 接线箱      | 1.名称: 家庭信息箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 墙上安装                                   | 个    | 91     |        |    |            |
| 1043        | 030411005010 | 接线箱      | 1.名称: 弱电箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 墙上安装                                     | 个    | 10     |        |    |            |
| 1044        | 030904003009 | 按钮       | 1.名称: 呼叫按钮<br>2.工作内容: 安装、校接线、编码、调试  | 个    | 91     |        |    |            |
| 1045        | 030507008003 | 监控摄像设备   | 1.名称: 半球摄像机<br>2.类别: 半球机<br>3.安装方式: 壁装                                    | 台    | 25     |        |    |            |
| 1046        | 030411001070 | 剔槽       | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi 20$<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等                      | m    | 148.33 |        |    |            |
| 1047        | 030411001071 | 剔槽       | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi 32$<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等                      | m    | 528.09 |        |    |            |
| 1048        | 030503003005 | 控制器      | 1.名称: 联网控制器<br>2.功能: 控制网络<br>3.工作内容: 安装、调试                                | 台    | 4      |        |    |            |
| 1049        | 030502004005 | 电视、电话插座  | 1.名称: 电话插座<br>2.安装方式: 安装<br>3.底盒材质、规格: 塑料                                 | 个    | 273    |        |    |            |
| 1050        | 030502004006 | 电视、电话插座  | 1.名称: 电视插座<br>2.安装方式: 安装<br>3.底盒材质、规格: 塑料                                 | 个    | 364    |        |    |            |
| 1051        | 030503003006 | 控制器      | 1.名称: 联网控制器<br>2.功能: 控制网络<br>3.含DC18V电源<br>4.工作内容: 安装、调试                  | 台    | 4      |        |    |            |
| 1052        | 030904014005 | 可视对讲户内分机 | 1.规格、线制: 7寸<br>2.安装方式: 壁装   | 台    | 91     |        |    |            |
| 1053        | 030904014006 | 可视对讲主机   | 1.安装方式: 壁装  | 台    | 4      |        |    |            |
| 1054        | 030411005011 | 接线箱      | 1.名称: 可视对讲电源箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁装                                   | 个    | 4      |        |    |            |
| 3.3.2 给排水工程 |              |          |   |      |        |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第85页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|------|--|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      | 3.3.2.1 给水   |      |  |      |        |       |    |        |
| 1055 | 031001006039 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 23.09  |       |    |        |
| 1056 | 031001006040 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 28.47  |       |    |        |
| 1057 | 031001006041 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验        | m    | 283.28 |       |    |        |
| 1058 | 031001006042 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 25.86  |       |    |        |
| 1059 | 031001006043 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 6.87   |       |    |        |
| 1060 | 031001006044 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 8.42   |       |    |        |
| 1061 | 031001006045 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 8.85   |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第86页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|--------|--------|----|------------|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1062 | 031001001007 | 复合管   | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管 DN65<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                                | m    | 10.09  |        |    |            |
| 1063 | 031001001008 | 复合管   | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管 DN50<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                                | m    | 6.38   |        |    |            |
| 1064 | 031001006046 | 塑料管   | 1.安装部位: 室内暗敷<br>2.材质: PP-R热水管 S2.5<br>3.介质: 热水<br>4.规格: DN15<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验        | m    | 36.01  |        |    |            |
| 1065 | 031001006047 | 塑料管   | 1.安装部位: 室内明敷<br>2.材质: PP-R热水管 S2.5<br>3.介质: 热水<br>4.规格: DN15<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 29.43  |        |    |            |
| 1066 | 031001006048 | 塑料管   | 1.安装部位: 室内暗敷<br>2.材质: PP-R热水管 S2.5<br>3.介质: 热水<br>4.规格: DN20<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 177.66 |        |    |            |
| 1067 | 031001006049 | 塑料管   | 1.安装部位: 室内明敷<br>2.材质: PP-R热水管 S2.5<br>3.介质: 热水<br>4.规格: DN20<br>5.连接形式: 热熔<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 4.51   |        |    |            |
| 1068 | 031003001027 | 螺纹阀门  | 1.类型: 闸阀<br>2.规格、压力等级: DN65<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试  | 个    | 1      |        |    |            |
| 1069 | 031003001028 | 自动排气阀 | 1.类型: 自动排气阀<br>2.安装位置: 室内管井<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装及调试  | 个    | 4      |        |    |            |
| 1070 | 031003001029 | 螺纹阀门  | 1.类型: 止回阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试   | 个    | 1      |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第87页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1071 | 031003001030 | 螺纹阀门 | 1.类型: 支管减压阀(内含过滤器和压力表)<br>2.规格、压力等级: DN20, 阀后压力0.2MPa, 2个可调减压阀<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试 | 个              | 4     |       |    |            |
| 1072 | 031003001031 | 螺纹阀门 | 1.类型: 可调减压阀组<br>2.规格、压力等级: DN50, 阀前0.3MPa, 阀后0.12MPa<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试           | 组              | 4     |       |    |            |
| 1073 | 031003001032 | 塑料阀门 | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 34    |       |    |            |
| 1074 | 031003001033 | 塑料阀门 | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN40<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 1     |       |    |            |
| 1075 | 031003013003 | 水表   | 1.安装部位(室内外): 室内<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.附件配置: 包含相应规格截止阀一台                        | 组              | 17    |       |    |            |
| 1076 | 031002003021 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                | 个              | 1     |       |    |            |
| 1077 | 031002003022 | 套管   | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 1     |       |    |            |
| 1078 | 031002003023 | 套管   | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN32<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 1     |       |    |            |
| 1079 | 031208002009 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                   | m <sup>3</sup> | 0.27  |       |    |            |
| 1080 | 031208002010 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                  | m <sup>3</sup> | 0.45  |       |    |            |
| 1081 | 031002001025 | 管道支架 | 1.材质: 角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg             | 14.11 |       |    |            |
| 1082 | 031002001026 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN65   | 套              | 8     |       |    |            |
| 1083 | 031002001027 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN50   | 套              | 4     |       |    |            |
| 1084 | 031002001028 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN40   | 套              | 4     |       |    |            |
| 1085 | 031002001029 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN32   | 套              | 4     |       |    |            |
| 1086 | 031002001030 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN20   | 套              | 3     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第88页 共294页

| 序号   | 项目编码           | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|----------------|------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |                |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      | 3.3.2.2 排水     |      |   |      |        |       |    |        |
|      | 3.3.2.2.1 地上排水 |      |   |      |        |       |    |        |
| 1087 | 031001006050   | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞         | m    | 112.92 |       |    |        |
| 1088 | 031001006051   | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞           | m    | 9.74   |       |    |        |
| 1089 | 031001006052   | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞            | m    | 26.66  |       |    |        |
| 1090 | 031001005011   | 铸铁管  | 1.安装部位:屋顶<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:通气<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 5.59   |       |    |        |
| 1091 | 031001005012   | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 5.97   |       |    |        |
| 1092 | 031001005013   | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 1.16   |       |    |        |
| 1093 | 031004014015   | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:洗衣机两用地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 30     |       |    |        |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第89页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|------|---|------|-------|--------|----|------------|
|                |              |      |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1094           | 031004014016 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质: 铝合金防反溢地漏<br>3.型号、规格: DN50<br>4.工作内容: 安装   | 个    | 30    |        |    |            |
| 1095           | 031004014017 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质: 直通式网框地漏<br>3.型号、规格: DN50<br>4.工作内容: 安装  | 个    | 30    |        |    |            |
| 1096           | 031004014018 | 阻火圈  | 1.安装位置: 室内<br>2.规格: DN100<br>3.工作内容: 安装, 规范要求下的试验   | 个    | 34    |        |    |            |
| 1097           | 031002003024 | 套管   | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN100<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油  | 个    | 4     |        |    |            |
| 1098           | 031002001031 | 管道支架 | 1.材质: 角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 4.67  |        |    |            |
| 1099           | 031002001032 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN100   | 套    | 68    |        |    |            |
| 3.3.2.2.2 地下排水 |              |      |   |      |       |        |    |            |
| 1100           | 031001005014 | 铸铁管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: 机制抗震铸铁管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 柔性接口承插连接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土 | m    | 13.94 |        |    |            |
| 1101           | 031001005015 | 铸铁管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: 机制抗震铸铁管<br>3.规格: DN80<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 柔性接口承插连接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土  | m    | 4.05  |        |    |            |
| 1102           | 031002003025 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN100<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油  | 个    | 12    |        |    |            |
| 1103           | 031002003026 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 4     |        |    |            |
| 3.3.2.3 空调冷凝水  |              |      |   |      |       |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第90页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|-------------|--------------|------|---|------|--------|--------|----|------------|
|             |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1104        | 031001006053 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:防紫外线PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:空调冷凝水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 117.77 |        |    |            |
| 1105        | 031004014019 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 17     |        |    |            |
| 1106        | 031004014020 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:侧排地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 17     |        |    |            |
| 1107        | 031002001033 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 34     |        |    |            |
| 3.3.2.4 废水  |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 1108        | 031001006054 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 37.36  |        |    |            |
| 1109        | 031001006055 | 塑料管  | 1.安装部位:室内管井<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 21.38  |        |    |            |
| 1110        | 031001006056 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁UPVC管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞      | m    | 11.28  |        |    |            |
| 1111        | 031004014021 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:密封式地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 17     |        |    |            |
| 1112        | 031002003027 | 套管   | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 8      |        |    |            |
| 1113        | 031002001034 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN75  | 套    | 8      |        |    |            |
| 3.3.3 消火栓工程 |              |      |   |      |        |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第91页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1114 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.名称: 减压稳压型消火栓<br>2.安装方式: 室内<br>3.型号、规格: SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格: 减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱, 栓口直径65mm, 水枪喷嘴直径19mm, 胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19, 长度30m的消防软管, 配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容: 箱体及消火栓安装、配件附件安装 | 套    | 10     |       |    |            |
| 1115 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.名称: 实验消火栓<br>2.安装方式: 室内<br>3.型号、规格: SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格: 减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱, 栓口直径65mm, 水枪喷嘴直径19mm, 胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19, 长度30m的消防软管, 配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容: 箱体及消火栓安装、配件附件安装    | 套    | 1      |       |    |            |
| 1116 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外): 室内<br>2.材质: 内外热镀锌钢管<br>3.输送介质: 消防给水<br>4.规格: DN100<br>5.连接方式: 沟槽式连接<br>6.工作内容: 管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 31.26  |       |    |            |
| 1117 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外): 室内管井<br>2.材质: 内外热镀锌钢管<br>3.输送介质: 消防给水<br>4.规格: DN100<br>5.连接方式: 沟槽式连接<br>6.工作内容: 管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 117.48 |       |    |            |
| 1118 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外): 室内<br>2.材质: 内外热镀锌钢管<br>3.输送介质: 消防给水<br>4.规格: DN65<br>5.连接方式: 螺纹连接<br>6.工作内容: 管道及管件安装、压力试验、冲洗等   | m    | 7.65   |       |    |            |
| 1119 | 030901013005 | 灭火器   | 1.名称: 2具2Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件: 每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 2      |       |    |            |
| 1120 | 030901013006 | 灭火器   | 1.名称: 2具4Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件: 每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 6      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第92页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
|              |              |         |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1121         | 031003003003 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽式连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 10     |       |    |            |
| 1122         | 031003001034 | 螺纹阀门    | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.工作内容:安装、调试    | 个    | 1      |       |    |            |
| 1123         | 031003001035 | 螺纹阀门    | 1.类型:泄水阀<br>2.安装位置:室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试 | 个    | 1      |       |    |            |
| 1124         | 030601002003 | 压力仪表    | 1.名称:压力表<br>2.工作内容:压力表的安装,压力表弯、挠性管的制作安装,调试试验,脱脂,支架制作安装               | 台    | 1      |       |    |            |
| 1125         | 031208002011 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ133以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装    | m3   | 0.33   |       |    |            |
| 1126         | 031002003028 | 套管      | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油          | 个    | 1      |       |    |            |
| 1127         | 031002003029 | 套管      | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油           | 个    | 1      |       |    |            |
| 1128         | 031002003030 | 一般穿墙套管  | 1.配管规格:DN100<br>2.材质:碳钢<br>3.安装位置:管道穿楼板、墙<br>4.工作内容:制作与安装,除锈刷漆       | 个    | 40     |       |    |            |
| 1129         | 031002001035 | 管道支架    | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆                                 | Kg   | 15.9   |       |    |            |
| 1130         | 031002001036 | 管道支架    | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 40     |       |    |            |
| 3.3.4 消防报警系统 |              |         |  |      |        |       |    |            |
| 1131         | 030411001072 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 44.64  |       |    |            |
| 1132         | 030411001073 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:管井暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地   | m    | 46.78  |       |    |            |
| 1133         | 030411001074 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 465.46 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第93页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1134 | 030411001075 | 配管    | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 管井明敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 44.64  |       |    |            |
| 1135 | 030411001076 | 配管    | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                       | m    | 321.93 |       |    |            |
| 1136 | 030502005014 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                      | m    | 50.82  |       |    |            |
| 1137 | 030502005015 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                          | m    | 188.04 |       |    |            |
| 1138 | 030502005016 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZN-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                        | m    | 530.43 |       |    |            |
| 1139 | 030502005017 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZDN-RVS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                       | m    | 52.29  |       |    |            |
| 1140 | 030502005018 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                     | m    | 46.12  |       |    |            |
| 1141 | 030408002003 | 控制电缆  | 1.名称: 控制电缆<br>2.规格: WDZN-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位: 穿管敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设                       | m    | 48.72  |       |    |            |
| 1142 | 030411004036 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯                                    | m    | 60.29  |       |    |            |
| 1143 | 030411004037 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 201.37 |       |    |            |
| 1144 | 030411004038 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 46.19  |       |    |            |
| 1145 | 030411004039 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: WDZDN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                | m    | 233.79 |       |    |            |
| 1146 | 030904001003 | 点型探测器 | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装 | 个    | 82     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第94页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1147 | 030904007005 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾扬声器<br>2.安装方式:吸顶<br>3.规格:3W<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                               | 个    | 7     |       |    |            |
| 1148 | 030904003010 | 按钮        | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.规格:J-SJP-M-TX3140<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装 | 个    | 14    |       |    |            |
| 1149 | 030904003011 | 按钮        | 1.名称:电磁开关<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                               | 个    | 27    |       |    |            |
| 1150 | 030904003012 | 按钮        | 1.名称:消火栓启泵按钮TX3152<br>2.安装方式:消火栓箱内安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                       | 个    | 14    |       |    |            |
| 1151 | 030904005003 | 声光报警器     | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.安装方式:距地2.5m安装<br>3.规格:TX3301<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                   | 个    | 14    |       |    |            |
| 1152 | 030411006030 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 198   |       |    |            |
| 1153 | 030904008007 | 模块        | 1.名称:防火门监控模块<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试   | 个    | 27    |       |    |            |
| 1154 | 030904008008 | 模块        | 1.名称:输出输入模块<br>2.规格:TX3208<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试                                       | 个    | 27    |       |    |            |
| 1155 | 030904009003 | 区域报警控制箱   | 1.名称:火灾区域显示盘<br>2.安装方式:距地1.5m墙上安装<br>3.工作内容:安装、调试                                       | 台    | 1     |       |    |            |
| 1156 | 030411003012 | 桥架        | 1.名称:消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格:100*50,内置隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽盒<br>5.工作内容:桥架安装、接地            | m    | 64.62 |       |    |            |
| 1157 | 030413001012 | 铁构件       | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 63.03 |       |    |            |
| 1158 | 030408008009 | 防火堵洞      | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                                   | 处    | 13    |       |    |            |
| 1159 | 030904007006 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播功率放大器<br>2.安装方式:壁装   | 个    | 1     |       |    |            |
| 1160 | 030411001077 | 剔槽        | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                                       | m    | 61.37 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第95页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
|            |              |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1161       | 030411001078 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi 32$<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 20.92  |       |    |            |
| 1162       | 030904008009 | 模块         | 1.名称: 短路隔离器<br>2.规格: TX3219<br>3.工作内容: 本体安装, 调试。   | 个    | 14     |       |    |            |
| 1163       | 030411005012 | 接线箱        | 1.名称: 消防接线箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁挂  | 个    | 14     |       |    |            |
| 1164       | 030905001003 | 消防系统调试系统调试 | 1.点数:<br>2.线制  | 系统   | 1      |       |    |            |
| 3.3.5 采暖工程 |              |            |  |      |        |       |    |            |
| 1165       | 031001006057 | 采暖管        | 1.安装部位:<br>2.介质:<br>3.材质、规格:<br>4.连接形式:<br>5.阻火圈设计要求:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式            | m    | 992.65 |       |    |            |
| 1166       | 031001001009 | 镀锌钢管       | 1.安装部位: 管井<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: 镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式: 螺纹<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等 | m    | 62.31  |       |    |            |
| 1167       | 031001007003 | 塑料管        | 1.安装部位: 垫层<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: PB管 De25<br>4.连接形式: 热熔<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等  | m    | 500.41 |       |    |            |
| 1168       | 030601004003 | 流量仪表       | 1.名称: 超声波流量计<br>2.工作内容: 安装、单体校验  | 台    | 1      |       |    |            |
| 1169       | 030503006003 | 传感器        | 1.名称: 温度传感器<br>2.类别: 两线式 P+100 铂电阻<br>3.功能: 与热量表配套   | 支    | 29     |       |    |            |
| 1170       | 031003001036 | 螺纹阀门       | 1.类型: 锁闭阀<br>2.规格、压力等级: De20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个    | 15     |       |    |            |
| 1171       | 031003001037 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型温控阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 29     |       |    |            |
| 1172       | 031003001038 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型截止阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 29     |       |    |            |
| 1173       | 031003001039 | 螺纹阀门       | 1.类型: 铜制球阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                  | 个    | 118    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第96页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|------------|
|            |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1174       | 031005007005 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:四回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 15    |       |    |            |
| 1175       | 031005007006 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:五回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 15    |       |    |            |
| 1176       | 031005002003 | 钢制散热器  | 1.结构形式: 钢制圆管卫浴<br>散热器<br>2.型号、规格:<br>GWY50-100-1.0<br>3.单片散热量: 210W<br>4.工作内容: 安装、水压试<br>验                         | 组    | 29    |       |    |            |
| 1177       | 031208002012 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制<br>品安装                                   | m3   | 1.53  |       |    |            |
| 3.3.6 通风工程 |              |        |  |      |       |       |    |            |
| 1178       | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 圆形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 3.8   |       |    |            |
| 1179       | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 1.11  |       |    |            |
| 1180       | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 1mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                      | m2   | 11.47 |       |    |            |
| 1181       | 030703019003 | 柔性接口   | 1.名称: 柔性接口<br>2.材质: 帆布<br>3.类型: 难燃A级<br>4.形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 柔性接口的制<br>作安装  | m2   | 1.25  |       |    |            |
| 1182       | 030701003003 | 通风器    | 1.形式:窗式通风器<br>2.型号:JT-209  | 台    | 40    |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第97页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|--------------|--|------|---------|-------|----|------------|
|             |              |              |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1183        | 030108003005 | 轴流通风机        | 1.名称:壁式轴流式风机<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h, 全压54Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.04KW<br>4.质量:15Kg<br>5.安装方式: 壁式<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆 | 台    | 2       |       |    |            |
| 1184        | 030108003006 | 轴流通风机        | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-10<br>3.规格:风量3000m3/h, 全压500Pa, 转速960rpm, 电机功率7.5KW<br>4.质量:325Kg<br>5.安装方式: 吊装<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆      | 台    | 2       |       |    |            |
| 1185        | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:400*400<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 2       |       |    |            |
| 1186        | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多页送风口<br>2.规格:350*(1800+250)<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 20      |       |    |            |
| 1187        | 030703001005 | 碳钢阀门         | 1.名称: 风管止回阀<br>2.规格: 1250*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。  | 个    | 2       |       |    |            |
| 1188        | 030703001006 | 碳钢阀门         | 1.名称: 电动旁通泄压阀<br>2.规格: 320*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。   | 个    | 2       |       |    |            |
| 1189        | 030704001003 | 通风工程检测、调试    | 由风管、阀门及防火阀组成通风排烟工程系统调试。  | 系统   | 1       |       |    |            |
| 3.3.7 电梯    |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 1190        | 030107001005 | 交流电梯         | 1.名称:生活电梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2       |       |    |            |
| 1191        | 030107001006 | 交流电梯         | 1.名称:无障碍担架梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2       |       |    |            |
| 4 16#楼(18F) |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 4.1 土建      |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 1192        | 010103004004 | 竣工清理         |  | m3   | 9902.56 |       |    |            |
| 1193        | 010401003007 | 实心砖墙         | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚100<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆  | m3   | 69.2    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第98页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|---------|--------|----|------------|
|      |              |            |  |                |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1194 | 010401003008 | 实心砖墙       | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚180<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m <sup>3</sup> | 365.31  |        |    |            |
| 1195 | 010401012004 | 零星砌砖       | 1.零星砌砖名称、部位:顶部斜砌<br>2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                    | m <sup>3</sup> | 185.23  |        |    |            |
| 1196 | 010402001004 | 砌块墙        | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度级别B06<br>2.墙体类型:非承重墙<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.墙体厚度:综合<br>5.综合考虑底部的掺砌小砖费用 | m <sup>3</sup> | 1260.81 |        |    |            |
| 1197 | 010501001007 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土1%找坡最薄处30厚(从门口坡向地漏),随打随抹平<br>2.部位:(卫生间、阳台)                                    | m <sup>3</sup> | 109.45  |        |    |            |
| 1198 | 010501001008 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层随打随抹平<br>2.部位:(电梯厅、前室、合用前室)   | m <sup>3</sup> | 116.79  |        |    |            |
| 1199 | 010502002004 | 构造柱        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m <sup>3</sup> | 340.75  |        |    |            |
| 1200 | 010503002004 | 矩形梁        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m <sup>3</sup> | 379.7   |        |    |            |
| 1201 | 010503004004 | 圈梁及压顶      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25  | m <sup>3</sup> | 91.55   |        |    |            |
| 1202 | 010503005004 | 过梁         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m <sup>3</sup> | 39.57   |        |    |            |
| 1203 | 010504001007 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.墙体类型:直形墙(1~3层)   | m <sup>3</sup> | 57.27   |        |    |            |
| 1204 | 010504001008 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.墙体类型:直形墙(>4层)  | m <sup>3</sup> | 118.61  |        |    |            |
| 1205 | 010504003007 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35(1~3层)   | m <sup>3</sup> | 297.76  |        |    |            |
| 1206 | 010504003008 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30(>4层)  | m <sup>3</sup> | 1036.45 |        |    |            |
| 1207 | 010505003004 | 平板         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m <sup>3</sup> | 1249.54 |        |    |            |
| 1208 | 010505004004 | 屋面斜板       | 1.材料品种:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30  | m <sup>3</sup> | 299.88  |        |    |            |
| 1209 | 010505007004 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.空调板、阁楼挑檐   | m <sup>3</sup> | 250.47  |        |    |            |
| 1210 | 010505008004 | 阳台板        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.阳台板厚:100mm   | m <sup>2</sup> | 839.24  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第99页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |  |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1211 | 010506001007 | 直形楼梯   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 120mm  | m2   | 353.63  |       |    |            |
| 1212 | 010506001008 | 直形楼梯   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 100mm  | m2   | 287.2   |       |    |            |
| 1213 | 010507001007 | 散水   | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土<br>2.面层厚度:60mm厚C20混凝土; 200~300厚种植土,植草皮; L13J1-散9/153                               | m2   | 76.15   |       |    |            |
| 1214 | 010507001008 | 无障碍坡道地面做法: 1、40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条纹; 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层; 3、素水泥浆结合层一道; 4、60厚C20混凝土; 5、300厚3 | 7灰土; 6、素土夯实  | m2   | 8.68    |       |    |            |
| 1215 | 010507007004 | 其他构件   | 1.构件名称、规格:综合<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 1.82    |       |    |            |
| 1216 | 010514001007 | 厨房排风烟道   | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 430*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 78.7    |       |    |            |
| 1217 | 010514001008 | 卫生间排风烟道  | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 340*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 83.06   |       |    |            |
| 1218 | 010515001022 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>Φ4@100*100钢丝网<br>2.部位: 瓦屋面   | t    | 2.665   |       |    |            |
| 1219 | 010515001023 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类: 砌体加筋<br>2.规格: HRB400 Φ6.5  | t    | 23.027  |       |    |            |
| 1220 | 010515001024 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 133.551 |       |    |            |
| 1221 | 010515001025 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ18   | t    | 145.616 |       |    |            |
| 1222 | 010515001026 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 98.867  |       |    |            |
| 1223 | 010515001027 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ25   | t    | 78.155  |       |    |            |
| 1224 | 010515001028 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 > Φ10   | t    | 32.417  |       |    |            |
| 1225 | 010515003004 | 钢筋网片   | 1.钢筋种类、规格: 400mm宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔槽部位、临时施工洞两侧、楼梯间及人流通道处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,符合相关要求,具体以图纸为准 | m2   | 3981.3  |       |    |            |
| 1226 | 010515009004 | 支撑钢筋(铁马)   | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ6@1000*1000  | t    | 1.114   |       |    |            |
| 1227 | 010515011007 | 植筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ6.5   | 根    | 5605    |       |    |            |
| 1228 | 010515011008 | 植筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ12  | 根    | 2504    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第100页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|--------|----|------------|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1229 | 010516002004 | 预埋铁件      | 1.铁爬梯 (电梯机房) 屋面上人梯图集参L13J8, 96页, 屋面上人梯3; 阁楼铁爬梯参L13J8, 98页, 屋面上人梯5<br>2.预埋铁件综合;<br>3.2. 符合相关要求, 具体以图纸为准。 | t    | 1.144 |        |    |            |
| 1230 | 010516003004 | 现浇混凝土钢筋接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接头 HRB400 $\phi$ 16;<br>2.接头形式: 电渣压力焊   | 个    | 20    |        |    |            |
| 1231 | 010606009028 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 10.71 |        |    |            |
| 1232 | 010606009029 | 不锈钢护栏     | 1.高度1000mm<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 73.81 |        |    |            |
| 1233 | 010606009030 | 不锈钢护栏     | 1.高度500mm<br>2.部位: 屋顶<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 9.47  |        |    |            |
| 1234 | 010606009031 | 不锈钢护栏     | 1.高度570mm;<br>2.部位: 空调板;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 68.69 |        |    |            |
| 1235 | 010606009032 | 不锈钢护栏     | 1.高度900mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 71.31 |        |    |            |
| 1236 | 010606009033 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 2.26  |        |    |            |
| 1237 | 010606009034 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯间窗整窗防护;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 36.73 |        |    |            |
| 1238 | 010606009035 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 10.71 |        |    |            |
| 1239 | 010606009036 | 不锈钢护栏     | 1.高度1050mm;<br>2.部位: 坡道护栏;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 13.96 |        |    |            |
| 1240 | 010802003010 | 甲级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 4.01  |        |    |            |
| 1241 | 010802003011 | 乙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 45.1  |        |    |            |
| 1242 | 010802003012 | 丙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 44.39 |        |    |            |
| 1243 | 010802004010 | 入户门       | 1.门代号: 单开入户门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。   | 樘    | 82    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第101页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1244 | 010802004011 | 木质平开门      | 1.门代号:户内门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100mm<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。   | 樘              | 82     |       |    |            |
| 1245 | 010802004012 | 单元对讲防盗门    | 1.门代号及洞口尺寸:MQ2<br>2.洞口尺寸:4000*4500<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘              | 3      |       |    |            |
| 1246 | 010807001010 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 227.52 |       |    |            |
| 1247 | 010807001011 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 54.47  |       |    |            |
| 1248 | 010807001012 | 铝合金断桥隔热门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金门联窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 220.97 |       |    |            |
| 1249 | 010807003004 | 金属格栅       | 1.材质:金属<br>2.颜色:褐色<br>3.部位:空调机   | m <sup>2</sup> | 78.51  |       |    |            |
| 1250 | 010901001007 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500<br>3.部位:构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 112.29 |       |    |            |
| 1251 | 010901001008 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500  | m <sup>2</sup> | 188.81 |       |    |            |
| 1252 | 010902001016 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 86.14  |       |    |            |
| 1253 | 010902001017 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 251.85 |       |    |            |
| 1254 | 010902001018 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面   | m <sup>2</sup> | 211.84 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第102页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------------------------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |                                |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1255 | 010902001019 | 屋面卷材防水附加层                      | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,附加层宽度500mm;<br>2.部位:瓦屋面         | m <sup>2</sup> | 62.7    |       |    |            |
| 1256 | 010902001020 | 屋面卷材防水                         | 1.品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面    | m <sup>2</sup> | 66.75   |       |    |            |
| 1257 | 010902003004 | 屋面刚性层:                         | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土随打随抹平;10厚1:4石灰砂浆;<br>2.部位:上人平屋面           | m <sup>2</sup> | 96.32   |       |    |            |
| 1258 | 010902004004 | 屋面排水管                          | 1.排水管品种、规格:UPVC100塑料排水U管、塑料水斗、塑料落水斗符合相关要求,具体以图纸为准            | m              | 275.48  |       |    |            |
| 1259 | 010903002007 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:厨卫生间墙面整体需要做防潮处理,防潮层为1.0厚聚氨酯防水涂料,做法同防水层<br>2.部位:厨、卫生间 | m <sup>2</sup> | 1074.44 |       |    |            |
| 1260 | 010903002008 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料;高度1.2米,花洒1米范围内高度1.8米;<br>2.部位:厨房、卫生间   | m <sup>2</sup> | 562.62  |       |    |            |
| 1261 | 010904002010 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:卫生间、阳台                         | m <sup>2</sup> | 396.96  |       |    |            |
| 1262 | 010904002011 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:空调板+雨棚                         | m <sup>2</sup> | 606.4   |       |    |            |
| 1263 | 010904002012 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房                      | m <sup>2</sup> | 1190.53 |       |    |            |
| 1264 | 011001001016 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土填充层;<br>2.部位:构造瓦屋面】                    | m <sup>3</sup> | 67.71   |       |    |            |
| 1265 | 011001001017 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:构造瓦屋面                   | m <sup>2</sup> | 112.29  |       |    |            |
| 1266 | 011001001018 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:瓦屋面                    | m <sup>2</sup> | 206.94  |       |    |            |
| 1267 | 011001001019 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚1:8水泥加气混凝土碎块2%找坡层<br>2.部位:上人平屋面     | m <sup>3</sup> | 164.37  |       |    |            |
| 1268 | 011001001020 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:上人平屋面                  | m <sup>2</sup> | 205.12  |       |    |            |
| 1269 | 011001003016 | 窗2侧保温,凸出墙面50mm厚岩棉板,宽度综合,详立面图尺寸 |  | m <sup>2</sup> | 53.8    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第103页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |          |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1270 | 011001003017 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠保温层;界面砂浆;5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布;<br>2.保温隔热部位:楼梯间-采暖与非采暖-外墙                          | m <sup>2</sup> | 468.46  |       |    |            |
| 1271 | 011001003018 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:15厚玻化微珠保温层;5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布<br>2.保温隔热部位:分户墙  | m <sup>2</sup> | 788.27  |       |    |            |
| 1272 | 011001003019 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:120厚岩棉保温板板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴;<br>2.5~7厚抹面胶浆压入两层耐碱网格布;<br>3.部位: 外墙面               | m <sup>2</sup> | 1839.95 |       |    |            |
| 1273 | 011001003020 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠浆料<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                                     | m <sup>2</sup> | 561.51  |       |    |            |
| 1274 | 011001005010 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠浆料保温层<br>3.2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>4.部位: 雨棚+空调板+阳台顶棚 | m <sup>2</sup> | 750.31  |       |    |            |
| 1275 | 011001005011 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm挤塑聚苯乙烯泡沫板<br>3.部位: 卧室、客厅、餐厅、厨房                         | m <sup>2</sup> | 1379.52 |       |    |            |
| 1276 | 011001005012 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠保温砂浆,3~5厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布;<br>2.部位: 开敞阳台天棚                            | m <sup>2</sup> | 197.57  |       |    |            |
| 1277 | 011101003007 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 112.29  |       |    |            |
| 1278 | 011101006022 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 112.29  |       |    |            |
| 1279 | 011101003008 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 152.53  |       |    |            |
| 1280 | 011101006023 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 251.85  |       |    |            |
| 1281 | 011101006024 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层<br>2.部位: 上人平屋面  | m <sup>2</sup> | 35.9    |       |    |            |
| 1282 | 011101006025 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层;20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层;<br>2.部位: 上人平屋面                            | m <sup>2</sup> | 60.05   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第104页 共294页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |          |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1283   | 01B031       | 出屋面烟道口   |  | 个    | 5       |       |    |            |
| 1284   | 011201001034 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型:砌体墙、混凝土墙面<br>2.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.外墙保温层下  | m2   | 2454.59 |       |    |            |
| 1285   | 01B032       | 穿墙打孔Φ50  |  | 个    | 107     |       |    |            |
| 1286   | 01B033       | 门附框      |  | 个    | 107     |       |    |            |
| 4.2 装饰 |              |          |  |      |         |       |    |            |
| 1287   | 011101001013 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位: 卫生间、阳台   | m2   | 1564.51 |       |    |            |
| 1288   | 011101001014 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 电梯机房、管道井、楼梯水泥砂浆平台面层   | m2   | 426.43  |       |    |            |
| 1289   | 011101001015 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光, 1%找坡, 内掺5%防水剂<br>2.部位: 空调板+雨棚抹灰   | m2   | 2032.73 |       |    |            |
| 1290   | 011101001016 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位: 混凝土檐沟  | m2   | 775.68  |       |    |            |
| 1291   | 011101006026 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚发泡混凝土保温找平层<br>2.部位: 卫生间、阳台  | m2   | 1169.64 |       |    |            |
| 1292   | 011101006027 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房   | m2   | 5228.5  |       |    |            |
| 1293   | 011101006028 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15豆石混凝土填充层随打随抹平, 上下配Φ3@50钢筋网片<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房   | m2   | 5228.5  |       |    |            |
| 1294   | 011102003004 | 块料楼地面    | 1.结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800×800防滑地面砖背面刮水泥砂浆粘贴, 稀水泥浆擦缝<br>3.部位: 电梯厅、前室、合用前室、公共走廊 | m2   | 1110.02 |       |    |            |
| 1295   | 011105003004 | 块料踢脚线    | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:L13J1-P80-内墙6<br>3.部位: 面砖地面区域  | m2   | 176.27  |       |    |            |
| 1296   | 011106004004 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 楼梯   | m2   | 601.67  |       |    |            |
| 1297   | 011107001004 | 石材台阶面    | 1.花岗石铺面  | m2   | 20.29   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第105页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|--------|--|------|----------|--------|----|------------|
|      |              |        |  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1298 | 011201001035 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆分遍抹平<br>3.基层喷浆:素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房                  | m2   | 6388.79  |        |    |            |
| 1299 | 011201001036 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:6水泥石灰砂浆扫毛; 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 3厚专用外加剂砂浆打底<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房 | m2   | 14304.54 |        |    |            |
| 1300 | 011201001037 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>3.基层喷浆:刷用界面剂一道<br>4.部位: 厨房、卫生间  | m2   | 2028.61  |        |    |            |
| 1301 | 011201001038 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 厨房、卫生间              | m2   | 4770.4   |        |    |            |
| 1302 | 011201001039 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室       | m2   | 1656.26  |        |    |            |
| 1303 | 011201001040 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型: 砼墙<br>3.基层喷浆: 刷专用界面剂一道<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室  | m2   | 258.53   |        |    |            |
| 1304 | 011201001041 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 管道井内墙面                        | m2   | 943.05   |        |    |            |
| 1305 | 011201001042 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位: 管道井内墙面                                      | m2   | 636.87   |        |    |            |
| 1306 | 011201001043 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 风井内墙面                         | m2   | 960.63   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第106页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1307 | 011201001044 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆;6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位:风井内墙面   | m <sup>2</sup> | 900.9    |       |    |            |
| 1308 | 011204001004 | 石材墙面       | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:赭色石材<br>3.部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 1567.09  |       |    |            |
| 1309 | 011204003004 | 块料墙面       | 1.面层:配套专用胶粘剂粘贴;4~5厚800×800面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝;<br>2.部位:首层电梯厅、前室、合用前室,楼梯间走道  | m <sup>2</sup> | 258.53   |       |    |            |
| 1310 | 011206001004 | 石材地面(台阶平台) | 1.花岗石铺面  | m <sup>2</sup> | 40.56    |       |    |            |
| 1311 | 011301001004 | 天棚抹灰       | 1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆<br>2.部位:厨卫   | m <sup>2</sup> | 1449.1   |       |    |            |
| 1312 | 011302001004 | 吊顶天棚       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900;<br>2.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平;<br>3、部位:首层电梯厅、前室、合用前室 | m <sup>2</sup> | 147.99   |       |    |            |
| 1313 | 011406003016 | 满刮腻子       | 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房+楼梯底面  | m <sup>2</sup> | 12151.42 |       |    |            |
| 1314 | 011406003017 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.腻子种类:2厚面层柔性腻子分遍刮平<br>4.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房   | m <sup>2</sup> | 20693.39 |       |    |            |
| 1315 | 011406003018 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚,遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位::采暖与非采暖空间隔墙  | m <sup>2</sup> | 2115.25  |       |    |            |
| 1316 | 011406003019 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚,遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位::分户墙   | m <sup>2</sup> | 4142.97  |       |    |            |
| 1317 | 011406003020 | 满刮腻子       | 1.涂料品种、喷刷遍数:2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.部位:2层以上含2层公共走廊【天棚】  | m <sup>2</sup> | 1979.77  |       |    |            |
| 1318 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料     | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 17143.53 |       |    |            |
| 1319 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料     | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:电梯厅  | m <sup>2</sup> | 2112.21  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第107页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|-------------|---|----------------|----------|-------|----|------------|
|                |              |             |   |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1320           | 011407002016 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:开敞阳台天棚   | m <sup>2</sup> | 1653.55  |       |    |            |
| 1321           | 011407002017 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:空调板底+雨棚  | m <sup>2</sup> | 1629.31  |       |    |            |
| 1322           | 011407002018 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:褐色涂料<br>2.喷刷涂料部位:阁楼挑檐板底+12层挑檐板底+3层挑檐板底   | m <sup>2</sup> | 1061.2   |       |    |            |
| 1323           | 011407002019 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:二层及二层以上公共走廊   | m <sup>2</sup> | 1189.89  |       |    |            |
| 1324           | 011407002020 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:首层电梯厅前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 88.71    |       |    |            |
| 1325           | 01B039       | 防滑条: 1      | 1水泥金刚砂  | m              | 2038.07  |       |    |            |
| 1326           | 01B040       | 抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)  | m <sup>2</sup> | 19420.17 |       |    |            |
| 4.3 安装         |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 4.3.1 电气工程     |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 4.3.1.1 强电     |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 4.3.1.1.1 地上强电 |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 1327           | 030404017034 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 1ALE1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 4        |       |    |            |
| 1328           | 030404017035 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 1ALE2<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 4        |       |    |            |
| 1329           | 030404017036 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 13ATdt1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                  | 台              | 4        |       |    |            |
| 1330           | 030404017037 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 13ATdt2<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                  | 台              | 4        |       |    |            |
| 1331           | 030404017038 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 ALh1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                     | 台              | 102      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第108页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1332 | 030404017039 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 102     |       |    |            |
| 1333 | 030404017040 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 WDATE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等      | 台    | 4       |       |    |            |
| 1334 | 030404017041 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4       |       |    |            |
| 1335 | 030404017042 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4       |       |    |            |
| 1336 | 030404017043 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 4       |       |    |            |
| 1337 | 030404017044 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 4       |       |    |            |
| 1338 | 030411001079 | 配管   | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                 | m    | 9837.32 |       |    |            |
| 1339 | 030411001080 | 配管   | 1.名称: 焊接钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 暗敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 2637.28 |       |    |            |
| 1340 | 030411001081 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 明敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 913.95  |       |    |            |
| 1341 | 030411001082 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 明配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 25.06   |       |    |            |
| 1342 | 030411001083 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC40<br>4.配置形式: 明敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 37.39   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第109页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|----------|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1343 | 030411001084 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                      | m    | 518.04   |        |    |            |
| 1344 | 030411001085 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                      | m    | 420.8    |        |    |            |
| 1345 | 030411004040 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 26951.61 |        |    |            |
| 1346 | 030411004041 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 20373.1  |        |    |            |
| 1347 | 030411004042 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 22402.73 |        |    |            |
| 1348 | 030411004043 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 1359.91  |        |    |            |
| 1349 | 030411004044 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 2918.59  |        |    |            |
| 1350 | 030408001037 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 790.15   |        |    |            |
| 1351 | 030408001038 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 522.68   |        |    |            |
| 1352 | 030408001039 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 446.33   |        |    |            |
| 1353 | 030408001040 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 55.46    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第110页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1354 | 030408001041 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 69.8    |       |    |            |
| 1355 | 030408001042 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-3*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 69.8    |       |    |            |
| 1356 | 030408001043 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 101.88  |       |    |            |
| 1357 | 030408001044 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 2181.69 |       |    |            |
| 1358 | 030408001045 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 2280.84 |       |    |            |
| 1359 | 030408001046 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 42.73   |       |    |            |
| 1360 | 030408001047 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZR-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 649.23  |       |    |            |
| 1361 | 030411006031 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 2006    |       |    |            |
| 1362 | 030411006032 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 1185    |       |    |            |
| 1363 | 030411006033 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 432     |       |    |            |
| 1364 | 030411006034 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 569     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第111页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1365 | 030404034019 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 716 |       |    |            |
| 1366 | 030404034020 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 211 |       |    |            |
| 1367 | 030404034021 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 762 |       |    |            |
| 1368 | 030404034022 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 31  |       |    |            |
| 1369 | 030404034023 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 (带电源指示灯)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 个    | 11  |       |    |            |
| 1370 | 030404035040 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                    | 个    | 211 |       |    |            |
| 1371 | 030404035041 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座 (井道)<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线               | 个    | 11  |       |    |            |
| 1372 | 030404035042 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关电热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 422 |       |    |            |
| 1373 | 030404035043 | 插座   | 1.名称:安全型五孔厨房插座<br>2.型号规格:250V 10A, 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 422 |       |    |            |
| 1374 | 030404035044 | 插座   | 1.名称:安全型冰箱五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                  | 个    | 211 |       |    |            |
| 1375 | 030404035045 | 插座   | 1.名称:安全型抽油烟机五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                | 个    | 211 |       |    |            |
| 1376 | 030404035046 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气报警插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 211 |       |    |            |
| 1377 | 030404035047 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关洗衣机插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线    | 个    | 211 |       |    |            |
| 1378 | 030404035048 | 插座   | 1.名称:安全型五孔卫生间插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 211 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第112页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1379 | 030404035049 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关柜式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 211  |       |    |            |
| 1380 | 030404035050 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关壁挂式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 633  |       |    |            |
| 1381 | 030404035051 | 插座   | 1.名称:安全型五孔阳台插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                    | 个    | 422  |       |    |            |
| 1382 | 030404035052 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                 | 个    | 211  |       |    |            |
| 1383 | 030412001040 | 普通灯具 | 1.名称:防溅防潮吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 847  |       |    |            |
| 1384 | 030412001041 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(座灯头) 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 1041 |       |    |            |
| 1385 | 030412001042 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 102  |       |    |            |
| 1386 | 030412001043 | 普通灯具 | 1.名称:(应急)声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 633  |       |    |            |
| 1387 | 030412004010 | 装饰灯  | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线        | 套    | 422  |       |    |            |
| 1388 | 030412004011 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 422  |       |    |            |
| 1389 | 030412001044 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 102  |       |    |            |
| 1390 | 030412001045 | 普通灯具 | 1.名称:井道灯<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 102  |       |    |            |
| 1391 | 030412005004 | 荧光灯  | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*18W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(供电时间≥30min)<br>3.安装形式:吸顶                          | 套    | 11   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第113页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|------------|
|                |              |        |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1392           | 030408006010 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:120mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地    | 个    | 11      |       |    |            |
| 1393           | 030408006011 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:35mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地     | 个    | 55      |       |    |            |
| 1394           | 030408006012 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地 | 个    | 122     |       |    |            |
| 1395           | 030411003013 | 桥架     | 1.名称:电力桥架<br>2.型号:300*100<br>3.材质:热镀锌<br>4.类型:槽式<br>5.位置:管井<br>6.工作内容:桥架安装、接地                 | m    | 287.12  |       |    |            |
| 1396           | 030413001013 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 282.36  |       |    |            |
| 1397           | 030408008010 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分   | 处    | 55      |       |    |            |
| 1398           | 030411001086 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 6004.8  |       |    |            |
| 1399           | 030411001087 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 50<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 346.88  |       |    |            |
| 1400           | 030412001046 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 146     |       |    |            |
| 1401           | 030412001047 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 146     |       |    |            |
| 1402           | 030412001048 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 146     |       |    |            |
| 1403           | 030412001049 | LEG面板灯 | 1.300*300mm,16w;  | 套    | 146     |       |    |            |
| 4.3.1.1.2 地下强电 |              |        |   |      |         |       |    |            |
| 1404           | 030411001088 | 配管     | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                   | m    | 276.6   |       |    |            |
| 1405           | 030411004045 | 配线     | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 855.32  |       |    |            |
| 1406           | 030411004046 | 配线     | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 1008.37 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第114页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|------|---|------|-------|--------|----|------------|
|              |              |      |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1407         | 030408001048 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设     | m    | 32.08 |        |    |            |
| 1408         | 030411006035 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 17    |        |    |            |
| 1409         | 030411006036 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 51    |        |    |            |
| 1410         | 030411006037 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 4     |        |    |            |
| 1411         | 030411006038 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 51    |        |    |            |
| 1412         | 030412001050 | 普通灯具 | 1.名称:(应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 44    |        |    |            |
| 1413         | 030412004012 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 31    |        |    |            |
| 1414         | 030412001051 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 11    |        |    |            |
| 1415         | 030412001052 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 51    |        |    |            |
| 1416         | 030404034024 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线                                       | 个    | 31    |        |    |            |
| 1417         | 030411003014 | 桥架   | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                           | m    | 17.68 |        |    |            |
| 1418         | 030413001014 | 铁构件  | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆  | kg   | 19.07 |        |    |            |
| 4.3.1.2 防雷接地 |              |      |   |      |       |        |    |            |
| 1419         | 030409008004 | LEB箱 | 1.名称: 局部等电位联结端子箱<br>2.材质: 紫铜板<br>3.规格: 260*150*100  | 台    | 211   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第115页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------------|--------------|-------|---|------|---------|--------|----|------------|
|            |              |       |   |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1420       | 030409005007 | 避雷网   | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ 10<br>4.安装形式:沿女儿墙等支架明敷详见L13D10-33~35                                  | m    | 467.44  |        |    |            |
| 1421       | 030409005008 | 避雷网   | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ 10<br>4.安装形式:沿屋脊暗敷详见L13D10-33   | m    | 443.74  |        |    |            |
| 1422       | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装形式:利用柱内两根φ 16以上钢筋采用土建施工的连接方式做引下线<br>3.安装部位:柱内<br>4.工作内容: 避雷引下线制作、安装                   | 处    | 92      |        |    |            |
| 1423       | 030411001089 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.工作内容: 配管, 接地   | m    | 2247.37 |        |    |            |
| 1424       | 030411004047 | 配线    | 1.名称:等电位连接线BV-4<br>2.材质:铜芯<br>3.配置形式:穿管敷设   | m    | 2247.37 |        |    |            |
| 1425       | 030409002004 | 接地母线  | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:从接地装置引至各强弱电井<br>5.安装方式: 综合考虑<br>6.工作内容: 制作安装, 刷漆, 除锈, 防腐 | m    | 2231.3  |        |    |            |
| 4.3.1.3 弱电 |              |       |   |      |         |        |    |            |
| 1426       | 030411001090 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 4269.18 |        |    |            |
| 1427       | 030411001091 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 2161.46 |        |    |            |
| 1428       | 030411001092 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC25<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 3395.88 |        |    |            |
| 1429       | 030411001093 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 85.01   |        |    |            |
| 1430       | 030411001094 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 32.08   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第116页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |         |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1431 | 030411001095 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地 | m    | 287.94  |       |    |            |
| 1432 | 030502005019 | 线缆      | 1.名称:软导线<br>2.规格:RVVP-6*1.0<br>3.敷设方式:穿管敷设<br>4.工作内容:敷设、标记、卡接               | m    | 1544.97 |       |    |            |
| 1433 | 030502007004 | 视频电缆    | 1.名称:视频电缆<br>2.规格:SYV-75-3<br>3.敷设方式:穿管敷设                                   | m    | 1544.97 |       |    |            |
| 1434 | 030411004048 | 配线      | 1.名称:绝缘导线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.规格:NH-BV-1.5<br>4.材质:铜芯                       | m    | 37.87   |       |    |            |
| 1435 | 030411006039 | 接线盒     | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                                 | 个    | 1150    |       |    |            |
| 1436 | 030411003015 | 桥架      | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容:桥架安装、接地        | m    | 287.12  |       |    |            |
| 1437 | 030408008011 | 防火堵洞    | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                       | 处    | 102     |       |    |            |
| 1438 | 030413001015 | 铁构件     | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆                               | kg   | 282.36  |       |    |            |
| 1439 | 030411005013 | 接线箱     | 1.名称:家庭信息箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 211     |       |    |            |
| 1440 | 030411005014 | 接线箱     | 1.名称:弱电箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 27      |       |    |            |
| 1441 | 030904003013 | 按钮      | 1.名称:呼叫按钮<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试  | 个    | 211     |       |    |            |
| 1442 | 030507008004 | 监控摄像设备  | 1.名称:半球摄像机<br>2.类别:半球机<br>3.安装方式:壁装   | 台    | 51      |       |    |            |
| 1443 | 030411001096 | 剔槽      | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 346.88  |       |    |            |
| 1444 | 030411001097 | 剔槽      | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 1234.79 |       |    |            |
| 1445 | 030503003007 | 控制器     | 1.名称:联网控制器<br>2.功能:控制网络<br>3.工作内容:安装、调试                                     | 台    | 11      |       |    |            |
| 1446 | 030502004007 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料                                      | 个    | 633     |       |    |            |
| 1447 | 030502004008 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料                                      | 个    | 858     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第117页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|-------------|--------------|----------|--|------|--------|--------|----|------------|
|             |              |          |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1448        | 030503003008 | 控制器      | 1.名称:联网控制器<br>2.功能:控制网络<br>3.含DC18V电源<br>4.工作内容: 安装、调试   | 台    | 4      |        |    |            |
| 1449        | 030904014007 | 可视对讲户内分机 | 1.规格、线制:7寸<br>2.安装方式:壁装  | 台    | 211    |        |    |            |
| 1450        | 030904014008 | 可视对讲主机   | 1.安装方式:壁装  | 台    | 11     |        |    |            |
| 1451        | 030411005015 | 接线箱      | 1.名称:可视对讲电源箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:壁装   | 个    | 11     |        |    |            |
| 4.3.2 给排水工程 |              |          |  |      |        |        |    |            |
| 4.3.2.1 给水  |              |          |  |      |        |        |    |            |
| 1452        | 031001006058 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 67.83  |        |    |            |
| 1453        | 031001006059 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 83.62  |        |    |            |
| 1454        | 031001006060 | 塑料管      | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验        | m    | 832.02 |        |    |            |
| 1455        | 031001006061 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 75.93  |        |    |            |
| 1456        | 031001006062 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 20.19  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第118页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1457 | 031001006063 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 24.74  |        |    |            |
| 1458 | 031001006064 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 25.98  |        |    |            |
| 1459 | 031001001010 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管DN65<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                             | m    | 29.64  |        |    |            |
| 1460 | 031001001011 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管DN50<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                             | m    | 18.72  |        |    |            |
| 1461 | 031001006065 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验           | m    | 105.77 |        |    |            |
| 1462 | 031001006066 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 86.43  |        |    |            |
| 1463 | 031001006067 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 521.8  |        |    |            |
| 1464 | 031001006068 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 13.26  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第119页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|----------------|------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |                |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1465 | 031003001040 | 螺纹阀门  | 1.类型: 闸阀<br>2.规格、压力等级: DN65<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                    | 个              | 2    |       |    |            |
| 1466 | 031003001041 | 自动排气阀 | 1.类型: 自动排气阀<br>2.安装位置: 室内管井<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装及调试                  | 个              | 12   |       |    |            |
| 1467 | 031003001042 | 螺纹阀门  | 1.类型: 止回阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个              | 2    |       |    |            |
| 1468 | 031003001043 | 螺纹阀门  | 1.类型: 支管减压阀(内含过滤器和压力表)<br>2.规格、压力等级: DN20, 阀后压力0.2MPa, 2个可调减压阀<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试 | 个              | 12   |       |    |            |
| 1469 | 031003001044 | 螺纹阀门  | 1.类型: 可调减压阀组<br>2.规格、压力等级: DN50, 阀前0.3MPa, 阀后0.12MPa<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试           | 组              | 12   |       |    |            |
| 1470 | 031003001045 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 99   |       |    |            |
| 1471 | 031003001046 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN40<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 2    |       |    |            |
| 1472 | 031003013004 | 水表    | 1.安装部位(室内外): 室内<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.附件配置: 包含相应规格截止阀一台                        | 组              | 50   |       |    |            |
| 1473 | 031002003031 | 套管    | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                | 个              | 2    |       |    |            |
| 1474 | 031002003032 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 2    |       |    |            |
| 1475 | 031002003033 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN32<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 2    |       |    |            |
| 1476 | 031208002013 | 管道绝热  | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                   | m <sup>3</sup> | 0.79 |       |    |            |
| 1477 | 031208002014 | 管道绝热  | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                  | m <sup>3</sup> | 1.34 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第120页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|------|---|------|--------|--------|----|------------|
|                |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1478           | 031002001037 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 41.46  |        |    |            |
| 1479           | 031002001038 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN65  | 套    | 24     |        |    |            |
| 1480           | 031002001039 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 10     |        |    |            |
| 1481           | 031002001040 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN40  | 套    | 10     |        |    |            |
| 1482           | 031002001041 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN32  | 套    | 10     |        |    |            |
| 1483           | 031002001042 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN20  | 套    | 7      |        |    |            |
| 4.3.2.2 排水     |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 4.3.2.2.1 地上排水 |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 1484           | 031001006069 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞         | m    | 331.66 |        |    |            |
| 1485           | 031001006070 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞           | m    | 28.61  |        |    |            |
| 1486           | 031001006071 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞            | m    | 78.3   |        |    |            |
| 1487           | 031001005016 | 铸铁管  | 1.安装部位:屋顶<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:通气<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 16.44  |        |    |            |
| 1488           | 031001005017 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 17.54  |        |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第121页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|------|--|------|-------|--------|----|------------|
|                |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1489           | 031001005018 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 3.42  |        |    |            |
| 1490           | 031004014022 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:洗衣机两用地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 90    |        |    |            |
| 1491           | 031004014023 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:铝合金防溢地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 90    |        |    |            |
| 1492           | 031004014024 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 90    |        |    |            |
| 1493           | 031004014025 | 阻火圈  | 1.安装位置:室内<br>2.规格:DN100<br>3.工作内容:安装,规范要求的试验   | 个    | 98    |        |    |            |
| 1494           | 031002003034 | 套管   | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 13    |        |    |            |
| 1495           | 031002001043 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 13.71 |        |    |            |
| 1496           | 031002001044 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 199   |        |    |            |
| 4.3.2.2.2 地下排水 |              |      |  |      |       |        |    |            |
| 1497           | 031001005019 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土       | m    | 40.95 |        |    |            |
| 1498           | 031001005020 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土        | m    | 11.86 |        |    |            |
| 1499           | 031002003035 | 套管   | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 34    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第122页 共294页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|---------------|--------------|------|---|------|--------|--------|----|------------|
|               |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1500          | 031002003036 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 13     |        |    |            |
| 4.3.2.3 空调冷凝水 |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 1501          | 031001006072 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:防紫外线PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:空调冷凝水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 345.9  |        |    |            |
| 1502          | 031004014026 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 50     |        |    |            |
| 1503          | 031004014027 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:侧排地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 50     |        |    |            |
| 1504          | 031002001045 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 99     |        |    |            |
| 4.3.2.4 废水    |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 1505          | 031001006073 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 109.71 |        |    |            |
| 1506          | 031001006074 | 塑料管  | 1.安装部位:室内管井<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 62.82  |        |    |            |
| 1507          | 031001006075 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁UPVC管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞      | m    | 33.12  |        |    |            |
| 1508          | 031004014028 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:密封式地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 50     |        |    |            |
| 1509          | 031002003037 | 套管   | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 24     |        |    |            |
| 1510          | 031002001046 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN75  | 套    | 24     |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第123页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      | 4.3.3 消火栓工程  |       |   |      |        |       |    |        |
| 1511 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.名称：减压稳压型消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格：SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱，栓口直径65mm，水枪喷嘴直径19mm，胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19，长度30m的消防软管，配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容：箱体及消火栓安装、配件附件安装 | 套    | 15     |       |    |        |
| 1512 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.名称：实验消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格：SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱，栓口直径65mm，水枪喷嘴直径19mm，胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19，长度30m的消防软管，配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容：箱体及消火栓安装、配件附件安装    | 套    | 1      |       |    |        |
| 1513 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容：管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 48.45  |       |    |        |
| 1514 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内管井<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容：管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 182.06 |       |    |        |
| 1515 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN65<br>5.连接方式:螺纹连接<br>6.工作内容：管道及管件安装、压力试验、冲洗等   | m    | 11.86  |       |    |        |
| 1516 | 030901013007 | 灭火器   | 1.名称:2具2Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件：每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 3      |       |    |        |
| 1517 | 030901013008 | 灭火器   | 1.名称:2具4Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件：每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 9      |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第124页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|------------|
|              |              |         |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1518         | 031003003004 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽式连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 15      |       |    |            |
| 1519         | 031003001047 | 螺纹阀门    | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.工作内容:安装、调试    | 个    | 1       |       |    |            |
| 1520         | 031003001048 | 螺纹阀门    | 1.类型:泄水阀<br>2.安装位置:室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试 | 个    | 1       |       |    |            |
| 1521         | 030601002004 | 压力仪表    | 1.名称:压力表<br>2.工作内容:压力表的安装,压力表弯、挠性管的制作安装,调试试验,脱脂,支架制作安装               | 台    | 1       |       |    |            |
| 1522         | 031208002015 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ133以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装    | m3   | 0.51    |       |    |            |
| 1523         | 031002003038 | 套管      | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油          | 个    | 1       |       |    |            |
| 1524         | 031002003039 | 套管      | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油           | 个    | 1       |       |    |            |
| 1525         | 031002003040 | 一般穿墙套管  | 1.配管规格:DN100<br>2.材质:碳钢<br>3.安装位置:管道穿楼板、墙<br>4.工作内容:制作与安装,除锈刷漆       | 个    | 62      |       |    |            |
| 1526         | 031002001047 | 管道支架    | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆                                 | Kg   | 24.64   |       |    |            |
| 1527         | 031002001048 | 管道支架    | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 62      |       |    |            |
| 4.3.4 消防报警系统 |              |         |  |      |         |       |    |            |
| 1528         | 030411001098 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 101.75  |       |    |            |
| 1529         | 030411001099 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:管井暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地   | m    | 106.61  |       |    |            |
| 1530         | 030411001100 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 1060.78 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第125页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1531 | 030411001101 | 配管    | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 管井明敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 101.75  |       |    |            |
| 1532 | 030411001102 | 配管    | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                       | m    | 733.69  |       |    |            |
| 1533 | 030502005020 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                      | m    | 115.81  |       |    |            |
| 1534 | 030502005021 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                          | m    | 428.55  |       |    |            |
| 1535 | 030502005022 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZN-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                        | m    | 1208.85 |       |    |            |
| 1536 | 030502005023 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZDN-RVS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                       | m    | 119.16  |       |    |            |
| 1537 | 030502005024 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                     | m    | 105.1   |       |    |            |
| 1538 | 030408002004 | 控制电缆  | 1.名称: 控制电缆<br>2.规格: WDZN-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位: 穿管敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设                       | m    | 111.04  |       |    |            |
| 1539 | 030411004049 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯                                    | m    | 137.41  |       |    |            |
| 1540 | 030411004050 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 458.93  |       |    |            |
| 1541 | 030411004051 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 105.28  |       |    |            |
| 1542 | 030411004052 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: WDZDN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                | m    | 532.81  |       |    |            |
| 1543 | 030904001004 | 点型探测器 | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装 | 个    | 186     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第126页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |           |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1544 | 030904007007 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾扬声器<br>2.安装方式:吸顶<br>3.规格:3W<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                               | 个    | 15     |       |    |            |
| 1545 | 030904003014 | 按钮        | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.规格:J-SJP-M-TX3140<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装 | 个    | 30     |       |    |            |
| 1546 | 030904003015 | 按钮        | 1.名称:电磁开关<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                               | 个    | 62     |       |    |            |
| 1547 | 030904003016 | 按钮        | 1.名称:消火栓启泵按钮TX3152<br>2.安装方式:消火栓箱内安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                       | 个    | 30     |       |    |            |
| 1548 | 030904005004 | 声光报警器     | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.安装方式:距地2.5m安装<br>3.规格:TX3301<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                   | 个    | 30     |       |    |            |
| 1549 | 030411006040 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 450    |       |    |            |
| 1550 | 030904008010 | 模块        | 1.名称:防火门监控模块<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试   | 个    | 62     |       |    |            |
| 1551 | 030904008011 | 模块        | 1.名称:输出输入模块<br>2.规格:TX3208<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试                                       | 个    | 62     |       |    |            |
| 1552 | 030904009004 | 区域报警控制箱   | 1.名称:火灾区域显示盘<br>2.安装方式:距地1.5m墙上安装<br>3.工作内容:安装,调试                                       | 台    | 3      |       |    |            |
| 1553 | 030411003016 | 桥架        | 1.名称:消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格:100*50,内置隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽盒<br>5.工作内容:桥架安装、接地            | m    | 147.26 |       |    |            |
| 1554 | 030413001016 | 铁构件       | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 143.65 |       |    |            |
| 1555 | 030408008012 | 防火堵洞      | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                                   | 处    | 29     |       |    |            |
| 1556 | 030904007008 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播功率放大器<br>2.安装方式:壁装   | 个    | 3      |       |    |            |
| 1557 | 030411001103 | 剔槽        | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                                       | m    | 139.87 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第127页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------------|--------------|------------|--|------|---------|--------|----|------------|
|            |              |            |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1558       | 030411001104 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 47.67   |        |    |            |
| 1559       | 030904008012 | 模块         | 1.名称: 短路隔离器<br>2.规格: TX3219<br>3.工作内容: 本体安装, 调试。   | 个    | 30      |        |    |            |
| 1560       | 030411005016 | 接线箱        | 1.名称: 消防接线箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁挂  | 个    | 30      |        |    |            |
| 1561       | 030905001004 | 消防系统调试系统调试 | 1.点数:<br>2.线制  | 系统   | 3       |        |    |            |
| 4.3.5 采暖工程 |              |            |  |      |         |        |    |            |
| 1562       | 031001006076 | 采暖管        | 1.安装部位:<br>2.介质:<br>3.材质、规格:<br>4.连接形式:<br>5.阻火圈设计要求:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式            | m    | 2107.3  |        |    |            |
| 1563       | 031001001012 | 镀锌钢管       | 1.安装部位: 管井<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: 镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式: 螺纹<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等 | m    | 132.29  |        |    |            |
| 1564       | 031001007004 | 塑料管        | 1.安装部位: 垫层<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: PB管 De25<br>4.连接形式: 热熔<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等  | m    | 1062.31 |        |    |            |
| 1565       | 030601004004 | 流量仪表       | 1.名称: 超声波流量计<br>2.工作内容: 安装、单体校验  | 台    | 3       |        |    |            |
| 1566       | 030503006004 | 传感器        | 1.名称: 温度传感器<br>2.类别: 两线式 P+100 铂电阻<br>3.功能: 与热量表配套   | 支    | 62      |        |    |            |
| 1567       | 031003001049 | 螺纹阀门       | 1.类型: 锁闭阀<br>2.规格、压力等级: De20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个    | 30      |        |    |            |
| 1568       | 031003001050 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型温控阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 62      |        |    |            |
| 1569       | 031003001051 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型截止阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 62      |        |    |            |
| 1570       | 031003001052 | 螺纹阀门       | 1.类型: 铜制球阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                  | 个    | 249     |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第128页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|------------|
|            |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1571       | 031005007007 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:四回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 30    |       |    |            |
| 1572       | 031005007008 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:五回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 30    |       |    |            |
| 1573       | 031005002004 | 钢制散热器  | 1.结构形式: 钢制圆管卫浴<br>散热器<br>2.型号、规格:<br>GWY50-100-1.0<br>3.单片散热量: 210W<br>4.工作内容: 安装、水压试<br>验                         | 组    | 62    |       |    |            |
| 1574       | 031208002016 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制<br>品安装                                   | m3   | 3.25  |       |    |            |
| 4.3.6 通风工程 |              |        |  |      |       |       |    |            |
| 1575       | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 圆形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 5.89  |       |    |            |
| 1576       | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 1.72  |       |    |            |
| 1577       | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 1mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                      | m2   | 17.77 |       |    |            |
| 1578       | 030703019004 | 柔性接口   | 1.名称: 柔性接口<br>2.材质: 帆布<br>3.类型: 难燃A级<br>4.形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 柔性接口的制<br>作安装  | m2   | 1.95  |       |    |            |
| 1579       | 030701003004 | 通风器    | 1.形式:窗式通风器<br>2.型号:JT-209  | 台    | 62    |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第129页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|--------------|--|------|---------|-------|----|------------|
|             |              |              |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1580        | 030108003007 | 轴流通风机        | 1.名称:壁式轴流式风机<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h, 全压54Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.04KW<br>4.质量:15Kg<br>5.安装方式: 壁式<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆 | 台    | 3       |       |    |            |
| 1581        | 030108003008 | 轴流通风机        | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-10<br>3.规格:风量3000m3/h, 全压500Pa, 转速960rpm, 电机功率7.5KW<br>4.质量:325Kg<br>5.安装方式: 吊装<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆      | 台    | 3       |       |    |            |
| 1582        | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:400*400<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 3       |       |    |            |
| 1583        | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多页送风口<br>2.规格:350*(1800+250)<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 30      |       |    |            |
| 1584        | 030703001007 | 碳钢阀门         | 1.名称: 风管止回阀<br>2.规格: 1250*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。  | 个    | 3       |       |    |            |
| 1585        | 030703001008 | 碳钢阀门         | 1.名称: 电动旁通泄压阀<br>2.规格: 320*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。   | 个    | 3       |       |    |            |
| 1586        | 030704001004 | 通风工程检测、调试    | 由风管、阀门及防火阀组成通风排烟工程系统调试。  | 系统   | 1       |       |    |            |
| 4.3.7 电梯    |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 1587        | 030107001007 | 交流电梯         | 1.名称:生活电梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2       |       |    |            |
| 1588        | 030107001008 | 交流电梯         | 1.名称:无障碍担架梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2       |       |    |            |
| 5 17#楼(18F) |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 5.1 土建      |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 1589        | 010103004005 | 竣工清理         |  | m3   | 10453.4 |       |    |            |
| 1590        | 010401003009 | 实心砖墙         | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚100<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆  | m3   | 73.05   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第130页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|------|---------|--------|----|------------|
|      |              |            |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1591 | 010401003010 | 实心砖墙       | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚180<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 385.63  |        |    |            |
| 1592 | 010401012005 | 零星砌砖       | 1.零星砌砖名称、部位:顶部斜砌<br>2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                    | m3   | 195.53  |        |    |            |
| 1593 | 010402001005 | 砌块墙        | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度级别B06<br>2.墙体类型:非承重墙<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.墙体厚度:综合<br>5.综合考虑底部的掺砌小砖费用 | m3   | 1330.95 |        |    |            |
| 1594 | 010501001009 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土1%找坡最薄处30厚(从门口坡向地漏),随打随抹平<br>2.部位:(卫生间、阳台)                                    | m3   | 115.54  |        |    |            |
| 1595 | 010501001010 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层随打随抹平<br>2.部位:(电梯厅、前室、合用前室)   | m3   | 123.29  |        |    |            |
| 1596 | 010502002005 | 构造柱        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 359.71  |        |    |            |
| 1597 | 010503002005 | 矩形梁        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 400.82  |        |    |            |
| 1598 | 010503004005 | 圈梁及压顶      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 96.64   |        |    |            |
| 1599 | 010503005005 | 过梁         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 41.77   |        |    |            |
| 1600 | 010504001009 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.墙体类型:直形墙(1~3层)   | m3   | 60.46   |        |    |            |
| 1601 | 010504001010 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.墙体类型:直形墙(»4层)  | m3   | 125.21  |        |    |            |
| 1602 | 010504003009 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35(1~3层)   | m3   | 314.33  |        |    |            |
| 1603 | 010504003010 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30(»4层)  | m3   | 1094.1  |        |    |            |
| 1604 | 010505003005 | 平板         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 1319.04 |        |    |            |
| 1605 | 010505004005 | 屋面斜板       | 1.材料品种:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30  | m3   | 316.56  |        |    |            |
| 1606 | 010505007005 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.空调板、阁楼挑檐   | m3   | 264.4   |        |    |            |
| 1607 | 010505008005 | 阳台板        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.阳台板厚:100mm   | m2   | 885.93  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第131页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |  |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1608 | 010506001009 | 直形楼梯   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 120mm  | m2   | 373.31  |       |    |            |
| 1609 | 010506001010 | 直形楼梯   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 100mm  | m2   | 303.18  |       |    |            |
| 1610 | 010507001009 | 散水   | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土<br>12.面层厚度:60mm厚C20混凝土; 200~300厚种植土,植草皮; L13J1-散9/153                              | m2   | 80.39   |       |    |            |
| 1611 | 010507001010 | 无障碍坡道地面做法: 1、40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条纹; 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层; 3、素水泥浆结合层一道; 4、60厚C20混凝土; 5、300厚3 | 7灰土; 6、素土夯实  | m2   | 9.16    |       |    |            |
| 1612 | 010507007005 | 其他构件   | 1.构件名称、规格:综合<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 1.92    |       |    |            |
| 1613 | 010514001009 | 厨房排风烟道   | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 430*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 83.08   |       |    |            |
| 1614 | 010514001010 | 卫生间排风烟道  | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 340*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 87.69   |       |    |            |
| 1615 | 010515001029 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>Φ4@100*100钢丝网<br>2.部位: 瓦屋面   | t    | 2.814   |       |    |            |
| 1616 | 010515001030 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类: 砌体加筋<br>2.规格: HRB400 Φ6.5  | t    | 24.308  |       |    |            |
| 1617 | 010515001031 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 140.979 |       |    |            |
| 1618 | 010515001032 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ18   | t    | 153.716 |       |    |            |
| 1619 | 010515001033 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 104.366 |       |    |            |
| 1620 | 010515001034 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ25   | t    | 82.503  |       |    |            |
| 1621 | 010515001035 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 > Φ10   | t    | 34.22   |       |    |            |
| 1622 | 010515003005 | 钢筋网片   | 1.钢筋种类、规格: 400mm宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔槽部位、临时施工洞两侧、楼梯间及人流通道处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,符合相关要求,具体以图纸为准 | m2   | 4202.76 |       |    |            |
| 1623 | 010515009005 | 支撑钢筋(铁马)   | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ6@1000*1000  | t    | 1.176   |       |    |            |
| 1624 | 010515011009 | 植筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ6.5   | 根    | 5917    |       |    |            |
| 1625 | 010515011010 | 植筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ12  | 根    | 2643    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第132页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|--------|----|------------|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1626 | 010516002005 | 预埋铁件      | 1.铁爬梯 (电梯机房) 屋面上人梯图集参L13J8, 96页, 屋面上人梯3; 阁楼铁爬梯参L13J8, 98页, 屋面上人梯5<br>2.预埋铁件综合;<br>3.2. 符合相关要求, 具体以图纸为准。 | t    | 1.207 |        |    |            |
| 1627 | 010516003005 | 现浇混凝土钢筋接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接头 HRB400 $\phi$ 16;<br>2.接头形式: 电渣压力焊   | 个    | 21    |        |    |            |
| 1628 | 010606009037 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 11.3  |        |    |            |
| 1629 | 010606009038 | 不锈钢护栏     | 1.高度1000mm<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 77.92 |        |    |            |
| 1630 | 010606009039 | 不锈钢护栏     | 1.高度500mm<br>2.部位: 屋顶<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 10    |        |    |            |
| 1631 | 010606009040 | 不锈钢护栏     | 1.高度570mm;<br>2.部位: 空调板;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 72.51 |        |    |            |
| 1632 | 010606009041 | 不锈钢护栏     | 1.高度900mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 75.28 |        |    |            |
| 1633 | 010606009042 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 2.38  |        |    |            |
| 1634 | 010606009043 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯间窗整窗防护;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 38.78 |        |    |            |
| 1635 | 010606009044 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 11.3  |        |    |            |
| 1636 | 010606009045 | 不锈钢护栏     | 1.高度1050mm;<br>2.部位: 坡道护栏;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 14.74 |        |    |            |
| 1637 | 010802003013 | 甲级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 4.23  |        |    |            |
| 1638 | 010802003014 | 乙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 47.61 |        |    |            |
| 1639 | 010802003015 | 丙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 46.86 |        |    |            |
| 1640 | 010802004013 | 入户门       | 1.门代号: 单开入户门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | 樘    | 86    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第133页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1641 | 010802004014 | 木质平开门      | 1.门代号:户内门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100mm<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。   | 樘              | 86     |       |    |            |
| 1642 | 010802004015 | 单元对讲防盗门    | 1.门代号及洞口尺寸:MQ2<br>2.洞口尺寸:4000*4500<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘              | 3      |       |    |            |
| 1643 | 010807001013 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 240.18 |       |    |            |
| 1644 | 010807001014 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 57.5   |       |    |            |
| 1645 | 010807001015 | 铝合金断桥隔热门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金门联窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 233.27 |       |    |            |
| 1646 | 010807003005 | 金属格栅       | 1.材质:金属<br>2.颜色:褐色<br>3.部位:空调机   | m <sup>2</sup> | 82.88  |       |    |            |
| 1647 | 010901001009 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500<br>3.部位:构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 118.54 |       |    |            |
| 1648 | 010901001010 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500  | m <sup>2</sup> | 199.31 |       |    |            |
| 1649 | 010902001021 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 90.93  |       |    |            |
| 1650 | 010902001022 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 265.86 |       |    |            |
| 1651 | 010902001023 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面   | m <sup>2</sup> | 223.63 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第134页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------------------------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |                                |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1652 | 010902001024 | 屋面卷材防水附加层                      | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,附加层宽度500mm;<br>2.部位:瓦屋面         | m <sup>2</sup> | 66.19   |       |    |            |
| 1653 | 010902001025 | 屋面卷材防水                         | 1.品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面    | m <sup>2</sup> | 70.46   |       |    |            |
| 1654 | 010902003005 | 屋面刚性层:                         | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土随打随抹平;10厚1:4石灰砂浆;<br>2.部位:上人平屋面           | m <sup>2</sup> | 101.68  |       |    |            |
| 1655 | 010902004005 | 屋面排水管                          | 1.排水管品种、规格:UPVC100塑料排水U管、塑料水斗、塑料落水斗符合相关要求,具体以图纸为准            | m              | 290.8   |       |    |            |
| 1656 | 010903002009 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:厨卫生间墙面整体需要做防潮处理,防潮层为1.0厚聚氨酯防水涂料,做法同防水层<br>2.部位:厨、卫生间 | m <sup>2</sup> | 1134.2  |       |    |            |
| 1657 | 010903002010 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料;高度1.2米,花洒1米范围内高度1.8米;<br>2.部位:厨房、卫生间   | m <sup>2</sup> | 593.92  |       |    |            |
| 1658 | 010904002013 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:卫生间、阳台                         | m <sup>2</sup> | 419.05  |       |    |            |
| 1659 | 010904002014 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:空调板+雨棚                         | m <sup>2</sup> | 640.13  |       |    |            |
| 1660 | 010904002015 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房                      | m <sup>2</sup> | 1256.76 |       |    |            |
| 1661 | 011001001021 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土填充层;<br>2.部位:构造瓦屋面】                    | m <sup>3</sup> | 71.47   |       |    |            |
| 1662 | 011001001022 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:构造瓦屋面                   | m <sup>2</sup> | 118.54  |       |    |            |
| 1663 | 011001001023 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:瓦屋面                    | m <sup>2</sup> | 218.45  |       |    |            |
| 1664 | 011001001024 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚1:8水泥加气混凝土碎块2%找坡层<br>2.部位:上人平屋面     | m <sup>3</sup> | 173.52  |       |    |            |
| 1665 | 011001001025 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:上人平屋面                  | m <sup>2</sup> | 216.53  |       |    |            |
| 1666 | 011001003021 | 窗2侧保温,凸出墙面50mm厚岩棉板,宽度综合,详立面图尺寸 |  | m <sup>2</sup> | 56.79   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第135页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |          |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1667 | 011001003022 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠保温层;界面砂浆;5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布;<br>2.保温隔热部位:楼梯间-采暖与非采暖-外墙                         | m2   | 494.52  |       |    |            |
| 1668 | 011001003023 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:15厚玻化微珠保温层;5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布<br>2.保温隔热部位:分户墙                                       | m2   | 832.12  |       |    |            |
| 1669 | 011001003024 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:120厚岩棉保温板板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴;<br>2.5~7厚抹面胶浆压入两层耐碱网格布;<br>3.部位:外墙面               | m2   | 1942.3  |       |    |            |
| 1670 | 011001003025 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠浆料<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位:外墙面                                     | m2   | 592.74  |       |    |            |
| 1671 | 011001005013 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠浆料保温层<br>3.2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>4.部位:雨棚+空调板+阳台顶棚 | m2   | 792.05  |       |    |            |
| 1672 | 011001005014 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm挤塑聚苯乙烯泡沫板<br>3.部位:卧室、客厅、餐厅、厨房                         | m2   | 1456.26 |       |    |            |
| 1673 | 011001005015 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠保温砂浆,3~5厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布;<br>2.部位:开敞阳台天棚                            | m2   | 208.56  |       |    |            |
| 1674 | 011101003009 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位:构造瓦屋面   | m2   | 118.54  |       |    |            |
| 1675 | 011101006029 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位:构造瓦屋面  | m2   | 118.54  |       |    |            |
| 1676 | 011101003010 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位:瓦屋面   | m2   | 161.01  |       |    |            |
| 1677 | 011101006030 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位:瓦屋面  | m2   | 265.86  |       |    |            |
| 1678 | 011101006031 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层<br>2.部位:上人平屋面  | m2   | 37.9    |       |    |            |
| 1679 | 011101006032 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层;20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层;<br>2.部位:上人平屋面                            | m2   | 63.39   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第136页 共294页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|----------|---|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |          |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1680   | 01B041       | 出屋面烟道口   |   | 个    | 5       |       |    |            |
| 1681   | 011201001045 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型:砌体墙、混凝土墙面<br>2.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.外墙保温层下   | m2   | 2591.13 |       |    |            |
| 1682   | 01B042       | 穿墙打孔Φ50  |   | 个    | 113     |       |    |            |
| 1683   | 01B043       | 门附框      |   | 个    | 113     |       |    |            |
| 5.2 装饰 |              |          |   |      |         |       |    |            |
| 1684   | 011101001017 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位:卫生间、阳台   | m2   | 1670.4  |       |    |            |
| 1685   | 011101001018 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位:电梯机房、管道井、楼梯水泥砂浆平台面层   | m2   | 455.31  |       |    |            |
| 1686   | 011101001019 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光,1%找坡,内掺5%防水剂<br>2.部位:空调板+雨棚抹灰   | m2   | 2170.31 |       |    |            |
| 1687   | 011101001020 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位:混凝土檐沟  | m2   | 828.18  |       |    |            |
| 1688   | 011101006033 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚发泡混凝土保温找平层<br>2.部位:卫生间、阳台  | m2   | 1248.8  |       |    |            |
| 1689   | 011101006034 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房   | m2   | 4582.39 |       |    |            |
| 1690   | 011101006035 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15豆石混凝土填充层随打随抹平,上下配Φ3@50钢筋网片<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房  | m2   | 4582.39 |       |    |            |
| 1691   | 011102003005 | 块料楼地面    | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800×800防滑地面砖背面刮水泥砂浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>3.部位:电梯厅、前室、合用前室、公共走廊 | m2   | 1185.13 |       |    |            |
| 1692   | 011105003005 | 块料踢脚线    | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:L13J1-P80-内墙6<br>3.部位:面砖地面区域  | m2   | 188.16  |       |    |            |
| 1693   | 011106004005 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位:楼梯   | m2   | 642.4   |       |    |            |
| 1694   | 011107001005 | 石材台阶面    | 1.花岗石铺面   | m2   | 21.67   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第137页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |        |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1695 | 011201001046 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆分遍抹平<br>3.基层喷浆:素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房                  | m <sup>2</sup> | 6821.16  |       |    |            |
| 1696 | 011201001047 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:6水泥石灰砂浆扫毛; 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 3厚专用外加剂砂浆打底<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房 | m <sup>2</sup> | 13272.71 |       |    |            |
| 1697 | 011201001048 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>3.基层喷浆:刷用界面剂一道<br>4.部位: 厨房、卫生间  | m <sup>2</sup> | 2165.88  |       |    |            |
| 1698 | 011201001049 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 厨房、卫生间              | m <sup>2</sup> | 5093.28  |       |    |            |
| 1699 | 011201001050 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室       | m <sup>2</sup> | 1768.37  |       |    |            |
| 1700 | 011201001051 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型: 砼墙<br>3.基层喷浆: 刷专用界面剂一道<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 276      |       |    |            |
| 1701 | 011201001052 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 管道井内墙面                        | m <sup>2</sup> | 1006.88  |       |    |            |
| 1702 | 011201001053 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位: 管道井内墙面                                      | m <sup>2</sup> | 679.95   |       |    |            |
| 1703 | 011201001054 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 风井内墙面                         | m <sup>2</sup> | 1025.64  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第138页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1704 | 011201001055 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆;6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位:风井内墙面   | m <sup>2</sup> | 961.88   |       |    |            |
| 1705 | 011204001005 | 石材墙面       | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:赭色石材<br>3.部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 1673.17  |       |    |            |
| 1706 | 011204003005 | 块料墙面       | 1.面层:配套专用胶粘剂粘贴;4~5厚800×800面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝;<br>2.部位:首层电梯厅、前室、合用前室,楼梯间走道  | m <sup>2</sup> | 276      |       |    |            |
| 1707 | 011206001005 | 石材地面(台阶平台) | 1.花岗石铺面  | m <sup>2</sup> | 43.32    |       |    |            |
| 1708 | 011301001005 | 天棚抹灰       | 1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆<br>2.部位:厨卫   | m <sup>2</sup> | 1547.2   |       |    |            |
| 1709 | 011302001005 | 吊顶天棚       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900;<br>2.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平;<br>3、部位:首层电梯厅、前室、合用前室 | m <sup>2</sup> | 158.03   |       |    |            |
| 1710 | 011406003021 | 满刮腻子       | 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房+楼梯底面  | m <sup>2</sup> | 12973.8  |       |    |            |
| 1711 | 011406003022 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.腻子种类:2厚面层柔性腻子分遍刮平<br>4.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房   | m <sup>2</sup> | 22093.96 |       |    |            |
| 1712 | 011406003023 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚,遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位::采暖与非采暖空间隔墙  | m <sup>2</sup> | 2258.37  |       |    |            |
| 1713 | 011406003024 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚,遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位::分户墙   | m <sup>2</sup> | 4423.36  |       |    |            |
| 1714 | 011406003025 | 满刮腻子       | 1.涂料品种、喷刷遍数:2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.部位:2层以上含2层公共走廊【天棚】  | m <sup>2</sup> | 2113.75  |       |    |            |
| 1715 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料     | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 18303.8  |       |    |            |
| 1716 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料     | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:电梯厅  | m <sup>2</sup> | 2255.2   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第139页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|-------------|---|----------------|----------|-------|----|------------|
|                |              |             |   |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1717           | 011407002021 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:开敞阳台天棚   | m <sup>2</sup> | 1765.46  |       |    |            |
| 1718           | 011407002022 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:空调板底+雨棚  | m <sup>2</sup> | 1739.58  |       |    |            |
| 1719           | 011407002023 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:褐色涂料<br>2.喷刷涂料部位:阁楼挑檐板底+12层挑檐板底+3层挑檐板底   | m <sup>2</sup> | 1133.02  |       |    |            |
| 1720           | 011407002024 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:二层及二层以上公共走廊   | m <sup>2</sup> | 1270.44  |       |    |            |
| 1721           | 011407002025 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:首层电梯厅前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 94.75    |       |    |            |
| 1722           | 01B049       | 防滑条: 1      | 1水泥金刚砂  | m              | 2176.02  |       |    |            |
| 1723           | 01B050       | 抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)  | m <sup>2</sup> | 20734.53 |       |    |            |
| 5.3 安装         |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 5.3.1 电气工程     |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 5.3.1.1 强电     |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 5.3.1.1.1 地上强电 |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 1724           | 030404017045 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 1ALE1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 5        |       |    |            |
| 1725           | 030404017046 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 1ALE2<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 5        |       |    |            |
| 1726           | 030404017047 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 13ATdt1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                  | 台              | 5        |       |    |            |
| 1727           | 030404017048 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 13ATdt2<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                  | 台              | 5        |       |    |            |
| 1728           | 030404017049 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 ALh1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                     | 台              | 81       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第140页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1729 | 030404017050 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 81      |       |    |            |
| 1730 | 030404017051 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 WDATE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等      | 台    | 5       |       |    |            |
| 1731 | 030404017052 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5       |       |    |            |
| 1732 | 030404017053 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5       |       |    |            |
| 1733 | 030404017054 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 5       |       |    |            |
| 1734 | 030404017055 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 5       |       |    |            |
| 1735 | 030411001105 | 配管   | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                 | m    | 7896.7  |       |    |            |
| 1736 | 030411001106 | 配管   | 1.名称: 焊接钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 暗敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 2117.05 |       |    |            |
| 1737 | 030411001107 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 明敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 733.66  |       |    |            |
| 1738 | 030411001108 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 明配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 20.15   |       |    |            |
| 1739 | 030411001109 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC40<br>4.配置形式: 明敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 30.01   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第141页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|----------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1740 | 030411001110 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                      | m    | 415.84   |       |    |            |
| 1741 | 030411001111 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                      | m    | 337.77   |       |    |            |
| 1742 | 030411004053 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 21634.89 |       |    |            |
| 1743 | 030411004054 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 16354.09 |       |    |            |
| 1744 | 030411004055 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 17983.3  |       |    |            |
| 1745 | 030411004056 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 1091.64  |       |    |            |
| 1746 | 030411004057 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 2342.84  |       |    |            |
| 1747 | 030408001049 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 634.24   |       |    |            |
| 1748 | 030408001050 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 419.56   |       |    |            |
| 1749 | 030408001051 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 358.26   |       |    |            |
| 1750 | 030408001052 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 44.52    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第142页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1751 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 56.02   |       |    |            |
| 1752 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-3*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 56.02   |       |    |            |
| 1753 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 81.8    |       |    |            |
| 1754 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 1751.29 |       |    |            |
| 1755 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 1830.93 |       |    |            |
| 1756 | 030408001058 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 34.31   |       |    |            |
| 1757 | 030408001059 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZR-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 521.18  |       |    |            |
| 1758 | 030411006041 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 1605    |       |    |            |
| 1759 | 030411006042 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 955     |       |    |            |
| 1760 | 030411006043 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 347     |       |    |            |
| 1761 | 030411006044 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 457     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第143页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1762 | 030404034025 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 574 |       |    |            |
| 1763 | 030404034026 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 170 |       |    |            |
| 1764 | 030404034027 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 613 |       |    |            |
| 1765 | 030404034028 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 25  |       |    |            |
| 1766 | 030404034029 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 (带电源指示灯)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 个    | 6   |       |    |            |
| 1767 | 030404035053 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                    | 个    | 173 |       |    |            |
| 1768 | 030404035054 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座 (井道)<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线               | 个    | 6   |       |    |            |
| 1769 | 030404035055 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关电热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 336 |       |    |            |
| 1770 | 030404035056 | 插座   | 1.名称:安全型五孔厨房插座<br>2.型号规格:250V 10A, 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 336 |       |    |            |
| 1771 | 030404035057 | 插座   | 1.名称:安全型冰箱五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                  | 个    | 173 |       |    |            |
| 1772 | 030404035058 | 插座   | 1.名称:安全型抽油烟机五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                | 个    | 173 |       |    |            |
| 1773 | 030404035059 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气报警插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 173 |       |    |            |
| 1774 | 030404035060 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关洗衣机插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线    | 个    | 173 |       |    |            |
| 1775 | 030404035061 | 插座   | 1.名称:安全型五孔卫生间插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 173 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第144页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1776 | 030404035062 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关柜式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 173 |        |    |            |
| 1777 | 030404035063 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关壁挂式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 511 |        |    |            |
| 1778 | 030404035064 | 插座   | 1.名称:安全型五孔阳台插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 336 |        |    |            |
| 1779 | 030404035065 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                     | 个    | 173 |        |    |            |
| 1780 | 030412001053 | 普通灯具 | 1.名称:防溅防潮吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 683 |        |    |            |
| 1781 | 030412001054 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 (座灯头) 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 835 |        |    |            |
| 1782 | 030412001055 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 81  |        |    |            |
| 1783 | 030412001056 | 普通灯具 | 1.名称: (应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 511 |        |    |            |
| 1784 | 030412004013 | 装饰灯  | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 336 |        |    |            |
| 1785 | 030412004014 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线            | 套    | 336 |        |    |            |
| 1786 | 030412001057 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯 (自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 81  |        |    |            |
| 1787 | 030412001058 | 普通灯具 | 1.名称:井道灯<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 81  |        |    |            |
| 1788 | 030412005005 | 荧光灯  | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*18W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (供电时间≥30min)<br>3.安装形式:吸顶                            | 套    | 6   |        |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第145页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|------------|
|                |              |        |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1789           | 030408006013 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:120mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地    | 个    | 6      |       |    |            |
| 1790           | 030408006014 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:35mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地     | 个    | 42     |       |    |            |
| 1791           | 030408006015 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地 | 个    | 99     |       |    |            |
| 1792           | 030411003017 | 桥架     | 1.名称:电力桥架<br>2.型号:300*100<br>3.材质:热镀锌<br>4.类型:槽式<br>5.位置:管井<br>6.工作内容:桥架安装、接地                 | m    | 230.49 |       |    |            |
| 1793           | 030413001017 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 226.63 |       |    |            |
| 1794           | 030408008013 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分   | 处    | 42     |       |    |            |
| 1795           | 030411001112 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 4820.2 |       |    |            |
| 1796           | 030411001113 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 50<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 278.45 |       |    |            |
| 1797           | 030412001059 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 116    |       |    |            |
| 1798           | 030412001060 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 116    |       |    |            |
| 1799           | 030412001061 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 116    |       |    |            |
| 1800           | 030412001062 | LEG面板灯 | 1.300*300mm,16w;  | 套    | 116    |       |    |            |
| 5.3.1.1.2 地下强电 |              |        |   |      |        |       |    |            |
| 1801           | 030411001114 | 配管     | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                   | m    | 222.06 |       |    |            |
| 1802           | 030411004058 | 配线     | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 686.58 |       |    |            |
| 1803           | 030411004059 | 配线     | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 809.48 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第146页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|------|---|------|-------|--------|----|------------|
|              |              |      |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1804         | 030408001060 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设     | m    | 25.78 |        |    |            |
| 1805         | 030411006045 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 14    |        |    |            |
| 1806         | 030411006046 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 42    |        |    |            |
| 1807         | 030411006047 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 5     |        |    |            |
| 1808         | 030411006048 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 42    |        |    |            |
| 1809         | 030412001063 | 普通灯具 | 1.名称:(应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 36    |        |    |            |
| 1810         | 030412004015 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 25    |        |    |            |
| 1811         | 030412001064 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 6     |        |    |            |
| 1812         | 030412001065 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 42    |        |    |            |
| 1813         | 030404034030 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线                                       | 个    | 25    |        |    |            |
| 1814         | 030411003018 | 桥架   | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                           | m    | 14.16 |        |    |            |
| 1815         | 030413001018 | 铁构件  | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆  | kg   | 15.29 |        |    |            |
| 5.3.1.2 防雷接地 |              |      |   |      |       |        |    |            |
| 1816         | 030409008005 | LEB箱 | 1.名称: 局部等电位联结端子箱<br>2.材质: 紫铜板<br>3.规格: 260*150*100  | 台    | 173   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第147页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------------|--------------|-------|---|------|---------|--------|----|------------|
|            |              |       |   |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1817       | 030409005009 | 避雷网   | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ10<br>4.安装形式:沿女儿墙等支架明敷详见L13D10-33~35                                   | m    | 375.22  |        |    |            |
| 1818       | 030409005010 | 避雷网   | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ10<br>4.安装形式:沿屋脊暗敷详见L13D10-33  | m    | 356.21  |        |    |            |
| 1819       | 030409003005 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装形式:利用柱内两根φ16以上钢筋采用土建施工的连接方式做引下线<br>3.安装部位:柱内<br>4.工作内容: 避雷引下线制作、安装                    | 处    | 75      |        |    |            |
| 1820       | 030411001115 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.工作内容: 配管, 接地   | m    | 1804.04 |        |    |            |
| 1821       | 030411004060 | 配线    | 1.名称:等电位连接线BV-4<br>2.材质:铜芯<br>3.配置形式:穿管敷设   | m    | 1804.04 |        |    |            |
| 1822       | 030409002005 | 接地母线  | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:从接地装置引至各强弱电井<br>5.安装方式: 综合考虑<br>6.工作内容: 制作安装, 刷漆, 除锈, 防腐 | m    | 1791.1  |        |    |            |
| 5.3.1.3 弱电 |              |       |   |      |         |        |    |            |
| 1823       | 030411001116 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 3427.01 |        |    |            |
| 1824       | 030411001117 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 1735.07 |        |    |            |
| 1825       | 030411001118 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC25<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 2725.99 |        |    |            |
| 1826       | 030411001119 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 68.25   |        |    |            |
| 1827       | 030411001120 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 25.78   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第148页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |         |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1828 | 030411001121 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地 | m    | 231.13 |       |    |            |
| 1829 | 030502005025 | 线缆      | 1.名称:软导线<br>2.规格:RVVP-6*1.0<br>3.敷设方式:穿管敷设<br>4.工作内容:敷设、标记、卡接               | m    | 1240.2 |       |    |            |
| 1830 | 030502007005 | 视频电缆    | 1.名称:视频电缆<br>2.规格:SYV-75-3<br>3.敷设方式:穿管敷设                                   | m    | 1240.2 |       |    |            |
| 1831 | 030411004061 | 配线      | 1.名称:绝缘导线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.规格:NH-BV-1.5<br>4.材质:铜芯                       | m    | 30.41  |       |    |            |
| 1832 | 030411006049 | 接线盒     | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                                 | 个    | 923    |       |    |            |
| 1833 | 030411003019 | 桥架      | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容:桥架安装、接地        | m    | 230.49 |       |    |            |
| 1834 | 030408008014 | 防火堵洞    | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                       | 处    | 81     |       |    |            |
| 1835 | 030413001019 | 铁构件     | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆                               | kg   | 226.63 |       |    |            |
| 1836 | 030411005017 | 接线箱     | 1.名称:家庭信息箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 173    |       |    |            |
| 1837 | 030411005018 | 接线箱     | 1.名称:弱电箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 20     |       |    |            |
| 1838 | 030904003017 | 按钮      | 1.名称:呼叫按钮<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试  | 个    | 173    |       |    |            |
| 1839 | 030507008005 | 监控摄像设备  | 1.名称:半球摄像机<br>2.类别:半球机<br>3.安装方式:壁装   | 台    | 42     |       |    |            |
| 1840 | 030411001122 | 剔槽      | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 278.45 |       |    |            |
| 1841 | 030411001123 | 剔槽      | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 991.19 |       |    |            |
| 1842 | 030503003009 | 控制器     | 1.名称:联网控制器<br>2.功能:控制网络<br>3.工作内容:安装、调试                                     | 台    | 6      |       |    |            |
| 1843 | 030502004009 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料                                      | 个    | 511    |       |    |            |
| 1844 | 030502004010 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料                                      | 个    | 690    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第149页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|------------|
|             |              |          |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1845        | 030503003010 | 控制器      | 1.名称:联网控制器<br>2.功能:控制网络<br>3.含DC18V电源<br>4.工作内容:安装、调试  | 台    | 5      |       |    |            |
| 1846        | 030904014009 | 可视对讲户内分机 | 1.规格、线制:7寸<br>2.安装方式:壁装  | 台    | 173    |       |    |            |
| 1847        | 030904014010 | 可视对讲主机   | 1.安装方式:壁装  | 台    | 6      |       |    |            |
| 1848        | 030411005019 | 接线箱      | 1.名称:可视对讲电源箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:壁装   | 个    | 6      |       |    |            |
| 5.3.2 给排水工程 |              |          |  |      |        |       |    |            |
| 5.3.2.1 给水  |              |          |  |      |        |       |    |            |
| 1849        | 031001006077 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 74.83  |       |    |            |
| 1850        | 031001006078 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 92.24  |       |    |            |
| 1851        | 031001006079 | 塑料管      | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验        | m    | 917.84 |       |    |            |
| 1852        | 031001006080 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 83.76  |       |    |            |
| 1853        | 031001006081 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 22.28  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第150页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1854 | 031001006082 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 27.3   |        |    |            |
| 1855 | 031001006083 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 28.67  |        |    |            |
| 1856 | 031001001013 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管 DN65<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                            | m    | 32.69  |        |    |            |
| 1857 | 031001001014 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管 DN50<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                            | m    | 20.65  |        |    |            |
| 1858 | 031001006084 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验           | m    | 116.67 |        |    |            |
| 1859 | 031001006085 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 95.36  |        |    |            |
| 1860 | 031001006086 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 575.62 |        |    |            |
| 1861 | 031001006087 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 14.63  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第151页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|----------------|------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |                |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1862 | 031003001053 | 螺纹阀门  | 1.类型: 闸阀<br>2.规格、压力等级: DN65<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                    | 个              | 3    |       |    |            |
| 1863 | 031003001054 | 自动排气阀 | 1.类型: 自动排气阀<br>2.安装位置: 室内管井<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装及调试                  | 个              | 13   |       |    |            |
| 1864 | 031003001055 | 螺纹阀门  | 1.类型: 止回阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个              | 3    |       |    |            |
| 1865 | 031003001056 | 螺纹阀门  | 1.类型: 支管减压阀(内含过滤器和压力表)<br>2.规格、压力等级: DN20, 阀后压力0.2MPa, 2个可调减压阀<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试 | 个              | 13   |       |    |            |
| 1866 | 031003001057 | 螺纹阀门  | 1.类型: 可调减压阀组<br>2.规格、压力等级: DN50, 阀前0.3MPa, 阀后0.12MPa<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试           | 组              | 13   |       |    |            |
| 1867 | 031003001058 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 109  |       |    |            |
| 1868 | 031003001059 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN40<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 3    |       |    |            |
| 1869 | 031003013005 | 水表    | 1.安装部位(室内外): 室内<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.附件配置: 包含相应规格截止阀一台                        | 组              | 55   |       |    |            |
| 1870 | 031002003041 | 套管    | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                | 个              | 3    |       |    |            |
| 1871 | 031002003042 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 3    |       |    |            |
| 1872 | 031002003043 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN32<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 3    |       |    |            |
| 1873 | 031208002017 | 管道绝热  | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                   | m <sup>3</sup> | 0.87 |       |    |            |
| 1874 | 031208002018 | 管道绝热  | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                  | m <sup>3</sup> | 1.48 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第152页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|------|---|------|--------|--------|----|------------|
|                |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1875           | 031002001049 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 45.73  |        |    |            |
| 1876           | 031002001050 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN65  | 套    | 26     |        |    |            |
| 1877           | 031002001051 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 11     |        |    |            |
| 1878           | 031002001052 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN40  | 套    | 11     |        |    |            |
| 1879           | 031002001053 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN32  | 套    | 11     |        |    |            |
| 1880           | 031002001054 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN20  | 套    | 8      |        |    |            |
| 5.3.2.2 排水     |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 5.3.2.2.1 地上排水 |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 1881           | 031001006088 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞         | m    | 365.88 |        |    |            |
| 1882           | 031001006089 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞           | m    | 31.55  |        |    |            |
| 1883           | 031001006090 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞            | m    | 86.37  |        |    |            |
| 1884           | 031001005021 | 铸铁管  | 1.安装部位:屋顶<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:通气<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 18.14  |        |    |            |
| 1885           | 031001005022 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 19.35  |        |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第153页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|------|--|------|-------|-------|----|------------|
|                |              |      |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1886           | 031001005023 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 3.76  |       |    |            |
| 1887           | 031004014029 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:洗衣机两用地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 99    |       |    |            |
| 1888           | 031004014030 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:铝合金防溢地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 99    |       |    |            |
| 1889           | 031004014031 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 99    |       |    |            |
| 1890           | 031004014032 | 阻火圈  | 1.安装位置:室内<br>2.规格:DN100<br>3.工作内容:安装,规范要求的试验   | 个    | 107   |       |    |            |
| 1891           | 031002003044 | 套管   | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 14    |       |    |            |
| 1892           | 031002001055 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 15.14 |       |    |            |
| 1893           | 031002001056 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 220   |       |    |            |
| 5.3.2.2.2 地下排水 |              |      |  |      |       |       |    |            |
| 1894           | 031001005024 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土       | m    | 45.17 |       |    |            |
| 1895           | 031001005025 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土        | m    | 13.09 |       |    |            |
| 1896           | 031002003045 | 套管   | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 38    |       |    |            |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第154页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 1897 | 031002003046 | 套管   | 1.名称、类型：柔性防水套管<br>2.材质：钢制<br>3.规格：DN80<br>4.工作内容：制作安装，除锈刷油 | 个    | 14  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第155页 共294页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |            |
|------|---------------|------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |               |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|      | 5.3.2.3 空调冷凝水 |      |   |      |        |       |    |            |
| 1898 | 031001006091  | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:防紫外线PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:空调冷凝水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 381.59 |       |    |            |
| 1899 | 031004014033  | 地漏   | 1.安装位置：室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 55     |       |    |            |
| 1900 | 031004014034  | 地漏   | 1.安装位置：室内<br>2.材质:侧排地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 55     |       |    |            |
| 1901 | 031002001057  | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 109    |       |    |            |
|      | 5.3.2.4 废水    |      |   |      |        |       |    |            |
| 1902 | 031001006092  | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 121.03 |       |    |            |
| 1903 | 031001006093  | 塑料管  | 1.安装部位:室内管井<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 69.29  |       |    |            |
| 1904 | 031001006094  | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁UPVC管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞      | m    | 36.54  |       |    |            |
| 1905 | 031004014035  | 地漏   | 1.安装位置：室内<br>2.材质:密封式地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 55     |       |    |            |
| 1906 | 031002003047  | 套管   | 1.名称、类型：刚性防水套管<br>2.材质：钢制<br>3.规格：DN80<br>4.工作内容：制作安装，除锈刷油  | 个    | 26     |       |    |            |
| 1907 | 031002001058  | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN75  | 套    | 26     |       |    |            |
|      | 5.3.3 消火栓工程   |      |   |      |        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第156页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1908 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.名称: 减压稳压型消火栓<br>2.安装方式: 室内<br>3.型号、规格: SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格: 减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱, 栓口直径65mm, 水枪喷嘴直径19mm, 胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19, 长度30m的消防软管, 配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容: 箱体及消火栓安装、配件附件安装 | 套    | 15     |       |    |            |
| 1909 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1.名称: 实验消火栓<br>2.安装方式: 室内<br>3.型号、规格: SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格: 减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱, 栓口直径65mm, 水枪喷嘴直径19mm, 胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19, 长度30m的消防软管, 配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容: 箱体及消火栓安装、配件附件安装    | 套    | 1      |       |    |            |
| 1910 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外): 室内<br>2.材质: 内外热镀锌钢管<br>3.输送介质: 消防给水<br>4.规格: DN100<br>5.连接方式: 沟槽式连接<br>6.工作内容: 管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 48.59  |       |    |            |
| 1911 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外): 室内管井<br>2.材质: 内外热镀锌钢管<br>3.输送介质: 消防给水<br>4.规格: DN100<br>5.连接方式: 沟槽式连接<br>6.工作内容: 管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 182.58 |       |    |            |
| 1912 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外): 室内<br>2.材质: 内外热镀锌钢管<br>3.输送介质: 消防给水<br>4.规格: DN65<br>5.连接方式: 螺纹连接<br>6.工作内容: 管道及管件安装、压力试验、冲洗等   | m    | 11.89  |       |    |            |
| 1913 | 030901013009 | 灭火器   | 1.名称: 2具2Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件: 每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 3      |       |    |            |
| 1914 | 030901013010 | 灭火器   | 1.名称: 2具4Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件: 每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 9      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第157页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|------------|
|              |              |         |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1915         | 031003003005 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽式连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 15      |       |    |            |
| 1916         | 031003001060 | 螺纹阀门    | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.工作内容:安装、调试    | 个    | 1       |       |    |            |
| 1917         | 031003001061 | 螺纹阀门    | 1.类型:泄水阀<br>2.安装位置:室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试 | 个    | 1       |       |    |            |
| 1918         | 030601002005 | 压力仪表    | 1.名称:压力表<br>2.工作内容:压力表的安装,压力表弯、挠性管的制作安装,调试试验,脱脂,支架制作安装               | 台    | 1       |       |    |            |
| 1919         | 031208002019 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ133以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装    | m3   | 0.51    |       |    |            |
| 1920         | 031002003048 | 套管      | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油          | 个    | 1       |       |    |            |
| 1921         | 031002003049 | 套管      | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油           | 个    | 1       |       |    |            |
| 1922         | 031002003050 | 一般穿墙套管  | 1.配管规格:DN100<br>2.材质:碳钢<br>3.安装位置:管道穿楼板、墙<br>4.工作内容:制作与安装,除锈刷漆       | 个    | 63      |       |    |            |
| 1923         | 031002001059 | 管道支架    | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆                                 | Kg   | 24.71   |       |    |            |
| 1924         | 031002001060 | 管道支架    | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 63      |       |    |            |
| 5.3.4 消防报警系统 |              |         |  |      |         |       |    |            |
| 1925         | 030411001124 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 102.05  |       |    |            |
| 1926         | 030411001125 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:管井暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地   | m    | 106.92  |       |    |            |
| 1927         | 030411001126 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 1063.79 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第158页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1928 | 030411001127 | 配管    | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 管井明敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 102.05  |       |    |            |
| 1929 | 030411001128 | 配管    | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                       | m    | 735.78  |       |    |            |
| 1930 | 030502005026 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                      | m    | 116.14  |       |    |            |
| 1931 | 030502005027 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                          | m    | 429.76  |       |    |            |
| 1932 | 030502005028 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZN-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                        | m    | 1212.29 |       |    |            |
| 1933 | 030502005029 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZDN-RVS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                       | m    | 119.49  |       |    |            |
| 1934 | 030502005030 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                     | m    | 105.39  |       |    |            |
| 1935 | 030408002005 | 控制电缆  | 1.名称: 控制电缆<br>2.规格: WDZN-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位: 穿管敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设                       | m    | 111.36  |       |    |            |
| 1936 | 030411004062 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯                                    | m    | 137.8   |       |    |            |
| 1937 | 030411004063 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 460.23  |       |    |            |
| 1938 | 030411004064 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 105.57  |       |    |            |
| 1939 | 030411004065 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: WDZDN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                | m    | 534.33  |       |    |            |
| 1940 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装 | 个    | 187     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第159页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |           |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1941 | 030904007009 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾扬声器<br>2.安装方式:吸顶<br>3.规格:3W<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                               | 个    | 15     |       |    |            |
| 1942 | 030904003018 | 按钮        | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.规格:J-SJP-M-TX3140<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装 | 个    | 30     |       |    |            |
| 1943 | 030904003019 | 按钮        | 1.名称:电磁开关<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                               | 个    | 63     |       |    |            |
| 1944 | 030904003020 | 按钮        | 1.名称:消火栓启泵按钮TX3152<br>2.安装方式:消火栓箱内安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                       | 个    | 30     |       |    |            |
| 1945 | 030904005005 | 声光报警器     | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.安装方式:距地2.5m安装<br>3.规格:TX3301<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                   | 个    | 30     |       |    |            |
| 1946 | 030411006050 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 451    |       |    |            |
| 1947 | 030904008013 | 模块        | 1.名称:防火门监控模块<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试   | 个    | 63     |       |    |            |
| 1948 | 030904008014 | 模块        | 1.名称:输出输入模块<br>2.规格:TX3208<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试                                       | 个    | 63     |       |    |            |
| 1949 | 030904009005 | 区域报警控制箱   | 1.名称:火灾区域显示盘<br>2.安装方式:距地1.5m墙上安装<br>3.工作内容:安装、调试                                       | 台    | 3      |       |    |            |
| 1950 | 030411003020 | 桥架        | 1.名称:消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格:100*50,内置隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽盒<br>5.工作内容:桥架安装、接地            | m    | 147.69 |       |    |            |
| 1951 | 030413001020 | 铁构件       | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 144.06 |       |    |            |
| 1952 | 030408008015 | 防火堵洞      | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                                   | 处    | 29     |       |    |            |
| 1953 | 030904007010 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播功率放大器<br>2.安装方式:壁装   | 个    | 3      |       |    |            |
| 1954 | 030411001129 | 剔槽        | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                                       | m    | 140.27 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第160页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
|            |              |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1955       | 030411001130 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi 32$<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 47.81  |       |    |            |
| 1956       | 030904008015 | 模块         | 1.名称: 短路隔离器<br>2.规格: TX3219<br>3.工作内容: 本体安装, 调试。   | 个    | 30     |       |    |            |
| 1957       | 030411005020 | 接线箱        | 1.名称: 消防接线箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁挂  | 个    | 30     |       |    |            |
| 1958       | 030905001005 | 消防系统调试系统调试 | 1.点数:<br>2.线制  | 系统   | 3      |       |    |            |
| 5.3.5 采暖工程 |              |            |  |      |        |       |    |            |
| 1959       | 031001006095 | 采暖管        | 1.安装部位:<br>2.介质:<br>3.材质、规格:<br>4.连接形式:<br>5.阻火圈设计要求:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式            | m    | 1732.9 |       |    |            |
| 1960       | 031001001015 | 镀锌钢管       | 1.安装部位: 管井<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: 镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式: 螺纹<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等 | m    | 108.78 |       |    |            |
| 1961       | 031001007005 | 塑料管        | 1.安装部位: 垫层<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: PB管 De25<br>4.连接形式: 热熔<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等  | m    | 873.58 |       |    |            |
| 1962       | 030601004005 | 流量仪表       | 1.名称: 超声波流量计<br>2.工作内容: 安装、单体校验  | 台    | 2      |       |    |            |
| 1963       | 030503006005 | 传感器        | 1.名称: 温度传感器<br>2.类别: 两线式 P+100 铂电阻<br>3.功能: 与热量表配套   | 支    | 52     |       |    |            |
| 1964       | 031003001062 | 螺纹阀门       | 1.类型: 锁闭阀<br>2.规格、压力等级: De20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个    | 25     |       |    |            |
| 1965       | 031003001063 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型温控阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 52     |       |    |            |
| 1966       | 031003001064 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型截止阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 52     |       |    |            |
| 1967       | 031003001065 | 螺纹阀门       | 1.类型: 铜制球阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                  | 个    | 205    |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第161页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|------------|--------------|--------|--|------|-------|--------|----|------------|
|            |              |        |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1968       | 031005007009 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:四回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 25    |        |    |            |
| 1969       | 031005007010 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:五回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 25    |        |    |            |
| 1970       | 031005002005 | 钢制散热器  | 1.结构形式: 钢制圆管卫浴<br>散热器<br>2.型号、规格:<br>GWY50-100-1.0<br>3.单片散热量: 210W<br>4.工作内容: 安装、水压试<br>验                         | 组    | 52    |        |    |            |
| 1971       | 031208002020 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制<br>品安装                                   | m3   | 2.67  |        |    |            |
| 5.3.6 通风工程 |              |        |  |      |       |        |    |            |
| 1972       | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 圆形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 5.9   |        |    |            |
| 1973       | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 1.72  |        |    |            |
| 1974       | 030702001015 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 1mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                      | m2   | 17.82 |        |    |            |
| 1975       | 030703019005 | 柔性接口   | 1.名称: 柔性接口<br>2.材质: 帆布<br>3.类型: 难燃A级<br>4.形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 柔性接口的制<br>作安装  | m2   | 1.95  |        |    |            |
| 1976       | 030701003005 | 通风器    | 1.形式:窗式通风器<br>2.型号:JT-209  | 台    | 63    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第162页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|--------------|--|------|---------|-------|----|------------|
|             |              |              |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1977        | 030108003009 | 轴流通风机        | 1.名称:壁式轴流式风机<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h, 全压54Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.04KW<br>4.质量:15Kg<br>5.安装方式: 壁式<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆 | 台    | 3       |       |    |            |
| 1978        | 030108003010 | 轴流通风机        | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-10<br>3.规格:风量3000m3/h, 全压500Pa, 转速960rpm, 电机功率7.5KW<br>4.质量:325Kg<br>5.安装方式: 吊装<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆      | 台    | 3       |       |    |            |
| 1979        | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:400*400<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 3       |       |    |            |
| 1980        | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多页送风口<br>2.规格:350*(1800+250)<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 30      |       |    |            |
| 1981        | 030703001009 | 碳钢阀门         | 1.名称: 风管止回阀<br>2.规格: 1250*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。  | 个    | 3       |       |    |            |
| 1982        | 030703001010 | 碳钢阀门         | 1.名称: 电动旁通泄压阀<br>2.规格: 320*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。   | 个    | 3       |       |    |            |
| 1983        | 030704001005 | 通风工程检测、调试    | 由风管、阀门及防火阀组成通风排烟工程系统调试。  | 系统   | 1       |       |    |            |
| 5.3.7 电梯    |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 1984        | 030107001009 | 交流电梯         | 1.名称:生活电梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 3       |       |    |            |
| 1985        | 030107001010 | 交流电梯         | 1.名称:无障碍担架梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 3       |       |    |            |
| 6 18#楼(18F) |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 6.1 土建      |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 1986        | 010103004006 | 竣工清理         |  | m3   | 6597.53 |       |    |            |
| 1987        | 010401003011 | 实心砖墙         | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚100<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆  | m3   | 46.1    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第163页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|------|--------|--------|----|------------|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 1988 | 010401003012 | 实心砖墙       | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚180<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 243.39 |        |    |            |
| 1989 | 010401012006 | 零星砌砖       | 1.零星砌砖名称、部位:顶部斜砌<br>2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                    | m3   | 123.41 |        |    |            |
| 1990 | 010402001006 | 砌块墙        | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度级别B06<br>2.墙体类型:非承重墙<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.墙体厚度:综合<br>5.综合考虑底部的掺砌小砖费用 | m3   | 840.01 |        |    |            |
| 1991 | 010501001011 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土1%找坡最薄处30厚(从门口坡向地漏),随打随抹平<br>2.部位:(卫生间、阳台)                                    | m3   | 72.92  |        |    |            |
| 1992 | 010501001012 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层随打随抹平<br>2.部位:(电梯厅、前室、合用前室)   | m3   | 77.81  |        |    |            |
| 1993 | 010502002006 | 构造柱        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 227.03 |        |    |            |
| 1994 | 010503002006 | 矩形梁        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 252.97 |        |    |            |
| 1995 | 010503004006 | 圈梁及压顶      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 60.99  |        |    |            |
| 1996 | 010503005006 | 过梁         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 26.36  |        |    |            |
| 1997 | 010504001011 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.墙体类型:直形墙(1~3层)   | m3   | 38.16  |        |    |            |
| 1998 | 010504001012 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.墙体类型:直形墙(≥4层)  | m3   | 79.02  |        |    |            |
| 1999 | 010504003011 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35(1~3层)   | m3   | 198.38 |        |    |            |
| 2000 | 010504003012 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30(≥4层)  | m3   | 690.53 |        |    |            |
| 2001 | 010505003006 | 平板         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 832.5  |        |    |            |
| 2002 | 010505004006 | 屋面斜板       | 1.材料品种:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30  | m3   | 199.79 |        |    |            |
| 2003 | 010505007006 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.空调板、阁楼挑檐   | m3   | 166.87 |        |    |            |
| 2004 | 010505008006 | 阳台板        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.阳台板厚:100mm   | m2   | 559.14 |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第164页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |   |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2005 | 010506001011 | 直形楼梯  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 120mm  | m2   | 235.61  |       |    |            |
| 2006 | 010506001012 | 直形楼梯  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 100mm  | m2   | 191.35  |       |    |            |
| 2007 | 010507001011 | 散水  | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土<br>12.面层厚度:60mm厚C20混凝土; 200~300厚种植土, 植草皮; L13J1-散9/153                               | m2   | 50.74   |       |    |            |
| 2008 | 010507001012 | 无障碍坡道地面做法: 1、40厚花岗岩板, 表面剁平或机刨30宽横条纹; 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层; 3、素水泥浆结合层一道; 4、60厚C20混凝土; 5、300厚3 | 7灰土; 6、素土夯实  | m2   | 5.78    |       |    |            |
| 2009 | 010507007006 | 其他构件  | 1.构件名称、规格:综合<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 1.21    |       |    |            |
| 2010 | 010514001011 | 厨房排风烟道  | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 430*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 52.43   |       |    |            |
| 2011 | 010514001012 | 卫生间排风烟道   | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 340*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 55.34   |       |    |            |
| 2012 | 010515001036 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>Φ4@100*100钢丝网<br>2.部位: 瓦屋面   | t    | 1.776   |       |    |            |
| 2013 | 010515001037 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类: 砌体加筋<br>2.规格: HRB400 Φ6.5  | t    | 15.341  |       |    |            |
| 2014 | 010515001038 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 88.977  |       |    |            |
| 2015 | 010515001039 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ18   | t    | 97.016  |       |    |            |
| 2016 | 010515001040 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 65.87   |       |    |            |
| 2017 | 010515001041 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ25   | t    | 52.071  |       |    |            |
| 2018 | 010515001042 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 > Φ10   | t    | 21.598  |       |    |            |
| 2019 | 010515003006 | 钢筋网片  | 1.钢筋种类、规格: 400mm宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔槽部位、临时施工洞两侧、楼梯间及人流通道处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm, 符合相关要求, 具体以图纸为准 | m2   | 2652.52 |       |    |            |
| 2020 | 010515009006 | 支撑钢筋(铁马)  | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ6@1000*1000  | t    | 0.742   |       |    |            |
| 2021 | 010515011011 | 植筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ6.5   | 根    | 3734    |       |    |            |
| 2022 | 010515011012 | 植筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ12  | 根    | 1668    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第165页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|--------|----|------------|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2023 | 010516002006 | 预埋铁件      | 1.铁爬梯 (电梯机房) 屋面上人梯图集参L13J8, 96页, 屋面上人梯3; 阁楼铁爬梯参L13J8, 98页, 屋面上人梯5<br>2.预埋铁件综合;<br>3.2. 符合相关要求, 具体以图纸为准。 | t    | 0.762 |        |    |            |
| 2024 | 010516003006 | 现浇混凝土钢筋接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接头 HRB400 $\phi$ 16;<br>2.接头形式: 电渣压力焊   | 个    | 13    |        |    |            |
| 2025 | 010606009046 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 7.13  |        |    |            |
| 2026 | 010606009047 | 不锈钢护栏     | 1.高度1000mm<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 49.18 |        |    |            |
| 2027 | 010606009048 | 不锈钢护栏     | 1.高度500mm<br>2.部位: 屋顶<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 6.31  |        |    |            |
| 2028 | 010606009049 | 不锈钢护栏     | 1.高度570mm;<br>2.部位: 空调板;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 45.77 |        |    |            |
| 2029 | 010606009050 | 不锈钢护栏     | 1.高度900mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 47.51 |        |    |            |
| 2030 | 010606009051 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 1.51  |        |    |            |
| 2031 | 010606009052 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯间窗整窗防护;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 24.47 |        |    |            |
| 2032 | 010606009053 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 7.13  |        |    |            |
| 2033 | 010606009054 | 不锈钢护栏     | 1.高度1050mm;<br>2.部位: 坡道护栏;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 9.3   |        |    |            |
| 2034 | 010802003016 | 甲级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 3.85  |        |    |            |
| 2035 | 010802003017 | 乙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 43.27 |        |    |            |
| 2036 | 010802003018 | 丙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 42.59 |        |    |            |
| 2037 | 010802004016 | 入户门       | 1.门代号: 单开入户门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。   | 樘    | 78    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第166页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2038 | 010802004017 | 木质平开门      | 1.门代号:户内门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100mm<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。   | 樘              | 78     |       |    |            |
| 2039 | 010802004018 | 单元对讲防盗门    | 1.门代号及洞口尺寸:MQ2<br>2.洞口尺寸:4000*4500<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘              | 3      |       |    |            |
| 2040 | 010807001016 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 218.29 |       |    |            |
| 2041 | 010807001017 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 52.26  |       |    |            |
| 2042 | 010807001018 | 铝合金断桥隔热门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金门联窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 212    |       |    |            |
| 2043 | 010807003006 | 金属格栅       | 1.材质:金属<br>2.颜色:褐色<br>3.部位:空调机   | m <sup>2</sup> | 83.7   |       |    |            |
| 2044 | 010901001011 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500<br>3.部位:构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 119.7  |       |    |            |
| 2045 | 010901001012 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500  | m <sup>2</sup> | 201.26 |       |    |            |
| 2046 | 010902001026 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 57.39  |       |    |            |
| 2047 | 010902001027 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 167.79 |       |    |            |
| 2048 | 010902001028 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面   | m <sup>2</sup> | 141.14 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第167页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------------------------------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |                                |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2049 | 010902001029 | 屋面卷材防水附加层                      | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,附加层宽度500mm;<br>2.部位:瓦屋面         | m <sup>2</sup> | 41.78  |       |    |            |
| 2050 | 010902001030 | 屋面卷材防水                         | 1.品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面    | m <sup>2</sup> | 44.47  |       |    |            |
| 2051 | 010902003006 | 屋面刚性层:                         | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土随打随抹平;10厚1:4石灰砂浆;<br>2.部位:上人平屋面           | m <sup>2</sup> | 64.18  |       |    |            |
| 2052 | 010902004006 | 屋面排水管                          | 1.排水管品种、规格:UPVC100塑料排水U管、塑料水斗、塑料落水斗符合相关要求,具体以图纸为准            | m              | 183.54 |       |    |            |
| 2053 | 010903002011 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:厨卫生间墙面整体需要做防潮处理,防潮层为1.0厚聚氨酯防水涂料,做法同防水层<br>2.部位:厨、卫生间 | m <sup>2</sup> | 715.84 |       |    |            |
| 2054 | 010903002012 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料;高度1.2米,花洒1米范围内高度1.8米;<br>2.部位:厨房、卫生间   | m <sup>2</sup> | 374.84 |       |    |            |
| 2055 | 010904002016 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:卫生间、阳台                         | m <sup>2</sup> | 264.48 |       |    |            |
| 2056 | 010904002017 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:空调板+雨棚                         | m <sup>2</sup> | 404.01 |       |    |            |
| 2057 | 010904002018 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房                      | m <sup>2</sup> | 793.19 |       |    |            |
| 2058 | 011001001026 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土填充层;<br>2.部位:构造瓦屋面】                    | m <sup>3</sup> | 45.11  |       |    |            |
| 2059 | 011001001027 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:构造瓦屋面                   | m <sup>2</sup> | 74.81  |       |    |            |
| 2060 | 011001001028 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:瓦屋面                    | m <sup>2</sup> | 137.87 |       |    |            |
| 2061 | 011001001029 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚1:8水泥加气混凝土碎块2%找坡层<br>2.部位:上人平屋面     | m <sup>3</sup> | 109.51 |       |    |            |
| 2062 | 011001001030 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:上人平屋面                  | m <sup>2</sup> | 136.66 |       |    |            |
| 2063 | 011001003026 | 窗2侧保温,凸出墙面50mm厚岩棉板,宽度综合,详立面图尺寸 |  | m <sup>2</sup> | 35.84  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第168页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |          |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2064 | 011001003027 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠保温层;界面砂浆;5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布;<br>2.保温隔热部位:楼梯间-采暖与非采暖-外墙                          | m2   | 312.11  |       |    |            |
| 2065 | 011001003028 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:15厚玻化微珠保温层;5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布<br>2.保温隔热部位:分户墙  | m2   | 525.18  |       |    |            |
| 2066 | 011001003029 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:120厚岩棉保温板板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴;<br>2.5~7厚抹面胶浆压入两层耐碱网格布;<br>3.部位: 外墙面               | m2   | 1225.86 |       |    |            |
| 2067 | 011001003030 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠浆料<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                                     | m2   | 374.1   |       |    |            |
| 2068 | 011001005016 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠浆料保温层<br>3.2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>4.部位: 雨棚+空调板+阳台顶棚 | m2   | 499.89  |       |    |            |
| 2069 | 011001005017 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm挤塑聚苯乙烯泡沫板<br>3.部位: 卧室、客厅、餐厅、厨房                         | m2   | 919.1   |       |    |            |
| 2070 | 011001005018 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠保温砂浆,3~5厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布;<br>2.部位: 开敞阳台天棚                            | m2   | 131.63  |       |    |            |
| 2071 | 011101003011 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m2   | 74.81   |       |    |            |
| 2072 | 011101006036 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 构造瓦屋面  | m2   | 74.81   |       |    |            |
| 2073 | 011101003012 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 瓦屋面   | m2   | 101.62  |       |    |            |
| 2074 | 011101006037 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 瓦屋面  | m2   | 167.79  |       |    |            |
| 2075 | 011101006038 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层<br>2.部位: 上人平屋面  | m2   | 23.92   |       |    |            |
| 2076 | 011101006039 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层;20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层;<br>2.部位: 上人平屋面                            | m2   | 40.01   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第169页 共294页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|----------|---|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |          |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2077   | 01B051       | 出屋面烟道口   |   | 个    | 3       |       |    |            |
| 2078   | 011201001056 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型:砌体墙、混凝土墙面<br>2.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.外墙保温层下   | m2   | 1635.36 |       |    |            |
| 2079   | 01B052       | 穿墙打孔Φ50  |   | 个    | 71      |       |    |            |
| 2080   | 01B053       | 门附框      |   | 个    | 71      |       |    |            |
| 6.2 装饰 |              |          |   |      |         |       |    |            |
| 2081   | 011101001021 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位:卫生间、阳台   | m2   | 1012.61 |       |    |            |
| 2082   | 011101001022 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位:电梯机房、管道井、楼梯水泥砂浆平台面层   | m2   | 276     |       |    |            |
| 2083   | 011101001023 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光,1%找坡,内掺5%防水剂<br>2.部位:空调板+雨棚抹灰   | m2   | 1315.64 |       |    |            |
| 2084   | 011101001024 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位:混凝土檐沟  | m2   | 502.05  |       |    |            |
| 2085   | 011101006040 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚发泡混凝土保温找平层<br>2.部位:卫生间、阳台  | m2   | 757.04  |       |    |            |
| 2086   | 011101006041 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房   | m2   | 3384.02 |       |    |            |
| 2087   | 011101006042 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15豆石混凝土填充层随打随抹平,上下配Φ3@50钢筋网片<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房  | m2   | 3384.02 |       |    |            |
| 2088   | 011102003006 | 块料楼地面    | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800×800防滑地面砖背面刮水泥砂浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>3.部位:电梯厅、前室、合用前室、公共走廊 | m2   | 718.44  |       |    |            |
| 2089   | 011105003006 | 块料踢脚线    | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:L13J1-P80-内墙6<br>3.部位:面砖地面区域  | m2   | 114.09  |       |    |            |
| 2090   | 011106004006 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位:楼梯   | m2   | 389.42  |       |    |            |
| 2091   | 011107001006 | 石材台阶面    | 1.花岗石铺面   | m2   | 13.14   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第170页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|--------|--|------|---------|--------|----|------------|
|      |              |        |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2092 | 011201001057 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆分遍抹平<br>3.基层喷浆:素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房                  | m2   | 4135.03 |        |    |            |
| 2093 | 011201001058 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:6水泥石灰砂浆扫毛; 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 3厚专用外加剂砂浆打底<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房 | m2   | 9258.4  |        |    |            |
| 2094 | 011201001059 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>3.基层喷浆:刷用界面剂一道<br>4.部位: 厨房、卫生间  | m2   | 1312.95 |        |    |            |
| 2095 | 011201001060 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 厨房、卫生间              | m2   | 3087.59 |        |    |            |
| 2096 | 011201001061 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室       | m2   | 1071.98 |        |    |            |
| 2097 | 011201001062 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型: 砼墙<br>3.基层喷浆: 刷专用界面剂一道<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室  | m2   | 167.29  |        |    |            |
| 2098 | 011201001063 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 管道井内墙面                        | m2   | 610.37  |        |    |            |
| 2099 | 011201001064 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位: 管道井内墙面                                      | m2   | 412.22  |        |    |            |
| 2100 | 011201001065 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 风井内墙面                         | m2   | 621.75  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第171页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2101 | 011201001066 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆;6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位:风井内墙面   | m <sup>2</sup> | 583.1    |       |    |            |
| 2102 | 011204001006 | 石材墙面       | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:赭色石材<br>3.部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 1014.26  |       |    |            |
| 2103 | 011204003006 | 块料墙面       | 1.面层:配套专用胶粘剂粘贴;4~5厚800×800面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝;<br>2.部位:首层电梯厅、前室、合用前室,楼梯间走道  | m <sup>2</sup> | 167.29   |       |    |            |
| 2104 | 011206001006 | 石材地面(台阶平台) | 1.花岗石铺面  | m <sup>2</sup> | 26.26    |       |    |            |
| 2105 | 011301001006 | 天棚抹灰       | 1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆<br>2.部位:厨卫   | m <sup>2</sup> | 937.92   |       |    |            |
| 2106 | 011302001006 | 吊顶天棚       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900;<br>2.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平;<br>3、部位:首层电梯厅、前室、合用前室 | m <sup>2</sup> | 95.82    |       |    |            |
| 2107 | 011406003026 | 满刮腻子       | 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房+楼梯底面  | m <sup>2</sup> | 7864.79  |       |    |            |
| 2108 | 011406003027 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.腻子种类:2厚面层柔性腻子分遍刮平<br>4.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房   | m <sup>2</sup> | 13393.44 |       |    |            |
| 2109 | 011406003028 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚,遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位::采暖与非采暖空间隔墙  | m <sup>2</sup> | 1369.04  |       |    |            |
| 2110 | 011406003029 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚,遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位::分户墙   | m <sup>2</sup> | 2681.47  |       |    |            |
| 2111 | 011406003030 | 满刮腻子       | 1.涂料品种、喷刷遍数:2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.部位:2层以上含2层公共走廊【天棚】  | m <sup>2</sup> | 1281.38  |       |    |            |
| 2112 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料     | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 11095.82 |       |    |            |
| 2113 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料     | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:电梯厅  | m <sup>2</sup> | 1367.11  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第172页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|-------------|---|----------------|----------|-------|----|------------|
|                |              |             |   |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2114           | 011407002026 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:开敞阳台天棚   | m <sup>2</sup> | 1070.22  |       |    |            |
| 2115           | 011407002027 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:空调板底+雨棚  | m <sup>2</sup> | 1054.5   |       |    |            |
| 2116           | 011407002028 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:褐色涂料<br>2.喷刷涂料部位:阁楼挑檐板底+12层挑檐板底+3层挑檐板底   | m <sup>2</sup> | 686.84   |       |    |            |
| 2117           | 011407002029 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:二层及二层以上公共走廊   | m <sup>2</sup> | 770.15   |       |    |            |
| 2118           | 011407002030 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:首层电梯厅前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 57.43    |       |    |            |
| 2119           | 01B059       | 防滑条: 1      | 1水泥金刚砂  | m              | 1319.09  |       |    |            |
| 2120           | 01B060       | 抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)  | m <sup>2</sup> | 12569.37 |       |    |            |
| 6.3 安装         |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 6.3.1 电气工程     |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 6.3.1.1 强电     |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 6.3.1.1.1 地上强电 |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 2121           | 030404017056 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 1ALE1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 5        |       |    |            |
| 2122           | 030404017057 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 1ALE2<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 5        |       |    |            |
| 2123           | 030404017058 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 13ATdt1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                  | 台              | 5        |       |    |            |
| 2124           | 030404017059 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 13ATdt2<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                  | 台              | 5        |       |    |            |
| 2125           | 030404017060 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 ALh1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                     | 台              | 48       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第173页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2126 | 030404017061 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 48      |       |    |            |
| 2127 | 030404017062 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 WDATE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等      | 台    | 5       |       |    |            |
| 2128 | 030404017063 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5       |       |    |            |
| 2129 | 030404017064 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5       |       |    |            |
| 2130 | 030404017065 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 5       |       |    |            |
| 2131 | 030404017066 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 5       |       |    |            |
| 2132 | 030411001131 | 配管   | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                 | m    | 4484.62 |       |    |            |
| 2133 | 030411001132 | 配管   | 1.名称: 焊接钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 暗敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 1202.32 |       |    |            |
| 2134 | 030411001133 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 明敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 416.62  |       |    |            |
| 2135 | 030411001134 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 明配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 11.46   |       |    |            |
| 2136 | 030411001135 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC40<br>4.配置形式: 明敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 17.05   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第174页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|----------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2137 | 030411001136 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                      | m    | 236.15   |       |    |            |
| 2138 | 030411001137 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                      | m    | 191.85   |       |    |            |
| 2139 | 030411004066 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 12286.68 |       |    |            |
| 2140 | 030411004067 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 9287.65  |       |    |            |
| 2141 | 030411004068 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 10212.93 |       |    |            |
| 2142 | 030411004069 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 619.96   |       |    |            |
| 2143 | 030411004070 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 1330.54  |       |    |            |
| 2144 | 030408001061 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 360.19   |       |    |            |
| 2145 | 030408001062 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 238.32   |       |    |            |
| 2146 | 030408001063 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 203.44   |       |    |            |
| 2147 | 030408001064 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 25.33    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第175页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2148 | 030408001065 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 31.82   |       |    |            |
| 2149 | 030408001066 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-3*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 31.82   |       |    |            |
| 2150 | 030408001067 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 46.43   |       |    |            |
| 2151 | 030408001068 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 994.59  |       |    |            |
| 2152 | 030408001069 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 1039.79 |       |    |            |
| 2153 | 030408001070 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 19.46   |       |    |            |
| 2154 | 030408001071 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZR-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 295.97  |       |    |            |
| 2155 | 030411006051 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 916     |       |    |            |
| 2156 | 030411006052 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 541     |       |    |            |
| 2157 | 030411006053 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 197     |       |    |            |
| 2158 | 030411006054 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 257     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第176页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2159 | 030404034031 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 325 |        |    |            |
| 2160 | 030404034032 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 95  |        |    |            |
| 2161 | 030404034033 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 349 |        |    |            |
| 2162 | 030404034034 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 14  |        |    |            |
| 2163 | 030404034035 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 (带电源指示灯)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 个    | 5   |        |    |            |
| 2164 | 030404035066 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                    | 个    | 99  |        |    |            |
| 2165 | 030404035067 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座 (井道)<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线               | 个    | 5   |        |    |            |
| 2166 | 030404035068 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关电热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 197 |        |    |            |
| 2167 | 030404035069 | 插座   | 1.名称:安全型五孔厨房插座<br>2.型号规格:250V 10A, 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 197 |        |    |            |
| 2168 | 030404035070 | 插座   | 1.名称:安全型冰箱五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                  | 个    | 99  |        |    |            |
| 2169 | 030404035071 | 插座   | 1.名称:安全型抽油烟机五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                | 个    | 99  |        |    |            |
| 2170 | 030404035072 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气报警插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 99  |        |    |            |
| 2171 | 030404035073 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关洗衣机插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线    | 个    | 99  |        |    |            |
| 2172 | 030404035074 | 插座   | 1.名称:安全型五孔卫生间插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 99  |        |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第177页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2173 | 030404035075 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关柜式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 99  |        |    |            |
| 2174 | 030404035076 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关壁挂式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 288 |        |    |            |
| 2175 | 030404035077 | 插座   | 1.名称:安全型五孔阳台插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 197 |        |    |            |
| 2176 | 030404035078 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                     | 个    | 99  |        |    |            |
| 2177 | 030412001066 | 普通灯具 | 1.名称:防溅防潮吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 386 |        |    |            |
| 2178 | 030412001067 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 (座灯头) 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 473 |        |    |            |
| 2179 | 030412001068 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 48  |        |    |            |
| 2180 | 030412001069 | 普通灯具 | 1.名称: (应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 288 |        |    |            |
| 2181 | 030412004016 | 装饰灯  | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 197 |        |    |            |
| 2182 | 030412004017 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线            | 套    | 197 |        |    |            |
| 2183 | 030412001070 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯 (自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 48  |        |    |            |
| 2184 | 030412001071 | 普通灯具 | 1.名称:井道灯<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 48  |        |    |            |
| 2185 | 030412005006 | 荧光灯  | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*18W, 防火外罩 (玻璃), 自带蓄电池 (供电时间≥30min)<br>3.安装形式:吸顶                            | 套    | 5   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第178页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|------------|
|                |              |        |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2186           | 030408006016 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:120mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地    | 个    | 5       |       |    |            |
| 2187           | 030408006017 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:35mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地     | 个    | 23      |       |    |            |
| 2188           | 030408006018 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地 | 个    | 57      |       |    |            |
| 2189           | 030411003021 | 桥架     | 1.名称:电力桥架<br>2.型号:300*100<br>3.材质:热镀锌<br>4.类型:槽式<br>5.位置:管井<br>6.工作内容:桥架安装、接地                 | m    | 130.88  |       |    |            |
| 2190           | 030413001021 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 128.72  |       |    |            |
| 2191           | 030408008016 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分   | 处    | 23      |       |    |            |
| 2192           | 030411001138 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 2737.48 |       |    |            |
| 2193           | 030411001139 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 50<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 158.15  |       |    |            |
| 2194           | 030412001072 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 66      |       |    |            |
| 2195           | 030412001073 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 66      |       |    |            |
| 2196           | 030412001074 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 66      |       |    |            |
| 2197           | 030412001075 | LEG面板灯 | 1.300*300mm,16w;  | 套    | 66      |       |    |            |
| 6.3.1.1.2 地下强电 |              |        |   |      |         |       |    |            |
| 2198           | 030411001140 | 配管     | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                   | m    | 126.12  |       |    |            |
| 2199           | 030411004071 | 配线     | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 389.91  |       |    |            |
| 2200           | 030411004072 | 配线     | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 459.68  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第179页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|------|---|------|-------|--------|----|------------|
|              |              |      |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2201         | 030408001072 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设     | m    | 14.63 |        |    |            |
| 2202         | 030411006055 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 9     |        |    |            |
| 2203         | 030411006056 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 23    |        |    |            |
| 2204         | 030411006057 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 5     |        |    |            |
| 2205         | 030411006058 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 23    |        |    |            |
| 2206         | 030412001076 | 普通灯具 | 1.名称:(应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 23    |        |    |            |
| 2207         | 030412004018 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 14    |        |    |            |
| 2208         | 030412001077 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 5     |        |    |            |
| 2209         | 030412001078 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 23    |        |    |            |
| 2210         | 030404034036 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线                                       | 个    | 14    |        |    |            |
| 2211         | 030411003022 | 桥架   | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                           | m    | 8.05  |        |    |            |
| 2212         | 030413001022 | 铁构件  | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆  | kg   | 8.64  |        |    |            |
| 6.3.1.2 防雷接地 |              |      |   |      |       |        |    |            |
| 2213         | 030409008006 | LEB箱 | 1.名称: 局部等电位联结端子箱<br>2.材质: 紫铜板<br>3.规格: 260*150*100  | 台    | 99    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第180页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|-------|---|------|---------|-------|----|------------|
|            |              |       |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2214       | 030409005011 | 避雷网   | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ10<br>4.安装形式:沿女儿墙等支架明敷详见L13D10-33~35                                 | m    | 213.09  |       |    |            |
| 2215       | 030409005012 | 避雷网   | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ10<br>4.安装形式:沿屋脊暗敷详见L13D10-33  | m    | 202.32  |       |    |            |
| 2216       | 030409003006 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装形式:利用柱内两根φ16以上钢筋采用土建施工的连接方式做引下线<br>3.安装部位:柱内<br>4.工作内容:避雷引下线制作、安装                   | 处    | 39      |       |    |            |
| 2217       | 030411001141 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.工作内容:配管, 接地  | m    | 1024.49 |       |    |            |
| 2218       | 030411004073 | 配线    | 1.名称:等电位连接线BV-4<br>2.材质:铜芯<br>3.配置形式:穿管敷设   | m    | 1024.49 |       |    |            |
| 2219       | 030409002006 | 接地母线  | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:从接地装置引至各强弱电井<br>5.安装方式:综合考虑<br>6.工作内容:制作安装, 刷漆, 除锈, 防腐 | m    | 1017.24 |       |    |            |
| 6.3.1.3 弱电 |              |       |   |      |         |       |    |            |
| 2220       | 030411001142 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管, 接地                                 | m    | 1946.2  |       |    |            |
| 2221       | 030411001143 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管, 接地                                 | m    | 985.38  |       |    |            |
| 2222       | 030411001144 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC25<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管, 接地                                 | m    | 1548.12 |       |    |            |
| 2223       | 030411001145 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管, 接地                          | m    | 38.74   |       |    |            |
| 2224       | 030411001146 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管, 接地                          | m    | 14.63   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第181页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |         |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2225 | 030411001147 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地 | m    | 131.27 |       |    |            |
| 2226 | 030502005031 | 线缆      | 1.名称:软导线<br>2.规格:RVVP-6*1.0<br>3.敷设方式:穿管敷设<br>4.工作内容:敷设、标记、卡接               | m    | 704.33 |       |    |            |
| 2227 | 030502007006 | 视频电缆    | 1.名称:视频电缆<br>2.规格:SYV-75-3<br>3.敷设方式:穿管敷设                                   | m    | 704.33 |       |    |            |
| 2228 | 030411004074 | 配线      | 1.名称:绝缘导线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.规格:NH-BV-1.5<br>4.材质:铜芯                       | m    | 17.23  |       |    |            |
| 2229 | 030411006059 | 接线盒     | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                                 | 个    | 525    |       |    |            |
| 2230 | 030411003023 | 桥架      | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容:桥架安装、接地        | m    | 130.88 |       |    |            |
| 2231 | 030408008017 | 防火堵洞    | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                       | 处    | 48     |       |    |            |
| 2232 | 030413001023 | 铁构件     | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆                               | kg   | 128.72 |       |    |            |
| 2233 | 030411005021 | 接线箱     | 1.名称:家庭信息箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 99     |       |    |            |
| 2234 | 030411005022 | 接线箱     | 1.名称:弱电箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 12     |       |    |            |
| 2235 | 030904003021 | 按钮      | 1.名称:呼叫按钮<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试  | 个    | 99     |       |    |            |
| 2236 | 030507008006 | 监控摄像设备  | 1.名称:半球摄像机<br>2.类别:半球机<br>3.安装方式:壁装   | 台    | 23     |       |    |            |
| 2237 | 030411001148 | 剔槽      | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 158.15 |       |    |            |
| 2238 | 030411001149 | 剔槽      | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 562.94 |       |    |            |
| 2239 | 030503003011 | 控制器     | 1.名称:联网控制器<br>2.功能:控制网络<br>3.工作内容:安装、调试                                     | 台    | 5      |       |    |            |
| 2240 | 030502004011 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料                                      | 个    | 288    |       |    |            |
| 2241 | 030502004012 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料                                      | 个    | 390    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第182页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|------------|
|             |              |          |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2242        | 030503003012 | 控制器      | 1.名称:联网控制器<br>2.功能:控制网络<br>3.含DC18V电源<br>4.工作内容:安装、调试  | 台    | 5      |       |    |            |
| 2243        | 030904014011 | 可视对讲户内分机 | 1.规格、线制:7寸<br>2.安装方式:壁装  | 台    | 99     |       |    |            |
| 2244        | 030904014012 | 可视对讲主机   | 1.安装方式:壁装  | 台    | 5      |       |    |            |
| 2245        | 030411005023 | 接线箱      | 1.名称:可视对讲电源箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:壁装   | 个    | 5      |       |    |            |
| 6.3.2 给排水工程 |              |          |  |      |        |       |    |            |
| 6.3.2.1 给水  |              |          |  |      |        |       |    |            |
| 2246        | 031001006096 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 26.27  |       |    |            |
| 2247        | 031001006097 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 32.39  |       |    |            |
| 2248        | 031001006098 | 塑料管      | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验        | m    | 322.29 |       |    |            |
| 2249        | 031001006099 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 29.41  |       |    |            |
| 2250        | 031001006100 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 7.81   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第183页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2251 | 031001006101 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 9.59   |        |    |            |
| 2252 | 031001006102 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 10.07  |        |    |            |
| 2253 | 031001001016 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管 DN65<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                            | m    | 11.48  |        |    |            |
| 2254 | 031001001017 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管 DN50<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                            | m    | 7.25   |        |    |            |
| 2255 | 031001006103 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验           | m    | 40.97  |        |    |            |
| 2256 | 031001006104 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 33.48  |        |    |            |
| 2257 | 031001006105 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 202.12 |        |    |            |
| 2258 | 031001006106 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 5.14   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第184页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|----------------|------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |                |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2259 | 031003001066 | 螺纹阀门  | 1.类型: 闸阀<br>2.规格、压力等级: DN65<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                    | 个              | 1    |       |    |            |
| 2260 | 031003001067 | 自动排气阀 | 1.类型: 自动排气阀<br>2.安装位置: 室内管井<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装及调试                  | 个              | 4    |       |    |            |
| 2261 | 031003001068 | 螺纹阀门  | 1.类型: 止回阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个              | 1    |       |    |            |
| 2262 | 031003001069 | 螺纹阀门  | 1.类型: 支管减压阀(内含过滤器和压力表)<br>2.规格、压力等级: DN20, 阀后压力0.2MPa, 2个可调减压阀<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试 | 个              | 4    |       |    |            |
| 2263 | 031003001070 | 螺纹阀门  | 1.类型: 可调减压阀组<br>2.规格、压力等级: DN50, 阀前0.3MPa, 阀后0.12MPa<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试           | 组              | 4    |       |    |            |
| 2264 | 031003001071 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 39   |       |    |            |
| 2265 | 031003001072 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN40<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 1    |       |    |            |
| 2266 | 031003013006 | 水表    | 1.安装部位(室内外): 室内<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.附件配置: 包含相应规格截止阀一台                        | 组              | 20   |       |    |            |
| 2267 | 031002003051 | 套管    | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                | 个              | 1    |       |    |            |
| 2268 | 031002003052 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 1    |       |    |            |
| 2269 | 031002003053 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN32<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 1    |       |    |            |
| 2270 | 031208002021 | 管道绝热  | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                   | m <sup>3</sup> | 0.3  |       |    |            |
| 2271 | 031208002022 | 管道绝热  | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                  | m <sup>3</sup> | 0.52 |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第185页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|------|---|------|--------|--------|----|------------|
|                |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2272           | 031002001061 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 16.06  |        |    |            |
| 2273           | 031002001062 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN65  | 套    | 10     |        |    |            |
| 2274           | 031002001063 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 4      |        |    |            |
| 2275           | 031002001064 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN40  | 套    | 4      |        |    |            |
| 2276           | 031002001065 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN32  | 套    | 4      |        |    |            |
| 2277           | 031002001066 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN20  | 套    | 3      |        |    |            |
| 6.3.2.2 排水     |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 6.3.2.2.1 地上排水 |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 2278           | 031001006107 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞         | m    | 128.47 |        |    |            |
| 2279           | 031001006108 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞           | m    | 11.08  |        |    |            |
| 2280           | 031001006109 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞            | m    | 30.33  |        |    |            |
| 2281           | 031001005026 | 铸铁管  | 1.安装部位:屋顶<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:通气<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 6.36   |        |    |            |
| 2282           | 031001005027 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 6.8    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第186页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|------|--|------|-------|-------|----|------------|
|                |              |      |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2283           | 031001005028 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 1.32  |       |    |            |
| 2284           | 031004014036 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:洗衣机两用地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 35    |       |    |            |
| 2285           | 031004014037 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:铝合金防溢地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 35    |       |    |            |
| 2286           | 031004014038 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 35    |       |    |            |
| 2287           | 031004014039 | 阻火圈  | 1.安装位置:室内<br>2.规格:DN100<br>3.工作内容:安装,规范要求下的试验  | 个    | 37    |       |    |            |
| 2288           | 031002003054 | 套管   | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 4     |       |    |            |
| 2289           | 031002001067 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 5.31  |       |    |            |
| 2290           | 031002001068 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 77    |       |    |            |
| 6.3.2.2.2 地下排水 |              |      |  |      |       |       |    |            |
| 2291           | 031001005029 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土       | m    | 15.86 |       |    |            |
| 2292           | 031001005030 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土        | m    | 4.59  |       |    |            |
| 2293           | 031002003055 | 套管   | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 13    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第187页 共294页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|---------------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|------------|
|               |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2294          | 031002003056 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 4      |       |    |            |
| 6.3.2.3 空调冷凝水 |              |      |   |      |        |       |    |            |
| 2295          | 031001006110 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:防紫外线PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:空调冷凝水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 133.99 |       |    |            |
| 2296          | 031004014040 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 20     |       |    |            |
| 2297          | 031004014041 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:侧排地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 20     |       |    |            |
| 2298          | 031002001069 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 39     |       |    |            |
| 6.3.2.4 废水    |              |      |   |      |        |       |    |            |
| 2299          | 031001006111 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 42.5   |       |    |            |
| 2300          | 031001006112 | 塑料管  | 1.安装部位:室内管井<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 24.33  |       |    |            |
| 2301          | 031001006113 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁UPVC管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞      | m    | 12.82  |       |    |            |
| 2302          | 031004014042 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:密封式地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 20     |       |    |            |
| 2303          | 031002003057 | 套管   | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 10     |       |    |            |
| 2304          | 031002001070 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN75  | 套    | 10     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第188页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|--------|
|      |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      | 6.3.3 消火栓工程  |       |   |      |       |       |    |        |
| 2305 | 030901010011 | 室内消火栓 | 1.名称：减压稳压型消火栓<br>2.安装方式：室内<br>3.型号、规格：SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格：减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱，栓口直径65mm，水枪喷嘴直径19mm，胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19，长度30m的消防软管，配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容：箱体及消火栓安装、配件附件安装 | 套    | 10    |       |    |        |
| 2306 | 030901010012 | 室内消火栓 | 1.名称：实验消火栓<br>2.安装方式：室内<br>3.型号、规格：SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格：减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱，栓口直径65mm，水枪喷嘴直径19mm，胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19，长度30m的消防软管，配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容：箱体及消火栓安装、配件附件安装    | 套    | 1     |       |    |        |
| 2307 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容：管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 32.28 |       |    |        |
| 2308 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内管井<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容：管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 121.3 |       |    |        |
| 2309 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN65<br>5.连接方式:螺纹连接<br>6.工作内容：管道及管件安装、压力试验、冲洗等   | m    | 7.9   |       |    |        |
| 2310 | 030901013011 | 灭火器   | 1.名称:2具2Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件：每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 2     |       |    |        |
| 2311 | 030901013012 | 灭火器   | 1.名称:2具4Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件：每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 6     |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第189页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|---------|--|------|--------|--------|----|------------|
|              |              |         |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2312         | 031003003006 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽式连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 10     |        |    |            |
| 2313         | 031003001073 | 螺纹阀门    | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.工作内容:安装、调试    | 个    | 1      |        |    |            |
| 2314         | 031003001074 | 螺纹阀门    | 1.类型:泄水阀<br>2.安装位置:室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试 | 个    | 1      |        |    |            |
| 2315         | 030601002006 | 压力仪表    | 1.名称:压力表<br>2.工作内容:压力表的安装,压力表弯、挠性管的制作安装,调试试验,脱脂,支架制作安装               | 台    | 1      |        |    |            |
| 2316         | 031208002023 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ133以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装    | m3   | 0.34   |        |    |            |
| 2317         | 031002003058 | 套管      | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油          | 个    | 1      |        |    |            |
| 2318         | 031002003059 | 套管      | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油           | 个    | 1      |        |    |            |
| 2319         | 031002003060 | 一般穿墙套管  | 1.配管规格:DN100<br>2.材质:碳钢<br>3.安装位置:管道穿楼板、墙<br>4.工作内容:制作与安装,除锈刷漆       | 个    | 42     |        |    |            |
| 2320         | 031002001071 | 管道支架    | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆                                 | Kg   | 16.42  |        |    |            |
| 2321         | 031002001072 | 管道支架    | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 42     |        |    |            |
| 6.3.4 消防报警系统 |              |         |  |      |        |        |    |            |
| 2322         | 030411001150 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 50.84  |        |    |            |
| 2323         | 030411001151 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:管井暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地   | m    | 53.27  |        |    |            |
| 2324         | 030411001152 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 530.06 |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第190页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2325 | 030411001153 | 配管    | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 管井明敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 50.84  |       |    |            |
| 2326 | 030411001154 | 配管    | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                       | m    | 366.62 |       |    |            |
| 2327 | 030502005032 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                      | m    | 57.86  |       |    |            |
| 2328 | 030502005033 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                          | m    | 214.13 |       |    |            |
| 2329 | 030502005034 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZN-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                        | m    | 604.04 |       |    |            |
| 2330 | 030502005035 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZDN-RVS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                       | m    | 59.54  |       |    |            |
| 2331 | 030502005036 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                     | m    | 52.52  |       |    |            |
| 2332 | 030408002006 | 控制电缆  | 1.名称: 控制电缆<br>2.规格: WDZN-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位: 穿管敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设                       | m    | 55.48  |       |    |            |
| 2333 | 030411004075 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯                                    | m    | 68.66  |       |    |            |
| 2334 | 030411004076 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 229.32 |       |    |            |
| 2335 | 030411004077 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 52.61  |       |    |            |
| 2336 | 030411004078 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: WDZDN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                | m    | 266.24 |       |    |            |
| 2337 | 030904001006 | 点型探测器 | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装 | 个    | 93     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第191页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2338 | 030904007011 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾扬声器<br>2.安装方式:吸顶<br>3.规格:3W<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                               | 个    | 8     |       |    |            |
| 2339 | 030904003022 | 按钮        | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.规格:J-SJP-M-TX3140<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装 | 个    | 16    |       |    |            |
| 2340 | 030904003023 | 按钮        | 1.名称:电磁开关<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                               | 个    | 32    |       |    |            |
| 2341 | 030904003024 | 按钮        | 1.名称:消火栓启泵按钮TX3152<br>2.安装方式:消火栓箱内安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                       | 个    | 16    |       |    |            |
| 2342 | 030904005006 | 声光报警器     | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.安装方式:距地2.5m安装<br>3.规格:TX3301<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                   | 个    | 16    |       |    |            |
| 2343 | 030411006060 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 225   |       |    |            |
| 2344 | 030904008016 | 模块        | 1.名称:防火门监控模块<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试   | 个    | 32    |       |    |            |
| 2345 | 030904008017 | 模块        | 1.名称:输出输入模块<br>2.规格:TX3208<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试                                       | 个    | 32    |       |    |            |
| 2346 | 030904009006 | 区域报警控制箱   | 1.名称:火灾区域显示盘<br>2.安装方式:距地1.5m墙上安装<br>3.工作内容:安装,调试                                       | 台    | 2     |       |    |            |
| 2347 | 030411003024 | 桥架        | 1.名称:消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格:100*50,内置隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽盒<br>5.工作内容:桥架安装、接地            | m    | 73.59 |       |    |            |
| 2348 | 030413001024 | 铁构件       | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 71.78 |       |    |            |
| 2349 | 030408008018 | 防火堵洞      | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                                   | 处    | 15    |       |    |            |
| 2350 | 030904007012 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播功率放大器<br>2.安装方式:壁装   | 个    | 2     |       |    |            |
| 2351 | 030411001155 | 剔槽        | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                                       | m    | 69.89 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第192页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|------------|
|            |              |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2352       | 030411001156 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 23.82  |       |    |            |
| 2353       | 030904008018 | 模块         | 1.名称: 短路隔离器<br>2.规格: TX3219<br>3.工作内容: 本体安装, 调试。   | 个    | 16     |       |    |            |
| 2354       | 030411005024 | 接线箱        | 1.名称: 消防接线箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁挂  | 个    | 16     |       |    |            |
| 2355       | 030905001006 | 消防系统调试系统调试 | 1.点数:<br>2.线制  | 系统   | 2      |       |    |            |
| 6.3.5 采暖工程 |              |            |  |      |        |       |    |            |
| 2356       | 031001006114 | 采暖管        | 1.安装部位:<br>2.介质:<br>3.材质、规格:<br>4.连接形式:<br>5.阻火圈设计要求:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式            | m    | 842.39 |       |    |            |
| 2357       | 031001001018 | 镀锌钢管       | 1.安装部位: 管井<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: 镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式: 螺纹<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等 | m    | 52.88  |       |    |            |
| 2358       | 031001007006 | 塑料管        | 1.安装部位: 垫层<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: PB管 De25<br>4.连接形式: 热熔<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等  | m    | 424.66 |       |    |            |
| 2359       | 030601004006 | 流量仪表       | 1.名称: 超声波流量计<br>2.工作内容: 安装、单体校验  | 台    | 1      |       |    |            |
| 2360       | 030503006006 | 传感器        | 1.名称: 温度传感器<br>2.类别: 两线式 P+100 铂电阻<br>3.功能: 与热量表配套   | 支    | 25     |       |    |            |
| 2361       | 031003001075 | 螺纹阀门       | 1.类型: 锁闭阀<br>2.规格、压力等级: De20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个    | 13     |       |    |            |
| 2362       | 031003001076 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型温控阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 25     |       |    |            |
| 2363       | 031003001077 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型截止阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 25     |       |    |            |
| 2364       | 031003001078 | 螺纹阀门       | 1.类型: 铜制球阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                  | 个    | 100    |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第193页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|------------|
|            |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2365       | 031005007011 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:四回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 13    |       |    |            |
| 2366       | 031005007012 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:五回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 13    |       |    |            |
| 2367       | 031005002006 | 钢制散热器  | 1.结构形式: 钢制圆管卫浴<br>散热器<br>2.型号、规格:<br>GWY50-100-1.0<br>3.单片散热量: 210W<br>4.工作内容: 安装、水压试<br>验                         | 组    | 25    |       |    |            |
| 2368       | 031208002024 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制<br>品安装                                   | m3   | 1.3   |       |    |            |
| 6.3.6 通风工程 |              |        |  |      |       |       |    |            |
| 2369       | 030702001016 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 圆形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 3.92  |       |    |            |
| 2370       | 030702001017 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 1.15  |       |    |            |
| 2371       | 030702001018 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 1mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                      | m2   | 11.84 |       |    |            |
| 2372       | 030703019006 | 柔性接口   | 1.名称: 柔性接口<br>2.材质: 帆布<br>3.类型: 难燃A级<br>4.形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 柔性接口的制<br>作安装  | m2   | 1.3   |       |    |            |
| 2373       | 030701003006 | 通风器    | 1.形式:窗式通风器<br>2.型号:JT-209  | 台    | 42    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第194页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|--------------|--|------|---------|-------|----|------------|
|             |              |              |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2374        | 030108003011 | 轴流通风机        | 1.名称:壁式轴流式风机<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h, 全压54Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.04KW<br>4.质量:15Kg<br>5.安装方式: 壁式<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆 | 台    | 2       |       |    |            |
| 2375        | 030108003012 | 轴流通风机        | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-10<br>3.规格:风量3000m3/h, 全压500Pa, 转速960rpm, 电机功率7.5KW<br>4.质量:325Kg<br>5.安装方式: 吊装<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆      | 台    | 2       |       |    |            |
| 2376        | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:400*400<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 2       |       |    |            |
| 2377        | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多页送风口<br>2.规格:350*(1800+250)<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 21      |       |    |            |
| 2378        | 030703001011 | 碳钢阀门         | 1.名称: 风管止回阀<br>2.规格: 1250*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。  | 个    | 2       |       |    |            |
| 2379        | 030703001012 | 碳钢阀门         | 1.名称: 电动旁通泄压阀<br>2.规格: 320*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。   | 个    | 2       |       |    |            |
| 2380        | 030704001006 | 通风工程检测、调试    | 由风管、阀门及防火阀组成通风排烟工程系统调试。  | 系统   | 1       |       |    |            |
| 6.3.7 电梯    |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 2381        | 030107001011 | 交流电梯         | 1.名称:生活电梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2       |       |    |            |
| 2382        | 030107001012 | 交流电梯         | 1.名称:无障碍担架梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2       |       |    |            |
| 7 19#楼(18F) |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 7.1 土建      |              |              |  |      |         |       |    |            |
| 2383        | 010103004007 | 竣工清理         |  | m3   | 8561.98 |       |    |            |
| 2384        | 010401003013 | 实心砖墙         | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚100<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆  | m3   | 59.83   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第195页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|------|---------|--------|----|------------|
|      |              |            |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2385 | 010401003014 | 实心砖墙       | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚180<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 315.85  |        |    |            |
| 2386 | 010401012007 | 零星砌砖       | 1.零星砌砖名称、部位:顶部斜砌<br>2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                    | m3   | 160.15  |        |    |            |
| 2387 | 010402001007 | 砌块墙        | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度级别B06<br>2.墙体类型:非承重墙<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.墙体厚度:综合<br>5.综合考虑底部的掺砌小砖费用 | m3   | 1090.13 |        |    |            |
| 2388 | 010501001013 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土1%找坡最薄处30厚(从门口坡向地漏),随打随抹平<br>2.部位:(卫生间、阳台)                                    | m3   | 94.63   |        |    |            |
| 2389 | 010501001014 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层随打随抹平<br>2.部位:(电梯厅、前室、合用前室)   | m3   | 100.98  |        |    |            |
| 2390 | 010502002007 | 构造柱        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 294.62  |        |    |            |
| 2391 | 010503002007 | 矩形梁        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 328.3   |        |    |            |
| 2392 | 010503004007 | 圈梁及压顶      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 79.16   |        |    |            |
| 2393 | 010503005007 | 过梁         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 34.21   |        |    |            |
| 2394 | 010504001013 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.墙体类型:直形墙(1~3层)   | m3   | 49.52   |        |    |            |
| 2395 | 010504001014 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.墙体类型:直形墙(≥4层)  | m3   | 102.55  |        |    |            |
| 2396 | 010504003013 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35(1~3层)   | m3   | 257.45  |        |    |            |
| 2397 | 010504003014 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30(≥4层)  | m3   | 896.14  |        |    |            |
| 2398 | 010505003007 | 平板         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 1080.38 |        |    |            |
| 2399 | 010505004007 | 屋面斜板       | 1.材料品种:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30  | m3   | 259.28  |        |    |            |
| 2400 | 010505007007 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.空调板、阁楼挑檐   | m3   | 216.56  |        |    |            |
| 2401 | 010505008007 | 阳台板        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.阳台板厚:100mm   | m2   | 725.63  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第196页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |  |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2402 | 010506001013 | 直形楼梯   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 120mm  | m2   | 305.76  |       |    |            |
| 2403 | 010506001014 | 直形楼梯   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 100mm  | m2   | 248.32  |       |    |            |
| 2404 | 010507001013 | 散水   | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土<br>12.面层厚度:60mm厚C20混凝土; 200~300厚种植土,植草皮; L13J1-散9/153                              | m2   | 65.84   |       |    |            |
| 2405 | 010507001014 | 无障碍坡道地面做法: 1、40厚花岗岩板,表面剁平或机刨30宽横条纹; 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层; 3、素水泥浆结合层一道; 4、60厚C20混凝土; 5、300厚3 | 7灰土; 6、素土夯实  | m2   | 7.5     |       |    |            |
| 2406 | 010507007007 | 其他构件   | 1.构件名称、规格:综合<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 1.58    |       |    |            |
| 2407 | 010514001013 | 厨房排风烟道   | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 430*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 68.04   |       |    |            |
| 2408 | 010514001014 | 卫生间排风烟道  | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 340*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 71.82   |       |    |            |
| 2409 | 010515001043 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>Φ4@100*100钢丝网<br>2.部位: 瓦屋面   | t    | 2.305   |       |    |            |
| 2410 | 010515001044 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类: 砌体加筋<br>2.规格: HRB400 Φ6.5  | t    | 19.909  |       |    |            |
| 2411 | 010515001045 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 115.471 |       |    |            |
| 2412 | 010515001046 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ18   | t    | 125.903 |       |    |            |
| 2413 | 010515001047 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 85.482  |       |    |            |
| 2414 | 010515001048 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ25   | t    | 67.575  |       |    |            |
| 2415 | 010515001049 | 现浇构件钢筋   | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 > Φ10   | t    | 28.029  |       |    |            |
| 2416 | 010515003007 | 钢筋网片   | 1.钢筋种类、规格: 400mm宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔槽部位、临时施工洞两侧、楼梯间及人流通道处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm,符合相关要求,具体以图纸为准 | m2   | 3442.32 |       |    |            |
| 2417 | 010515009007 | 支撑钢筋(铁马)   | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ6@1000*1000  | t    | 0.964   |       |    |            |
| 2418 | 010515011013 | 植筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ6.5   | 根    | 4846    |       |    |            |
| 2419 | 010515011014 | 植筋   | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ12  | 根    | 2165    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第197页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|--------|----|------------|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2420 | 010516002007 | 预埋铁件      | 1.铁爬梯 (电梯机房) 屋面上人梯图集参L13J8, 96页, 屋面上人梯3; 阁楼铁爬梯参L13J8, 98页, 屋面上人梯5<br>2.预埋铁件综合;<br>3.2. 符合相关要求, 具体以图纸为准。 | t    | 0.989 |        |    |            |
| 2421 | 010516003007 | 现浇混凝土钢筋接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接头 HRB400 $\phi$ 16;<br>2.接头形式: 电渣压力焊   | 个    | 17    |        |    |            |
| 2422 | 010606009055 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 9.26  |        |    |            |
| 2423 | 010606009056 | 不锈钢护栏     | 1.高度1000mm<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 63.82 |        |    |            |
| 2424 | 010606009057 | 不锈钢护栏     | 1.高度500mm<br>2.部位: 屋顶<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 8.19  |        |    |            |
| 2425 | 010606009058 | 不锈钢护栏     | 1.高度570mm;<br>2.部位: 空调板;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 59.39 |        |    |            |
| 2426 | 010606009059 | 不锈钢护栏     | 1.高度900mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 61.66 |        |    |            |
| 2427 | 010606009060 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 1.95  |        |    |            |
| 2428 | 010606009061 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯间窗整窗防护;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 31.76 |        |    |            |
| 2429 | 010606009062 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 9.26  |        |    |            |
| 2430 | 010606009063 | 不锈钢护栏     | 1.高度1050mm;<br>2.部位: 坡道护栏;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 12.07 |        |    |            |
| 2431 | 010802003019 | 甲级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 3.46  |        |    |            |
| 2432 | 010802003020 | 乙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 38.99 |        |    |            |
| 2433 | 010802003021 | 丙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。  | m2   | 38.38 |        |    |            |
| 2434 | 010802004019 | 入户门       | 1.门代号: 单开入户门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求, 具体以图纸图纸为准。   | 樘    | 71    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第198页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2435 | 010802004020 | 木质平开门      | 1.门代号:户内门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100mm<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。   | 樘              | 71     |       |    |            |
| 2436 | 010802004021 | 单元对讲防盗门    | 1.门代号及洞口尺寸:MQ2<br>2.洞口尺寸:4000*4500<br>3.符合相关要求,具体以图纸图纸为准。  | 樘              | 2      |       |    |            |
| 2437 | 010807001019 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 196.72 |       |    |            |
| 2438 | 010807001020 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 47.1   |       |    |            |
| 2439 | 010807001021 | 铝合金断桥隔热门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金门联窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m <sup>2</sup> | 191.06 |       |    |            |
| 2440 | 010807003007 | 金属格栅       | 1.材质:金属<br>2.颜色:褐色<br>3.部位:空调机   | m <sup>2</sup> | 67.88  |       |    |            |
| 2441 | 010901001013 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500<br>3.部位:构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 97.09  |       |    |            |
| 2442 | 010901001014 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500  | m <sup>2</sup> | 163.25 |       |    |            |
| 2443 | 010902001031 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 74.48  |       |    |            |
| 2444 | 010902001032 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 217.76 |       |    |            |
| 2445 | 010902001033 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面   | m <sup>2</sup> | 183.16 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第199页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------------------------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|      |              |                                |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2446 | 010902001034 | 屋面卷材防水附加层                      | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,附加层宽度500mm;<br>2.部位:瓦屋面         | m <sup>2</sup> | 54.22   |       |    |            |
| 2447 | 010902001035 | 屋面卷材防水                         | 1.品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面    | m <sup>2</sup> | 57.71   |       |    |            |
| 2448 | 010902003007 | 屋面刚性层:                         | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土随打随抹平;10厚1:4石灰砂浆;<br>2.部位:上人平屋面           | m <sup>2</sup> | 83.28   |       |    |            |
| 2449 | 010902004007 | 屋面排水管                          | 1.排水管品种、规格:UPVC100塑料排水U管、塑料水斗、塑料落水斗符合相关要求,具体以图纸为准            | m              | 238.18  |       |    |            |
| 2450 | 010903002013 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:厨卫生间墙面整体需要做防潮处理,防潮层为1.0厚聚氨酯防水涂料,做法同防水层<br>2.部位:厨、卫生间 | m <sup>2</sup> | 928.98  |       |    |            |
| 2451 | 010903002014 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料;高度1.2米,花洒1米范围内高度1.8米;<br>2.部位:厨房、卫生间   | m <sup>2</sup> | 486.45  |       |    |            |
| 2452 | 010904002019 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:卫生间、阳台                         | m <sup>2</sup> | 343.22  |       |    |            |
| 2453 | 010904002020 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:空调板+雨棚                         | m <sup>2</sup> | 524.3   |       |    |            |
| 2454 | 010904002021 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房                      | m <sup>2</sup> | 1029.36 |       |    |            |
| 2455 | 011001001031 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土填充层;<br>2.部位:构造瓦屋面】                    | m <sup>3</sup> | 58.54   |       |    |            |
| 2456 | 011001001032 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:构造瓦屋面                   | m <sup>2</sup> | 97.09   |       |    |            |
| 2457 | 011001001033 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:瓦屋面                    | m <sup>2</sup> | 178.92  |       |    |            |
| 2458 | 011001001034 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚1:8水泥加气混凝土碎块2%找坡层<br>2.部位:上人平屋面     | m <sup>3</sup> | 142.12  |       |    |            |
| 2459 | 011001001035 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:上人平屋面                  | m <sup>2</sup> | 177.35  |       |    |            |
| 2460 | 011001003031 | 窗2侧保温,凸出墙面50mm厚岩棉板,宽度综合,详立面图尺寸 |  | m <sup>2</sup> | 46.52   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第200页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |          |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2461 | 011001003032 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠保温层;界面砂浆;5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布;<br>2.保温隔热部位:楼梯间-采暖与非采暖-外墙                          | m2   | 405.04  |       |    |            |
| 2462 | 011001003033 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:15厚玻化微珠保温层;5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布<br>2.保温隔热部位:分户墙  | m2   | 681.56  |       |    |            |
| 2463 | 011001003034 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:120厚岩棉保温板板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴;<br>2.5~7厚抹面胶浆压入两层耐碱网格布;<br>3.部位: 外墙面               | m2   | 1590.86 |       |    |            |
| 2464 | 011001003035 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠浆料<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                                     | m2   | 485.49  |       |    |            |
| 2465 | 011001005019 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠浆料保温层<br>3.2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>4.部位: 雨棚+空调板+阳台顶棚 | m2   | 648.74  |       |    |            |
| 2466 | 011001005020 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm挤塑聚苯乙烯泡沫板<br>3.部位: 卧室、客厅、餐厅、厨房                         | m2   | 1192.76 |       |    |            |
| 2467 | 011001005021 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠保温砂浆,3~5厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布;<br>2.部位: 开敞阳台天棚                            | m2   | 170.82  |       |    |            |
| 2468 | 011101003013 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m2   | 97.09   |       |    |            |
| 2469 | 011101006043 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 构造瓦屋面  | m2   | 97.09   |       |    |            |
| 2470 | 011101003014 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 瓦屋面   | m2   | 131.88  |       |    |            |
| 2471 | 011101006044 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 瓦屋面  | m2   | 217.76  |       |    |            |
| 2472 | 011101006045 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层<br>2.部位: 上人平屋面  | m2   | 31.04   |       |    |            |
| 2473 | 011101006046 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层;20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层;<br>2.部位: 上人平屋面                            | m2   | 51.92   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第201页 共294页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|----------|---|------|---------|-------|----|------------|
|        |              |          |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2474   | 01B061       | 出屋面烟道口   |   | 个    | 4       |       |    |            |
| 2475   | 011201001067 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型:砌体墙、混凝土墙面<br>2.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.外墙保温层下   | m2   | 2122.3  |       |    |            |
| 2476   | 01B062       | 穿墙打孔Φ50  |   | 个    | 93      |       |    |            |
| 2477   | 01B063       | 门附框      |   | 个    | 93      |       |    |            |
| 7.2 装饰 |              |          |   |      |         |       |    |            |
| 2478   | 011101001025 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位:卫生间、阳台   | m2   | 1354.46 |       |    |            |
| 2479   | 011101001026 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位:电梯机房、管道井、楼梯水泥砂浆平台面层   | m2   | 369.17  |       |    |            |
| 2480   | 011101001027 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光,1%找坡,内掺5%防水剂<br>2.部位:空调板+雨棚抹灰   | m2   | 1759.82 |       |    |            |
| 2481   | 011101001028 | 水泥砂浆楼地面  | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位:混凝土檐沟  | m2   | 671.55  |       |    |            |
| 2482   | 011101006047 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚发泡混凝土保温找平层<br>2.部位:卫生间、阳台  | m2   | 1012.6  |       |    |            |
| 2483   | 011101006048 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房   | m2   | 4526.54 |       |    |            |
| 2484   | 011101006049 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15豆石混凝土填充层随打随抹平,上下配Φ3@50钢筋网片<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房  | m2   | 4526.54 |       |    |            |
| 2485   | 011102003007 | 块料楼地面    | 1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800×800防滑地面砖背面刮水泥砂浆粘贴,稀水泥浆擦缝<br>3.部位:电梯厅、前室、合用前室、公共走廊 | m2   | 960.97  |       |    |            |
| 2486   | 011105003007 | 块料踢脚线    | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:L13J1-P80-内墙6<br>3.部位:面砖地面区域  | m2   | 152.59  |       |    |            |
| 2487   | 011106004007 | 水泥砂浆楼梯面层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位:楼梯   | m2   | 520.88  |       |    |            |
| 2488   | 011107001007 | 石材台阶面    | 1.花岗石铺面   | m2   | 17.58   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第202页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |        |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2489 | 011201001068 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆分遍抹平<br>3.基层喷浆:素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房                  | m <sup>2</sup> | 5531.06  |       |    |            |
| 2490 | 011201001069 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:6水泥石灰砂浆扫毛; 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 3厚专用外加剂砂浆打底<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房 | m <sup>2</sup> | 12384.07 |       |    |            |
| 2491 | 011201001070 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>3.基层喷浆:刷用界面剂一道<br>4.部位: 厨房、卫生间  | m <sup>2</sup> | 1756.24  |       |    |            |
| 2492 | 011201001071 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 厨房、卫生间              | m <sup>2</sup> | 4129.94  |       |    |            |
| 2493 | 011201001072 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室       | m <sup>2</sup> | 1433.9   |       |    |            |
| 2494 | 011201001073 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型: 砼墙<br>3.基层喷浆: 刷专用界面剂一道<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 223.79   |       |    |            |
| 2495 | 011201001074 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 管道井内墙面                        | m <sup>2</sup> | 816.44   |       |    |            |
| 2496 | 011201001075 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位: 管道井内墙面                                      | m <sup>2</sup> | 551.36   |       |    |            |
| 2497 | 011201001076 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 风井内墙面                         | m <sup>2</sup> | 831.66   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第203页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|----------------|----------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2498 | 011201001077 | 墙面一般抹灰     | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆;6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位:风井内墙面   | m <sup>2</sup> | 779.96   |       |    |            |
| 2499 | 011204001007 | 石材墙面       | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:赭色石材<br>3.部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 1356.7   |       |    |            |
| 2500 | 011204003007 | 块料墙面       | 1.面层:配套专用胶粘剂粘贴;4~5厚800×800面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝;<br>2.部位:首层电梯厅、前室、合用前室,楼梯间走道  | m <sup>2</sup> | 223.79   |       |    |            |
| 2501 | 011206001007 | 石材地面(台阶平台) | 1.花岗石铺面  | m <sup>2</sup> | 35.12    |       |    |            |
| 2502 | 011301001007 | 天棚抹灰       | 1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆<br>2.部位:厨卫   | m <sup>2</sup> | 1254.57  |       |    |            |
| 2503 | 011302001007 | 吊顶天棚       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900;<br>2.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平;<br>3、部位:首层电梯厅、前室、合用前室 | m <sup>2</sup> | 128.14   |       |    |            |
| 2504 | 011406003031 | 满刮腻子       | 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房+楼梯底面  | m <sup>2</sup> | 10519.98 |       |    |            |
| 2505 | 011406003032 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.腻子种类:2厚面层柔性腻子分遍刮平<br>4.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房   | m <sup>2</sup> | 17915.15 |       |    |            |
| 2506 | 011406003033 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚,遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位::采暖与非采暖空间隔墙  | m <sup>2</sup> | 1831.27  |       |    |            |
| 2507 | 011406003034 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚,遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位::分户墙   | m <sup>2</sup> | 3586.74  |       |    |            |
| 2508 | 011406003035 | 满刮腻子       | 1.涂料品种、喷刷遍数:2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.部位:2层以上含2层公共走廊【天棚】  | m <sup>2</sup> | 1713.96  |       |    |            |
| 2509 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料     | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙  | m <sup>2</sup> | 14841.87 |       |    |            |
| 2510 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料     | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:电梯厅  | m <sup>2</sup> | 1828.64  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第204页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|-------------|---|----------------|----------|-------|----|------------|
|                |              |             |   |                |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2511           | 011407002031 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:开敞阳台天棚   | m <sup>2</sup> | 1431.55  |       |    |            |
| 2512           | 011407002032 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:空调板底+雨棚  | m <sup>2</sup> | 1410.56  |       |    |            |
| 2513           | 011407002033 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:褐色涂料<br>2.喷刷涂料部位:阁楼挑檐板底+12层挑檐板底+3层挑檐板底   | m <sup>2</sup> | 918.75   |       |    |            |
| 2514           | 011407002034 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:二层及二层以上公共走廊   | m <sup>2</sup> | 1030.12  |       |    |            |
| 2515           | 011407002035 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:首层电梯厅前室、合用前室  | m <sup>2</sup> | 76.84    |       |    |            |
| 2516           | 01B069       | 防滑条: 1      | 1水泥金刚砂  | m              | 1764.42  |       |    |            |
| 2517           | 01B070       | 抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)  | m <sup>2</sup> | 16812.85 |       |    |            |
| 7.3 安装         |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 7.3.1 电气工程     |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 7.3.1.1 强电     |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 7.3.1.1.1 地上强电 |              |             |   |                |          |       |    |            |
| 2518           | 030404017067 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 1ALE1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 5        |       |    |            |
| 2519           | 030404017068 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 1ALE2<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.安装方式:距地1.5m明装<br>5.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 5        |       |    |            |
| 2520           | 030404017069 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 13ATdt1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                  | 台              | 5        |       |    |            |
| 2521           | 030404017070 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 13ATdt2<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                  | 台              | 5        |       |    |            |
| 2522           | 030404017071 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 ALh1<br>2.箱体规格:详见设计说明<br>3.型号:按设计要求<br>4.工作内容:箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等                     | 台              | 77       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第205页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2523 | 030404017072 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 ALh2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 77      |       |    |            |
| 2524 | 030404017073 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 WDATE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等      | 台    | 5       |       |    |            |
| 2525 | 030404017074 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5       |       |    |            |
| 2526 | 030404017075 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#4#-APEXF1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 5       |       |    |            |
| 2527 | 030404017076 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 5       |       |    |            |
| 2528 | 030404017077 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 JAL2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等        | 台    | 5       |       |    |            |
| 2529 | 030411001157 | 配管   | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                 | m    | 7126.84 |       |    |            |
| 2530 | 030411001158 | 配管   | 1.名称: 焊接钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 暗敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 1910.61 |       |    |            |
| 2531 | 030411001159 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC20<br>4.配置形式: 明敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 662.11  |       |    |            |
| 2532 | 030411001160 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 明配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 18.17   |       |    |            |
| 2533 | 030411001161 | 配管   | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.材质: 钢管<br>3.规格: SC40<br>4.配置形式: 明敷<br>5.接地要求: 接地<br>6.工作内容: 配管, 接地         | m    | 27.09   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第206页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|----------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2534 | 030411001162 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                      | m    | 375.35   |       |    |            |
| 2535 | 030411001163 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                      | m    | 304.89   |       |    |            |
| 2536 | 030411004079 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 19525.6  |       |    |            |
| 2537 | 030411004080 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 14759.66 |       |    |            |
| 2538 | 030411004081 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 16230.04 |       |    |            |
| 2539 | 030411004082 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 985.19   |       |    |            |
| 2540 | 030411004083 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 2114.46  |       |    |            |
| 2541 | 030408001073 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 572.44   |       |    |            |
| 2542 | 030408001074 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 378.67   |       |    |            |
| 2543 | 030408001075 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 323.33   |       |    |            |
| 2544 | 030408001076 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 40.17    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第207页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2545 | 030408001077 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 50.54   |       |    |            |
| 2546 | 030408001078 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-3*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 50.54   |       |    |            |
| 2547 | 030408001079 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 73.79   |       |    |            |
| 2548 | 030408001080 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 1580.54 |       |    |            |
| 2549 | 030408001081 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 1652.44 |       |    |            |
| 2550 | 030408001082 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 30.96   |       |    |            |
| 2551 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZR-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 470.36  |       |    |            |
| 2552 | 030411006061 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 1451    |       |    |            |
| 2553 | 030411006062 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 860     |       |    |            |
| 2554 | 030411006063 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 314     |       |    |            |
| 2555 | 030411006064 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 410     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第208页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2556 | 030404034037 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 518 |        |    |            |
| 2557 | 030404034038 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 152 |        |    |            |
| 2558 | 030404034039 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 551 |        |    |            |
| 2559 | 030404034040 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 (井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线     | 个    | 18  |        |    |            |
| 2560 | 030404034041 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 (带电源指示灯)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 个    | 5   |        |    |            |
| 2561 | 030404035079 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                    | 个    | 152 |        |    |            |
| 2562 | 030404035080 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座 (井道)<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线               | 个    | 5   |        |    |            |
| 2563 | 030404035081 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关电热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 305 |        |    |            |
| 2564 | 030404035082 | 插座   | 1.名称:安全型五孔厨房插座<br>2.型号规格:250V 10A, 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 305 |        |    |            |
| 2565 | 030404035083 | 插座   | 1.名称:安全型冰箱五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                  | 个    | 152 |        |    |            |
| 2566 | 030404035084 | 插座   | 1.名称:安全型抽油烟机五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                | 个    | 152 |        |    |            |
| 2567 | 030404035085 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气报警插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线          | 个    | 152 |        |    |            |
| 2568 | 030404035086 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关洗衣机插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线    | 个    | 152 |        |    |            |
| 2569 | 030404035087 | 插座   | 1.名称:安全型五孔卫生间插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线           | 个    | 152 |        |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第209页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2570 | 030404035088 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关柜式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 152 |       |    |            |
| 2571 | 030404035089 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关壁挂式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 461 |       |    |            |
| 2572 | 030404035090 | 插座   | 1.名称:安全型五孔阳台插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                    | 个    | 305 |       |    |            |
| 2573 | 030404035091 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                 | 个    | 152 |       |    |            |
| 2574 | 030412001079 | 普通灯具 | 1.名称:防溅防潮吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 618 |       |    |            |
| 2575 | 030412001080 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯(座灯头) 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 750 |       |    |            |
| 2576 | 030412001081 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 77  |       |    |            |
| 2577 | 030412001082 | 普通灯具 | 1.名称:(应急)声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 461 |       |    |            |
| 2578 | 030412004019 | 装饰灯  | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线        | 套    | 305 |       |    |            |
| 2579 | 030412004020 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 305 |       |    |            |
| 2580 | 030412001083 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 77  |       |    |            |
| 2581 | 030412001084 | 普通灯具 | 1.名称:井道灯<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 77  |       |    |            |
| 2582 | 030412005007 | 荧光灯  | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*18W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(供电时间≥30min)<br>3.安装形式:吸顶                          | 套    | 5   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第210页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|--------|---|------|---------|-------|----|------------|
|                |              |        |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2583           | 030408006019 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:120mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地    | 个    | 5       |       |    |            |
| 2584           | 030408006020 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:35mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地     | 个    | 38      |       |    |            |
| 2585           | 030408006021 | 电力电缆头  | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地 | 个    | 90      |       |    |            |
| 2586           | 030411003025 | 桥架     | 1.名称:电力桥架<br>2.型号:300*100<br>3.材质:热镀锌<br>4.类型:槽式<br>5.位置:管井<br>6.工作内容:桥架安装、接地                 | m    | 208.03  |       |    |            |
| 2587           | 030413001025 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 204.55  |       |    |            |
| 2588           | 030408008019 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分   | 处    | 38      |       |    |            |
| 2589           | 030411001164 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 4350.28 |       |    |            |
| 2590           | 030411001165 | 剔槽     | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 50<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 251.3   |       |    |            |
| 2591           | 030412001085 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 103     |       |    |            |
| 2592           | 030412001086 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 103     |       |    |            |
| 2593           | 030412001087 | 吸顶灯    | 1.亚克力灯罩,直径50cm,36w;   | 套    | 103     |       |    |            |
| 2594           | 030412001088 | LEG面板灯 | 1.300*300mm,16w;  | 套    | 103     |       |    |            |
| 7.3.1.1.2 地下强电 |              |        |   |      |         |       |    |            |
| 2595           | 030411001166 | 配管     | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                   | m    | 200.41  |       |    |            |
| 2596           | 030411004084 | 配线     | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 619.64  |       |    |            |
| 2597           | 030411004085 | 配线     | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 730.54  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第211页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|------|---|------|-------|--------|----|------------|
|              |              |      |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2598         | 030408001084 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设     | m    | 23.25 |        |    |            |
| 2599         | 030411006065 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 9     |        |    |            |
| 2600         | 030411006066 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 38    |        |    |            |
| 2601         | 030411006067 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 5     |        |    |            |
| 2602         | 030411006068 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 38    |        |    |            |
| 2603         | 030412001089 | 普通灯具 | 1.名称:(应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 34    |        |    |            |
| 2604         | 030412004021 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 18    |        |    |            |
| 2605         | 030412001090 | 普通灯具 | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线           | 套    | 5     |        |    |            |
| 2606         | 030412001091 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 38    |        |    |            |
| 2607         | 030404034042 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线                                       | 个    | 18    |        |    |            |
| 2608         | 030411003026 | 桥架   | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                           | m    | 12.79 |        |    |            |
| 2609         | 030413001026 | 铁构件  | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆  | kg   | 13.79 |        |    |            |
| 7.3.1.2 防雷接地 |              |      |   |      |       |        |    |            |
| 2610         | 030409008007 | LEB箱 | 1.名称: 局部等电位联结端子箱<br>2.材质: 紫铜板<br>3.规格: 260*150*100  | 台    | 152   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第212页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------------|--------------|-------|---|------|---------|--------|----|------------|
|            |              |       |   |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2611       | 030409005013 | 避雷网   | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ 10<br>4.安装形式:沿女儿墙等支架明敷详见L13D10-33~35                                  | m    | 338.64  |        |    |            |
| 2612       | 030409005014 | 避雷网   | 1.名称:避雷网<br>2.材质:热浸镀锌圆钢<br>3.规格:φ 10<br>4.安装形式:沿屋脊暗敷详见L13D10-33   | m    | 321.48  |        |    |            |
| 2613       | 030409003007 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线<br>2.安装形式:利用柱内两根φ 16以上钢筋采用土建施工的连接方式做引下线<br>3.安装部位:柱内<br>4.工作内容: 避雷引下线制作、安装                   | 处    | 67      |        |    |            |
| 2614       | 030411001167 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.工作内容: 配管, 接地   | m    | 1628.15 |        |    |            |
| 2615       | 030411004086 | 配线    | 1.名称:等电位连接线BV-4<br>2.材质:铜芯<br>3.配置形式:穿管敷设   | m    | 1628.15 |        |    |            |
| 2616       | 030409002007 | 接地母线  | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:从接地装置引至各强弱电井<br>5.安装方式: 综合考虑<br>6.工作内容: 制作安装, 刷漆, 除锈, 防腐 | m    | 1616.49 |        |    |            |
| 7.3.1.3 弱电 |              |       |   |      |         |        |    |            |
| 2617       | 030411001168 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC16<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 3092.86 |        |    |            |
| 2618       | 030411001169 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 1565.9  |        |    |            |
| 2619       | 030411001170 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC25<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 2460.18 |        |    |            |
| 2620       | 030411001171 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 61.57   |        |    |            |
| 2621       | 030411001172 | 配管    | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                           | m    | 23.25   |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第213页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |         |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2622 | 030411001173 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地 | m    | 208.59  |       |    |            |
| 2623 | 030502005037 | 线缆      | 1.名称:软导线<br>2.规格:RVVP-6*1.0<br>3.敷设方式:穿管敷设<br>4.工作内容:敷设、标记、卡接               | m    | 1119.27 |       |    |            |
| 2624 | 030502007007 | 视频电缆    | 1.名称:视频电缆<br>2.规格:SYV-75-3<br>3.敷设方式:穿管敷设                                   | m    | 1119.27 |       |    |            |
| 2625 | 030411004087 | 配线      | 1.名称:绝缘导线<br>2.配线形式:穿管敷设<br>3.规格:NH-BV-1.5<br>4.材质:铜芯                       | m    | 27.43   |       |    |            |
| 2626 | 030411006069 | 接线盒     | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                                 | 个    | 838     |       |    |            |
| 2627 | 030411003027 | 桥架      | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容:桥架安装、接地        | m    | 208.03  |       |    |            |
| 2628 | 030408008020 | 防火堵洞    | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                       | 处    | 77      |       |    |            |
| 2629 | 030413001027 | 铁构件     | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆                               | kg   | 204.55  |       |    |            |
| 2630 | 030411005025 | 接线箱     | 1.名称:家庭信息箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 152     |       |    |            |
| 2631 | 030411005026 | 接线箱     | 1.名称:弱电箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 18      |       |    |            |
| 2632 | 030904003025 | 按钮      | 1.名称:呼叫按钮<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试  | 个    | 152     |       |    |            |
| 2633 | 030507008007 | 监控摄像设备  | 1.名称:半球摄像机<br>2.类别:半球机<br>3.安装方式:壁装   | 台    | 38      |       |    |            |
| 2634 | 030411001174 | 剔槽      | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 251.3   |       |    |            |
| 2635 | 030411001175 | 剔槽      | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                           | m    | 894.57  |       |    |            |
| 2636 | 030503003013 | 控制器     | 1.名称:联网控制器<br>2.功能:控制网络<br>3.工作内容:安装、调试                                     | 台    | 5       |       |    |            |
| 2637 | 030502004013 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料                                      | 个    | 461     |       |    |            |
| 2638 | 030502004014 | 电视、电话插座 | 1.名称:电视插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料                                      | 个    | 623     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第214页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|----------|--|------|--------|-------|----|------------|
|             |              |          |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2639        | 030503003014 | 控制器      | 1.名称:联网控制器<br>2.功能:控制网络<br>3.含DC18V电源<br>4.工作内容:安装、调试  | 台    | 5      |       |    |            |
| 2640        | 030904014013 | 可视对讲户内分机 | 1.规格、线制:7寸<br>2.安装方式:壁装  | 台    | 152    |       |    |            |
| 2641        | 030904014014 | 可视对讲主机   | 1.安装方式:壁装  | 台    | 5      |       |    |            |
| 2642        | 030411005027 | 接线箱      | 1.名称:可视对讲电源箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:壁装   | 个    | 5      |       |    |            |
| 7.3.2 给排水工程 |              |          |  |      |        |       |    |            |
| 7.3.2.1 给水  |              |          |  |      |        |       |    |            |
| 2643        | 031001006115 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 73.31  |       |    |            |
| 2644        | 031001006116 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 90.38  |       |    |            |
| 2645        | 031001006117 | 塑料管      | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验        | m    | 899.23 |       |    |            |
| 2646        | 031001006118 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 82.06  |       |    |            |
| 2647        | 031001006119 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 21.82  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第215页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|--------|--------|----|------------|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2648 | 031001006120 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 26.74  |        |    |            |
| 2649 | 031001006121 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 28.08  |        |    |            |
| 2650 | 031001001019 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管DN65<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                             | m    | 32.03  |        |    |            |
| 2651 | 031001001020 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管DN50<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                             | m    | 20.23  |        |    |            |
| 2652 | 031001006122 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验           | m    | 114.31 |        |    |            |
| 2653 | 031001006123 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 93.42  |        |    |            |
| 2654 | 031001006124 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 563.96 |        |    |            |
| 2655 | 031001006125 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 14.33  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第216页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|----------------|------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |                |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2656 | 031003001079 | 螺纹阀门  | 1.类型: 闸阀<br>2.规格、压力等级: DN65<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                    | 个              | 2    |       |    |            |
| 2657 | 031003001080 | 自动排气阀 | 1.类型: 自动排气阀<br>2.安装位置: 室内管井<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接方式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装及调试                  | 个              | 13   |       |    |            |
| 2658 | 031003001081 | 螺纹阀门  | 1.类型: 止回阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个              | 2    |       |    |            |
| 2659 | 031003001082 | 螺纹阀门  | 1.类型: 支管减压阀(内含过滤器和压力表)<br>2.规格、压力等级: DN20, 阀后压力0.2MPa, 2个可调减压阀<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试 | 个              | 13   |       |    |            |
| 2660 | 031003001083 | 螺纹阀门  | 1.类型: 可调减压阀组<br>2.规格、压力等级: DN50, 阀前0.3MPa, 阀后0.12MPa<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试           | 组              | 13   |       |    |            |
| 2661 | 031003001084 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 107  |       |    |            |
| 2662 | 031003001085 | 塑料阀门  | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN40<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试                               | 个              | 2    |       |    |            |
| 2663 | 031003013007 | 水表    | 1.安装部位(室内外): 室内<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.附件配置: 包含相应规格截止阀一台                        | 组              | 54   |       |    |            |
| 2664 | 031002003061 | 套管    | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                | 个              | 2    |       |    |            |
| 2665 | 031002003062 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN40<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 2    |       |    |            |
| 2666 | 031002003063 | 套管    | 1.名称、类型: 一般套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN32<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                  | 个              | 2    |       |    |            |
| 2667 | 031208002025 | 管道绝热  | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                   | m <sup>3</sup> | 0.85 |       |    |            |
| 2668 | 031208002026 | 管道绝热  | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                  | m <sup>3</sup> | 1.45 |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第217页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|------|---|------|--------|--------|----|------------|
|                |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2669           | 031002001073 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 44.81  |        |    |            |
| 2670           | 031002001074 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN65  | 套    | 27     |        |    |            |
| 2671           | 031002001075 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 11     |        |    |            |
| 2672           | 031002001076 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN40  | 套    | 11     |        |    |            |
| 2673           | 031002001077 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN32  | 套    | 11     |        |    |            |
| 2674           | 031002001078 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN20  | 套    | 7      |        |    |            |
| 7.3.2.2 排水     |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 7.3.2.2.1 地上排水 |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 2675           | 031001006126 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞         | m    | 358.46 |        |    |            |
| 2676           | 031001006127 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞           | m    | 30.91  |        |    |            |
| 2677           | 031001006128 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞            | m    | 84.63  |        |    |            |
| 2678           | 031001005031 | 铸铁管  | 1.安装部位:屋顶<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:通气<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 17.76  |        |    |            |
| 2679           | 031001005032 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 18.96  |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第218页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|----------------|--------------|------|--|------|-------|--------|----|------------|
|                |              |      |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2680           | 031001005033 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 3.69  |        |    |            |
| 2681           | 031004014043 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:洗衣机两用地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 97    |        |    |            |
| 2682           | 031004014044 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:铝合金防溢地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 97    |        |    |            |
| 2683           | 031004014045 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 97    |        |    |            |
| 2684           | 031004014046 | 阻火圈  | 1.安装位置:室内<br>2.规格:DN100<br>3.工作内容:安装,规范要求的试验   | 个    | 105   |        |    |            |
| 2685           | 031002003064 | 套管   | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 14    |        |    |            |
| 2686           | 031002001079 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg   | 14.82 |        |    |            |
| 2687           | 031002001080 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 216   |        |    |            |
| 7.3.2.2.2 地下排水 |              |      |  |      |       |        |    |            |
| 2688           | 031001005034 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土       | m    | 44.25 |        |    |            |
| 2689           | 031001005035 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土        | m    | 12.82 |        |    |            |
| 2690           | 031002003065 | 套管   | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 37    |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第219页 共294页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|---------------|--------------|------|---|------|--------|--------|----|------------|
|               |              |      |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2691          | 031002003066 | 套管   | 1.名称、类型: 柔性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 14     |        |    |            |
| 7.3.2.3 空调冷凝水 |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 2692          | 031001006129 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:防紫外线PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:空调冷凝水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 373.85 |        |    |            |
| 2693          | 031004014047 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 54     |        |    |            |
| 2694          | 031004014048 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:侧排地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 54     |        |    |            |
| 2695          | 031002001081 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 107    |        |    |            |
| 7.3.2.4 废水    |              |      |   |      |        |        |    |            |
| 2696          | 031001006130 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 118.58 |        |    |            |
| 2697          | 031001006131 | 塑料管  | 1.安装部位:室内管井<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 67.89  |        |    |            |
| 2698          | 031001006132 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁UPVC管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞      | m    | 35.8   |        |    |            |
| 2699          | 031004014049 | 地漏   | 1.安装位置: 室内<br>2.材质:密封式地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 54     |        |    |            |
| 2700          | 031002003067 | 套管   | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN80<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油   | 个    | 27     |        |    |            |
| 2701          | 031002001082 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN75  | 套    | 27     |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第220页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |        |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|--------|
|      |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|      | 7.3.3 消火栓工程  |       |   |      |        |       |    |        |
| 2702 | 030901010013 | 室内消火栓 | 1.名称：减压稳压型消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格：SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱，栓口直径65mm，水枪喷嘴直径19mm，胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19，长度30m的消防软管，配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容：箱体及消火栓安装、配件附件安装 | 套    | 13     |       |    |        |
| 2703 | 030901010014 | 室内消火栓 | 1.名称：实验消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格：SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱，栓口直径65mm，水枪喷嘴直径19mm，胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19，长度30m的消防软管，配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容：箱体及消火栓安装、配件附件安装    | 套    | 1      |       |    |        |
| 2704 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容：管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 41.89  |       |    |        |
| 2705 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内管井<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容：管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 157.41 |       |    |        |
| 2706 | 030901002021 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN65<br>5.连接方式:螺纹连接<br>6.工作内容：管道及管件安装、压力试验、冲洗等   | m    | 10.25  |       |    |        |
| 2707 | 030901013013 | 灭火器   | 1.名称:2具2Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件：每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 2      |       |    |        |
| 2708 | 030901013014 | 灭火器   | 1.名称:2具4Kg磷酸铵盐干粉灭火器组成<br>2.附件：每两具使用一个灭火器箱   | 套    | 7      |       |    |        |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第221页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|---------|--|------|--------|-------|----|------------|
|              |              |         |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2709         | 031003003007 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽式连接<br>5.工作内容:安装、调试  | 个    | 13     |       |    |            |
| 2710         | 031003001086 | 螺纹阀门    | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.工作内容:安装、调试    | 个    | 1      |       |    |            |
| 2711         | 031003001087 | 螺纹阀门    | 1.类型:泄水阀<br>2.安装位置:室内<br>2.型号、规格:DN20<br>3.连接方式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装及调试 | 个    | 1      |       |    |            |
| 2712         | 030601002007 | 压力仪表    | 1.名称:压力表<br>2.工作内容:压力表的安装,压力表弯、挠性管的制作安装,调试试验,脱脂,支架制作安装               | 台    | 1      |       |    |            |
| 2713         | 031208002027 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ133以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装    | m3   | 0.45   |       |    |            |
| 2714         | 031002003068 | 套管      | 1.名称、类型:柔性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油          | 个    | 1      |       |    |            |
| 2715         | 031002003069 | 套管      | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN65<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油           | 个    | 1      |       |    |            |
| 2716         | 031002003070 | 一般穿墙套管  | 1.配管规格:DN100<br>2.材质:碳钢<br>3.安装位置:管道穿楼板、墙<br>4.工作内容:制作与安装,除锈刷漆       | 个    | 54     |       |    |            |
| 2717         | 031002001083 | 管道支架    | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆                                 | Kg   | 21.31  |       |    |            |
| 2718         | 031002001084 | 管道支架    | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100  | 套    | 54     |       |    |            |
| 7.3.4 消防报警系统 |              |         |  |      |        |       |    |            |
| 2719         | 030411001176 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 87.98  |       |    |            |
| 2720         | 030411001177 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:管井暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地   | m    | 92.18  |       |    |            |
| 2721         | 030411001178 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地     | m    | 917.18 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第222页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2722 | 030411001179 | 配管    | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 管井明敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                     | m    | 87.98  |       |    |            |
| 2723 | 030411001180 | 配管    | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                       | m    | 634.36 |       |    |            |
| 2724 | 030502005038 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                      | m    | 100.12 |       |    |            |
| 2725 | 030502005039 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                          | m    | 370.53 |       |    |            |
| 2726 | 030502005040 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZN-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                        | m    | 1045.2 |       |    |            |
| 2727 | 030502005041 | 双绞线缆  | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZDN-RVS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                       | m    | 103.03 |       |    |            |
| 2728 | 030502005042 | 线缆    | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                     | m    | 90.87  |       |    |            |
| 2729 | 030408002007 | 控制电缆  | 1.名称: 控制电缆<br>2.规格: WDZN-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位: 穿管敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设                       | m    | 96.01  |       |    |            |
| 2730 | 030411004088 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯                                    | m    | 118.81 |       |    |            |
| 2731 | 030411004089 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 396.8  |       |    |            |
| 2732 | 030411004090 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 91.03  |       |    |            |
| 2733 | 030411004091 | 配线    | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: WDZDN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                | m    | 460.68 |       |    |            |
| 2734 | 030904001007 | 点型探测器 | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装 | 个    | 162    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第223页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |           |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2735 | 030904007013 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾扬声器<br>2.安装方式:吸顶<br>3.规格:3W<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                               | 个    | 13     |       |    |            |
| 2736 | 030904003026 | 按钮        | 1.名称:带电话插孔手动报警按钮<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.规格:J-SJP-M-TX3140<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装 | 个    | 27     |       |    |            |
| 2737 | 030904003027 | 按钮        | 1.名称:电磁开关<br>2.安装方式:距地1.5m安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                               | 个    | 54     |       |    |            |
| 2738 | 030904003028 | 按钮        | 1.名称:消火栓启泵按钮TX3152<br>2.安装方式:消火栓箱内安装<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                       | 个    | 27     |       |    |            |
| 2739 | 030904005007 | 声光报警器     | 1.名称:火灾声光报警器<br>2.安装方式:距地2.5m安装<br>3.规格:TX3301<br>4.工作内容:安装、校接线、编码、调试                   | 个    | 27     |       |    |            |
| 2740 | 030411006070 | 接线盒       | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 390    |       |    |            |
| 2741 | 030904008019 | 模块        | 1.名称:防火门监控模块<br>2.工作内容:安装、校接线、编码、调试   | 个    | 54     |       |    |            |
| 2742 | 030904008020 | 模块        | 1.名称:输出输入模块<br>2.规格:TX3208<br>3.工作内容:安装、校接线、编码、调试                                       | 个    | 54     |       |    |            |
| 2743 | 030904009007 | 区域报警控制箱   | 1.名称:火灾区域显示盘<br>2.安装方式:距地1.5m墙上安装<br>3.工作内容:安装,调试                                       | 台    | 2      |       |    |            |
| 2744 | 030411003028 | 桥架        | 1.名称:消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格:100*50,内置隔板<br>3.材质:钢制<br>4.类型:槽盒<br>5.工作内容:桥架安装、接地            | m    | 127.33 |       |    |            |
| 2745 | 030413001028 | 铁构件       | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 124.2  |       |    |            |
| 2746 | 030408008021 | 防火堵洞      | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                                   | 处    | 26     |       |    |            |
| 2747 | 030904007014 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:火灾应急广播功率放大器<br>2.安装方式:壁装   | 个    | 2      |       |    |            |
| 2748 | 030411001181 | 剔槽        | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等                                       | m    | 120.93 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第224页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|------------|--------------|------------|--|------|---------|--------|----|------------|
|            |              |            |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2749       | 030411001182 | 剔槽         | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 41.22   |        |    |            |
| 2750       | 030904008021 | 模块         | 1.名称: 短路隔离器<br>2.规格: TX3219<br>3.工作内容: 本体安装, 调试。   | 个    | 27      |        |    |            |
| 2751       | 030411005028 | 接线箱        | 1.名称: 消防接线箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁装  | 个    | 27      |        |    |            |
| 2752       | 030905001007 | 消防系统调试系统调试 | 1.点数:<br>2.线制  | 系统   | 2       |        |    |            |
| 7.3.5 采暖工程 |              |            |  |      |         |        |    |            |
| 2753       | 031001006133 | 采暖管        | 1.安装部位:<br>2.介质:<br>3.材质、规格:<br>4.连接形式:<br>5.阻火圈设计要求:<br>6.压力试验及吹、洗设计要求:<br>7.警示带形式            | m    | 1822.02 |        |    |            |
| 2754       | 031001001021 | 镀锌钢管       | 1.安装部位: 管井<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: 镀锌钢管 DN25<br>4.连接形式: 螺纹<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等 | m    | 114.38  |        |    |            |
| 2755       | 031001007007 | 塑料管        | 1.安装部位: 垫层<br>2.介质: 热水<br>3.材质、规格: PB管 De25<br>4.连接形式: 热熔<br>5.工作内容: 留、打、堵空洞、管道及管件安装、压力试验、冲洗等  | m    | 918.5   |        |    |            |
| 2756       | 030601004007 | 流量仪表       | 1.名称: 超声波流量计<br>2.工作内容: 安装、单体校验  | 台    | 2       |        |    |            |
| 2757       | 030503006007 | 传感器        | 1.名称: 温度传感器<br>2.类别: 两线式 P+100 铂电阻<br>3.功能: 与热量表配套   | 支    | 54      |        |    |            |
| 2758       | 031003001088 | 螺纹阀门       | 1.类型: 锁闭阀<br>2.规格、压力等级: De20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                   | 个    | 27      |        |    |            |
| 2759       | 031003001089 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型温控阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 54      |        |    |            |
| 2760       | 031003001090 | 螺纹阀门       | 1.类型: 角型截止阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                 | 个    | 54      |        |    |            |
| 2761       | 031003001091 | 螺纹阀门       | 1.类型: 铜制球阀<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                  | 个    | 216     |        |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第225页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|------------|
|            |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2762       | 031005007013 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:四回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 27    |       |    |            |
| 2763       | 031005007014 | 热媒集配装置 | 1.名称:铜制分集水器<br>2.规格:五回路<br>3.附件名称、规格、数量:<br>分水器DN25、集水器<br>DN25、热电驱动器、旁通<br>阀DN20、截止球阀、自动<br>排气阀、泄水阀DN15、温<br>度控制器 | 台    | 27    |       |    |            |
| 2764       | 031005002007 | 钢制散热器  | 1.结构形式: 钢制圆管卫浴<br>散热器<br>2.型号、规格:<br>GWY50-100-1.0<br>3.单片散热量: 210W<br>4.工作内容: 安装、水压试<br>验                         | 组    | 54    |       |    |            |
| 2765       | 031208002028 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制<br>品安装                                   | m3   | 2.8   |       |    |            |
| 7.3.6 通风工程 |              |        |  |      |       |       |    |            |
| 2766       | 030702001019 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 圆形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 5.09  |       |    |            |
| 2767       | 030702001020 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                   | m2   | 1.49  |       |    |            |
| 2768       | 030702001021 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 1mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、<br>法兰、零件、支吊架制<br>作、安装                      | m2   | 15.37 |       |    |            |
| 2769       | 030703019007 | 柔性接口   | 1.名称: 柔性接口<br>2.材质: 帆布<br>3.类型: 难燃A级<br>4.形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 柔性接口的制<br>作安装  | m2   | 1.68  |       |    |            |
| 2770       | 030701003007 | 通风器    | 1.形式:窗式通风器<br>2.型号:JT-209  | 台    | 54    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第226页 共294页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----------|--------------|--------------|--|------|-------|-------|----|------------|
|          |              |              |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2771     | 030108003013 | 轴流通风机        | 1.名称:壁式轴流式风机<br>2.型号:XBDZ-A-2.5<br>3.规格:风量1000m3/h, 全压54Pa, 转速1450rpm, 电机功率0.04KW<br>4.质量:15Kg<br>5.安装方式: 壁式<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆 | 台    | 2     |       |    |            |
| 2772     | 030108003014 | 轴流通风机        | 1.名称:混流风机<br>2.型号:SWF-I-10<br>3.规格:风量3000m3/h, 全压500Pa, 转速960rpm, 电机功率7.5KW<br>4.质量:325Kg<br>5.安装方式: 吊装<br>6.工作内容: 本体安装, 拆装检查, 减震支架安装, 调试, 二次灌浆, 补刷喷漆      | 台    | 2     |       |    |            |
| 2773     | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:防雨百叶<br>2.规格:400*400<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 2     |       |    |            |
| 2774     | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:多页送风口<br>2.规格:350*(1800+250)<br>3.工作内容: 风口制作安装, 散流器制作安装, 百叶窗安装  | 个    | 27    |       |    |            |
| 2775     | 030703001013 | 碳钢阀门         | 1.名称: 风管止回阀<br>2.规格: 1250*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。  | 个    | 2     |       |    |            |
| 2776     | 030703001014 | 碳钢阀门         | 1.名称: 电动旁通泄压阀<br>2.规格: 320*320<br>3.工作内容: 阀体的制作安装, 支架制作安装。   | 个    | 2     |       |    |            |
| 2777     | 030704001007 | 通风工程检测、调试    | 由风管、阀门及防火阀组成通风排烟工程系统调试。  | 系统   | 1     |       |    |            |
| 7.3.7 电梯 |              |              |  |      |       |       |    |            |
| 2778     | 030107001013 | 交流电梯         | 1.名称:生活电梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2     |       |    |            |
| 2779     | 030107001014 | 交流电梯         | 1.名称:无障碍担架梯<br>2.型号:HGE-1050-CO90 单控<br>3.用途:载人  | 部    | 2     |       |    |            |
| 8 裙房     |              |              |  |      |       |       |    |            |
| 8.1 土建   |              |              |  |      |       |       |    |            |
| 2780     | 010103004008 | 竣工清理         |  | m3   | 563.4 |       |    |            |
| 2781     | 010401003015 | 实心砖墙         | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚100<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆  | m3   | 0.85  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第227页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|------|-------|--------|----|------------|
|      |              |            |  |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2782 | 010401003016 | 实心砖墙       | 1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>2.墙体类型:墙厚180<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                                      | m3   | 13.49 |        |    |            |
| 2783 | 010401012008 | 零星砌砖       | 1.零星砌砖名称、部位:顶部斜砌<br>2.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰实心砖<br>240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆                    | m3   | 4.72  |        |    |            |
| 2784 | 010402001008 | 砌块墙        | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,强度级别B06<br>2.墙体类型:非承重墙<br>3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆<br>4.墙体厚度:综合<br>5.综合考虑底部的掺砌小砖费用 | m3   | 57.62 |        |    |            |
| 2785 | 010501001015 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:LC7.5轻骨料混凝土1%找坡最薄处30厚(从门口坡向地漏),随打随抹平<br>2.部位:(卫生间、阳台)                                    | m3   | 2.29  |        |    |            |
| 2786 | 010501001016 | 垫层         | 1.混凝土强度等级:60厚LC7.5轻骨料混凝土填充层随打随抹平<br>2.部位:(电梯厅、前室、合用前室)   | m3   | 2.29  |        |    |            |
| 2787 | 010502002008 | 构造柱        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 16.45 |        |    |            |
| 2788 | 010503002008 | 矩形梁        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 17.09 |        |    |            |
| 2789 | 010503004008 | 圈梁及压顶      | 1.混凝土种类:商砼<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 1.65  |        |    |            |
| 2790 | 010503005008 | 过梁         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C25   | m3   | 0.83  |        |    |            |
| 2791 | 010504001015 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.墙体类型:直形墙(1~3层)   | m3   | 1.15  |        |    |            |
| 2792 | 010504001016 | 电梯井壁       | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.墙体类型:直形墙(≥4层)  | m3   | 4.77  |        |    |            |
| 2793 | 010504003015 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35(1~3层)   | m3   | 13.34 |        |    |            |
| 2794 | 010504003016 | 轻型框剪墙      | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30(≥4层)  | m3   | 47.2  |        |    |            |
| 2795 | 010505003008 | 平板         | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30   | m3   | 49.04 |        |    |            |
| 2796 | 010505004008 | 屋面斜板       | 1.材料品种:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30  | m3   | 8.52  |        |    |            |
| 2797 | 010505007008 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.空调板、阁楼挑檐   | m3   | 9.85  |        |    |            |
| 2798 | 010505008008 | 阳台板        | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.阳台板厚:100mm   | m2   | 33.14 |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第228页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |   |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2799 | 010506001015 | 直形楼梯  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 120mm  | m2   | 16.63  |       |    |            |
| 2800 | 010506001016 | 直形楼梯  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C30<br>3.梯板厚度: 100mm  | m2   | 8.41   |       |    |            |
| 2801 | 010507001015 | 散水  | 1.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土<br>12.面层厚度:60mm厚C20混凝土; 200~300厚种植土, 植草皮; L13J1-散9/153                               | m2   | 10.63  |       |    |            |
| 2802 | 010507001016 | 无障碍坡道地面做法: 1、40厚花岗岩板, 表面剁平或机刨30宽横条纹; 2、30厚干硬性水泥砂浆结合层; 3、素水泥浆结合层一道; 4、60厚C20混凝土; 5、300厚3 | 7灰土; 6、素土夯实  | m2   | 0.39   |       |    |            |
| 2803 | 010507007008 | 其他构件  | 1.构件名称、规格:综合<br>2.混凝土强度等级:C25  | m3   | 0.07   |       |    |            |
| 2804 | 010514001015 | 厨房排风烟道  | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 430*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 5.96   |       |    |            |
| 2805 | 010514001016 | 卫生间排风烟道   | 烟道类型: 成品烟道<br>烟道尺寸: 340*300<br>(包含吊模、封堵、止回阀)   | m    | 6.2    |       |    |            |
| 2806 | 010515001050 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>Φ4@100*100钢丝网<br>2.部位: 瓦屋面   | t    | 0.089  |       |    |            |
| 2807 | 010515001051 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类: 砌体加筋<br>2.规格: HRB400 Φ6.5  | t    | 0.921  |       |    |            |
| 2808 | 010515001052 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 7.636  |       |    |            |
| 2809 | 010515001053 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ18   | t    | 7.208  |       |    |            |
| 2810 | 010515001054 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 ≤ Φ10   | t    | 4.313  |       |    |            |
| 2811 | 010515001055 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ25   | t    | 0.501  |       |    |            |
| 2812 | 010515001056 | 现浇构件钢筋  | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 > Φ10   | t    | 0.017  |       |    |            |
| 2813 | 010515003008 | 钢筋网片  | 1.钢筋种类、规格: 400mm宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔槽部位、临时施工洞两侧、楼梯间及人流通道处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接宽度每边不小于200mm, 符合相关要求, 具体以图纸为准 | m2   | 380.72 |       |    |            |
| 2814 | 010515009008 | 支撑钢筋(铁马)  | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ6@1000*1000  | t    | 0.044  |       |    |            |
| 2815 | 010515011015 | 植筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ6.5   | 根    | 311    |       |    |            |
| 2816 | 010515011016 | 植筋  | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ12  | 根    | 428    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第229页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|--------|----|------------|
|      |              |           |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2817 | 010516002008 | 预埋铁件      | 1.铁爬梯 (电梯机房) 屋面上人梯图集参L13J8, 96页, 屋面上人梯3; 阁楼铁爬梯参L13J8, 98页, 屋面上人梯5<br>2.预埋铁件综合;<br>3.2. 符合相关要求, 具体以图纸为准。 | t    | 0.056 |        |    |            |
| 2818 | 010516003008 | 现浇混凝土钢筋接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接头 HRB400 $\phi$ 16;<br>2.接头形式: 电渣压力焊   | 个    | 7     |        |    |            |
| 2819 | 010606009064 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 0.49  |        |    |            |
| 2820 | 010606009065 | 不锈钢护栏     | 1.高度1000mm<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 5.74  |        |    |            |
| 2821 | 010606009066 | 不锈钢护栏     | 1.高度500mm<br>2.部位: 屋顶<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 0.39  |        |    |            |
| 2822 | 010606009067 | 不锈钢护栏     | 1.高度570mm;<br>2.部位: 空调板;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 5.52  |        |    |            |
| 2823 | 010606009068 | 不锈钢护栏     | 1.高度900mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | m    | 5.63  |        |    |            |
| 2824 | 010606009069 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯栏杆;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 0.1   |        |    |            |
| 2825 | 010606009070 | 不锈钢护栏     | 1.高度1100mm;<br>2.部位: 楼梯间窗整窗防护;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 1.63  |        |    |            |
| 2826 | 010606009071 | 不锈钢护栏     | 1.高度400mm;<br>2.部位: 开敞阳台、室外走廊;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 0.49  |        |    |            |
| 2827 | 010606009072 | 不锈钢护栏     | 1.高度1050mm;<br>2.部位: 坡道护栏;<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m    | 0.67  |        |    |            |
| 2828 | 010802003022 | 甲级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 0.22  |        |    |            |
| 2829 | 010802003023 | 乙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 3.66  |        |    |            |
| 2830 | 010802003024 | 丙级钢质防火门   | 符合相关要求, 具体以图纸为准。  | m2   | 3.61  |        |    |            |
| 2831 | 010802004022 | 木质平开门     | 1.门代号: 户内门<br>2.洞口尺寸:1000mm*2100m<br>3.符合相关要求, 具体以图纸为准。   | 樘    | 7     |        |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第230页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2832 | 010807001022 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 18.83 |       |    |            |
| 2833 | 010807001023 | 铝合金断桥隔热窗   | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金平开窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 2.41  |       |    |            |
| 2834 | 010807001024 | 铝合金断桥隔热门联窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:综合考虑<br>2.框、扇材质:60型材钢化玻璃断桥隔热铝合金门联窗<br>3.玻璃品种、厚度:5+12A+5+12A+5<br>4.包含开启扇、五金件、铝型材表面处理、成品保护、运输安装等全部费用 | m2   | 14.01 |       |    |            |
| 2835 | 010807003008 | 金属格栅       | 1.材质:金属<br>2.颜色:褐色<br>3.部位:空调机   | m2   | 6.76  |       |    |            |
| 2836 | 010901001015 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500<br>3.部位:构造瓦屋面  | m2   | 5.01  |       |    |            |
| 2837 | 010901001016 | 瓦屋面        | 1.瓦品种:西班牙瓦屋面,穿铁丝;<br>2.30*30挂瓦条,中距按瓦规格;40*20顺水条,中距500  | m2   | 17.4  |       |    |            |
| 2838 | 010902001036 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:构造瓦屋面  | m2   | 6.31  |       |    |            |
| 2839 | 010902001037 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,搭接宽度100;<br>2.部位:瓦屋面  | m2   | 27.49 |       |    |            |
| 2840 | 010902001038 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:3mm自粘聚酯胎改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面   | m2   | 1.35  |       |    |            |
| 2841 | 010902001039 | 屋面卷材防水附加层  | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚聚合物改性沥青防水垫层,附加层宽度500mm;<br>2.部位:瓦屋面   | m2   | 3.61  |       |    |            |
| 2842 | 010902001040 | 屋面卷材防水     | 1.品种、规格、厚度:2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.防水层数:1层<br>3.部位:上人平屋面  | m2   | 1.35  |       |    |            |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第231页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |            |
|------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
| 2843 | 010902003008 | 屋面刚性层： | 1.刚性层厚度:40厚C20细石混凝土随打随抹平；10厚1:4石灰砂浆；<br>2.部位：上人平屋面 | m2   | 1.06  |       |    |            |
| 2844 | 010902004008 | 屋面排水管  | 1.排水管品种、规格:UPVC100塑料排水U管、塑料水斗、塑料落水斗符合相关要求，具体以图纸为准  | m    | 12.33 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第232页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                           | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------------------------------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |                                |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2845 | 010903002015 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:厨卫卫生间墙面整体需要做防潮处理,防潮层为1.0厚聚氨酯防水涂料,做法同防水层<br>2.部位:厨、卫生间               | m <sup>2</sup> | 88.64  |       |    |            |
| 2846 | 010903002016 | 墙面涂膜防水                         | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料;高度1.2米;花洒1米范围内高度1.8米;<br>2.部位:厨房、卫生间                  | m <sup>2</sup> | 41.44  |       |    |            |
| 2847 | 010904002022 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:卫生间、阳台  | m <sup>2</sup> | 25.91  |       |    |            |
| 2848 | 010904002023 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚合物水泥防水涂料<br>2.部位:空调板+雨棚  | m <sup>2</sup> | 43.38  |       |    |            |
| 2849 | 010904002024 | 楼(地)面涂膜防水                      | 1.防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料<br>2.部位:客厅、餐厅、卧室、厨房                                     | m <sup>2</sup> | 128.34 |       |    |            |
| 2850 | 011001001036 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:泡沫混凝土填充层;<br>2.部位:构造瓦屋面】                                   | m <sup>3</sup> | 1.41   |       |    |            |
| 2851 | 011001001037 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:构造瓦屋面                                  | m <sup>2</sup> | 5.01   |       |    |            |
| 2852 | 011001001038 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:瓦屋面                                   | m <sup>2</sup> | 17.4   |       |    |            |
| 2853 | 011001001039 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处30mm厚1:8水泥加气混凝土碎块2%找坡层<br>2.部位:上人平屋面                    | m <sup>3</sup> | 0.07   |       |    |            |
| 2854 | 011001001040 | 保温隔热屋面                         | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚挤塑板保温层<br>2.部位:上人平屋面                                 | m <sup>2</sup> | 1.06   |       |    |            |
| 2855 | 011001003036 | 窗2侧保温,凸出墙面50mm厚岩棉板,宽度综合,详立面图尺寸 |   | m <sup>2</sup> | 2.37   |       |    |            |
| 2856 | 011001003037 | 保温隔热墙面                         | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠保温层;界面砂浆;5厚抗裂砂浆复合耐碱网格布;<br>2.保温隔热部位:楼梯间-采暖与非采暖-外墙           | m <sup>2</sup> | 29.13  |       |    |            |
| 2857 | 011001003038 | 保温隔热墙面                         | 1.保温隔热方式:15厚玻化微珠保温层;5厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布<br>2.保温隔热部位:分户墙                         | m <sup>2</sup> | 43.42  |       |    |            |
| 2858 | 011001003039 | 保温隔热墙面                         | 1.保温隔热方式:120厚岩棉保温板板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴;<br>2.5~7厚抹面胶浆压入两层耐碱网格布;<br>3.部位:外墙面 | m <sup>2</sup> | 181.01 |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第233页 共294页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------|--------------|----------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|        |              |          |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2859   | 011001003040 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:30厚玻化微珠浆料<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                                     | m <sup>2</sup> | 33.28  |       |    |            |
| 2860   | 011001003041 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:岩棉板A级防火隔离带厚度综合;<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                               | m              | 28.04  |       |    |            |
| 2861   | 011001003042 | 保温隔热墙面   | 1.保温隔热方式:岩棉板A级防火隔离带厚度综合;<br>2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>3.部位: 外墙面                               | m              | 4.57   |       |    |            |
| 2862   | 011001005022 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠浆料保温层<br>3.2.3~5厚抹面胶浆压入一层耐碱网格布<br>4.部位: 雨棚+空调板+阳台顶棚 | m <sup>2</sup> | 33.56  |       |    |            |
| 2863   | 011001005023 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热部位:楼面<br>2.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm挤塑聚苯乙烯泡沫板<br>3.部位: 卧室、客厅、餐厅、厨房                         | m <sup>2</sup> | 110.44 |       |    |            |
| 2864   | 011001005024 | 保温隔热楼地面  | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:30厚玻化微珠保温砂浆, 3~5厚抗裂砂浆压入一层耐碱网格布;<br>2.部位: 开敞阳台天棚                           | m <sup>2</sup> | 14.53  |       |    |            |
| 2865   | 011101003015 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 构造瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 5.01   |       |    |            |
| 2866   | 011101003016 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:35厚C20细石混凝土持钉层;<br>2.部位: 瓦屋面   | m <sup>2</sup> | 17.4   |       |    |            |
| 2867   | 011101006050 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 构造瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 5.01   |       |    |            |
| 2868   | 011101006051 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层2层;<br>2.部位: 瓦屋面  | m <sup>2</sup> | 27.49  |       |    |            |
| 2869   | 011101006052 | 细石混凝土找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平层<br>2.部位: 上人平屋面  | m <sup>2</sup> | 1.59   |       |    |            |
| 2870   | 011101006053 | 水泥砂浆找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层; 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层;<br>2.部位: 上人平屋面                           | m <sup>2</sup> | 1.06   |       |    |            |
| 2871   | 011201001078 | 墙面一般抹灰   | 1.墙体类型:砌体墙、混凝土墙面<br>2.厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.外墙保温层下                                  | m <sup>2</sup> | 181.01 |       |    |            |
| 8.2 装饰 |              |          |  |                |        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第234页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |           |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2872 | 011101001029 | 水泥砂浆楼地面   | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位: 卫生间、阳台   | m2   | 118.19 |       |    |            |
| 2873 | 011101001030 | 水泥砂浆楼地面   | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 电梯机房、管道井、楼梯水泥砂浆平台面层   | m2   | 32.93  |       |    |            |
| 2874 | 011101001031 | 水泥砂浆楼地面   | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆压实抹光, 1%找坡, 内掺5%防水剂<br>2.部位: 空调板+雨棚抹灰   | m2   | 208.44 |       |    |            |
| 2875 | 011101001032 | 水泥砂浆楼地面   | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平细拉毛<br>2.部位: 混凝土檐沟  | m2   | 62.87  |       |    |            |
| 2876 | 011101006054 | 细石混凝土找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚发泡混凝土保温找平层<br>2.部位: 卫生间、阳台  | m2   | 118.19 |       |    |            |
| 2877 | 011101006055 | 水泥砂浆找平层   | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房   | m2   | 685.23 |       |    |            |
| 2878 | 011101006056 | 细石混凝土找平层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C15豆石混凝土填充层随打随抹平, 上下配Φ3@50钢筋网片<br>2.部位: 客厅、餐厅、卧室、厨房   | m2   | 685.23 |       |    |            |
| 2879 | 011102003008 | 块料楼地面     | 1.结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>2.面层材料品种、规格、颜色:10厚800×800防滑地面砖背面刮水泥砂浆粘贴, 稀水泥浆擦缝<br>3.部位: 电梯厅、前室、合用前室、公共走廊 | m2   | 84.19  |       |    |            |
| 2880 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:<br>2.基层材料种类、规格:<br>3.面层材料品种、规格、颜色:<br>4.防护材料种类   | m2   | 80.63  |       |    |            |
| 2881 | 011105003008 | 块料踢脚线     | 1.踢脚线高度:150mm<br>2.面层材料品种、规格、颜色:L13J1-P80-内墙6<br>3.部位: 面砖地面区域  | m2   | 8.65   |       |    |            |
| 2882 | 011106004008 | 水泥砂浆楼梯面层  | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>2.部位: 楼梯   | m2   | 55.82  |       |    |            |
| 2883 | 011107001008 | 石材台阶面     | 1.花岗石铺面  | m2   | 0.85   |       |    |            |
| 2884 | 011201001079 | 墙面一般抹灰    | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:0.5:3水泥石灰砂浆分遍抹平<br>3.基层喷浆:素水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房            | m2   | 490.75 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第235页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |        |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2885 | 011201001080 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 8厚1:1:6水泥石灰砂浆<br>扫毛; 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 3厚专用外加剂砂浆打底<br>4.部位: 卧室、客厅、书房、餐厅、电梯机房 | m2   | 1287.3 |       |    |            |
| 2886 | 011201001081 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砼墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆压实抹平<br>3.基层喷浆: 刷用界面剂一道<br>4.部位: 厨房、卫生间   | m2   | 120.97 |       |    |            |
| 2887 | 011201001082 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 厨房、卫生间                  | m2   | 429.19 |       |    |            |
| 2888 | 011201001083 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砌体墙<br>2.抹灰厚度、砂浆配合比: 7厚1:1:6水泥石灰砂浆; 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆<br>3.基层喷浆: 2厚配套专用界面砂浆批刮<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室           | m2   | 114.1  |       |    |            |
| 2889 | 011201001084 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰<br>1.墙体类型: 砼墙<br>3.基层喷浆: 刷专用界面剂一道<br>4.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室  | m2   | 18.87  |       |    |            |
| 2890 | 011201001085 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比: 6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 管道井内墙面                          | m2   | 61.69  |       |    |            |
| 2891 | 011201001086 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位: 管道井内墙面  | m2   | 49.38  |       |    |            |
| 2892 | 011201001087 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 砖墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比: 6mm厚1:2水泥砂浆抹平, 7mm厚2:1:8水泥石灰砂浆<br>3.基层界面剂施工方式: 喷浆<br>4.部位: 风井内墙面                           | m2   | 62.23  |       |    |            |
| 2893 | 011201001088 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型: 混凝土墙<br>2.厚度、砂浆配合比: 9厚1:3水泥砂浆; 6厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.刷用界面剂一道<br>4.部位: 风井内墙面   | m2   | 59.91  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第236页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |            |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2894 | 011204001008 | 石材墙面       | 1.墙体类型:综合考虑<br>2.面层材料品种、规格、颜色:赭色石材<br>3.部位:外墙  | m2   | 118.37  |       |    |            |
| 2895 | 011204003008 | 块料墙面       | 1.面层: 配套专用胶粘剂粘贴; 4~5厚800×800面砖, 白水泥擦缝或填缝剂填缝;<br>2.部位: 首层电梯厅、前室、合用前室, 楼梯间走道   | m2   | 10.4    |       |    |            |
| 2896 | 011206001008 | 石材地面(台阶平台) | 1.花岗石铺面  | m2   | 1.74    |       |    |            |
| 2897 | 011301001008 | 天棚抹灰       | 1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚防水聚合物水泥抹灰砂浆<br>2.部位: 厨卫  | m2   | 121.4   |       |    |            |
| 2898 | 011302001008 | 吊顶天棚       | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨双层骨架: 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900;<br>2.基层材料种类、规格:9.5厚900*2700纸面石膏板, 自攻螺丝拧牢, 孔眼用腻子填平;<br>3、部位: 首层电梯厅、前室、合用前室 | m2   | 5.98    |       |    |            |
| 2899 | 011406003036 | 满刮腻子       | 1.2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房+楼梯底面  | m2   | 804.6   |       |    |            |
| 2900 | 011406003037 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.腻子种类:2厚面层柔性腻子分遍刮平<br>4.喷刷涂料部位:卧室、餐厅、客厅、书房+电梯机房   | m2   | 1781.35 |       |    |            |
| 2901 | 011406003038 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位: 采暖与非采暖空间隔墙   | m2   | 140.34  |       |    |            |
| 2902 | 011406003039 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:柔性腻子<br>3.刮腻子遍数:2~3mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位: 分户墙  | m2   | 269.39  |       |    |            |
| 2903 | 011406003040 | 满刮腻子       | 1.基层类型:综合考虑<br>2.腻子种类:耐水腻子<br>3.刮腻子遍数:2mm厚, 遍数综合考虑<br>4.喷刷涂料部位: 管道井内墙面   | m2   | 111.04  |       |    |            |
| 2904 | 011406003041 | 满刮腻子       | 1.涂料品种、喷刷遍数:2~3厚柔性腻子分遍刮平;<br>2.部位: 2层以上含2层公共走廊【天棚】   | m2   | 79.42   |       |    |            |
| 2905 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料     | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:外墙  | m2   | 1004.99 |       |    |            |
| 2906 | 011407001016 | 墙面喷刷涂料     | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:电梯厅  | m2   | 124.35  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第237页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|-------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|                |              |             |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2907           | 011407002036 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:开敞阳台天棚  | m <sup>2</sup> | 90.25   |       |    |            |
| 2908           | 011407002037 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:米白色涂料<br>2.喷刷涂料部位:空调板底+雨棚   | m <sup>2</sup> | 120.86  |       |    |            |
| 2909           | 011407002038 | 天棚喷刷涂料      | 1.腻子种类:褐色涂料<br>2.喷刷涂料部位:阁楼挑檐板底+12层挑檐板底+3层挑檐板底                                      | m <sup>2</sup> | 58.46   |       |    |            |
| 2910           | 011407002039 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:二层及二层以上公共走廊  | m <sup>2</sup> | 79.42   |       |    |            |
| 2911           | 011407002040 | 天棚喷刷涂料      | 1.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆<br>2.喷刷涂料部位:首层电梯厅前室、合用前室   | m <sup>2</sup> | 5.98    |       |    |            |
| 2912           | 011507004001 | 信报箱         | 1.箱体规格:240宽*340深*160高<br>2.户数:52   | 个              | 18      |       |    |            |
| 2913           | 01B078       | 防滑条: 1      | 1水泥金刚砂   | m              | 137.24  |       |    |            |
| 2914           | 01B079       | 抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)   | m <sup>2</sup> | 1967.97 |       |    |            |
| 8.3 安装         |              |             |  |                |         |       |    |            |
| 8.3.1 电气工程     |              |             |  |                |         |       |    |            |
| 8.3.1.1 强电     |              |             |  |                |         |       |    |            |
| 8.3.1.1.1 地上强电 |              |             |  |                |         |       |    |            |
| 2915           | 030404017086 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 ALh1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 20      |       |    |            |
| 2916           | 030404017087 | 配电箱         | 1.名称:配电箱 ALh2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台              | 20      |       |    |            |
| 2917           | 030411001183 | 配管          | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC20<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容: 配管, 接地             | m              | 1141.02 |       |    |            |
| 2918           | 030411001184 | 配管          | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地      | m              | 160.94  |       |    |            |
| 2919           | 030411001185 | 配管          | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地      | m              | 30.51   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第238页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2920 | 030411001186 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC25<br>3.配置要求:明配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地                                 | m    | 0.89    |       |    |            |
| 2921 | 030411001187 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                      | m    | 0.98    |       |    |            |
| 2922 | 030411001188 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                      | m    | 16.28   |       |    |            |
| 2923 | 030411001189 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC50<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                      | m    | 15.59   |       |    |            |
| 2924 | 030411004092 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 1782.21 |       |    |            |
| 2925 | 030411004093 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 1658.48 |       |    |            |
| 2926 | 030411004094 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 564.11  |       |    |            |
| 2927 | 030411004095 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 43.65   |       |    |            |
| 2928 | 030411004096 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-4<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 94.96   |       |    |            |
| 2929 | 030408001085 | 电力电缆 | 1.名称:矿物绝缘电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容:电缆敷设 | m    | 28.57   |       |    |            |
| 2930 | 030408001086 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容:电缆敷设 | m    | 16.78   |       |    |            |
| 2931 | 030408001087 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容:电缆敷设 | m    | 15.91   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第239页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|---------|
|      |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 2932 | 030408001088 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设        | m    | 1.4    |       |    |         |
| 2933 | 030408001089 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*1.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 1.4    |       |    |         |
| 2934 | 030408001090 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-3*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 1.4    |       |    |         |
| 2935 | 030408001091 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设         | m    | 2.07   |       |    |         |
| 2936 | 030408001092 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 70     |       |    |         |
| 2937 | 030408001093 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 70     |       |    |         |
| 2938 | 030408001094 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*25+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管并桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 352.26 |       |    |         |
| 2939 | 030408001095 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 1.57   |       |    |         |
| 2940 | 030408001096 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZR-YJY-4*35+1*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:明敷<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 20.97  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第240页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|---------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 2941 | 030411006071 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                        | 个    | 157 |       |    |         |
| 2942 | 030411006072 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                        | 个    | 98  |       |    |         |
| 2943 | 030411006073 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                        | 个    | 20  |       |    |         |
| 2944 | 030411006074 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                        | 个    | 35  |       |    |         |
| 2945 | 030404034043 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线        | 个    | 35  |       |    |         |
| 2946 | 030404034044 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关(井道)<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线    | 个    | 20  |       |    |         |
| 2947 | 030404034045 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线        | 个    | 20  |       |    |         |
| 2948 | 030404035092 | 插座   | 1.名称:安全型五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                  | 个    | 20  |       |    |         |
| 2949 | 030404035094 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关电热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线 | 个    | 20  |       |    |         |
| 2950 | 030404035095 | 插座   | 1.名称:安全型五孔厨房插座<br>2.型号规格:250V 10A, 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线         | 个    | 20  |       |    |         |
| 2951 | 030404035096 | 插座   | 1.名称:安全型冰箱五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线                | 个    | 20  |       |    |         |
| 2952 | 030404035097 | 插座   | 1.名称:安全型抽油烟机五孔插座<br>2.型号规格:250V 10A<br>3.工作内容: 安装, 接线              | 个    | 20  |       |    |         |
| 2953 | 030404035098 | 插座   | 1.名称:安全型五孔燃气报警插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线        | 个    | 20  |       |    |         |
| 2954 | 030404035099 | 插座   | 1.名称:安全型五孔带开关洗衣机插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 20  |       |    |         |
| 2955 | 030404035100 | 插座   | 1.名称:安全型五孔卫生间插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖<br>3.工作内容: 安装, 接线         | 个    | 20  |       |    |         |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第241页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2956 | 030404035101 | 插座    | 1.名称:安全型五孔带开关柜式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 20  |       |    |            |
| 2957 | 030404035102 | 插座    | 1.名称:安全型五孔带开关壁挂式空调插座<br>2.型号规格:250V 16A<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 个    | 35  |       |    |            |
| 2958 | 030404035103 | 插座    | 1.名称:安全型五孔阳台插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                    | 个    | 20  |       |    |            |
| 2959 | 030404035104 | 插座    | 1.名称:安全型五孔燃气热水器插座<br>2.型号规格:250V 10A 带防溅面盖IP54<br>3.工作内容: 安装, 接线                                 | 个    | 20  |       |    |            |
| 2960 | 030412001092 | 普通灯具  | 1.名称:防溅防潮吸顶灯32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 35  |       |    |            |
| 2961 | 030412001093 | 普通灯具  | 1.名称:吸顶灯(座灯头)32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 35  |       |    |            |
| 2962 | 030412001094 | 普通灯具  | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 20  |       |    |            |
| 2963 | 030412001095 | 普通灯具  | 1.名称:(应急)声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线 | 套    | 20  |       |    |            |
| 2964 | 030412004022 | 装饰灯   | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线        | 套    | 20  |       |    |            |
| 2965 | 030412004023 | 装饰灯   | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 20  |       |    |            |
| 2966 | 030412001096 | 普通灯具  | 1.名称:电井壁灯(自带蓄电池)<br>2.型号:20W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线          | 套    | 20  |       |    |            |
| 2967 | 030412001097 | 普通灯具  | 1.名称:井道灯<br>2.型号:20W<br>3.安装形式:壁装<br>4.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 20  |       |    |            |
| 2968 | 030408006023 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:35mm <sup>2</sup><br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容: 制作安装, 接地      | 个    | 20  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第242页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|------------|
|                |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2969           | 030408006024 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容:制作安装,接地 | 个    | 20     |       |    |            |
| 2970           | 030411003029 | 桥架    | 1.名称:电力桥架<br>2.型号:300*100<br>3.材质:热镀锌<br>4.类型:槽式<br>5.位置:管井<br>6.工作内容:桥架安装、接地                 | m    | 10.69  |       |    |            |
| 2971           | 030413001029 | 铁构件   | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 10.39  |       |    |            |
| 2972           | 030408008022 | 防火堵洞  | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分   | 处    | 20     |       |    |            |
| 2973           | 030411001190 | 剔槽    | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 239.25 |       |    |            |
| 2974           | 030411001191 | 剔槽    | 1.名称:墙体剔槽<br>2.规格:配管 $\phi$ 50<br>3.工作内容:墙体剔槽、补槽等   | m    | 13.31  |       |    |            |
| 8.3.1.1.2 地下强电 |              |       |   |      |        |       |    |            |
| 2975           | 030411001192 | 配管    | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地                   | m    | 8.82   |       |    |            |
| 2976           | 030411004097 | 配线    | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管   | m    | 27.54  |       |    |            |
| 2977           | 030411004098 | 配线    | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 32.39  |       |    |            |
| 2978           | 030408001097 | 电力电缆  | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:NG-A-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:管井明敷<br>5.电压等级(kV):0.6/1KV<br>6.工作内容:电缆敷设  | m    | 0.65   |       |    |            |
| 2979           | 030411006076 | 接线盒   | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 20     |       |    |            |
| 2980           | 030411006078 | 接线盒   | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 20     |       |    |            |
| 2981           | 030412001100 | 普通灯具  | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容:安装,接线   | 套    | 20     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第243页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|------------|
|              |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2982         | 030411003030 | 桥架    | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                                     | m    | 0.65   |       |    |            |
| 2983         | 030413001030 | 铁构件   | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆  | kg   | 0.98   |       |    |            |
| 8.3.1.2 防雷接地 |              |       |   |      |        |       |    |            |
| 2984         | 030409008008 | LEB箱  | 1.名称: 局部等电位联结端子箱<br>2.材质: 紫铜板<br>3.规格: 260*150*100  | 台    | 20     |       |    |            |
| 2985         | 030409005015 | 避雷网   | 1.名称: 避雷网<br>2.材质: 热浸镀锌圆钢<br>3.规格: $\phi 10$<br>4.安装形式: 沿女儿墙等支架明敷详见L13D10-33~35                             | m    | 23.18  |       |    |            |
| 2986         | 030409005016 | 避雷网   | 1.名称: 避雷网<br>2.材质: 热浸镀锌圆钢<br>3.规格: $\phi 10$<br>4.安装形式: 沿屋脊暗敷详见L13D10-33                                    | m    | 19.92  |       |    |            |
| 2987         | 030409003008 | 避雷引下线 | 1.名称: 避雷引下线<br>2.安装形式: 利用柱内两根 $\phi 16$ 以上钢筋采用土建施工的连接方式做引下线<br>3.安装部位: 柱内<br>4.工作内容: 避雷引下线制作、安装             | 处    | 20     |       |    |            |
| 2988         | 030411001193 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC16<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.工作内容: 配管, 接地  | m    | 62.68  |       |    |            |
| 2989         | 030411004099 | 配线    | 1.名称: 等电位连接线BV-4<br>2.材质: 铜芯<br>3.配置形式: 穿管敷设  | m    | 62.68  |       |    |            |
| 2990         | 030409002008 | 接地母线  | 1.名称: 接地母线<br>2.材质: 镀锌扁钢<br>3.规格: -40*4<br>4.安装部位: 从接地装置引至各强弱电井<br>5.安装方式: 综合考虑<br>6.工作内容: 制作安装, 刷漆, 除锈, 防腐 | m    | 81.13  |       |    |            |
| 8.3.1.3 弱电   |              |       |   |      |        |       |    |            |
| 2991         | 030411001194 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC16<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 261.45 |       |    |            |
| 2992         | 030411001195 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 79.91  |       |    |            |
| 2993         | 030411001196 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC25<br>3.配置形式: 暗敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                                  | m    | 132.04 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第244页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |        |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 2994 | 030411001197 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 2.59  |       |    |            |
| 2995 | 030411001198 | 配管     | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 0.65  |       |    |            |
| 2996 | 030411001199 | 配管     | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC25<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地 | m    | 11.27 |       |    |            |
| 2997 | 030502005043 | 线缆     | 1.名称: 软导线<br>2.规格: RVVP-6*1.0<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接             | m    | 49.02 |       |    |            |
| 2998 | 030502007008 | 视频电缆   | 1.名称:视频电缆<br>2.规格:SYV-75-3<br>3.敷设方式:穿管敷设                                     | m    | 49.02 |       |    |            |
| 2999 | 030411004100 | 配线     | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-1.5<br>4.材质: 铜芯                     | m    | 1.4   |       |    |            |
| 3000 | 030411006079 | 接线盒    | 1.名称:接线盒<br>2.材质:塑料<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装                                   | 个    | 51    |       |    |            |
| 3001 | 030411003031 | 桥架     | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容: 桥架安装、接地         | m    | 10.69 |       |    |            |
| 3002 | 030413001031 | 铁构件    | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆                                | kg   | 10.39 |       |    |            |
| 3003 | 030408008023 | 防火堵洞   | 1.名称:桥架防火封堵<br>2.材质:包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位:桥架穿楼板等部分                         | 处    | 20    |       |    |            |
| 3004 | 030411005029 | 接线箱    | 1.名称:家庭信息箱<br>2.材质:钢制<br>3.安装形式:墙上安装  | 个    | 20    |       |    |            |
| 3005 | 030904003029 | 按钮     | 1.名称:呼叫按钮<br>2.工作内容: 安装、校接线、编码、调试   | 个    | 20    |       |    |            |
| 3006 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1.名称: 半球摄像机<br>2.类别: 半球机<br>3.安装方式: 壁装  | 台    | 20    |       |    |            |
| 3007 | 030411001200 | 剔槽     | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 20<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等                          | m    | 13.31 |       |    |            |
| 3008 | 030411001201 | 剔槽     | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等                          | m    | 52.34 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第245页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|----------|--|------|-------|-------|----|------------|
|             |              |          |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3009        | 030502004015 | 电视、电话插座  | 1.名称:电话插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料   | 个    | 20    |       |    |            |
| 3010        | 030502004016 | 电视、电话插座  | 1.名称:电视插座<br>2.安装方式:安装<br>3.底盒材质、规格:塑料   | 个    | 51    |       |    |            |
| 3011        | 030904014015 | 可视对讲户内分机 | 1.规格、线制:7寸<br>2.安装方式:壁挂  | 台    | 20    |       |    |            |
| 8.3.2 给排水工程 |              |          |  |      |       |       |    |            |
| 8.3.2.1 给水  |              |          |  |      |       |       |    |            |
| 3012        | 031001006134 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 3.31  |       |    |            |
| 3013        | 031001006135 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 2.85  |       |    |            |
| 3014        | 031001006136 | 塑料管      | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验        | m    | 48.39 |       |    |            |
| 3015        | 031001006137 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 4.32  |       |    |            |
| 3016        | 031001006138 | 塑料管      | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN32<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞   | m    | 0.81  |       |    |            |
| 3017        | 031001006139 | 塑料管      | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 1.06  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第246页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3018 | 031001006140 | 塑料管  | 1.安装部位:管井<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN40<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 1.18  |       |    |            |
| 3019 | 031001001022 | 复合管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN65<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、消毒冲洗等                                | m    | 1.02  |       |    |            |
| 3020 | 031001001023 | 复合管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN50<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、消毒冲洗等                                | m    | 2.39  |       |    |            |
| 3021 | 031001006141 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验         | m    | 3.97  |       |    |            |
| 3022 | 031001006142 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN15<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞  | m    | 2.94  |       |    |            |
| 3023 | 031001006143 | 塑料管  | 1.安装部位:室内暗敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞  | m    | 22.39 |       |    |            |
| 3024 | 031001006144 | 塑料管  | 1.安装部位:室内明敷<br>2.材质:PP-R热水管S2.5<br>3.介质:热水<br>4.规格:DN20<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞  | m    | 0.57  |       |    |            |
| 3025 | 031003001094 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.工作内容:安装调试   | 个    | 6     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第247页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|------|---|----------------|-------|-------|----|------------|
|                |              |      |   |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3026           | 031003001095 | 螺纹阀门 | 1.类型: 支管减压阀(内含过滤器和压力表)<br>2.规格、压力等级: DN20, 阀后压力0.2MPa, 2个可调减压阀<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                        | 个              | 6     |       |    |            |
| 3027           | 031003001096 | 螺纹阀门 | 1.类型: 可调减压阀组<br>2.规格、压力等级: DN50, 阀前0.3MPa, 阀后0.12MPa<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装调试                                  | 组              | 6     |       |    |            |
| 3028           | 031003001097 | 塑料阀门 | 1.类型: 截止阀(铜芯)<br>2.规格、压力等级: DN20<br>3.连接形式: 热熔连接<br>4.工作内容: 安装调试  | 个              | 15    |       |    |            |
| 3029           | 031003013008 | 水表   | 1.安装部位(室内外): 室内<br>2.型号、规格: DN20<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.附件配置: 包含相应规格截止阀一台   | 组              | 6     |       |    |            |
| 3030           | 031208002029 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 57$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装  | m <sup>3</sup> | 0.06  |       |    |            |
| 3031           | 031208002030 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装   | m <sup>3</sup> | 0.06  |       |    |            |
| 3032           | 031002001085 | 管道支架 | 1.材质: 角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆   | Kg             | 1.67  |       |    |            |
| 3033           | 031002001086 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN65  | 套              | 6     |       |    |            |
| 3034           | 031002001087 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN50  | 套              | 6     |       |    |            |
| 3035           | 031002001088 | 管道支架 | 1.材质: 成品管卡<br>2.管夹规格: DN40  | 套              | 6     |       |    |            |
| 8.3.2.2 排水     |              |      |   |                |       |       |    |            |
| 8.3.2.2.1 地上排水 |              |      |   |                |       |       |    |            |
| 3036           | 031001006145 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: PVC-U螺旋消音管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 粘接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m              | 19.09 |       |    |            |
| 3037           | 031001006146 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质: 光壁PVC-U管<br>3.规格: DN100<br>4.介质: 污水<br>5.连接形式: 粘接<br>6.工作内容: 管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞   | m              | 0.71  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第248页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3038 | 031001006147 | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞            | m    | 1.94 |       |    |            |
| 3039 | 031001005036 | 铸铁管  | 1.安装部位:屋顶<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:通气<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 0.41 |       |    |            |
| 3040 | 031001005037 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土 | m    | 0.46 |       |    |            |
| 3041 | 031001005038 | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞、挖填土  | m    | 0.1  |       |    |            |
| 3042 | 031004014050 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:洗衣机两用地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 6    |       |    |            |
| 3043 | 031004014051 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:铝合金防反溢地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 6    |       |    |            |
| 3044 | 031004014052 | 地漏   | 1.安装位置:室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 6    |       |    |            |
| 3045 | 031004014053 | 阻火圈  | 1.安装位置:室内<br>2.规格:DN100<br>3.工作内容:安装,规范要求的试验  | 个    | 6    |       |    |            |
| 3046 | 031002003074 | 套管   | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN100<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油   | 个    | 6    |       |    |            |
| 3047 | 031002001091 | 管道支架 | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内<br>3.含除锈刷漆   | Kg   | 2.3  |       |    |            |
| 3048 | 031002001092 | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100   | 套    | 10   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第249页 共294页

| 序号   | 项目编码           | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |            |
|------|----------------|------|---|------|-------|-------|----|------------|
|      |                |      |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|      | 8.3.2.2.2 地下排水 |      |   |      |       |       |    |            |
| 3049 | 031001005039   | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN100<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土  | m    | 1.02  |       |    |            |
| 3050 | 031001005040   | 铸铁管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:机制抗震铸铁管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:柔性接口承插连接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、挖填土   | m    | 0.29  |       |    |            |
| 3051 | 031002003075   | 套管   | 1.名称、类型：柔性防水套管<br>2.材质：钢制<br>3.规格：DN100<br>4.工作内容：制作安装，除锈刷油   | 个    | 6     |       |    |            |
| 3052 | 031002003076   | 套管   | 1.名称、类型：柔性防水套管<br>2.材质：钢制<br>3.规格：DN80<br>4.工作内容：制作安装，除锈刷油  | 个    | 6     |       |    |            |
|      | 8.3.2.3 空调冷凝水  |      |   |      |       |       |    |            |
| 3053 | 031001006148   | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:防紫外线PVC-U管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:空调冷凝水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞 | m    | 19.49 |       |    |            |
| 3054 | 031004014054   | 地漏   | 1.安装位置：室内<br>2.材质:直通式网框地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 6     |       |    |            |
| 3055 | 031004014055   | 地漏   | 1.安装位置：室内<br>2.材质:侧排地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装   | 个    | 6     |       |    |            |
| 3056 | 031002001093   | 管道支架 | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN50  | 套    | 10    |       |    |            |
|      | 8.3.2.4 废水     |      |   |      |       |       |    |            |
| 3057 | 031001006149   | 塑料管  | 1.安装部位:室内<br>2.材质:PVC-U螺旋消音管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞    | m    | 2.7   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第250页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|-------|---|------|------|-------|----|------------|
|             |              |       |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3058        | 031001006150 | 塑料管   | 1.安装部位:室内管井<br>2.材质:光壁PVC-U管<br>3.规格:DN80<br>4.介质:污水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞  | m    | 3.71 |       |    |            |
| 3059        | 031001006151 | 塑料管   | 1.安装部位:室内<br>2.材质:光壁UPVC管<br>3.规格:DN50<br>4.介质:污废水<br>5.连接形式:粘接<br>6.工作内容:管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验、留、打堵孔洞  | m    | 0.81 |       |    |            |
| 3060        | 031004014056 | 地漏    | 1.安装位置:室内<br>2.材质:密封式地漏<br>3.型号、规格:DN50<br>4.工作内容:安装  | 个    | 6    |       |    |            |
| 3061        | 031002003077 | 套管    | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN80<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油  | 个    | 6    |       |    |            |
| 3062        | 031002001094 | 管道支架  | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN75  | 套    | 6    |       |    |            |
| 8.3.3 消火栓工程 |              |       |   |      |      |       |    |            |
| 3063        | 030901010015 | 室内消火栓 | 1.名称:减压稳压型消火栓<br>2.安装方式:室内<br>3.型号、规格:SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格:减压稳压型消火栓一个、消火栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱,栓口直径65mm,水枪喷嘴直径19mm,胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19、长度30m的消防软管,配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容:箱体及消火栓安装、配件附件安装 | 套    | 6    |       |    |            |
| 3064        | 030901002022 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容:管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 1.47 |       |    |            |
| 3065        | 030901002023 | 消火栓钢管 | 1.安装部位(室内、外):室内管井<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN100<br>5.连接方式:沟槽式连接<br>6.工作内容:管道及管件、法兰安装、钢管镀锌、压力试验、冲洗、管道标识等  | m    | 6.31 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第251页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|---------|---|----------------|-------|-------|----|------------|
|              |              |         |   |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3066         | 030901002024 | 消火栓钢管   | 1.安装部位(室内、外):室内<br>2.材质:内外热镀锌钢管<br>3.输送介质:消防给水<br>4.规格:DN65<br>5.连接方式:螺纹连接<br>6.工作内容:管道及管件安装、压力试验、冲洗等 | m              | 0.19  |       |    |            |
| 3067         | 031003003008 | 沟槽式法兰阀门 | 1.名称:蝶阀<br>2.材质:铜制<br>3.型号、规格:DN100<br>4.连接形式:沟槽式连接<br>5.工作内容:安装、调试                                   | 个              | 6     |       |    |            |
| 3068         | 031208002031 | 管道绝热    | 1.绝热材料品种:玻璃岩棉<br>2.绝热厚度:综合考虑<br>3.管道外径:Φ133以内<br>4.工作内容:安装,软木制品安装                                     | m <sup>3</sup> | 0.06  |       |    |            |
| 3069         | 031002003080 | 一般穿墙套管  | 1.配管规格:DN100<br>2.材质:碳钢<br>3.安装位置:管道穿楼板、墙<br>4.工作内容:制作与安装,除锈刷漆  | 个              | 6     |       |    |            |
| 3070         | 031002001095 | 管道支架    | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg             | 1.02  |       |    |            |
| 3071         | 031002001096 | 管道支架    | 1.材质:成品管卡<br>2.管夹规格:DN100   | 套              | 6     |       |    |            |
| 8.3.4 消防报警系统 |              |         |   |                |       |       |    |            |
| 3072         | 030411001202 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地                                      | m              | 3.61  |       |    |            |
| 3073         | 030411001203 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC15<br>3.配置要求:管井暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地                                    | m              | 3.46  |       |    |            |
| 3074         | 030411001204 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地                                      | m              | 33.13 |       |    |            |
| 3075         | 030411001205 | 配管      | 1.名称:镀锌钢管<br>2.规格:SC20<br>3.配置要求:管井明敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地                                    | m              | 3.61  |       |    |            |
| 3076         | 030411001206 | 配管      | 1.名称:焊接钢管<br>2.规格:SC25<br>3.配置要求:暗配<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:配管,接地                                      | m              | 18.77 |       |    |            |
| 3077         | 030502005044 | 线缆      | 1.名称:软导线<br>2.规格:WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式:穿管敷设<br>4.工作内容:敷设、标记、卡接                                   | m              | 3.61  |       |    |            |
| 3078         | 030502005045 | 双绞线缆    | 1.名称:双绞线<br>2.规格:NH-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式:穿管敷设<br>4.工作内容:敷设、标记、卡接                                       | m              | 13.33 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第252页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |           |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3079 | 030502005046 | 双绞线缆      | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZN-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                        | m    | 36.02 |       |    |            |
| 3080 | 030502005047 | 双绞线缆      | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: WDZDN-RVS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                       | m    | 3.14  |       |    |            |
| 3081 | 030502005048 | 线缆        | 1.名称: 软导线<br>2.规格: WDZDN-RVVP-2*1.0<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接                     | m    | 3.14  |       |    |            |
| 3082 | 030408002008 | 控制电缆      | 1.名称: 控制电缆<br>2.规格: WDZN-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位: 穿管敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设                       | m    | 3.56  |       |    |            |
| 3083 | 030411004101 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯                                    | m    | 4.32  |       |    |            |
| 3084 | 030411004102 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 14.19 |       |    |            |
| 3085 | 030411004103 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                 | m    | 3.14  |       |    |            |
| 3086 | 030411004104 | 配线        | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: WDZDN-BYJ-2.5<br>4.材质: 铜芯                                | m    | 12.62 |       |    |            |
| 3087 | 030904001008 | 点型探测器     | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装 | 个    | 10    |       |    |            |
| 3088 | 030904007015 | 消防广播(扬声器) | 1.名称: 火灾扬声器<br>2.安装方式: 吸顶<br>3.规格: 3W<br>4.工作内容: 安装、校接线、编码、调试                                | 个    | 6     |       |    |            |
| 3089 | 030904003030 | 按钮        | 1.名称: 带电话插孔手动报警按钮<br>2.安装方式: 距地1.5m安装<br>3.规格: J-SJP-M-TX3140<br>4.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装  | 个    | 6     |       |    |            |
| 3090 | 030904003031 | 按钮        | 1.名称: 电磁开关<br>2.安装方式: 距地1.5m安装<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装                                 | 个    | 6     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第253页 共294页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|------------|
|          |              |       |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3091     | 030904003032 | 按钮    | 1.名称: 消火栓启泵按钮<br>TX3152<br>2.安装方式: 消火栓箱内安装<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试、接线盒安装           | 个    | 6      |       |    |            |
| 3092     | 030904005008 | 声光报警器 | 1.名称: 火灾声光报警器<br>2.安装方式: 距地2.5m安装<br>3.规格: TX3301<br>4.工作内容: 安装、校接线、编码、调试          | 个    | 6      |       |    |            |
| 3093     | 030411006080 | 接线盒   | 1.名称: 接线盒<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: 86<br>4.安装形式: 暗装                                    | 个    | 15     |       |    |            |
| 3094     | 030904008022 | 模块    | 1.名称: 防火门监控模块<br>2.工作内容: 安装、校接线、编码、调试  | 个    | 6      |       |    |            |
| 3095     | 030904008023 | 模块    | 1.名称: 输出输入模块<br>2.规格: TX3208<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试                               | 个    | 6      |       |    |            |
| 3096     | 030411003032 | 桥架    | 1.名称: 消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格: 100*50, 内置隔板<br>3.材质: 钢制<br>4.类型: 槽盒<br>5.工作内容: 桥架安装、接地 | m    | 3.14   |       |    |            |
| 3097     | 030413001032 | 铁构件   | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆                                   | kg   | 3.05   |       |    |            |
| 3098     | 030408008024 | 防火堵洞  | 1.名称: 桥架防火封堵<br>2.材质: 包含防火隔板、防火堵料等工作内容<br>3.部位: 桥架穿楼板等部分                           | 处    | 6      |       |    |            |
| 3099     | 030411001207 | 剔槽    | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi 20$<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等                               | m    | 4.38   |       |    |            |
| 3100     | 030411001208 | 剔槽    | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi 32$<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等                               | m    | 1.73   |       |    |            |
| 3101     | 030904008024 | 模块    | 1.名称: 短路隔离器<br>2.规格: TX3219<br>3.工作内容: 本体安装, 调试。                                   | 个    | 6      |       |    |            |
| 3102     | 030411005032 | 接线箱   | 1.名称: 消防接线箱<br>2.材质: 钢制<br>3.安装形式: 壁装  | 个    | 6      |       |    |            |
| 3103     | 030905001008 | 消防检测费 | 1.名称: 消防检测费、电气试验检测费<br>2.按照规证面积计算  | m2   | 205.11 |       |    |            |
| 9 地下车库   |              |       |  |      |        |       |    |            |
| 9.1 车库土建 |              |       |  |      |        |       |    |            |
| 3104     | 010101001001 | 平整场地  | 1.土壤类别: 综合考虑<br>2.弃土运距: 综合考虑<br>3.取土运距: 综合考虑                                       | m2   | 331.92 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第254页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------------------|---|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |                      |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3105 | 010101002001 | 挖一般土方                | 1.土壤类别:根据地勘报告综合考虑<br>2.挖土深度:挖至基坑设计底标高<br>3.运距: 2km<br>4.人工清槽  | m3   | 1296.39 |       |    |            |
| 3106 | 010103001001 | 回填土方(室外回填)           | 1.密实度要求:素土夯实,压实系数大于等于0.95;<br>2.填方材料品种:原土回填,运距按2km综合考虑;<br>3.车库基坑回填回填方符合相关要求,具体以图纸为准  | m3   | 399.35  |       |    |            |
| 3107 | 010103001002 | 回填土方(室内回填)           | 1.土壤类别:原土<br>2.基础形式:室内回填土<br>3.回填土深度:综合考虑<br>4.回填方式:综合考虑<br>5.填土运距: 2km   | m3   | 87.48   |       |    |            |
| 3108 | 010202008001 | 土钉                   | 1.地层情况:详见地址勘察报告<br>2.钻孔深度:9m<br>3.钻孔直径:110mm<br>4.置入方法:成孔灌浆<br>5.杆体材料品种、规格、数量:三级22钢筋<br>6.浆液种类、强度等级:纯水泥浆P.C32.5,复合硅酸盐水泥水灰比0.5<br>5.杆体材料品种、规格、数量:<br>6.浆液种类、强度等级 | m/根  | 18.38   |       |    |            |
| 3109 | 010202008002 | 土钉                   | 1.地层情况:详见地址勘察报告<br>2.置入方法:击入式土钉<br>3.杆体材料品种、规格、数量:三级22钢筋  | m/根  | 8.82    |       |    |            |
| 3110 | 010202009001 | 喷射混凝土、水泥砂浆           | 1.部位:<br>2.厚度:<br>3.材料种类:<br>4.混凝土(砂浆)类别、强度等级   | m2   | 141.48  |       |    |            |
| 3111 | 01B080       | 钢筋网<br>φ 6.5@200*200 |   | t    | 0.276   |       |    |            |
| 3112 | 010202007001 | 锚杆                   | 1.锚杆直径D=150mm,锚杆钢筋3根Ⅲ级25点焊成束,参考总长度4m,M30水泥砂浆灌注,压力注浆,I级钢6的焊接架立筋  | m/根  | 1.12    |       |    |            |
| 3113 | 010202007002 | 锚杆                   | 1.锚杆直径D=150mm,锚杆钢筋3根Ⅲ级22点焊成束,参考总长度4m,M30水泥砂浆灌注,压力注浆,I级钢6的焊接架立筋<br>5.杆体材料品种、规格、数量:<br>6.预应力:<br>7.浆液种类、强度等级  | m/根  | 7.46    |       |    |            |
| 3114 | 010202007003 | 锚杆                   | 1.锚杆直径D=150mm,锚杆钢筋3根Ⅲ级20点焊成束,参考总长度4m,M30水泥砂浆灌注,压力注浆,I级钢6的焊接架立筋<br>7.浆液种类、强度等级   | m/根  | 8.91    |       |    |            |
| 3115 | 010202007004 | 锚杆                   | 1.锚杆直径D=150mm,锚杆钢筋3根Ⅲ级18点焊成束,参考总长度4m,M30水泥砂浆灌注,压力注浆,I级钢6的焊接架立筋  | m/根  | 6.92    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第255页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|----------|---|------|----------|-------|----|------------|
|      |              |          |   |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3116 | 010103004009 | 竣工清理     |   | m3   | 698.9    |       |    |            |
| 3117 | 010401012009 | 零星砌砖     | 1.零星砌砖名称、部位: 顶部斜砌<br>2.砖品种、规格、强度等级: 粉煤灰实心砖 240×115×53<br>3.砂浆强度等级、配合比: M5.0水泥砂浆                 | m3   | 0.46     |       |    |            |
| 3118 | 010402001009 | 砌块墙      | 1.砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块<br>2.墙体类型: 非承重墙<br>3.砂浆强度等级: M5.0混合砂浆<br>4.综合考虑底部的掺砌小砖费用              | m3   | 60.84    |       |    |            |
| 3119 | 010501001017 | 垫层       | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C15<br>3.排水沟找坡, 坡度0.5%   | m3   | 2.0502   |       |    |            |
| 3120 | 010501001018 | 垫层       | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C15<br>3.筏板基础垫层  | m3   | 72.4002  |       |    |            |
| 3121 | 010501001019 | 垫层       | 1.面层厚度、混凝土强度等级: LC5.0轻骨料混凝土找坡1%, 找坡方向为中间往四周按最短距离找坡, 最薄处30mm厚(答疑五第7条)<br>2.符合相关要求, 具体以图纸为准(车库顶板) | m3   | 128.3184 |       |    |            |
| 3122 | 010501001020 | 垫层       | 1.150厚碎石灌M5水泥砂浆<br>2.部位: 车库地面   | m3   | 140.2578 |       |    |            |
| 3123 | 010501001021 | 垫层       | 1.混凝土强度等级: 100厚C25混凝土垫层;<br>2.部位: 车库地面  | m3   | 93.5052  |       |    |            |
| 3124 | 010501001022 | 垫层       | 1.150厚碎石灌M5水泥砂浆<br>2.部位: 报警阀室、消防水泵房   | m3   | 9.3867   |       |    |            |
| 3125 | 010501001023 | 垫层       | 1.混凝土强度等级: 60厚C15混凝土垫层<br>2.部位: 报警阀室、消防水泵房  | m3   | 3.7386   |       |    |            |
| 3126 | 010501002001 | 填充墙下带形基础 | 1.混凝土种类: 素混凝土<br>2.混凝土强度等级: C25   | m3   | 7.6983   |       |    |            |
| 3127 | 010501004001 | 满堂基础     | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C35<br>3.内掺抗裂防水剂, 抗渗等级为P6  | m3   | 508.4697 |       |    |            |
| 3128 | 010502001001 | 矩形柱      | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C35  | m3   | 17.4669  |       |    |            |
| 3129 | 010502002009 | 构造柱      | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C25  | m3   | 2.412    |       |    |            |
| 3130 | 010503002009 | 矩形梁      | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C35<br>3.内掺抗裂防水剂, 抗渗等级P6   | m3   | 0.2814   |       |    |            |
| 3131 | 010503004009 | 圈梁       | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C25  | m3   | 0.0201   |       |    |            |
| 3132 | 010503005009 | 过梁       | 1.混凝土种类: 商品混凝土<br>2.混凝土强度等级: C25  | m3   | 0.3417   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第256页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量       | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|--------|---|------|-----------|-------|----|------------|
|      |              |        |   |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3133 | 010504001017 | 地下室内墙  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.钢筋混凝土墙  | m3   | 3.8994    |       |    |            |
| 3134 | 010504001018 | 消防水池墙  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35P8<br>4.钢筋混凝土墙  | m3   | 3.9597    |       |    |            |
| 3135 | 010504001019 | 坡道墙    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35P6<br>4.钢筋混凝土墙  | m3   | 10.7937   |       |    |            |
| 3136 | 010504004001 | 地下室外墙  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35P6<br>4.钢筋混凝土墙  | m3   | 72.6816   |       |    |            |
| 3137 | 010505003009 | 地下室顶板  | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35<br>3.内掺抗裂防水剂,抗渗等级P6<br>4.密肋楼盖板及主次肋梁  | m3   | 321.4593  |       |    |            |
| 3138 | 010505003010 | 平板     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 3.内掺抗裂防水剂,抗渗等级P6   | m3   | 2.5728    |       |    |            |
| 3139 | 010505004009 | 屋面斜板   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 3.内掺抗裂防水剂,抗渗等级P6   | m3   | 3.1155    |       |    |            |
| 3140 | 010505004010 | 坡道斜板   | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35 3.内掺抗裂防水剂,抗渗等级P6   | m3   | 5.6079    |       |    |            |
| 3141 | 010507001017 | 坡道     | 1.面层厚度:100mm厚C25细石混凝土随捣随抹成粗麻面<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.参L13J1-158-坡17,防滑条参05J927-1,第37页1<br>4.符合相关要求,具体以图纸为准 | m2   | 14.02     |       |    |            |
| 3142 | 010507007009 | 其他构件   | 1.构件的类型:排水沟<br>2.构件规格:综合<br>3.部位:车库排水沟<br>4.混凝土种类:商品混凝土<br>5.混凝土强度等级:C35<br>6.内掺抗裂防水剂,抗渗等级P6              | m3   | 4.4019    |       |    |            |
| 3143 | 010508001001 | 后浇带    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.部位:筏板基础<br>3.混凝土强度等级:C40, 3.外加剂:掺膨胀纤维抗裂防水剂,抗渗等级P6<br>4.两侧密孔钢丝网                         | m3   | 23.8788   |       |    |            |
| 3144 | 010508001002 | 后浇带    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.部位:梁板<br>3.混凝土强度等级:C40, 3.外加剂:掺膨胀纤维抗裂防水剂,抗渗等级P6<br>4.两侧密孔钢丝网                           | m3   | 21.5874   |       |    |            |
| 3145 | 010508001003 | 后浇带    | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.部位:墙体<br>3.混凝土强度等级:C40, 3.外加剂:掺膨胀纤维抗裂防水剂,抗渗等级P6<br>4.两侧密孔钢丝网                           | m3   | 3.5778    |       |    |            |
| 3146 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤ Φ10  | t    | 69.59477  |       |    |            |
| 3147 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ≤ Φ18  | t    | 200.44524 |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第257页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量       | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------------|---|------|-----------|-------|----|------------|
|      |              |               |   |      |           | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3148 | 010515001059 | 现浇构件钢筋        | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400 ≤ Φ 25   | t    | 132.33934 |       |    |            |
| 3149 | 010515001060 | 现浇构件钢筋        | 1.钢筋种类: 砌体加筋<br>2.规格: HRB400 Φ 6.5  | t    | 1.15801   |       |    |            |
| 3150 | 010515001061 | 现浇构件钢筋        | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HPB300 ≤ Φ 10   | t    | 15.89293  |       |    |            |
| 3151 | 010515001062 | 现浇构件钢筋        | 1.钢筋种类、规格: 箍筋,<br>HRB400 ≤ Φ 10   | t    | 31.98391  |       |    |            |
| 3152 | 010515001063 | 现浇构件钢筋        | 1.钢筋种类: HPB300 Φ 6<br>2.钢筋规格: Φ 6@200双向<br>钢筋网<br>3.部位: 车库地面  | t    | 20.28265  |       |    |            |
| 3153 | 010515001064 | 现浇构件钢筋        | 1.钢筋种类: HPB300 Φ 4<br>2.钢筋规格: Φ 4@200双向<br>钢筋网<br>3.部位: 报警阀室、消防水<br>泵房  | t    | 0.40076   |       |    |            |
| 3154 | 010515003009 | 钢筋网片          | 1.钢筋种类、规格: 400mm<br>宽镀锌钢丝网<br>2.两种材料墙体相接处、剔<br>槽部位、临时施工洞两<br>侧、楼梯间及人流通道处<br>3.钢丝网和不同基体的搭接<br>宽度每边不小于200mm,<br>符合相关要求, 具体以图<br>纸为准 | m2   | 8.4       |       |    |            |
| 3155 | 010515009009 | 支撑钢筋(铁马)      | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ 8@1000*1000  | t    | 1.74284   |       |    |            |
| 3156 | 010515009010 | 支撑钢筋(铁马)      | 1.钢筋种类:HRB400;<br>2.规格:Φ 16@1000*1000   | t    | 6.82923   |       |    |            |
| 3157 | 010515011017 | 植筋            | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ 6.5   | 根    | 47        |       |    |            |
| 3158 | 010515011018 | 植筋            | 1.钢筋种类、规格:<br>HRB400; Φ 12  | 根    | 21        |       |    |            |
| 3159 | 010516002009 | 预埋铁件          | 1.钢材种类:钢板止水带<br>2.规格:3mm厚   | m    | 54.59     |       |    |            |
| 3160 | 010516002010 | 预埋铁件          | 1.钢材种类:角钢<br>2.规格:详见图集符合相关<br>要求, 具体以图纸为准   | t    | 0.05      |       |    |            |
| 3161 | 010516003009 | 现浇混凝土钢筋<br>接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接<br>头 HRB400 φ 16;<br>2.接头形式: 电渣压力焊  | 个    | 155       |       |    |            |
| 3162 | 010516003010 | 现浇混凝土钢筋<br>接头 | 1.钢筋种类、规格:钢筋接<br>头 HRB400 φ 18;<br>2.接头形式: 电渣压力焊  | 个    | 28        |       |    |            |
| 3163 | 010516003011 | 机械连接          | 1.连接方式:机械连接<br>2.螺纹套筒种类:锥螺纹连<br>接<br>3.规格:HRB400 φ 22   | 个    | 5         |       |    |            |
| 3164 | 010516003012 | 机械连接          | 1.连接方式:机械连接<br>2.螺纹套筒种类:直螺纹连<br>接<br>3.规格:HRB400 φ 25   | 个    | 39        |       |    |            |
| 3165 | 010801004001 | 甲级防火门:        | 具体做法详见图集L13J4-2<br>符合相关要求, 具体以图<br>纸为准  | m2   | 0.76      |       |    |            |
| 3166 | 010801004002 | 乙级防火门:        | 具体做法详见图集L13J4-2<br>符合相关要求, 具体以图<br>纸为准  | m2   | 0.55      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第258页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|------------|--|------|--------|-------|----|---------|
|      |              |            |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 3167 | 010803002001 | 防火卷帘门      | 1.耐火极限大于等于3小时<br>具体做法详见图集L13J4-2<br>符合相关要求, 具体以图纸为准                            | m2   | 4.97   |       |    |         |
| 3168 | 010807003009 | 铝合金防雨通风百叶窗 | 符合相关要求, 具体以图纸为准  | m2   | 1.15   |       |    |         |
| 3169 | 010902001041 | 屋面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:<br>刷基层处理剂一道, 4mm厚耐根刺+3mm厚SBS改性沥青防水卷材<br>2.防水层数:2遍<br>3.部位: 车库顶板  | m2   | 252.65 |       |    |         |
| 3170 | 010902003009 | 屋面刚性层      | 1.刚性层厚度:50mm厚C20<br>细石混凝土保护层<br>2.部位: 车库顶板                                     | m2   | 232.85 |       |    |         |
| 3171 | 010903001001 | 墙面卷材防水     | 1.卷材品种、规格、厚度:4<br>厚SBS改性沥青防水卷材<br>(聚脂胎二型), 基层处理剂一道<br>2.防水层数:一遍<br>3.部位: 挡土墙外侧 | m2   | 50.63  |       |    |         |
| 3172 | 010903001002 | 墙面卷材防水附加层  | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm改性沥青防水卷材<br>(聚脂胎二型), 附加层宽度500mm;<br>2.基层处理剂一道<br>3.部位: 挡土墙外侧   | m2   | 26.91  |       |    |         |
| 3173 | 010903002017 | 墙面涂膜防水     | 1.防水膜品种:1.2厚JS防水涂料<br>2.部位: 吸声墙面   | m2   | 24.22  |       |    |         |
| 3174 | 010903002018 | 墙面涂膜防水     | 1.防水膜品种:1.5厚JS防水涂料<br>2.部位: 消防水池墙面   | m2   | 7.66   |       |    |         |
| 3175 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水  | 1.卷材品种、规格、厚度:4mm改性沥青防水卷材<br>(聚脂胎二型), 基层处理剂一道<br>2.部位: 车库抗水板下                   | m2   | 314.3  |       |    |         |
| 3176 | 010904002025 | 楼(地)面涂膜防水  | 1.防水膜品种:JS防水涂料<br>2.部位: 消防水池地面   | m2   | 5.31   |       |    |         |
| 3177 | 010904002026 | 楼(地)面涂膜防水  | 1.防水膜品种:1.5mmJS防水涂料<br>2.部位: 消防水池顶棚  | m2   | 8.59   |       |    |         |
| 3178 | 010904002027 | 楼(地)面涂膜防水  | 1.防水膜品种:1.5mmJS防水涂料<br>2.部位: 管沟四壁、集水坑四壁及底                                      | m2   | 9.32   |       |    |         |
| 3179 | 010904002028 | 楼(地)面涂膜防水  | 1.防水膜品种:1.5mmJS防水涂料<br>2.部位: 报警阀室、消防水泵房  | m2   | 18.28  |       |    |         |
| 3180 | 011101001033 | 水泥砂浆找平层    | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆找坡, 最薄处20<br>2.部位: 风井屋面                              | m2   | 0.96   |       |    |         |
| 3181 | 011101001034 | 水泥砂浆楼地面    | 1.厚度、砂浆配合比:25mm厚1:2水泥砂浆压实抹光, 内掺5%防水剂<br>2.部位: 风井屋面                             | m2   | 0.96   |       |    |         |
| 3182 | 011101006057 | 细石混凝土找平层   | 1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土保护层<br>2.部位: 车库抗水板下                                  | m2   | 297.5  |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第259页 共294页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称                                 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|----------|--------------|--------------------------------------|--|------|--------|-------|----|------------|
|          |              |                                      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3183     | 011101006058 | 水泥砂浆找平层                              | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆找平<br>2.部位: 车库抗水板下                | m2   | 298.9  |       |    |            |
| 3184     | 011101006059 | 水泥砂浆找平层                              | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 车库顶板                   | m2   | 299.76 |       |    |            |
| 3185     | 011201001089 | 墙面一般抹灰                               | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.部位: 风井墙面       | m2   | 3.28   |       |    |            |
| 3186     | 011201001090 | 墙面一般抹灰                               | 1.墙体类型:砌块墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆找平<br>3.部位: 风井墙面        | m2   | 4.21   |       |    |            |
| 3187     | 011201004001 | 立面砂浆找平层                              | 1.基础类型:混凝土墙面<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆<br>3.部位: 挡土墙外侧2遍 | m2   | 38.93  |       |    |            |
| 3188     | 011201004002 | 立面砂浆找平层                              | 1.基础类型:混凝土墙面<br>2.找平层砂浆厚度、配合比:20mm厚1: 2.5水泥砂浆<br>3.部位: 挡土墙外侧2遍 | m2   | 38.93  |       |    |            |
| 3189     | 01B081       | 集水坑预制盖板<br>1.材料: 商品混凝土, 2.混凝土等级: C30 |  | m3   | 0.05   |       |    |            |
| 3190     | 01B082       | 对拉螺栓增加                               |  | m2   | 57.93  |       |    |            |
| 3191     | 01B083       | 橡胶止水带1.品种、规格                         | 遇水膨胀止水条  | m    | 51.59  |       |    |            |
| 3192     | 01B084       | 爬梯                                   | 符合相关要求, 具体以图纸为准  | t    | 0.011  |       |    |            |
| 3193     | 01B085       | 铸铁篦子(坡道) 1.宽度: 600mm                 | 符合相关要求, 具体以图纸为准  | m    | 0.25   |       |    |            |
| 3194     | 01B086       | 铸铁篦子(车库) 1.宽度: 450mm                 | 符合相关要求, 具体以图纸为准  | m    | 6.82   |       |    |            |
| 3195     | 01B087       | 铸铁篦子(坡道) 1.宽度: 300mm                 | 符合相关要求, 具体以图纸为准  | m    | 0.34   |       |    |            |
| 3196     | 01B088       | 聚酯无纺布(车库底板)                          | 符合相关要求, 具体以图纸为准(车库抗水板下)  | m2   | 314.3  |       |    |            |
| 3197     | 01B089       | 聚酯无纺布(车库顶面)                          | 符合相关要求, 具体以图纸为准(车库顶板)  | m2   | 266.31 |       |    |            |
| 3198     | 01B090       | 塑料排水板                                | 1.高20mm, 凸点向上<br>2.符合相关要求, 具体以图纸为准(车库顶板)                       | m2   | 266.31 |       |    |            |
| 3199     | 01B091       | 土工布                                  | 符合相关要求, 具体以图纸为准(车库顶板)  | m2   | 266.31 |       |    |            |
| 9.2 车库装饰 |              |                                      |  |      |        |       |    |            |
| 3200     | 011101001035 | 平面砂浆保护层                              | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2水泥砂浆保护层<br>2.部位: 消防水池地面                 | m2   | 18.88  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第260页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|---------------|--|----------------|--------|-------|----|------------|
|      |              |               |  |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3201 | 011101001036 | 水泥砂浆楼地面       | 1.素水泥浆遍数:1道<br>2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆压实赶光<br>3.部位: 风井地面                                       | m <sup>2</sup> | 6.64   |       |    |            |
| 3202 | 011101003017 | 细石混凝土楼地面      | 1.刚性层厚度:50mm厚<br>2.混凝土种类:商品混凝土<br>3.混凝土强度等级:C20细石<br>4.部位: 车库地面                                | m <sup>2</sup> | 619.04 |       |    |            |
| 3203 | 011101003018 | 混凝土防水楼面       | 1.混凝土种类:40mm厚C20细石混凝土,表面撒1:1砂子随打随抹<br>2.混凝土强度等级:C20<br>3.部位: 报警阀室、消防水泵房                        | m <sup>2</sup> | 64.51  |       |    |            |
| 3204 | 011101006060 | 水泥砂浆找平层       | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 2水泥砂浆找平层<br>2.部位: 消防水池地面   | m <sup>2</sup> | 18.88  |       |    |            |
| 3205 | 011101006061 | 水泥砂浆保护层       | 1.找平层厚度、砂浆配合比:5mm厚1: 2水泥砂浆保护层<br>2.部位: 消防水池天棚、管沟四壁、集水坑四壁及底                                     | m <sup>2</sup> | 73.74  |       |    |            |
| 3206 | 011101006062 | 水泥砂浆找平层       | 1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20mm厚1: 3水泥砂浆找平层<br>2.部位: 报警阀室、消防水泵房  | m <sup>2</sup> | 64.51  |       |    |            |
| 3207 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线       | 1.踢脚线高度:150<br>2.底层厚度、砂浆配合比:参L13J1-P59-踢1<br>3.部位: 车库  | m              | 117.46 |       |    |            |
| 3208 | 011201001091 | 墙面一般抹灰        | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆<br>3.部位: 消防水池内侧                                       | m <sup>2</sup> | 63.02  |       |    |            |
| 3209 | 011201001092 | 墙面一般抹灰        | 1.墙体类型:混凝土墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:2水泥砂浆抹平,9mm厚1: 3水泥砂浆<br>3.基层界面剂施工方式:喷浆<br>符合相关要求,具体以图纸为准     | m <sup>2</sup> | 179.07 |       |    |            |
| 3210 | 011201001093 | 墙面一般抹灰        | 1.墙体类型:砌块墙<br>2.底层厚度、砂浆配合比:7mm厚2: 1: 8水泥石灰砂浆,6mm厚1:2水泥砂浆抹平<br>3.基层界面剂施工方式:喷浆<br>符合相关要求,具体以图纸为准 | m <sup>2</sup> | 149.4  |       |    |            |
| 3211 | 01B096       | 砌块抹灰墙面满铺耐碱网格布 | (详见青岛建管局文件:青建管质字〔2011〕36号)   | m <sup>2</sup> | 179.07 |       |    |            |
|      | 9.3 车库安装     |               |  |                |        |       |    |            |
|      | 9.3.1 电气     |               |  |                |        |       |    |            |
|      | 9.3.1.1 强电   |               |  |                |        |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第261页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3212 | 030404017093 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1ZAPXF1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等  | 台    | 4   |       |    |            |
| 3213 | 030404017094 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1SBCB1-2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |
| 3214 | 030404017095 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PYTB1-1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |
| 3215 | 030404017096 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PYTB1-2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |
| 3216 | 030404017097 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PYTB1-3<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |
| 3217 | 030404017098 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PYTB1-5<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |
| 3218 | 030404017099 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1XFAC1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 16  |       |    |            |
| 3219 | 030404017100 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PFCB1-1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |
| 3220 | 030404017101 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PFCB1-2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第262页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3221 | 030404017102 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PFCB1-3<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 6   |       |    |            |
| 3222 | 030404017103 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PFCB1-4<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 6   |       |    |            |
| 3223 | 030404017104 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1PFCB1-5<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |
| 3224 | 030404017105 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 CKB1WYCB1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 16  |       |    |            |
| 3225 | 030404017106 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1XFSBAC1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 16  |       |    |            |
| 3226 | 030404017107 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 8#B1AC1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 4   |       |    |            |
| 3227 | 030404017108 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#B1AC1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 4   |       |    |            |
| 3228 | 030404017109 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 1#B1AC2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 4   |       |    |            |
| 3229 | 030404017110 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 2#B1AC1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 4   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第263页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3230 | 030404017111 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 2#B1AC2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 4   |       |    |            |
| 3231 | 030404017112 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1CKAC1~5<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 暗装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等       | 台    | 4   |       |    |            |
| 3232 | 030404017113 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1YSAC1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 4   |       |    |            |
| 3233 | 030404017114 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 CKB1ZAT1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等  | 台    | 4   |       |    |            |
| 3234 | 030404017115 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 CKB1ZAPE2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等 | 台    | 4   |       |    |            |
| 3235 | 030404017116 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1AL2-2<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 4   |       |    |            |
| 3236 | 030404017117 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1AL2-1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等   | 台    | 4   |       |    |            |
| 3237 | 030404017118 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1ALE1-1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等  | 台    | 4   |       |    |            |
| 3238 | 030404017119 | 配电箱  | 1.名称: 配电箱 B1ALE2-1<br>2.箱体规格: 详见设计说明<br>3.型号: 按设计要求<br>4.安装方式: 距地1.5m明装<br>5.工作内容: 箱体安装、接地、焊、压接线端子、补刷(喷)油漆等  | 台    | 4   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第264页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3239 | 030411001209 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地        | m    | 36.24  |       |    |            |
| 3240 | 030411001210 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:暗敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地        | m    | 185.28 |       |    |            |
| 3241 | 030411001211 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地        | m    | 77.28  |       |    |            |
| 3242 | 030411001212 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC32<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地        | m    | 13.68  |       |    |            |
| 3243 | 030411001213 | 配管   | 1.名称:镀锌钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC40<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地        | m    | 15.12  |       |    |            |
| 3244 | 030411001214 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC150<br>4.配置形式:埋地<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地, 挖填土方 | m    | 33.12  |       |    |            |
| 3245 | 030411001215 | 配管   | 1.名称:软管<br>2.材质:金属<br>3.规格:DN15<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地          | m    | 0.72   |       |    |            |
| 3246 | 030411001216 | 配管   | 1.名称:软管<br>2.材质:金属<br>3.规格:DN20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地          | m    | 2.16   |       |    |            |
| 3247 | 030411001217 | 配管   | 1.名称:钢导管<br>2.材质、规格:JDG20<br>4.配置形式:明敷<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容: 配管, 接地                | m    | 269.76 |       |    |            |
| 3248 | 030411004105 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:BV-1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管                                     | m    | 76.08  |       |    |            |
| 3249 | 030411004106 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:NH-BV-1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管                                  | m    | 74.88  |       |    |            |
| 3250 | 030411004107 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZ-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管                                | m    | 685.2  |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第265页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3251 | 030411004108 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 6.72   |       |    |            |
| 3252 | 030411004109 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:WDZN-BYJ-2.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿管  | m    | 648.96 |       |    |            |
| 3253 | 030411004110 | 配线   | 1.名称:导线<br>3.型号规格:NH-BV-1.5<br>4.材质:铜芯<br>5.配线部位:穿桥架敷设  | m    | 8.16   |       |    |            |
| 3254 | 030408001098 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设  | m    | 51.6   |       |    |            |
| 3255 | 030408001099 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设    | m    | 1.68   |       |    |            |
| 3256 | 030408001100 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-3*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 8.64   |       |    |            |
| 3257 | 030408001101 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 8.64   |       |    |            |
| 3258 | 030408001102 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设    | m    | 13.92  |       |    |            |
| 3259 | 030408001103 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设    | m    | 31.44  |       |    |            |
| 3260 | 030408001104 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-4*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 2.4    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第266页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3261 | 030408001105 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-5*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设     | m    | 31.68  |       |    |            |
| 3262 | 030408001106 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-5*10<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 171.36 |       |    |            |
| 3263 | 030408001107 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-5*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设      | m    | 45.36  |       |    |            |
| 3264 | 030408001108 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设        | m    | 52.08  |       |    |            |
| 3265 | 030408001109 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*70+1*35<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 36.48  |       |    |            |
| 3266 | 030408001110 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:ZN-YJV-4*50+1*25<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 52.56  |       |    |            |
| 3267 | 030408001111 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*95+1*50<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 36.96  |       |    |            |
| 3268 | 030408001112 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZ-YJY-5*16<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设       | m    | 4.08   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第267页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量  | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|------|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3269 | 030408001113 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:WDZN-YJY-4*150+1*70<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿桥架敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设 | m    | 4.08 |       |    |            |
| 3270 | 030411006081 | 接线盒  | 1.名称:开关盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 24   |       |    |            |
| 3271 | 030411006082 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.材质:钢制<br>3.规格:86<br>4.安装形式:暗装   | 个    | 48   |       |    |            |
| 3272 | 030404034049 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 24   |       |    |            |
| 3273 | 030404034050 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 16   |       |    |            |
| 3274 | 030404034051 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 16   |       |    |            |
| 3275 | 030404034052 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关<br>2.规格:250V 10A<br>3.安装方式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线   | 个    | 16   |       |    |            |
| 3276 | 030412001101 | 普通灯具 | 1.名称:防溅防潮吸顶灯<br>32W<br>2.安装形式:吸顶<br>3.工作内容: 安装, 接线  | 套    | 16   |       |    |            |
| 3277 | 030412001102 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 32W<br>2.安装形式:吸顶安装 储藏室灯具加保护罩<br>3.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 16   |       |    |            |
| 3278 | 030412001103 | 普通灯具 | 1.名称:(应急) 声光控自熄节能灯<br>2.型号规格:18W, 吸顶暗装, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线         | 套    | 16   |       |    |            |
| 3279 | 030412004025 | 装饰灯  | 1.名称:安全出口标志灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:明装<br>4.工作内容: 安装, 接线                 | 套    | 16   |       |    |            |
| 3280 | 030412004026 | 装饰灯  | 1.名称:疏散指示灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:暗装<br>4.工作内容: 安装, 接线                   | 套    | 16   |       |    |            |
| 3281 | 030412004027 | 装饰灯  | 1.名称:汽车行驶疏散指示(出口)灯<br>2.型号规格:LED, 5W, 防火外罩(玻璃), 自带蓄电池(大于等于30min)<br>3.安装形式:距地2.5m<br>4.工作内容: 安装, 接线       | 套    | 16   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第268页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3282 | 030412001104 | 普通灯具  | 1.名称:(防水型) 应急照明筒灯<br>2.型号:1x18W吸顶安装防火外罩(玻璃) 自带蓄电池, (供电时间≥30min)<br>3.安装形式:吸顶<br>4.工作内容: 安装, 接线   | 套    | 16     |       |    |            |
| 3283 | 030412005009 | 荧光灯   | 1.名称:单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*36W<br>3.安装形式:壁装   | 套    | 16     |       |    |            |
| 3284 | 030412005010 | 荧光灯   | 1.名称:应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*36W<br>3.安装形式:吊装   | 套    | 16     |       |    |            |
| 3285 | 030412005011 | 荧光灯   | 1.名称:高效单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*36W<br>3.安装形式:吊装   | 套    | 16     |       |    |            |
| 3286 | 030412005012 | 荧光灯   | 1.名称:高效应急单管荧光灯<br>2.型号、规格:1*36W<br>3.安装形式:吊装   | 套    | 16     |       |    |            |
| 3287 | 030412005013 | 荧光灯   | 1.名称:高效双管荧光灯<br>2.型号、规格:2*36W<br>3.安装形式:嵌入吊顶安装   | 套    | 16     |       |    |            |
| 3288 | 030412005014 | 荧光灯   | 1.名称:高效双管荧光灯<br>2.型号、规格:2*36W<br>3.安装形式:吊装 防火外罩(玻璃)  | 套    | 16     |       |    |            |
| 3289 | 030411001218 | 剔槽    | 1.名称: 墙体剔槽<br>2.规格: 配管 $\phi$ 32<br>3.工作内容: 墙体剔槽、补槽等   | m    | 149.52 |       |    |            |
| 3290 | 030408006025 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:120mm <sup>2</sup> 内五芯<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容: 制作安装, 接地 | 个    | 24     |       |    |            |
| 3291 | 030408006026 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:16mm <sup>2</sup> 内<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容: 制作安装, 接地    | 个    | 24     |       |    |            |
| 3292 | 030408006027 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头<br>2.型号规格:10mm <sup>2</sup> 内<br>3.安装部位:户内<br>4.电压等级(kV):0.6/1KV<br>5.工作内容: 制作安装, 接地    | 个    | 24     |       |    |            |
| 3293 | 031002003081 | 套管    | 1.名称、类型: 刚性防水套管<br>2.材质: 钢制<br>3.规格: DN150<br>4.工作内容: 制作安装, 除锈刷油                                 | 个    | 24     |       |    |            |
| 3294 | 030403006001 | 线槽    | 1.名称:照明母线槽<br>2.规格:100*100<br>4.安装部位:地库安装  | m    | 44.4   |       |    |            |
| 3295 | 030411003033 | 桥架    | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 100*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                          | m    | 35.28  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第269页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|---------|---|------|-------|-------|----|------------|
|              |              |         |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3296         | 030411003034 | 桥架      | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 200*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地       | m    | 22.08 |       |    |            |
| 3297         | 030411003035 | 桥架      | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地       | m    | 38.4  |       |    |            |
| 3298         | 030411003036 | 桥架      | 1.名称: 电力桥架<br>2.型号: 500*200<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式<br>5.工作内容: 桥架安装、接地       | m    | 1.92  |       |    |            |
| 3299         | 030411003037 | 桥架      | 1.名称: 消防桥架<br>2.型号: 100*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式, 内置隔板<br>5.工作内容: 桥架安装、接地 | m    | 10.8  |       |    |            |
| 3300         | 030411003038 | 桥架      | 1.名称: 消防桥架<br>2.型号: 200*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式, 内置隔板<br>5.工作内容: 桥架安装、接地 | m    | 28.56 |       |    |            |
| 3301         | 030411003039 | 桥架      | 1.名称: 消防桥架<br>2.型号: 300*100<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式, 内置隔板<br>5.工作内容: 桥架安装、接地 | m    | 2.64  |       |    |            |
| 3302         | 030411003040 | 桥架      | 1.名称: 消防桥架<br>2.型号: 500*200<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式, 内置隔板<br>5.工作内容: 桥架安装、接地 | m    | 15.12 |       |    |            |
| 3303         | 030411003041 | 桥架      | 1.名称: 消防桥架<br>2.型号: 700*200<br>3.材质: 热镀锌<br>4.类型: 槽式, 内置隔板<br>5.工作内容: 桥架安装、接地 | m    | 13.2  |       |    |            |
| 3304         | 030413001033 | 铁构件     | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆                              | kg   | 71.76 |       |    |            |
| 3305         | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称: 电气系统调试<br>2.电压等级(kV): 1KV以内<br>3.包含地库及地库上的楼栋调试                          | 系统   | 4     |       |    |            |
| 9.3.1.2 防雷接地 |              |         |   |      |       |       |    |            |
| 3306         | 030409008009 | LEB箱    | 1.名称: 局部等电位联结端子箱<br>2.材质: 紫铜板<br>3.规格: 260*150*100                            | 台    | 16    |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第270页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|------|---|------|-------|-------|----|------------|
|            |              |      |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3307       | 030409002009 | 接地母线 | 1.名称:接地母线<br>2.材质:镀锌扁钢<br>3.规格:-40*4<br>4.安装部位:电缆沟通长设40x4扁钢将金属构件可靠连接<br>5.安装方式:综合考虑<br>6.工作内容:制作安装,刷漆,除锈,防腐 | m    | 322.8 |       |    |            |
| 9.3.1.3 弱电 |              |      |   |      |       |       |    |            |
| 3308       | 030411001219 | 配管   | 1.名称:焊接钢管<br>2.材质:钢管<br>3.规格:SC150<br>4.配置形式:埋地<br>5.接地要求:接地<br>6.工作内容:配管,接地,挖填土方                           | m    | 1.44  |       |    |            |
| 3309       | 031002003082 | 套管   | 1.名称、类型:刚性防水套管<br>2.材质:钢制<br>3.规格:DN150<br>4.工作内容:制作安装,除锈刷油   | 个    | 16    |       |    |            |
| 3310       | 030411003042 | 桥架   | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:150*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容:桥架安装、接地  | m    | 33.6  |       |    |            |
| 3311       | 030411003043 | 桥架   | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:200*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容:桥架安装、接地  | m    | 7.2   |       |    |            |
| 3312       | 030411003044 | 桥架   | 1.名称:弱电桥架<br>2.型号、规格:300*100<br>4.材质:钢制<br>5.类型:槽式<br>6.工作内容:桥架安装、接地  | m    | 12.24 |       |    |            |
| 3313       | 030413001034 | 铁构件  | 1.名称:桥架支撑架<br>2.材质:碳钢<br>3.工作内容:制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 68.88 |       |    |            |
| 9.3.2 给排水  |              |      |   |      |       |       |    |            |
| 9.3.2.1 给水 |              |      |   |      |       |       |    |            |
| 3314       | 031001001024 | 复合管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN150<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.包含管道管件、法兰的安装<br>6.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、消毒冲洗等    | m    | 0.48  |       |    |            |
| 3315       | 031001001025 | 复合管  | 1.安装部位:室内<br>2.介质:冷水<br>3.材质、规格:衬塑钢管DN100<br>4.连接形式:沟槽法兰连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、消毒冲洗等                      | m    | 10.08 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第271页 共294页

| 序号             | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|----------------|--------------|------|--|----------------|-------|-------|----|------------|
|                |              |      |  |                |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3316           | 031001001026 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管 DN80<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                      | m              | 2.46  |       |    |            |
| 3317           | 031001001027 | 复合管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: 衬塑钢管 DN65<br>4.连接形式: 螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗等                      | m              | 5.1   |       |    |            |
| 3318           | 031001006152 | 塑料管  | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: PPR DN50<br>4.连接形式: 熔接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求: 按照图纸设计及规范要求                       | m              | 7.5   |       |    |            |
| 3319           | 031001006153 | 塑料管  | 1.安装部位: 管井<br>2.介质: 冷水<br>3.材质、规格: PPR DN50<br>4.连接形式: 熔接<br>5.压力试验及吹、洗设计要求: 按照图纸设计及规范要求                       | m              | 0.18  |       |    |            |
| 3320           | 031002001097 | 管道支架 | 1.材质: 角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆  | Kg             | 16.32 |       |    |            |
| 3321           | 031208002032 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装                                  | m <sup>3</sup> | 0.12  |       |    |            |
| 9.3.2.2 压力排水   |              |      |  |                |       |       |    |            |
| 3322           | 031001001028 | 镀锌钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 压力排水<br>3.规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN80<br>4.连接形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 卡箍安装、管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验  | m              | 4.38  |       |    |            |
| 3323           | 031001001029 | 镀锌钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.介质: 压力排水<br>3.规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN100<br>4.连接形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 卡箍安装、管材管件制作安装、支架制作安装、规范设计要求的功能实验 | m              | 2.58  |       |    |            |
| 3324           | 031002001098 | 管道支架 | 1.材质: 角钢+圆钢<br>2.单件重量10kg以内  | Kg             | 2.64  |       |    |            |
| 9.3.3 通风、防排烟系统 |              |      |  |                |       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第272页 共294页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|--------------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|------------|
|              |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3325         | 030702001022 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.5mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装  | m2   | 0.72  |       |    |            |
| 3326         | 030702001023 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.6mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装  | m2   | 30.48 |       |    |            |
| 3327         | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 0.75mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 | m2   | 26.04 |       |    |            |
| 3328         | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.材质: 镀锌钢板<br>2.形状: 矩形<br>3.板材厚度: 1mm<br>4.接口形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装    | m2   | 30.06 |       |    |            |
| 3329         | 030703019008 | 柔性接口   | 1.名称: 柔性接口<br>2.材质: 帆布<br>3.类型: 难燃A级<br>4.形式: 法兰连接<br>5.工作内容: 柔性接口的制作安装                  | m2   | 0.54  |       |    |            |
| 3330         | 03B001       | 防火卷帘   | 1.洞口尺寸: 根据图纸综合考虑<br>2.包含安装费以及卷帘门控制箱、控制箱到控制按钮的线缆及配管                                       | m2   | 2.22  |       |    |            |
| 9.3.4 消防报警系统 |              |        |  |      |       |       |    |            |
| 3331         | 030411001220 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC15<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                   | m    | 17.22 |       |    |            |
| 3332         | 030411001221 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                   | m    | 86.58 |       |    |            |
| 3333         | 030411001222 | 配管     | 1.名称: 镀锌钢管<br>2.规格: SC20<br>3.配置要求: 明敷<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                   | m    | 3.84  |       |    |            |
| 3334         | 030411001223 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC25<br>3.配置要求: 暗配<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地                   | m    | 57.48 |       |    |            |
| 3335         | 030411001224 | 配管     | 1.名称: 焊接钢管<br>2.规格: SC100<br>3.配置要求: 埋地<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 配管, 接地, 挖填土方            | m    | 0.12  |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第273页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3336 | 030502005049 | 双绞线缆 | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: ZR-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接   | m    | 114.9  |       |    |            |
| 3337 | 030502005050 | 线缆   | 1.名称: 软导线<br>2.规格: NH-RVVP-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接  | m    | 17.22  |       |    |            |
| 3338 | 030502005051 | 双绞线缆 | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RVSP-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿管敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接  | m    | 3.84   |       |    |            |
| 3339 | 030502005052 | 双绞线缆 | 1.名称: 软导线<br>2.规格: NH-RVVP-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接 | m    | 32.52  |       |    |            |
| 3340 | 030502005053 | 双绞线缆 | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: ZR-RYS-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接  | m    | 15.48  |       |    |            |
| 3341 | 030502005054 | 双绞线缆 | 1.名称: 双绞线<br>2.规格: NH-RVSP-2*1.5<br>3.敷设方式: 穿槽盒敷设<br>4.工作内容: 敷设、标记、卡接 | m    | 23.64  |       |    |            |
| 3342 | 030408002009 | 控制电缆 | 1.名称: 控制电缆<br>2.规格: NH-KYJY-7*1.5<br>3.敷设方式、部位: 沿桥架敷设<br>4.工作内容: 电缆敷设 | m    | 16.44  |       |    |            |
| 3343 | 030408002010 | 控制电缆 | 1.名称: 控制电缆<br>3.规格: NH-KYJY-7*1.5<br>5.敷设方式、部位: 管内敷设                  | m    | 4.62   |       |    |            |
| 3344 | 030411004111 | 配线   | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: BV-1.5<br>4.材质: 铜芯                | m    | 41.58  |       |    |            |
| 3345 | 030411004112 | 配线   | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-1.5<br>4.材质: 铜芯             | m    | 7.68   |       |    |            |
| 3346 | 030411004113 | 配线   | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 穿管敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯             | m    | 105.72 |       |    |            |
| 3347 | 030411004114 | 配线   | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: BV-1.5<br>4.材质: 铜芯                | m    | 30.9   |       |    |            |
| 3348 | 030411004115 | 配线   | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: NH-BV-1.5<br>4.材质: 铜芯             | m    | 47.34  |       |    |            |
| 3349 | 030411004116 | 配线   | 1.名称: 绝缘导线<br>2.配线形式: 桥架敷设<br>3.规格: NH-BV-2.5<br>4.材质: 铜芯             | m    | 30.3   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第274页 共294页

| 序号         | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------------|--------------|--------|--|------|-------|-------|----|------------|
|            |              |        |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3350       | 030904001009 | 点型探测器  | 1.名称: 光电感烟探测器<br>2.规格: JTY-GM-LA1550<br>3.安装方式: 吸顶安装<br>4.工作内容: 底座安装、探头安装、校接线、编码、探测器调试、接线盒安装             | 个    | 12    |       |    |            |
| 3351       | 030904006001 | 消防电话分机 | 1.名称: 火灾报警电话HY2714D<br>2.安装方式: 距地1.5m安装<br>3.工作内容: 安装、校接线、编码、调试  | 部    | 0.444 |       |    |            |
| 3352       | 030411006083 | 接线盒    | 1.名称: 接线盒<br>2.材质: 金属<br>3.规格: 86型<br>4.安装形式: 暗装   | 个    | 24    |       |    |            |
| 3353       | 030411003045 | 桥架     | 1.名称: 消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格: 100*50, 内置隔板<br>3.材质: 钢制<br>4.类型: 槽盒<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                       | m    | 5.64  |       |    |            |
| 3354       | 030411003046 | 桥架     | 1.名称: 消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格: 100*100, 内置隔板<br>3.材质: 钢制<br>4.类型: 槽盒<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                      | m    | 7.86  |       |    |            |
| 3355       | 030411003047 | 桥架     | 1.名称: 消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格: 150*100, 内置隔板<br>3.材质: 钢制<br>4.类型: 槽盒<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                      | m    | 4.92  |       |    |            |
| 3356       | 030411003048 | 桥架     | 1.名称: 消防防火封闭桥架<br>2.型号、规格: 200*100, 内置隔板<br>3.材质: 钢制<br>4.类型: 槽盒<br>5.工作内容: 桥架安装、接地                      | m    | 2.46  |       |    |            |
| 3357       | 030413001035 | 铁构件    | 1.名称: 桥架支撑架<br>2.材质: 碳钢<br>3.工作内容: 制作、安装、补刷(喷)油漆   | kg   | 25.56 |       |    |            |
| 9.3.5 喷淋工程 |              |        |  |      |       |       |    |            |
| 3358       | 030901001001 | 水喷淋钢管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN200<br>3.连接形式: 沟槽连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等 | m    | 0.72  |       |    |            |
| 3359       | 030901001002 | 水喷淋钢管  | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式: 沟槽连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等 | m    | 6.66  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第275页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3360 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN125<br>3.连接形式: 沟槽连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等 | m    | 2.04  |       |    |            |
| 3361 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式: 沟槽连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等 | m    | 5.7   |       |    |            |
| 3362 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN80<br>3.连接形式: 沟槽连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等  | m    | 4.92  |       |    |            |
| 3363 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式: 沟槽连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等  | m    | 3.06  |       |    |            |
| 3364 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN50<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 管道及管件安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等     | m    | 32.76 |       |    |            |
| 3365 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN40<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 管道及管件安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等     | m    | 23.28 |       |    |            |
| 3366 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN32<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 管道及管件安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等     | m    | 27.6  |       |    |            |
| 3367 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN25<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 管道及管件安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等     | m    | 48.72 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第276页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|----------|--|------|-------|-------|----|------------|
|             |              |          |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3368        | 030901001011 | 水喷淋钢管    | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 不锈钢管 DN50<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 管道及管件安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等               | m    | 1.68  |       |    |            |
| 3369        | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位: 闭式玻璃球喷头直立型<br>2.材质、型号、规格: DN15 T=68° C,K=80<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 安装, 规范要求下的功能试验                    | 个    | 54    |       |    |            |
| 3370        | 031002001099 | 管道支架     | 1.材质:角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内  | Kg   | 16.32 |       |    |            |
| 3371        | 031208002033 | 管道绝热     | 1.安装位置: 室内<br>2.管径: Φ133内<br>3.绝热材料品种: 闭孔橡塑保温管<br>4.工作内容:安装, 软木制品安装  | m3   | 0.12  |       |    |            |
| 3372        | 031208007001 | 防潮层、保护层  | 1.安装位置: 室内<br>2.材料:B1级难燃性铝箔<br>3.工作内容: 安装  | m2   | 7.26  |       |    |            |
| 9.3.6 消火栓工程 |              |          |  |      |       |       |    |            |
| 3373        | 030901002025 | 消火栓钢管    | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN65<br>3.连接形式: 螺纹连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等          | m    | 10.44 |       |    |            |
| 3374        | 030901002026 | 消火栓钢管    | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN100<br>3.连接形式: 沟槽连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等         | m    | 5.28  |       |    |            |
| 3375        | 030901002027 | 消火栓钢管    | 1.安装部位: 室内<br>2.材质、规格: 内外热镀锌钢管DN150<br>3.连接形式: 沟槽连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等         | m    | 29.76 |       |    |            |
| 3376        | 030901002028 | 消火栓钢管    | 1.安装部位: 室外埋地<br>2.材质、规格: 球墨铸铁管 DN150<br>3.连接形式: 橡胶圈柔性接口承插连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等 | m    | 0.24  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第277页 共294页

| 序号               | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------------------|--------------|--------|---|------|-------|-------|----|------------|
|                  |              |        |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3377             | 030901002029 | 消防栓钢管  | 1.安装部位: 室外埋地<br>2.材质、规格: 球墨铸铁管 DN400<br>3.连接形式: 橡胶圈柔性接口承插连接<br>4.工作内容: 管道及管件、法兰安装, 压力试验及冲洗<br>设计要求: 水压试验、消毒冲洗, 管道标识等  | m    | 0.84  |       |    |            |
| 3378             | 030901010017 | 室内消防栓  | 1.名称: 减压稳压型消防栓<br>2.安装方式: 室内<br>3.型号、规格: SG18B65Z-J<br>4.附件材质、规格: 减压稳压型消防栓一个、消防栓柜采用带灭火器柜组合式栓箱, 栓口直径65mm, 水枪喷嘴直径19mm, 胶质水带长25m、消防软管卷盘配置内径19, 长度30m的消防软管, 配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪、2具A级2kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>5.工作内容: 箱体及消防栓安装、配件附件安装 | 套    | 6     |       |    |            |
| 3379             | 031208002034 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 325$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装   | m3   | 0.36  |       |    |            |
| 3380             | 031208002035 | 管道绝热   | 1.绝热材料品种: 玻璃岩棉<br>2.绝热厚度: 综合考虑<br>3.管道外径: $\Phi 133$ 以内<br>4.工作内容: 安装, 软木制品安装   | m3   | 0.06  |       |    |            |
| 3381             | 031002001100 | 管道支架   | 1.材质: 角钢+圆钢<br>2.单件重量5kg以内<br>3.含除锈刷漆   | Kg   | 16.32 |       |    |            |
| 9.3.7 消防泵房       |              |        |   |      |       |       |    |            |
| 9.3.7.1 消防泵房给水系统 |              |        |   |      |       |       |    |            |
| 3382             | 030801001001 | 低压碳钢管  | 1.材质: 衬塑钢管<br>2.规格: DN50<br>3.连接形式、焊接方法: 电弧焊<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、吹扫与清洗设计符合设计及规范的要求  | m    | 1.68  |       |    |            |
| 3383             | 030801001002 | 低压碳钢管  | 1.材质: 衬塑钢管<br>2.规格: DN100<br>3.连接形式、焊接方法: 电弧焊<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验、吹扫与清洗设计符合设计及规范的要求   | m    | 1.68  |       |    |            |
| 3384             | 030815001001 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量: 吸水喇叭口管架   | kg   | 1.98  |       |    |            |
| 3385             | 030815001002 | 管架制作安装 | 1.管道支架  | kg   | 2.82  |       |    |            |
| 9.3.7.2 消防泵房消防系统 |              |        |   |      |       |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第278页 共294页

| 序号               | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------------------|--------------|--------|---|----------------|--------|-------|----|------------|
|                  |              |        |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3386             | 030801001003 | 低压碳钢管  | 1.材质:热镀锌钢管<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式、焊接方法:电弧焊<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、吹扫与清洗设计符合设计及规范的要求                      | m              | 1.08   |       |    |            |
| 3387             | 030801001004 | 低压碳钢管  | 1.材质:热镀锌钢管<br>2.规格:DN150<br>3.连接形式、焊接方法:电弧焊<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、吹扫与清洗设计符合设计及规范的要求                      | m              | 2.52   |       |    |            |
| 3388             | 030815001003 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量:吸水喇叭口管架  | kg             | 1.98   |       |    |            |
| 3389             | 030815001004 | 管架制作安装 | 1.管道支架  | kg             | 2.82   |       |    |            |
| 9.3.7.3 消防泵房喷淋系统 |              |        |   |                |        |       |    |            |
| 3390             | 030801001005 | 低压碳钢管  | 1.材质:热镀锌钢管<br>2.规格:DN200<br>3.连接形式、焊接方法:电弧焊<br>4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:压力试验、吹扫与清洗设计符合设计及规范的要求                      | m              | 1.14   |       |    |            |
| 3391             | 030815001005 | 管架制作安装 | 1.单件支架质量:吸水喇叭口管架  | kg             | 1.98   |       |    |            |
| 3392             | 030815001006 | 管架制作安装 | 1.管道支架  | kg             | 2.82   |       |    |            |
| 9.3.8 采暖工程       |              |        |   |                |        |       |    |            |
| 10 室外配套工程        |              |        |   |                |        |       |    |            |
| 10.1 景观绿化工程      |              |        |   |                |        |       |    |            |
| 10.1.1 绿化工程      |              |        |   |                |        |       |    |            |
| 3393             | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.土质要求:达到种植要求<br>2.其它:包含绿地起坡造型,其他详见设计图纸要求   | m <sup>2</sup> | 694.74 |       |    |            |
| 3394             | 050102001001 | 栽植乔木   | 1.种类:雪松<br>2.胸径或干径:<br>3.株高、冠幅:株高7m,冠幅4m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他:详见设计说明<br>6.养护期:2年 | 株              | 7      |       |    |            |
| 3395             | 050102001002 | 栽植乔木   | 1.种类:雪松<br>2.株高、冠幅:株高5m,冠幅3m<br>3.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>4.其他:详见设计说明<br>5.养护期:2年             | 株              | 5      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第279页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3396 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:云杉<br>2.株高、冠幅:株高6m, 冠幅4m<br>3.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>4.其他: 详见设计说明<br>5.养护期:2年                     | 株    | 4   |       |    |            |
| 3397 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:大叶女贞<br>2.株高、冠幅:株高7m, 冠幅5m<br>3.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>4.其他: 详见设计说明<br>5.养护期:2年                   | 株    | 5   |       |    |            |
| 3398 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:广玉兰<br>2.株高、冠幅:株高7m, 冠幅5m<br>3.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>4.其他: 详见设计说明<br>5.养护期:2年                    | 株    | 2   |       |    |            |
| 3399 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:桂花<br>2.株高、冠幅:株高5m, 冠幅4.5m<br>3.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>4.其他: 详见设计说明<br>5.养护期:2年                   | 株    | 1   |       |    |            |
| 3400 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:丛生朴树<br>2.株高、冠幅:株高10m, 冠幅8m<br>3.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>4.其他: 详见设计说明<br>5.养护期:2年                  | 株    | 1   |       |    |            |
| 3401 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:朴树<br>2.株高、冠幅:株高8m, 冠幅8m<br>3.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>4.其他: 详见设计说明<br>5.养护期:2年                     | 株    | 4   |       |    |            |
| 3402 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:柿子树<br>2.胸径或干径:12-15cm<br>3.株高、冠幅:株高6m, 冠幅5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年 | 株    | 4   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第280页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3403 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:实生银杏<br>2.胸径或干径:12-15cm<br>3.株高、冠幅:株高11m, 冠幅4m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年  | 株    | 2   |       |    |            |
| 3404 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类:五角枫<br>2.胸径或干径:17-18cm<br>3.株高、冠幅:株高8m, 冠幅7m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年    | 株    | 1   |       |    |            |
| 3405 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:五角枫<br>2.胸径或干径:14-15cm<br>3.株高、冠幅:株高6m, 冠幅6m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:1年    | 株    | 4   |       |    |            |
| 3406 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:五角枫<br>2.胸径或干径:12-13cm<br>3.株高、冠幅:株高5.5m, 冠幅4m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年  | 株    | 5   |       |    |            |
| 3407 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.种类:马褂木<br>2.胸径或干径:17-18cm<br>3.株高、冠幅:株高11m, 冠幅6.5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年 | 株    | 1   |       |    |            |
| 3408 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.种类:马褂木<br>2.胸径或干径:12-15cm<br>3.株高、冠幅:株高10m, 冠幅5.5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年 | 株    | 2   |       |    |            |
| 3409 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.种类:白蜡<br>2.胸径或干径:17-18cm<br>3.株高、冠幅:株高8m, 冠幅6m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:1年     | 株    | 2   |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第281页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|---|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3410 | 050102001017 | 栽植乔木 | 1.种类:白蜡<br>2.胸径或干径:12-15cm<br>3.株高、冠幅:株高6m, 冠幅4m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年    | 株    | 2   |       |    |            |
| 3411 | 050102001018 | 栽植乔木 | 1.种类:国槐<br>2.胸径或干径:12-15cm<br>3.株高、冠幅:株高8m, 冠幅6m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:1年    | 株    | 7   |       |    |            |
| 3412 | 050102001019 | 栽植乔木 | 1.种类:玉兰<br>2.胸径或干径:6-10cm<br>3.株高、冠幅:株高4m, 冠幅4m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年     | 株    | 8   |       |    |            |
| 3413 | 050102001020 | 栽植乔木 | 1.种类:樱花(大)<br>2.胸径或干径:12-15cm<br>3.株高、冠幅:株高4m, 冠幅5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年 | 株    | 5   |       |    |            |
| 3414 | 050102001021 | 栽植乔木 | 1.种类:樱花<br>2.胸径或干径:6-10cm<br>3.株高、冠幅:株高4m, 冠幅3m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年     | 株    | 2   |       |    |            |
| 3415 | 050102001022 | 栽植乔木 | 1.种类:山楂<br>2.胸径或干径:6-10cm<br>3.株高、冠幅:株高4m, 冠幅3.5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:1年   | 株    | 6   |       |    |            |
| 3416 | 050102001023 | 栽植乔木 | 1.种类:山杏<br>2.胸径或干径:6-10cm<br>3.株高、冠幅:株高4m, 冠幅3.5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年   | 株    | 4   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第282页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3417 | 050102001024 | 栽植乔木 | 1.种类:樱桃<br>2.胸径或干径:6-10cm<br>3.株高、冠幅:株高3m, 冠幅2.5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年  | 株    | 5   |       |    |            |
| 3418 | 050102001025 | 栽植乔木 | 1.种类:紫薇<br>2.胸径或干径:6-10cm<br>3.株高、冠幅:株高4m, 冠幅2.5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年  | 株    | 4   |       |    |            |
| 3419 | 050102001026 | 栽植乔木 | 1.种类:美国红枫<br>2.胸径或干径:6-10cm<br>3.株高、冠幅:株高4m, 冠幅3m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年  | 株    | 4   |       |    |            |
| 3420 | 050102001027 | 栽植乔木 | 1.种类:红叶李<br>2.胸径或干径:6-10cm<br>3.株高、冠幅:株高3m, 冠幅2.5m<br>4.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、覆土保墒、整形、清理、养护等<br>5.其他: 详见设计说明<br>6.养护期:2年 | 株    | 5   |       |    |            |
| 3421 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 菊花碧桃<br>2.灌木规格:高度2m, 冠幅2m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等                       | 株    | 4   |       |    |            |
| 3422 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 红叶石楠球A<br>2.灌木规格:高度2m, 冠幅2m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等                     | 株    | 6   |       |    |            |
| 3423 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 红叶石楠球<br>2.灌木规格:高度1.2m, 冠幅1.5m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等                  | 株    | 5   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第283页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述  | 计量单位           | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|------|---|----------------|--------|-------|----|---------|
|      |              |      |   |                |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 3424 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 大叶黄杨球A<br>2.灌木规格: 高度2m, 冠幅2m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期: 2年<br>5.综合内容: 挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等               | 株              | 6      |       |    |         |
| 3425 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 大叶黄杨球B<br>2.灌木规格: 高度1.2m, 冠幅1.5m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期: 2年<br>5.综合内容: 挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等           | 株              | 12     |       |    |         |
| 3426 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 锦熟黄杨球<br>2.灌木规格: 高度1.2m, 冠幅1.2m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期: 2年<br>5.综合内容: 挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等            | 株              | 6      |       |    |         |
| 3427 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 金叶女贞球<br>2.灌木规格: 高度1.2m, 冠幅1.5m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期: 2年<br>5.综合内容: 挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等            | 株              | 8      |       |    |         |
| 3428 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 丛生紫荆<br>2.灌木规格: 高度2m, 冠幅1.5m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期: 2年<br>5.综合内容: 挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等               | 株              | 9      |       |    |         |
| 3429 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 榆叶梅<br>2.灌木规格: 高度1.5m, 冠幅1.5m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期: 2年<br>5.综合内容: 挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等              | 株              | 8      |       |    |         |
| 3430 | 050102002010 | 栽植灌木 | 1.灌木种类: 石榴<br>2.灌木规格: 高度2m, 冠幅1.5m<br>3.其他: 详见设计说明<br>4.养护期: 2年<br>5.综合内容: 挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等                 | 株              | 5      |       |    |         |
| 3431 | 050102007001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类: 红叶石楠<br>2.株高或蓬径: 高度0.4m, 冠幅0.3-0.4m<br>3.单位面积株数: 详见图纸设计<br>4.养护期: 2年<br>5.综合内容: 挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等 | m <sup>2</sup> | 247.87 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第284页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|--------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3432 | 050102007002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:毛鹃<br>2.株高或蓬径:高度0.3m,<br>冠幅0.2-0.3m<br>3.单位面积株数:详见图纸设计<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等    | m2   | 148.79 |       |    |            |
| 3433 | 050102007003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:锦熟黄杨<br>2.株高或蓬径:高度0.5m,<br>冠幅0.3-0.4m<br>3.单位面积株数:详见图纸设计<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等  | m2   | 243.58 |       |    |            |
| 3434 | 050102007004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:花叶黄杨<br>2.株高或蓬径:高度0.4m,<br>冠幅0.3-0.4m<br>3.单位面积株数:详见图纸设计<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等  | m2   | 102.25 |       |    |            |
| 3435 | 050102007005 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金森女贞<br>2.株高或蓬径:高度0.4m,<br>冠幅0.3-0.4m<br>3.单位面积株数:详见图纸设计<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等  | m2   | 104.27 |       |    |            |
| 3436 | 050102007006 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:龟甲冬青<br>2.株高或蓬径:高度0.4m,<br>冠幅0.2-0.3m<br>3.单位面积株数:详见图纸设计<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等  | m2   | 85.39  |       |    |            |
| 3437 | 050102007007 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金焰绣线菊<br>2.株高或蓬径:高度0.6m,<br>冠幅0.3-0.4m<br>3.单位面积株数:详见图纸设计<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等 | m2   | 69.12  |       |    |            |
| 3438 | 050102007008 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:时令花卉<br>2.株高或蓬径:高度0.3m,<br>冠幅0.2-0.3m<br>3.单位面积株数:80株/m2<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等  | m2   | 23.99  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第285页 共294页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述   | 计量单位           | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|-------------|--------------|------------|--|----------------|---------|-------|----|------------|
|             |              |            |  |                |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3439        | 050102012001 | 铺种草皮       | 1.草皮种类:常绿草坪<br>2.铺种方式:铺设<br>4.养护期:2年<br>5.综合内容:挖坑、回填种植土、栽植、浇水、整形、清理、养护等  | m <sup>2</sup> | 813.15  |       |    |            |
| 3440        | 050102005001 | 栽植绿篱(绿篱迷宫) | 1.种类:绿篱迷宫<br>2.篱高:详见图纸设计<br>3.行数、蓬径:详见图纸设计<br>4.单位面积株数:详见图纸设计<br>5.养护期:2年  | m              | 12.47   |       |    |            |
| 10.2 室外道路铺装 |              |            |  |                |         |       |    |            |
| 10.2.1 园路工程 |              |            |  |                |         |       |    |            |
| 3441        | 050201001001 | 园路铺装(车行道)  | 1.路面厚度、宽度、材料种类:50厚300*600荔枝面黄锈石花岗岩, 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 150厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸                                   | m <sup>2</sup> | 245.65  |       |    |            |
| 3442        | 050201001002 | 园路铺装       | 1.路面厚度、宽度、材料种类:25厚荔枝面黄锈石花岗岩(200*400、300*600、100*100、400*400、600*600), 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 100厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸 | m <sup>2</sup> | 1500.18 |       |    |            |
| 3443        | 050201001003 | 园路铺装(车行道)  | 1.路面厚度、宽度、材料种类:50厚荔枝面兴县红花岗岩(100*100), 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 150厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸                                 | m <sup>2</sup> | 52.68   |       |    |            |
| 3444        | 050201001004 | 园路铺装       | 1.路面厚度、宽度、材料种类:25厚荔枝面兴县红花岗岩(200*400、100*100), 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 100厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸                         | m <sup>2</sup> | 27.71   |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第286页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量     | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|---------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3445 | 050201001005 | 入户铺装 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:25厚荔枝面黄锈石花岗岩(200*400、400*400), 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 100厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸         | m2   | 91.85   |       |    |            |
| 3446 | 050201001006 | 入户铺装 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:25厚荔枝面兴县红花岗岩(100*100), 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 100厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸                 | m2   | 4       |       |    |            |
| 3447 | 050201001007 | 园路铺装 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:50厚荔枝面黄锈石花岗岩(200*400、300*600、400*400), 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 150厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸 | m2   | 1237.24 |       |    |            |
| 3448 | 050201001008 | 园路铺装 | 1.路面厚度、宽度、材料种类:50厚荔枝面兴县红花岗岩(200*200), 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>2.垫层厚度、宽度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 150厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸                 | m2   | 43.59   |       |    |            |
| 3449 | 05B001       | 沥青路面 | 1.路面厚度、材料种类:25厚彩色细粒式沥青混凝土, 50厚粗粒式沥青混凝土, 乳化沥青透层<br>2.垫层厚度、材料种类:200厚C20混凝土垫层, 150厚碎石垫层<br>3.素土夯实<br>4.其它详设计图纸  | m2   | 83.72   |       |    |            |
| 3450 | 05B002       | 沥青路面 | 1.路面厚度、材料种类:50厚细粒式沥青混凝土, 50厚粗粒式沥青混凝土, 乳化沥青透层<br>2.垫层厚度、材料种类:200厚C20混凝土垫层, 150厚碎石垫层<br>3.素土夯实<br>4.其它详设计图纸  | m2   | 142.61  |       |    |            |
| 3451 | 05B003       | 塑胶地面 | 1.面层材料种类:现浇儿童安全橡胶地垫(不分颜色)<br>2.垫层厚度、材料种类:150厚C20混凝土垫层, 100厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实, 夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸   | m2   | 113.68  |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第287页 共294页

| 序号                 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------------------|--------------|----------------|---|------|--------|-------|----|------------|
|                    |              |                |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3452               | 05B004       | 塑胶地面           | 1.面层材料种类:塑胶地面(不分颜色)<br>2.垫层厚度、材料种类:150厚C20混凝土垫层,100厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实,夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸                                | m2   | 119.11 |       |    |            |
| 3453               | 05B005       | 人造草坪           | 1.材料种类:假草坪<br>2.垫层厚度、材料种类:150厚C20混凝土垫层,100厚级配碎石垫层<br>3.素土夯实,夯实系数为95%<br>4.其它详设计图纸   | m2   | 7.74   |       |    |            |
| 3454               | 050201013001 | 汀步             | 1.石料种类、规格:荔枝面黄锈石花岗岩(1500*800*50、800*400*50)<br>2.砂浆强度等级、配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴层<br>3.垫层厚度、材料种类:100厚级配碎石垫层<br>4.素土夯实,夯实系数为95% | m2   | 63.03  |       |    |            |
| 10.3 安装施工工程        |              |                |   |      |        |       |    |            |
| 10.3.1 室外管网工程      |              |                |   |      |        |       |    |            |
| 10.3.1.1 室外给排水     |              |                |   |      |        |       |    |            |
| 10.3.1.1.1 室外给排水土方 |              |                |   |      |        |       |    |            |
| 3455               | 010401011001 | 给水井            | 1.井截面、深度:综合考虑<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>3.垫层材料种类、厚度:满足设计要求<br>4.井盖安装:综合考虑<br>5.混凝土强度等级:满足设计要求<br>6.砂浆强度等级:满足设计要求           | 座    | 2      |       |    |            |
| 3456               | 010401011002 | 雨水井            | 1.井截面、深度:1.1m<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>3.垫层材料种类、厚度:满足设计要求<br>4.井盖安装:综合考虑<br>5.混凝土强度等级:满足设计要求<br>6.砂浆强度等级:满足设计要求           | 座    | 3      |       |    |            |
| 3457               | 010401011003 | 污水井            | 1.井截面、深度:1.1m<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>3.垫层材料种类、厚度:满足设计要求<br>4.井盖安装:综合考虑<br>5.混凝土强度等级:满足设计要求<br>6.砂浆强度等级:满足设计要求           | 座    | 3      |       |    |            |
| 3458               | 010401011004 | 污水井深每增减10cm所需  |   | 座    | 3      |       |    |            |
| 3459               | 010401011005 | 雨水井井深每增减10cm所需 |   | 座    | 3      |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第288页 共294页

| 序号                 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |            |
|--------------------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|------------|
|                    |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3460               | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:综合考虑<br>4.清单工程量计算规则执行<br>定额计算规则  | m3   | 763.4  |       |    |            |
| 3461               | 010103001003 | 回填方   | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:砂<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源、运距:综合考虑   | m3   | 28.37  |       |    |            |
| 3462               | 010103001004 | 回填方   | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:石屑<br>3.填方粒径要求:综合考虑<br>4.填方来源、运距:综合考虑  | m3   | 164.8  |       |    |            |
| 3463               | 010103001005 | 回填方   | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:综合考虑<br>4.填方来源、运距:综合考虑  | m3   | 469.78 |       |    |            |
| 3464               | 010103002001 | 余方弃置  | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:1km  | m3   | 237.26 |       |    |            |
| 10.3.1.1.2 室外给排水管道 |              |       |   |      |        |       |    |            |
| 3465               | 031001001030 | 镀锌钢管  | 1.安装部位:室外埋地<br>2.介质:给水<br>3.规格、压力等级:DN150<br>4.连接形式:螺纹连接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:<br>水压试验、消毒冲洗等                          | m    | 80.36  |       |    |            |
| 3466               | 031001010001 | 承插水泥管 | 1.埋设深度:综合考虑<br>2.规格:DN600<br>3.接口方式及材料:承插连接<br>4.压力试验及吹、洗设计要求:<br>5.警示带形式   | m    | 93.94  |       |    |            |
| 3467               | 031001002001 | 钢管    | 1.安装部位:室外埋地<br>2.介质:污水<br>3.规格、压力等级:DN300<br>4.连接形式:焊接<br>5.压力试验及冲洗设计要求:<br>水压试验、消毒冲洗等                            | m    | 53.11  |       |    |            |
| 10.3.1.2 室外电气      |              |       |   |      |        |       |    |            |
| 10.3.1.2.1 室外电气土方  |              |       |   |      |        |       |    |            |
| 3468               | 010401011006 | 电力井   | 1.井截面、深度:满足设计要求<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>3.垫层材料种类、厚度:满足设计要求<br>4.井盖安装:综合考虑<br>5.混凝土强度等级:满足设计要求<br>6.砂浆强度等级:满足设计要求 | 座    | 1      |       |    |            |



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第289页 共294页

| 序号                | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|-------------------|--------------|--------|---|------|--------|-------|----|---------|
|                   |              |        |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 3469              | 010401011007 | 电信井    | 1.井截面、深度:满足设计要求<br>2.砖品种、规格、强度等级:综合考虑<br>3.垫层材料种类、厚度:满足设计要求<br>4.井盖安装:综合考虑<br>5.混凝土强度等级:满足设计要求<br>6.砂浆强度等级:满足设计要求 | 座    | 1      |       |    |         |
| 3470              | 010101003002 | 挖沟槽土方  | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:综合考虑<br>4.清单工程量计算规则执行定额计算规则  | m3   | 48.05  |       |    |         |
| 3471              | 010103001006 | 回填方    | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:砂<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源、运距:综合考虑   | m3   | 4.68   |       |    |         |
| 3472              | 010103001007 | 回填方    | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:石屑<br>3.填方粒径要求:综合考虑<br>4.填方来源、运距:综合考虑  | m3   | 15.36  |       |    |         |
| 3473              | 010103001008 | 回填方    | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:综合考虑<br>4.填方来源、运距:综合考虑  | m3   | 23.92  |       |    |         |
| 3474              | 010103002002 | 余方弃置   | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:1km  | m3   | 177.27 |       |    |         |
| 10.3.1.2.2 室外电气管网 |              |        |   |      |        |       |    |         |
| 3475              | 030408003001 | 电缆保护管  | 1.名称:电力电缆保护管<br>2.材质:焊接钢管<br>3.规格:DN100<br>4.敷设方式:埋地  | m    | 162.99 |       |    |         |
| 3476              | 030408003002 | 电缆保护管  | 1.名称:电信电缆保护管<br>2.材质:焊接钢管<br>3.规格:DN100<br>4.敷设方式:埋地  | m    | 160.28 |       |    |         |
| 10.3.2 室外灌溉系统     |              |        |   |      |        |       |    |         |
| 10.3.2.1 室外土方     |              |        |   |      |        |       |    |         |
| 3477              | 010101003003 | 挖沟槽土方  | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:综合考虑   | m3   | 22.85  |       |    |         |
| 3478              | 010103001009 | 回填方    | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:综合考虑<br>4.填方来源、运距:综合考虑  | m3   | 22.85  |       |    |         |
| 3479              | 010401011009 | 阀门井    | 1.井截面、深度:综合考虑<br>2.砖品种、规格:成品阀门井<br>3.包含砖基础、碎石垫层   | 座    | 2      |       |    |         |
| 10.3.2.2 室外灌溉     |              |        |   |      |        |       |    |         |
| 3480              | 031003002005 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型:泄水阀<br>2.材质:球墨铸铁<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹法兰连接<br>5.工作内容:安装,调试  | 个    | 1      |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第290页 共294页

| 序号              | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-----------------|--------------|-------|---|------|-------|-------|----|------------|
|                 |              |       |   |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3481            | 031003001109 | 螺纹阀门  | 1.类型:排空阀<br>2.材质:黄铜<br>3.规格、压力等级:DN20<br>4.连接形式:螺纹连接  | 个    | 2     |       |    |            |
| 3482            | 031001006154 | 塑料管   | 1.安装部位:室外<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN50<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验 | m    | 7.69  |       |    |            |
| 3483            | 031001006155 | 塑料管   | 1.安装部位:室外<br>2.材质:PP-R冷水管S5<br>3.介质:冷水<br>4.规格:DN65<br>5.连接形式:热熔<br>6.工作内容:管材管件制作安装、预留丝堵、支架制作安装、规范设计要求的<br>功能实验 | m    | 82.22 |       |    |            |
| 3484            | 031003001110 | 螺纹阀门  | 1.类型:洒水栓<br>2.材质:铸铁<br>3.规格、压力等级:DN50<br>4.连接形式:螺纹连接  | 个    | 2     |       |    |            |
| 3485            | 031003001111 | 螺纹阀门  | 1.类型:快速取水阀<br>2.规格、压力等级:DN20<br>3.连接形式:螺纹连接<br>4.配25m水带   | 个    | 2     |       |    |            |
| 10.3.3 室外路灯工程   |              |       |   |      |       |       |    |            |
| 10.3.3.1 室外路灯土方 |              |       |   |      |       |       |    |            |
| 3486            | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑<br>2.挖土深度:综合考虑<br>3.弃土运距:综合考虑   | m3   | 34.53 |       |    |            |
| 3487            | 010103001010 | 回填方   | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:细沙<br>3.填方粒径要求:<br>4.填方来源、运距:综合考虑  | m3   | 15.89 |       |    |            |
| 3488            | 010103001011 | 回填方   | 1.密实度要求:综合考虑<br>2.填方材料品种:原土<br>3.填方粒径要求:综合考虑<br>4.填方来源、运距:综合考虑  | m3   | 16.78 |       |    |            |
| 3489            | 010103002003 | 余方弃置  | 1.废弃料品种:土方<br>2.运距:1km  | m3   | 17.76 |       |    |            |
| 10.3.3.2 室外路灯   |              |       |   |      |       |       |    |            |
| 3490            | 030411001225 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC32<br>3.配置形式:埋地<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:敷设、穿引线、挖填土                                       | m    | 15.85 |       |    |            |
| 3491            | 030411001226 | 配管    | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC40<br>3.配置形式:暗敷<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:敷设、穿引线   | m    | 92.29 |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第291页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------|--------------|------|--|------|-------|-------|----|------------|
|      |              |      |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3492 | 030408001114 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:YJV-2*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 76.4  |       |    |            |
| 3493 | 030408001115 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:YJV-2*2.5<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 6.44  |       |    |            |
| 3494 | 030408001116 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:YJV-2*4<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 79.23 |       |    |            |
| 3495 | 030408001117 | 电力电缆 | 1.名称:电缆<br>2.型号规格:YJV-5*6<br>3.材质:铜芯<br>4.敷设方式、部位:穿管敷设<br>5.电压等级(kv):0.6/1KV<br>6.工作内容: 电缆敷设   | m    | 27.19 |       |    |            |
| 3496 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯<br>2.型号:紧凑型荧光灯<br>3.规格:功率100W, 相关色温5000-6000K, 显示指数80Ra,寿命10000-12000h,<br>4.灯杆材质: 金属, 4m<br>5.灯杆形式(单、双): 单<br>6.基础形式、砂浆配合比: C15混凝土 | 套    | 4     |       |    |            |
| 3497 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:庭院灯<br>2.型号:紧凑型荧光灯<br>3.规格:功率100W, 相关色温5000-6000K, 显示指数80Ra,寿命10000-12000h,<br>4.灯杆材质: 金属,3m<br>5.灯杆形式(单、双): 单<br>6.基础形式、砂浆配合比: C15混凝土  | 套    | 2     |       |    |            |
| 3498 | 030412001105 | 普通灯具 | 1.名称:廊架壁灯<br>2.型号:紧凑型荧光灯<br>3.规格:功率25W, 相关色温2700-4000K, 显示指数80Ra,寿命10000-12000h,】  | 套    | 2     |       |    |            |
| 3499 | 030412001106 | 普通灯具 | 1.名称:草坪灯<br>2.型号:紧凑型荧光灯<br>3.规格: φ 150<br>4.类型: 功率25W, 相关色温2700-4000K, 显示指数80Ra,寿命10000-12000h,  | 套    | 2     |       |    |            |
| 3500 | 030412001107 | 普通灯具 | 1.名称:埋地灯<br>2.型号: LED光源<br>3.规格: φ 155<br>4.类型: 功率45W, 相关色温2700-4000K, 显示指数80Ra,寿命10000-12000h   | 套    | 2     |       |    |            |
| 3501 | 030412001108 | 普通灯具 | 1.名称:射灯<br>2.型号: LED光源<br>3.规格: 功率15W, 红, 绿, 蓝, 黄, 白, 暖白, RGB跳变加渐变(可选用),光效高, 宽度大)  | 套    | 2     |       |    |            |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第292页 共294页

| 序号               | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |         |
|------------------|--------------|--|---|------|--------|-------|----|---------|
|                  |              |  |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 3502             | 030412001109 | 普通灯具                                   | 1.名称: 射灯<br>2.型号: LED光源<br>3.规格: 功率45W, 红, 绿, 蓝, 黄, 白, 暖白, RGB跳变加渐变(可选用), 光效高, 宽度大) | 套    | 2      |       |    |         |
| 3503             | 030409002010 | 接地母线                                   | 1.名称: 接地母线<br>2.材质: 镀锌扁钢<br>3.规格: 25*4<br>4.安装部位: 室外<br>5.安装形式: 埋地                  | m    | 118.53 |       |    |         |
| 10.3.4 智能化管理系统   |              |  |   |      |        |       |    |         |
| 10.3.4.1 停车场管理系统 |              |  |   |      |        |       |    |         |
| 3504             | 030507007001 | 出入口执行机构设备                              | 1.名称: 入口道闸<br>2.规格: 闸杆起落时间可调, 快速直杆3米  | 台    | 1      |       |    |         |
| 3505             | 030507007002 | 出入口执行机构设备                              | 1.名称: 出口道闸<br>2.规格: 闸杆起落时间可调, 快速直杆3米  | 台    | 1      |       |    |         |
| 3506             | 030507006001 | 出入口控制设备                                | 1.名称: 车辆检测器<br>2.规格: 12V/-40℃~+80℃/输出: TTL电平输出或干接点输出/开机后自动复位                        | 台    | 1      |       |    |         |
| 3507             | 030507005001 | 出入口目标识别设备                              | 1.名称: 车辆识别一体机<br>2.规格: 百万高清, 一对一识别, 集车牌识别、摄像、前端储存、补光等一体位<br>3.其他要求详见图纸及招标技术要求       | 台    | 1      |       |    |         |
| 3508             | 030507008009 | 线性电源                                   | 1.名称: 线性电源<br>2.规格: DC, 12V, 3A<br>3.安装方式: 固定、接线、调试等                                | 台    | 1      |       |    |         |
| 3509             | 03B003       | 摄像机立柱1.名称: 摄像机立柱<br>2.规格: 定制           |   | 根    | 1      |       |    |         |
| 3510             | 030507016001 | 停车场管理设备                                | 1.名称: 收费电脑<br>2.规格: I5处理器, 8G内存, 22寸显示屏, 配串口<br>3.安装固定、接线、调试等                       | 台    | 1      |       |    |         |
| 3511             | 030507008010 | 网络交换机                                  | 1.名称: 网络交换机<br>2.规格: 100M, 8口网络交换机<br>3.安装固定、接线、调试等                                 | 台    | 1      |       |    |         |
| 3512             | 03B004       | 地感线圈1.名称: 地感线圈<br>2.规格: RVN1.5         |   | 套    | 1      |       |    |         |
| 3513             | 03B005       | 补光灯及辅助配件1.名称: 补光灯及辅助配件<br>2.规格: LED补光灯 |   | 套    | 1      |       |    |         |
| 3514             | 030411001227 | 配管                                     | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 埋地<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 敷设、穿引线          | m    | 106.49 |       |    |         |
| 3515             | 030502005055 | 双绞线缆                                   | 1.名称: 网络线缆<br>2.规格: 超五类, 非屏蔽, 八芯双绞线<br>3.安装方式: 管内穿线或线槽内敷设<br>4.接头处理包缠等              | m    | 110.13 |       |    |         |

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第293页 共294页

| 序号              | 项目编码         | 项目名称               | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|-----------------|--------------|--------------------|--|------|-------|-------|----|------------|
|                 |              |                    |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 3516            | 030502005056 | 双绞线缆               | 1.名称:控制线<br>2.规格:RVV-2*0.75  | m    | 4.55  |       |    |            |
| 3517            | 030411004117 | 配线                 | 1.名称:电源线2.规格:<br>BV-1.5  | m    | 19.07 |       |    |            |
| 3518            | 030507017002 | 安全防范分系统调试          | 1.名称:停车场管理系统调试   | 系统   | 1     |       |    |            |
| 3519            | 030507008011 | 网络交换机              | 1.名称:网络交换机<br>2.规格:100M,8口网络交换机<br>3.安装固定、接线、调试等   | 台    | 1     |       |    |            |
| 10.3.4.2 周界报警系统 |              |                    |  |      |       |       |    |            |
| 3520            | 030904008028 | 防区地址模块             | 1.名称:防区地址模块<br>2.安装固定、调试等  | 个    | 2     |       |    |            |
| 3521            | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜)       | 1.名称:对射电源<br>2.技术参数:DC 12V 5A 国标   | 套    | 2     |       |    |            |
| 3522            | 030507001001 | 1.名称:对射支架          | 2.规格:金属,配桃<br>3.安装方式:围墙安装<br>4.安装固定、调试等  | 套    | 3     |       |    |            |
| 3523            | 030507001002 | 1.名称:红外对射          | 2.规格:20M,50M,<br>100M,150M,可选,光束<br>可选<br>3.安装方式:围墙安装<br>4.安装固定、调试等  | 套    | 2     |       |    |            |
| 3524            | 030411001228 | 配管                 | 1.名称:刚性阻燃管<br>2.材质、规格:PC20<br>3.配置形式:埋地<br>4.接地要求:接地<br>5.工作内容:敷设、穿引线  | m    | 39.1  |       |    |            |
| 3525            | 030502005057 | 双绞线缆               | 1.名称:周界报警总线<br>2.规格:RVV2*1.5<br>3.安装方式:管内穿线或线<br>槽内敷设<br>4.接头处理包缠等   | m    | 41.74 |       |    |            |
| 10.3.4.3 离线巡更系统 |              |                    |  |      |       |       |    |            |
| 3526            | 030507015002 | 安全检查设备             | 1.名称:巡更点<br>2.规格:防水、具有全球唯<br>一的(出厂设置)不可修改的<br>序列号<br>3.安装固定、调试等  | 台    | 8     |       |    |            |
| 10.3.4.4 视频监控系統 |              |                    |  |      |       |       |    |            |
| 3527            | 030506007001 | 室外枪型摄像机            | 1.名称:室外枪型摄像机<br>2.安装方式:室外安装<br>3.安装固定、接线、调试等<br>4.技术参数:室外枪型一体<br>机,720P、红外日夜自动<br>切换、红外距离不低于50<br>米、镜头3.6/6/8/12MM可<br>选 | 台    | 4     |       |    |            |
| 3528            | 030507008012 | 枪机支架               | 1.名称:枪机支架<br>2.安装方式:吊装<br>3.安装固定、接线、调试等<br>4.技术参数:金属,枪机配<br>套,含万向节   | 台    | 1     |       |    |            |
| 3529            | 03B006       | 室外立杆 1.名<br>称:室外立杆 | 2.安装方式:室外安装3.安<br>装固定、接线、调试等4.技<br>术参数:3.5M-4M,订<br>制、金属、双臂或单臂,<br>含配件盒、预埋件等配套   | 根    | 1     |       |    |            |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第294页 共294页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |         |
|------|--------------|-------|--|------|-------|-------|----|---------|
|      |              |       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 3530 | 030501012001 | 交换机   | 1.名称: 16口交换机<br>2.规格: 16口, 10/100/1000Mbps, 以太网交换机<br>3.安装固定、接线、调试等        | 台    | 1     |       |    |         |
| 3531 | 030411001229 | 配管    | 1.名称: 刚性阻燃管<br>2.材质、规格: PC20<br>3.配置形式: 埋地<br>4.接地要求: 接地<br>5.工作内容: 敷设、穿引线 | m    | 44.42 |       |    |         |
| 3532 | 030502005058 | 双绞线缆  | 1.名称: 分支电源线<br>2.规格: RVV-2*1.0, 软护套线缆<br>3.安装方式: 管内穿线或线槽内敷设<br>4.接头处理包缠等   | m    | 45.39 |       |    |         |
| 3533 | 030502005059 | 双绞线缆  | 1.名称: 网络线缆<br>2.规格: 五类, 非屏蔽, 八芯双绞线<br>3.安装方式: 管内穿线或线槽内敷设<br>4.接头处理包缠等      | m    | 45.39 |       |    |         |
| 3534 | 030404017122 | 室外设备箱 | 1.名称: 室外设备箱 2.规格: 定制, 300*400*500 3.材质: 金属                                 | 台    | 2     |       |    |         |
| 3535 | 030404017123 | 室外设备箱 | 1.名称: 室外设备箱 2.规格: 定制, 350MM*600MM*800MM 3.材质: 金属, 含底架等配件                   | 台    | 2     |       |    |         |
| 合计   |              |       |  |      |       |       |    |         |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共14页

| 序号 | 项目名称     | 金额 (元) |
|----|----------|--------|
|    | 6#楼(18F) |        |
|    | 土建       |        |
| 1  | 总价措施项目清单 |        |
| 2  | 单价措施项目清单 |        |
|    | 装饰       |        |
| 3  | 总价措施项目清单 |        |
| 4  | 单价措施项目清单 |        |
|    | 安装       |        |
|    | 电气工程     |        |
|    | 强电       |        |
| 5  | 总价措施项目清单 |        |
| 6  | 单价措施项目清单 |        |
|    | 防雷接地     |        |
| 7  | 总价措施项目清单 |        |
| 8  | 单价措施项目清单 |        |
|    | 弱电       |        |
| 9  | 总价措施项目清单 |        |
| 10 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 给排水工程    |        |
|    | 给水       |        |
| 11 | 总价措施项目清单 |        |
| 12 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 排水       |        |
| 13 | 总价措施项目清单 |        |
| 14 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 空调冷凝水    |        |
| 15 | 总价措施项目清单 |        |
| 16 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 废水       |        |
| 17 | 总价措施项目清单 |        |
| 18 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 消防栓工程    |        |
| 19 | 总价措施项目清单 |        |
| 20 | 单价措施项目清单 |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共14页

| 序号 | 项目名称     | 金额 (元) |
|----|----------|--------|
|    | 消防报警系统   |        |
| 21 | 总价措施项目清单 |        |
| 22 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 采暖工程     |        |
| 23 | 总价措施项目清单 |        |
| 24 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 通风工程     |        |
| 25 | 总价措施项目清单 |        |
| 26 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 电梯       |        |
| 27 | 总价措施项目清单 |        |
| 28 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 7#楼(16F) |        |
|    | 土建       |        |
| 29 | 总价措施项目清单 |        |
| 30 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 装饰       |        |
| 31 | 总价措施项目清单 |        |
| 32 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 安装       |        |
|    | 电气工程     |        |
|    | 强电       |        |
| 33 | 总价措施项目清单 |        |
| 34 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 防雷接地     |        |
| 35 | 总价措施项目清单 |        |
| 36 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 弱电       |        |
| 37 | 总价措施项目清单 |        |
| 38 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 给排水工程    |        |
|    | 给水       |        |
| 39 | 总价措施项目清单 |        |
| 40 | 单价措施项目清单 |        |



## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共14页

| 序号 | 项目名称      | 金额 (元) |
|----|-----------|--------|
|    | 排水        |        |
| 41 | 总价措施项目清单  |        |
| 42 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 空调冷凝水     |        |
| 43 | 总价措施项目清单  |        |
| 44 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 废水        |        |
| 45 | 总价措施项目清单  |        |
| 46 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 消火栓工程     |        |
| 47 | 总价措施项目清单  |        |
| 48 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 消防报警系统    |        |
| 49 | 总价措施项目清单  |        |
| 50 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 采暖工程      |        |
| 51 | 总价措施项目清单  |        |
| 52 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 通风工程      |        |
| 53 | 总价措施项目清单  |        |
| 54 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 电梯        |        |
| 55 | 总价措施项目清单  |        |
| 56 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 15#楼(18F) |        |
|    | 土建        |        |
| 57 | 总价措施项目清单  |        |
| 58 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 装饰        |        |
| 59 | 总价措施项目清单  |        |
| 60 | 单价措施项目清单  |        |
|    | 安装        |        |
|    | 电气工程      |        |
|    | 强电        |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共14页

| 序号 | 项目名称     | 金额 (元) |
|----|----------|--------|
| 61 | 总价措施项目清单 |        |
| 62 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 防雷接地     |        |
| 63 | 总价措施项目清单 |        |
| 64 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 弱电       |        |
| 65 | 总价措施项目清单 |        |
| 66 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 给排水工程    |        |
|    | 给水       |        |
| 67 | 总价措施项目清单 |        |
| 68 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 排水       |        |
| 69 | 总价措施项目清单 |        |
| 70 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 空调冷凝水    |        |
| 71 | 总价措施项目清单 |        |
| 72 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 废水       |        |
| 73 | 总价措施项目清单 |        |
| 74 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 消火栓工程    |        |
| 75 | 总价措施项目清单 |        |
| 76 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 消防报警系统   |        |
| 77 | 总价措施项目清单 |        |
| 78 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 采暖工程     |        |
| 79 | 总价措施项目清单 |        |
| 80 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 通风工程     |        |
| 81 | 总价措施项目清单 |        |
| 82 | 单价措施项目清单 |        |
|    | 电梯       |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共14页

| 序号  | 项目名称      | 金额 (元) |
|-----|-----------|--------|
| 83  | 总价措施项目清单  |        |
| 84  | 单价措施项目清单  |        |
|     | 16#楼(18F) |        |
|     | 土建        |        |
| 85  | 总价措施项目清单  |        |
| 86  | 单价措施项目清单  |        |
|     | 装饰        |        |
| 87  | 总价措施项目清单  |        |
| 88  | 单价措施项目清单  |        |
|     | 安装        |        |
|     | 电气工程      |        |
|     | 强电        |        |
| 89  | 总价措施项目清单  |        |
| 90  | 单价措施项目清单  |        |
|     | 防雷接地      |        |
| 91  | 总价措施项目清单  |        |
| 92  | 单价措施项目清单  |        |
|     | 弱电        |        |
| 93  | 总价措施项目清单  |        |
| 94  | 单价措施项目清单  |        |
|     | 给排水工程     |        |
|     | 给水        |        |
| 95  | 总价措施项目清单  |        |
| 96  | 单价措施项目清单  |        |
|     | 排水        |        |
| 97  | 总价措施项目清单  |        |
| 98  | 单价措施项目清单  |        |
|     | 空调冷凝水     |        |
| 99  | 总价措施项目清单  |        |
| 100 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 废水        |        |
| 101 | 总价措施项目清单  |        |
| 102 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 消火栓工程     |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共14页

| 序号  | 项目名称      | 金额 (元) |
|-----|-----------|--------|
| 103 | 总价措施项目清单  |        |
| 104 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 消防报警系统    |        |
| 105 | 总价措施项目清单  |        |
| 106 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 采暖工程      |        |
| 107 | 总价措施项目清单  |        |
| 108 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 通风工程      |        |
| 109 | 总价措施项目清单  |        |
| 110 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 电梯        |        |
| 111 | 总价措施项目清单  |        |
| 112 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 17#楼(18F) |        |
|     | 土建        |        |
| 113 | 总价措施项目清单  |        |
| 114 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 装饰        |        |
| 115 | 总价措施项目清单  |        |
| 116 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 安装        |        |
|     | 电气工程      |        |
|     | 强电        |        |
| 117 | 总价措施项目清单  |        |
| 118 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 防雷接地      |        |
| 119 | 总价措施项目清单  |        |
| 120 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 弱电        |        |
| 121 | 总价措施项目清单  |        |
| 122 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 给排水工程     |        |
|     | 给水        |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共14页

| 序号  | 项目名称      | 金额(元) |
|-----|-----------|-------|
| 123 | 总价措施项目清单  |       |
| 124 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 排水        |       |
| 125 | 总价措施项目清单  |       |
| 126 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 空调冷凝水     |       |
| 127 | 总价措施项目清单  |       |
| 128 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 废水        |       |
| 129 | 总价措施项目清单  |       |
| 130 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 消火栓工程     |       |
| 131 | 总价措施项目清单  |       |
| 132 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 消防报警系统    |       |
| 133 | 总价措施项目清单  |       |
| 134 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 采暖工程      |       |
| 135 | 总价措施项目清单  |       |
| 136 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 通风工程      |       |
| 137 | 总价措施项目清单  |       |
| 138 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 电梯        |       |
| 139 | 总价措施项目清单  |       |
| 140 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 18#楼(18F) |       |
|     | 土建        |       |
| 141 | 总价措施项目清单  |       |
| 142 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 装饰        |       |
| 143 | 总价措施项目清单  |       |
| 144 | 单价措施项目清单  |       |
|     | 安装        |       |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共14页

| 序号  | 项目名称     | 金额 (元) |
|-----|----------|--------|
|     | 电气工程     |        |
|     | 强电       |        |
| 145 | 总价措施项目清单 |        |
| 146 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 防雷接地     |        |
| 147 | 总价措施项目清单 |        |
| 148 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 弱电       |        |
| 149 | 总价措施项目清单 |        |
| 150 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 给排水工程    |        |
|     | 给水       |        |
| 151 | 总价措施项目清单 |        |
| 152 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 排水       |        |
| 153 | 总价措施项目清单 |        |
| 154 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 空调冷凝水    |        |
| 155 | 总价措施项目清单 |        |
| 156 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 废水       |        |
| 157 | 总价措施项目清单 |        |
| 158 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消火栓工程    |        |
| 159 | 总价措施项目清单 |        |
| 160 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消防报警系统   |        |
| 161 | 总价措施项目清单 |        |
| 162 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 采暖工程     |        |
| 163 | 总价措施项目清单 |        |
| 164 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 通风工程     |        |
| 165 | 总价措施项目清单 |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共14页

| 序号  | 项目名称      | 金额 (元) |
|-----|-----------|--------|
| 166 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 电梯        |        |
| 167 | 总价措施项目清单  |        |
| 168 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 19#楼(18F) |        |
|     | 土建        |        |
| 169 | 总价措施项目清单  |        |
| 170 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 装饰        |        |
| 171 | 总价措施项目清单  |        |
| 172 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 安装        |        |
|     | 电气工程      |        |
|     | 强电        |        |
| 173 | 总价措施项目清单  |        |
| 174 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 防雷接地      |        |
| 175 | 总价措施项目清单  |        |
| 176 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 弱电        |        |
| 177 | 总价措施项目清单  |        |
| 178 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 给排水工程     |        |
|     | 给水        |        |
| 179 | 总价措施项目清单  |        |
| 180 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 排水        |        |
| 181 | 总价措施项目清单  |        |
| 182 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 空调冷凝水     |        |
| 183 | 总价措施项目清单  |        |
| 184 | 单价措施项目清单  |        |
|     | 废水        |        |
| 185 | 总价措施项目清单  |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共14页

| 序号  | 项目名称     | 金额 (元) |
|-----|----------|--------|
| 186 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消火栓工程    |        |
| 187 | 总价措施项目清单 |        |
| 188 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消防报警系统   |        |
| 189 | 总价措施项目清单 |        |
| 190 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 采暖工程     |        |
| 191 | 总价措施项目清单 |        |
| 192 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 通风工程     |        |
| 193 | 总价措施项目清单 |        |
| 194 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 电梯       |        |
| 195 | 总价措施项目清单 |        |
| 196 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 裙房       |        |
|     | 土建       |        |
| 197 | 总价措施项目清单 |        |
| 198 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 装饰       |        |
| 199 | 总价措施项目清单 |        |
| 200 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 安装       |        |
|     | 电气工程     |        |
|     | 强电       |        |
| 201 | 总价措施项目清单 |        |
| 202 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 防雷接地     |        |
| 203 | 总价措施项目清单 |        |
| 204 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 弱电       |        |
| 205 | 总价措施项目清单 |        |
| 206 | 单价措施项目清单 |        |



## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共14页

| 序号  | 项目名称     | 金额 (元) |
|-----|----------|--------|
|     | 给排水工程    |        |
|     | 给水       |        |
| 207 | 总价措施项目清单 |        |
| 208 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 排水       |        |
| 209 | 总价措施项目清单 |        |
| 210 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 空调冷凝水    |        |
| 211 | 总价措施项目清单 |        |
| 212 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 废水       |        |
| 213 | 总价措施项目清单 |        |
| 214 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消火栓工程    |        |
| 215 | 总价措施项目清单 |        |
| 216 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消防报警系统   |        |
| 217 | 总价措施项目清单 |        |
| 218 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 地下车库     |        |
|     | 车库土建     |        |
| 219 | 总价措施项目清单 |        |
| 220 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 车库装饰     |        |
| 221 | 总价措施项目清单 |        |
| 222 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 车库安装     |        |
|     | 电气       |        |
|     | 强电       |        |
| 223 | 总价措施项目清单 |        |
| 224 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 防雷接地     |        |
| 225 | 总价措施项目清单 |        |
| 226 | 单价措施项目清单 |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共14页

| 序号  | 项目名称     | 金额 (元) |
|-----|----------|--------|
|     | 弱电       |        |
| 227 | 总价措施项目清单 |        |
| 228 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 给排水      |        |
|     | 给水       |        |
| 229 | 总价措施项目清单 |        |
| 230 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 压力排水     |        |
| 231 | 总价措施项目清单 |        |
| 232 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 通风、防排烟系统 |        |
| 233 | 总价措施项目清单 |        |
| 234 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消防报警系统   |        |
| 235 | 总价措施项目清单 |        |
| 236 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 喷淋工程     |        |
| 237 | 总价措施项目清单 |        |
| 238 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消火栓工程    |        |
| 239 | 总价措施项目清单 |        |
| 240 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消防泵房     |        |
|     | 消防泵房给水系统 |        |
| 241 | 总价措施项目清单 |        |
| 242 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消防泵房消防系统 |        |
| 243 | 总价措施项目清单 |        |
| 244 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 消防泵房喷淋系统 |        |
| 245 | 总价措施项目清单 |        |
| 246 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 采暖工程     |        |
| 247 | 总价措施项目清单 |        |

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共14页

| 序号  | 项目名称     | 金额 (元) |
|-----|----------|--------|
| 248 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 室外配套工程   |        |
|     | 景观绿化工程   |        |
| 249 | 总价措施项目清单 |        |
| 250 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 室外道路铺装   |        |
| 251 | 总价措施项目清单 |        |
| 252 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 安装施工工程   |        |
|     | 室外管网工程   |        |
|     | 室外给排水    |        |
|     | 室外给排水土方  |        |
| 253 | 总价措施项目清单 |        |
| 254 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 室外给排水管道  |        |
| 255 | 总价措施项目清单 |        |
| 256 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 室外电气     |        |
|     | 室外电气土方   |        |
| 257 | 总价措施项目清单 |        |
| 258 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 室外电气管网   |        |
| 259 | 总价措施项目清单 |        |
| 260 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 室外灌溉系统   |        |
|     | 室外土方     |        |
| 261 | 总价措施项目清单 |        |
| 262 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 室外灌溉     |        |
| 263 | 总价措施项目清单 |        |
| 264 | 单价措施项目清单 |        |
|     | 室外路灯工程   |        |
|     | 室外路灯土方   |        |
| 265 | 总价措施项目清单 |        |

措施项目清单计价汇总表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共14页

| 序号  | 项目名称     | 金额（元） |
|-----|----------|-------|
| 266 | 单价措施项目清单 |       |
|     | 室外路灯     |       |
| 267 | 总价措施项目清单 |       |
| 268 | 单价措施项目清单 |       |
|     | 智能化管理系统  |       |
|     | 停车场管理系统  |       |
| 269 | 总价措施项目清单 |       |
| 270 | 单价措施项目清单 |       |
|     | 周界报警系统   |       |
| 271 | 总价措施项目清单 |       |
| 272 | 单价措施项目清单 |       |
|     | 离线巡更系统   |       |
| 273 | 总价措施项目清单 |       |
| 274 | 单价措施项目清单 |       |
|     | 视频监控系统   |       |
| 275 | 总价措施项目清单 |       |
| 276 | 单价措施项目清单 |       |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共22页

| 序号 | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-------|----|
|    | 1.1 6#楼(18F)       |      |       |       |    |
|    | 1.1.1 土建           |      |       |       |    |
| 1  | 夜间施工               |      | 2.55  |       |    |
| 2  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 3  | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 4  | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 5  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 6  | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |
|    | 1.1.2 装饰           |      |       |       |    |
| 7  | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 8  | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 9  | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 10 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 11 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 12 | 已完工程及设备保护          |      | 0.15  |       |    |
|    | 1.1.3 安装           |      |       |       |    |
|    | 1.1.3.1 电气工程       |      |       |       |    |
|    | 1.1.3.1.1 强电       |      |       |       |    |
| 13 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 14 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 15 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 16 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.1.2 防雷接地     |      |       |       |    |
| 17 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 18 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 19 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 20 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.1.3 弱电       |      |       |       |    |
| 21 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 22 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 23 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 24 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.2 给排水工程      |      |       |       |    |
|    | 1.1.3.2.1 给水       |      |       |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共22页

| 序号 | 项目名称            | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------------|------|-------|-------|----|
| 25 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 26 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 27 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 28 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.2.2 排水    |      |       |       |    |
| 29 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 30 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 31 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 32 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.2.3 空调冷凝水 |      |       |       |    |
| 33 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 34 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 35 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 36 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.2.4 废水    |      |       |       |    |
| 37 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 38 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 39 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 40 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.3 消火栓工程   |      |       |       |    |
| 41 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 42 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 43 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 44 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.4 消防报警系统  |      |       |       |    |
| 45 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 46 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 47 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 48 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.5 采暖工程    |      |       |       |    |
| 49 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 50 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 51 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 52 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共22页

| 序号 | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|--------------------|------|-------|-------|----|
|    | 1.1.3.6 通风工程       |      |       |       |    |
| 53 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 54 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 55 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 56 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.1.3.7 电梯         |      |       |       |    |
| 57 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 58 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 59 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 60 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.2 7#楼(16F)       |      |       |       |    |
|    | 1.2.1 土建           |      |       |       |    |
| 61 | 夜间施工               |      | 2.55  |       |    |
| 62 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 63 | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 64 | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 65 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 66 | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |
|    | 1.2.2 装饰           |      |       |       |    |
| 67 | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 68 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 69 | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 70 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 71 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 72 | 已完工程及设备保护          |      | 0.15  |       |    |
|    | 1.2.3 安装           |      |       |       |    |
|    | 1.2.3.1 电气工程       |      |       |       |    |
|    | 1.2.3.1.1 强电       |      |       |       |    |
| 73 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 74 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 75 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 76 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|    | 1.2.3.1.2 防雷接地     |      |       |       |    |
| 77 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共22页

| 序号  | 项目名称            | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------------|------|-------|-------|----|
| 78  | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 79  | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 80  | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.1.3 弱电    |      |       |       |    |
| 81  | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 82  | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 83  | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 84  | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.2 给排水工程   |      |       |       |    |
|     | 1.2.3.2.1 给水    |      |       |       |    |
| 85  | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 86  | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 87  | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 88  | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.2.2 排水    |      |       |       |    |
| 89  | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 90  | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 91  | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 92  | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.2.3 空调冷凝水 |      |       |       |    |
| 93  | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 94  | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 95  | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 96  | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.2.4 废水    |      |       |       |    |
| 97  | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 98  | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 99  | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 100 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.3 消防栓工程   |      |       |       |    |
| 101 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 102 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 103 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 104 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
|     | 1.2.3.4 消防报警系统     |      |       |       |    |
| 105 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 106 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 107 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 108 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.5 采暖工程       |      |       |       |    |
| 109 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 110 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 111 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 112 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.6 通风工程       |      |       |       |    |
| 113 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 114 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 115 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 116 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.2.3.7 电梯         |      |       |       |    |
| 117 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 118 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 119 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 120 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3 15#楼(18F)      |      |       |       |    |
|     | 1.3.1 土建           |      |       |       |    |
| 121 | 夜间施工               |      | 2.55  |       |    |
| 122 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 123 | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 124 | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 125 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 126 | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.3.2 装饰           |      |       |       |    |
| 127 | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 128 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 129 | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 130 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 131 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共22页

| 序号  | 项目名称            | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------------|------|-------|-------|----|
| 132 | 已完工程及设备保护       |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.3.3 安装        |      |       |       |    |
|     | 1.3.3.1 电气工程    |      |       |       |    |
|     | 1.3.3.1.1 强电    |      |       |       |    |
| 133 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 134 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 135 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 136 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.1.2 防雷接地  |      |       |       |    |
| 137 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 138 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 139 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 140 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.1.3 弱电    |      |       |       |    |
| 141 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 142 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 143 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 144 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.2 给排水工程   |      |       |       |    |
|     | 1.3.3.2.1 给水    |      |       |       |    |
| 145 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 146 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 147 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 148 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.2.2 排水    |      |       |       |    |
| 149 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 150 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 151 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 152 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.2.3 空调冷凝水 |      |       |       |    |
| 153 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 154 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 155 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 156 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共22页

| 序号  | 项目名称           | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|----------------|------|-------|-------|----|
|     | 1.3.3.2.4 废水   |      |       |       |    |
| 157 | 夜间施工           |      | 2.50  |       |    |
| 158 | 二次搬运           |      | 2.10  |       |    |
| 159 | 冬雨季施工          |      | 2.80  |       |    |
| 160 | 已完工程及设备保护      |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.3 消防栓工程  |      |       |       |    |
| 161 | 夜间施工           |      | 2.50  |       |    |
| 162 | 二次搬运           |      | 2.10  |       |    |
| 163 | 冬雨季施工          |      | 2.80  |       |    |
| 164 | 已完工程及设备保护      |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.4 消防报警系统 |      |       |       |    |
| 165 | 夜间施工           |      | 2.50  |       |    |
| 166 | 二次搬运           |      | 2.10  |       |    |
| 167 | 冬雨季施工          |      | 2.80  |       |    |
| 168 | 已完工程及设备保护      |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.5 采暖工程   |      |       |       |    |
| 169 | 夜间施工           |      | 2.50  |       |    |
| 170 | 二次搬运           |      | 2.10  |       |    |
| 171 | 冬雨季施工          |      | 2.80  |       |    |
| 172 | 已完工程及设备保护      |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.6 通风工程   |      |       |       |    |
| 173 | 夜间施工           |      | 2.50  |       |    |
| 174 | 二次搬运           |      | 2.10  |       |    |
| 175 | 冬雨季施工          |      | 2.80  |       |    |
| 176 | 已完工程及设备保护      |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.3.3.7 电梯     |      |       |       |    |
| 177 | 夜间施工           |      | 2.50  |       |    |
| 178 | 二次搬运           |      | 2.10  |       |    |
| 179 | 冬雨季施工          |      | 2.80  |       |    |
| 180 | 已完工程及设备保护      |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4 16#楼(18F)  |      |       |       |    |
|     | 1.4.1 土建       |      |       |       |    |
| 181 | 夜间施工           |      | 2.55  |       |    |
| 182 | 非夜间施工照明        |      |       |       |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 183 | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 184 | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 185 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 186 | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.4.2 装饰           |      |       |       |    |
| 187 | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 188 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 189 | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 190 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 191 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 192 | 已完工程及设备保护          |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.4.3 安装           |      |       |       |    |
|     | 1.4.3.1 电气工程       |      |       |       |    |
|     | 1.4.3.1.1 强电       |      |       |       |    |
| 193 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 194 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 195 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 196 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.1.2 防雷接地     |      |       |       |    |
| 197 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 198 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 199 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 200 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.1.3 弱电       |      |       |       |    |
| 201 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 202 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 203 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 204 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.2 给排水工程      |      |       |       |    |
|     | 1.4.3.2.1 给水       |      |       |       |    |
| 205 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 206 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 207 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 208 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共22页

| 序号  | 项目名称            | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------------|------|-------|-------|----|
|     | 1.4.3.2.2 排水    |      |       |       |    |
| 209 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 210 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 211 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 212 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.2.3 空调冷凝水 |      |       |       |    |
| 213 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 214 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 215 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 216 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.2.4 废水    |      |       |       |    |
| 217 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 218 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 219 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 220 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.3 消火栓工程   |      |       |       |    |
| 221 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 222 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 223 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 224 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.4 消防报警系统  |      |       |       |    |
| 225 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 226 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 227 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 228 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.5 采暖工程    |      |       |       |    |
| 229 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 230 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 231 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 232 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.6 通风工程    |      |       |       |    |
| 233 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 234 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 235 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 236 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.4.3.7 电梯         |      |       |       |    |
| 237 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 238 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 239 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 240 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5 17#楼(18F)      |      |       |       |    |
|     | 1.5.1 土建           |      |       |       |    |
| 241 | 夜间施工               |      | 2.55  |       |    |
| 242 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 243 | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 244 | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 245 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 246 | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.5.2 装饰           |      |       |       |    |
| 247 | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 248 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 249 | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 250 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 251 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 252 | 已完工程及设备保护          |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.5.3 安装           |      |       |       |    |
|     | 1.5.3.1 电气工程       |      |       |       |    |
|     | 1.5.3.1.1 强电       |      |       |       |    |
| 253 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 254 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 255 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 256 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.1.2 防雷接地     |      |       |       |    |
| 257 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 258 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 259 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 260 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.1.3 弱电       |      |       |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共22页

| 序号  | 项目名称            | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------------|------|-------|-------|----|
| 261 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 262 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 263 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 264 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.2 给排水工程   |      |       |       |    |
|     | 1.5.3.2.1 给水    |      |       |       |    |
| 265 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 266 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 267 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 268 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.2.2 排水    |      |       |       |    |
| 269 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 270 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 271 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 272 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.2.3 空调冷凝水 |      |       |       |    |
| 273 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 274 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 275 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 276 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.2.4 废水    |      |       |       |    |
| 277 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 278 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 279 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 280 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.3 消火栓工程   |      |       |       |    |
| 281 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 282 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 283 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 284 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.4 消防报警系统  |      |       |       |    |
| 285 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 286 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 287 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 288 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.5 采暖工程       |      |       |       |    |
| 289 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 290 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 291 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 292 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.6 通风工程       |      |       |       |    |
| 293 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 294 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 295 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 296 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.5.3.7 电梯         |      |       |       |    |
| 297 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 298 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 299 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 300 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6 18#楼(18F)      |      |       |       |    |
|     | 1.6.1 土建           |      |       |       |    |
| 301 | 夜间施工               |      | 2.55  |       |    |
| 302 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 303 | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 304 | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 305 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 306 | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.6.2 装饰           |      |       |       |    |
| 307 | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 308 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 309 | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 310 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 311 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 312 | 已完工程及设备保护          |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.6.3 安装           |      |       |       |    |
|     | 1.6.3.1 电气工程       |      |       |       |    |
|     | 1.6.3.1.1 强电       |      |       |       |    |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共22页

| 序号  | 项目名称            | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------------|------|-------|-------|----|
| 313 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 314 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 315 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 316 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.1.2 防雷接地  |      |       |       |    |
| 317 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 318 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 319 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 320 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.1.3 弱电    |      |       |       |    |
| 321 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 322 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 323 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 324 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.2 给排水工程   |      |       |       |    |
|     | 1.6.3.2.1 给水    |      |       |       |    |
| 325 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 326 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 327 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 328 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.2.2 排水    |      |       |       |    |
| 329 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 330 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 331 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 332 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.2.3 空调冷凝水 |      |       |       |    |
| 333 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 334 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 335 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 336 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.2.4 废水    |      |       |       |    |
| 337 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 338 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 339 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 340 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.3 消火栓工程      |      |       |       |    |
| 341 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 342 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 343 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 344 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.4 消防报警系统     |      |       |       |    |
| 345 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 346 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 347 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 348 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.5 采暖工程       |      |       |       |    |
| 349 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 350 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 351 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 352 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.6 通风工程       |      |       |       |    |
| 353 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 354 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 355 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 356 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.6.3.7 电梯         |      |       |       |    |
| 357 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 358 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 359 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 360 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7 19#楼(18F)      |      |       |       |    |
|     | 1.7.1 土建           |      |       |       |    |
| 361 | 夜间施工               |      | 2.55  |       |    |
| 362 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 363 | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 364 | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 365 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 366 | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第15页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
|     | 1.7.2 装饰           |      |       |       |    |
| 367 | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 368 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 369 | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 370 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 371 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 372 | 已完工程及设备保护          |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.7.3 安装           |      |       |       |    |
|     | 1.7.3.1 电气工程       |      |       |       |    |
|     | 1.7.3.1.1 强电       |      |       |       |    |
| 373 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 374 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 375 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 376 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.1.2 防雷接地     |      |       |       |    |
| 377 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 378 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 379 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 380 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.1.3 弱电       |      |       |       |    |
| 381 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 382 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 383 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 384 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.2 给排水工程      |      |       |       |    |
|     | 1.7.3.2.1 给水       |      |       |       |    |
| 385 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 386 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 387 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 388 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.2.2 排水       |      |       |       |    |
| 389 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 390 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 391 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第16页 共22页

| 序号  | 项目名称            | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------------|------|-------|-------|----|
| 392 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.2.3 空调冷凝水 |      |       |       |    |
| 393 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 394 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 395 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 396 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.2.4 废水    |      |       |       |    |
| 397 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 398 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 399 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 400 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.3 消防栓工程   |      |       |       |    |
| 401 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 402 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 403 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 404 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.4 消防报警系统  |      |       |       |    |
| 405 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 406 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 407 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 408 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.5 采暖工程    |      |       |       |    |
| 409 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 410 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 411 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 412 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.6 通风工程    |      |       |       |    |
| 413 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 414 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 415 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 416 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.7.3.7 电梯      |      |       |       |    |
| 417 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 418 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第17页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 419 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 420 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.8 裙房             |      |       |       |    |
|     | 1.8.1 土建           |      |       |       |    |
| 421 | 夜间施工               |      | 2.55  |       |    |
| 422 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 423 | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 424 | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 425 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 426 | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.8.2 装饰           |      |       |       |    |
| 427 | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 428 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 429 | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 430 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 431 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 432 | 已完工程及设备保护          |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.8.3 安装           |      |       |       |    |
|     | 1.8.3.1 电气工程       |      |       |       |    |
|     | 1.8.3.1.1 强电       |      |       |       |    |
| 433 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 434 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 435 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 436 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.8.3.1.2 防雷接地     |      |       |       |    |
| 437 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 438 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 439 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 440 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.8.3.1.3 弱电       |      |       |       |    |
| 441 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 442 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 443 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 444 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第18页 共22页

| 序号  | 项目名称            | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|-----------------|------|-------|-------|----|
|     | 1.8.3.2 给排水工程   |      |       |       |    |
|     | 1.8.3.2.1 给水    |      |       |       |    |
| 445 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 446 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 447 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 448 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.8.3.2.2 排水    |      |       |       |    |
| 449 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 450 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 451 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 452 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.8.3.2.3 空调冷凝水 |      |       |       |    |
| 453 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 454 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 455 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 456 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.8.3.2.4 废水    |      |       |       |    |
| 457 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 458 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 459 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 460 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.8.3.3 消火栓工程   |      |       |       |    |
| 461 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 462 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 463 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 464 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.8.3.4 消防报警系统  |      |       |       |    |
| 465 | 夜间施工            |      | 2.50  |       |    |
| 466 | 二次搬运            |      | 2.10  |       |    |
| 467 | 冬雨季施工           |      | 2.80  |       |    |
| 468 | 已完工程及设备保护       |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9 地下车库        |      |       |       |    |
|     | 1.9.1 车库土建      |      |       |       |    |
| 469 | 夜间施工            |      | 2.55  |       |    |

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第19页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 470 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 471 | 二次搬运               |      | 2.18  |       |    |
| 472 | 冬雨季施工              |      | 2.91  |       |    |
| 473 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 474 | 已完工程及设备保护费         |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.9.2 车库装饰         |      |       |       |    |
| 475 | 夜间施工               |      | 3.64  |       |    |
| 476 | 非夜间施工照明            |      |       |       |    |
| 477 | 二次搬运               |      | 3.28  |       |    |
| 478 | 冬雨季施工              |      | 4.10  |       |    |
| 479 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |      |       |       |    |
| 480 | 已完工程及设备保护          |      | 0.15  |       |    |
|     | 1.9.3 车库安装         |      |       |       |    |
|     | 1.9.3.1 电气         |      |       |       |    |
|     | 1.9.3.1.1 强电       |      |       |       |    |
| 481 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 482 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 483 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 484 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.1.2 防雷接地     |      |       |       |    |
| 485 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 486 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 487 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 488 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.1.3 弱电       |      |       |       |    |
| 489 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 490 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 491 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 492 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.2 给排水        |      |       |       |    |
|     | 1.9.3.2.1 给水       |      |       |       |    |
| 493 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 494 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 495 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第20页 共22页

| 序号  | 项目名称               | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------------|------|-------|-------|----|
| 496 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.2.2 压力排水     |      |       |       |    |
| 497 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 498 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 499 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 500 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.3 通风、防排烟系统   |      |       |       |    |
| 501 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 502 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 503 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 504 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.4 消防报警系统     |      |       |       |    |
| 505 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 506 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 507 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 508 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.5 喷淋工程       |      |       |       |    |
| 509 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 510 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 511 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 512 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.6 消火栓工程      |      |       |       |    |
| 513 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 514 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 515 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 516 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.7 消防泵房       |      |       |       |    |
|     | 1.9.3.7.1 消防泵房给水系统 |      |       |       |    |
| 517 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |
| 518 | 二次搬运               |      | 2.10  |       |    |
| 519 | 冬雨季施工              |      | 2.80  |       |    |
| 520 | 已完工程及设备保护          |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.7.2 消防泵房消防系统 |      |       |       |    |
| 521 | 夜间施工               |      | 2.50  |       |    |



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第21页 共22页

| 序号  | 项目名称                 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|-----|----------------------|------|-------|-------|----|
| 522 | 二次搬运                 |      | 2.10  |       |    |
| 523 | 冬雨季施工                |      | 2.80  |       |    |
| 524 | 已完工程及设备保护            |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.7.3 消防泵房喷淋系统   |      |       |       |    |
| 525 | 夜间施工                 |      | 2.50  |       |    |
| 526 | 二次搬运                 |      | 2.10  |       |    |
| 527 | 冬雨季施工                |      | 2.80  |       |    |
| 528 | 已完工程及设备保护            |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.9.3.8 采暖工程         |      |       |       |    |
| 529 | 夜间施工                 |      | 2.50  |       |    |
| 530 | 二次搬运                 |      | 2.10  |       |    |
| 531 | 冬雨季施工                |      | 2.80  |       |    |
| 532 | 已完工程及设备保护            |      | 1.20  |       |    |
|     | 1.10 室外配套工程          |      |       |       |    |
|     | 1.10.1 景观绿化工程        |      |       |       |    |
| 533 | 夜间施工                 |      | 2.21  |       |    |
| 534 | 非夜间施工照明              |      |       |       |    |
| 535 | 二次搬运                 |      | 4.42  |       |    |
| 536 | 冬雨季施工                |      | 2.21  |       |    |
| 537 | 反季节栽植影响措施            |      |       |       |    |
| 538 | 地上、地下设施的临时保护设施       |      |       |       |    |
| 539 | 已完工程及设备保护            |      | 5.89  |       |    |
|     | 1.10.2 室外道路铺装        |      |       |       |    |
| 540 | 夜间施工                 |      | 2.21  |       |    |
| 541 | 非夜间施工照明              |      |       |       |    |
| 542 | 二次搬运                 |      | 4.42  |       |    |
| 543 | 冬雨季施工                |      | 2.21  |       |    |
| 544 | 反季节栽植影响措施            |      |       |       |    |
| 545 | 地上、地下设施的临时保护设施       |      |       |       |    |
| 546 | 已完工程及设备保护            |      | 5.89  |       |    |
|     | 1.10.3 安装施工工程        |      |       |       |    |
|     | 1.10.3.1 室外管网工程      |      |       |       |    |
|     | 1.10.3.1.1 室外给排水     |      |       |       |    |
|     | 1.10.3.1.1.1 室外给排水土方 |      |       |       |    |

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第22页 共22页

| 序号 | 项目名称                 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
|----|----------------------|------|-------|-------|----|
|    | 1.10.3.1.1.2 室外给排水管道 |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.1.2 室外电气      |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.1.2.1 室外电气土方  |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.1.2.2 室外电气管网  |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.2 室外灌溉系统      |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.2.1 室外土方      |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.2.2 室外灌溉      |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.3 室外路灯工程      |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.3.1 室外路灯土方    |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.3.2 室外路灯      |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.4 智能化管理系统     |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.4.1 停车场管理系统   |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.4.2 周界报警系统    |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.4.3 离线巡更系统    |      |       |       |    |
|    | 1.10.3.4.4 视频监控系统    |      |       |       |    |
| 合计 |                      |      |       |       |    |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共38页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量        | 金额（元） |    |        |
|----|--------------|---------------|--|------|------------|-------|----|--------|
|    |              |               |  |      |            | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 1 6#楼(18F)   |               |  |      |            |       |    |        |
|    | 1.1 土建       |               |  |      |            |       |    |        |
| 1  | 011701002001 | 外脚手架          | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:30m以内<br>3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2   | 13853.6871 |       |    |        |
| 2  | 011701003001 | 里脚手架(砌体墙脚手架)  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 7705.6815  |       |    |        |
| 3  | 011701002002 | 外脚手架(混凝土墙脚手架) | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 3892.4266  |       |    |        |
| 4  | 011701002003 | 外脚手架(梁脚手架)    | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 8766.525   |       |    |        |
| 5  | 011701006001 | 满堂脚手架(电梯井字架)  | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:40m以内<br>3.脚手架材质:钢管    | 座    | 10         |       |    |        |
| 6  | 011701002004 | 外脚手架（柱脚手架）    | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 321.0902   |       |    |        |
| 7  | 01B004       | 密目网垂直封闭       |  | m2   | 10346.5938 |       |    |        |
| 8  | 01B005       | 水平安全网         |  | m2   | 2269.7916  |       |    |        |
| 9  | 01B006       | 依附斜道          |  | 座    | 2          |       |    |        |
| 10 | 011703001001 | 垂直运输          | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2.建筑物檐口高度:26.4       | m2   | 13853.6871 |       |    |        |
| 11 | 011703001002 | 泵送费           | 1.泵送机械：车泵<br>2.部位：                           | m3   | 2141.6276  |       |    |        |
| 12 | 011702013001 | 轻型框剪墙         |  | m2   | 8385.0402  |       |    |        |
| 13 | 011702013002 | 电梯井壁          |  | m2   | 1186.5194  |       |    |        |
| 14 | 011702006001 | 矩形梁           |  | m2   | 2544.1807  |       |    |        |
| 15 | 011702003001 | 构造柱           |  | m2   | 1839.0818  |       |    |        |
| 16 | 011702002001 | 矩形柱           |  | m2   | 128.9337   |       |    |        |
| 17 | 011702016001 | 平板            |  | m2   | 7396.7633  |       |    |        |
| 18 | 011702017001 | 屋面斜板          |  | m2   | 537.81     |       |    |        |
| 19 | 011702009001 | 过梁            |  | m2   | 775.71     |       |    |        |
| 20 | 011702024001 | 楼梯            | 类型:直行楼梯                                      | m2   | 877.62     |       |    |        |
| 21 | 011702023001 | 阳台板           |  | m2   | 1263.49    |       |    |        |
| 22 | 011702022001 | 天沟、檐沟【空调板】    |  | m2   | 1121.33    |       |    |        |
| 23 | 011702025001 | 其它现浇构件        | 构件类型:压顶                                      | m3   | 77.31      |       |    |        |
| 24 | 011702026001 | 电缆沟、地沟        | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑                    | m2   | 218.54     |       |    |        |
| 25 | 01B007       | 内墙对拉螺栓堵眼      |  | m2   | 10247.66   |       |    |        |
| 26 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆  | 1.机械设备名称:塔吊<br>2.机械设备规格型号:自升式                | 台次   | 6          |       |    |        |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |         |
|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------|----------|--------|----|---------|
|              |              |                |                                  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 27           | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:综合考虑 | 台次   | 6        |        |    |         |
| 28           | 010501003001 | 独立基础(塔吊基础)     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35   | m3   | 58.7     |        |    |         |
| 29           | 01B008       | 基础拆除           |                                  | m3   | 58.7     |        |    |         |
| 30           | 011702016002 | 平板             | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 961.98   |        |    |         |
| 31           | 011702006002 | 矩形梁            | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 1957.35  |        |    |         |
| 1.2 装饰       |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 32           | 011701003002 | 装饰脚手架          |                                  | m2   | 36961.21 |        |    |         |
| 1.3 安装       |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 1.3.1 电气工程   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 1.3.1.1 强电   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 33           | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 34           | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 35           | 031301012001 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 36           | 031301017001 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 37           | 031302003001 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 38           | 031302007001 | 高层施工增加         |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 1.3.1.2 防雷接地 |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 39           | 031301010002 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 40           | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 41           | 031301012002 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 42           | 031301017002 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 43           | 031302003002 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 44           | 031302007002 | 高层施工增加         |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 1.3.1.3 弱电   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 45           | 031301010003 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 46           | 031301011003 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 47           | 031301012003 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 48           | 031301017003 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 49           | 031302003003 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 50           | 031302007003 | 高层施工增加         |                                  |      | 3.342    |        |    |         |
| 1.3.2 给排水工程  |              |                |                                  |      |          |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共38页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|----|---------------|----------------|--------|------|-------|-------|----|--------|
|    |               |                |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|    | 1.3.2.1 给水    |                |        |      |       |       |    |        |
| 51 | 031301010004  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 52 | 031301011004  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 53 | 031301012004  | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 54 | 031301017004  | 脚手架搭拆          |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 55 | 031302003004  | 非夜间施工增加        |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 56 | 031302007004  | 高层施工增加         |        |      | 1.021 |       |    |        |
|    | 1.3.2.2 排水    |                |        |      |       |       |    |        |
| 57 | 031301010005  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 58 | 031301011005  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 59 | 031301012005  | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 60 | 031301017005  | 脚手架搭拆          |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 61 | 031302003005  | 非夜间施工增加        |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 62 | 031302007005  | 高层施工增加         |        |      | 1.021 |       |    |        |
|    | 1.3.2.3 空调冷凝水 |                |        |      |       |       |    |        |
| 63 | 031301010006  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 64 | 031301011006  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 65 | 031301012006  | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 66 | 031301017006  | 脚手架搭拆          |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 67 | 031302003006  | 非夜间施工增加        |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 68 | 031302007006  | 高层施工增加         |        |      | 1.021 |       |    |        |
|    | 1.3.2.4 废水    |                |        |      |       |       |    |        |
| 69 | 031301010007  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 70 | 031301011007  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 71 | 031301012007  | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 72 | 031301017007  | 脚手架搭拆          |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 73 | 031302003007  | 非夜间施工增加        |        |      | 1.021 |       |    |        |
| 74 | 031302007007  | 高层施工增加         |        |      | 1.021 |       |    |        |
|    | 1.3.3 消防栓工程   |                |        |      |       |       |    |        |
| 75 | 031301010008  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.343 |       |    |        |
| 76 | 031301011008  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.343 |       |    |        |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |         |
|--------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|---------|
|              |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 77           | 031301012008 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.343 |        |    |         |
| 78           | 031301017008 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.343 |        |    |         |
| 79           | 031302003008 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.343 |        |    |         |
| 80           | 031302007008 | 高层施工增加         |        |      | 1.343 |        |    |         |
| 1.3.4 消防报警系统 |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 81           | 031301010009 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.074 |        |    |         |
| 82           | 031301011009 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.074 |        |    |         |
| 83           | 031301012009 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.074 |        |    |         |
| 84           | 031301017009 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.074 |        |    |         |
| 85           | 031302003009 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.074 |        |    |         |
| 86           | 031302007009 | 高层施工增加         |        |      | 1.074 |        |    |         |
| 1.3.5 采暖工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 87           | 031301010010 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.819 |        |    |         |
| 88           | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.819 |        |    |         |
| 89           | 031301012010 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.819 |        |    |         |
| 90           | 031301017010 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.819 |        |    |         |
| 91           | 031302003010 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.819 |        |    |         |
| 92           | 031302007010 | 高层施工增加         |        |      | 0.819 |        |    |         |
| 1.3.6 通风工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 93           | 031301010011 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.679 |        |    |         |
| 94           | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.679 |        |    |         |
| 95           | 031301012011 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.679 |        |    |         |
| 96           | 031301017011 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.679 |        |    |         |
| 97           | 031302003011 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.679 |        |    |         |
| 98           | 031302007011 | 高层施工增加         |        |      | 1.679 |        |    |         |
| 1.3.7 电梯     |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 99           | 031301010012 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.343 |        |    |         |
| 100          | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.343 |        |    |         |
| 101          | 031301012012 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.343 |        |    |         |
| 102          | 031301017012 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.343 |        |    |         |
| 103          | 031302003012 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.343 |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共38页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |         |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|--------|----|---------|
|     |              |               |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 104 | 031302007012 | 高层施工增加        |  |      | 1.343   |        |    |         |
|     | 2 7#楼(16F)   |               |  |      |         |        |    |         |
|     | 2.1 土建       |               |  |      |         |        |    |         |
| 105 | 011701002005 | 外脚手架          | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:30m以内<br>3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2   | 4837.18 |        |    |         |
| 106 | 011701003003 | 里脚手架(砌体墙脚手架)  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 2690.53 |        |    |         |
| 107 | 011701002006 | 外脚手架(混凝土墙脚手架) | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 1359.09 |        |    |         |
| 108 | 011701002007 | 外脚手架(梁脚手架)    | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 3060.94 |        |    |         |
| 109 | 011701006002 | 满堂脚手架(电梯井字架)  | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:40m以内<br>3.脚手架材质:钢管    | 座    | 3       |        |    |         |
| 110 | 011701002008 | 外脚手架 (柱脚手架)   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 112.11  |        |    |         |
| 111 | 01B013       | 密目网垂直封闭       |  | m2   | 3612.64 |        |    |         |
| 112 | 01B014       | 水平安全网         |  | m2   | 792.52  |        |    |         |
| 113 | 01B015       | 依附斜道          |  | 座    | 1       |        |    |         |
| 114 | 011703001003 | 垂直运输          | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2.建筑物檐口高度:26.4       | m2   | 4837.18 |        |    |         |
| 115 | 011703001004 | 泵送费           | 1.泵送机械:车泵<br>2.部位:                           | m3   | 747.78  |        |    |         |
| 116 | 011702013003 | 轻型框剪墙         |  | m2   | 2927.74 |        |    |         |
| 117 | 011702013004 | 电梯井壁          |  | m2   | 414.29  |        |    |         |
| 118 | 011702006003 | 矩形梁           |  | m2   | 888.33  |        |    |         |
| 119 | 011702003002 | 构造柱           |  | m2   | 642.14  |        |    |         |
| 120 | 011702002002 | 矩形柱           |  | m2   | 45.02   |        |    |         |
| 121 | 011702016003 | 平板            |  | m2   | 2582.67 |        |    |         |
| 122 | 011702017002 | 屋面斜板          |  | m2   | 187.78  |        |    |         |
| 123 | 011702009002 | 过梁            |  | m2   | 270.85  |        |    |         |
| 124 | 011702024002 | 楼梯            | 类型:直行楼梯                                      | m2   | 306.43  |        |    |         |
| 125 | 011702023002 | 阳台板           |  | m2   | 441.16  |        |    |         |
| 126 | 011702022002 | 天沟、檐沟【空调板】    |  | m2   | 391.53  |        |    |         |
| 127 | 011702025002 | 其它现浇构件        | 构件类型:压顶                                      | m3   | 26.99   |        |    |         |
| 128 | 011702026002 | 电缆沟、地沟        | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑                    | m2   | 76.31   |        |    |         |
| 129 | 01B016       | 内墙对拉螺栓堵眼      |  | m2   | 3578.09 |        |    |         |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |         |
|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------|----------|--------|----|---------|
|              |              |                |                                  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 130          | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:塔吊<br>2.机械设备规格型号:自升式    | 台次   | 2        |        |    |         |
| 131          | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:综合考虑 | 台次   | 2        |        |    |         |
| 132          | 010501003002 | 独立基础(塔吊基础)     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35   | m3   | 18.34    |        |    |         |
| 133          | 01B017       | 基础拆除           |                                  | m3   | 18.34    |        |    |         |
| 134          | 011702016004 | 平板             | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 335.89   |        |    |         |
| 135          | 011702006004 | 矩形梁            | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 683.43   |        |    |         |
| 2.2 装饰       |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 136          | 011701003004 | 装饰脚手架          |                                  | m2   | 49041.21 |        |    |         |
| 2.3 安装       |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 2.3.1 电气工程   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 2.3.1.1 强电   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 137          | 031301010013 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 138          | 031301011013 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 139          | 031301012013 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 140          | 031301017013 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 141          | 031302003013 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 142          | 031302007013 | 高层施工增加         |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 2.3.1.2 防雷接地 |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 143          | 031301010014 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 144          | 031301011014 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 145          | 031301012014 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 146          | 031301017014 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 147          | 031302003014 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 148          | 031302007014 | 高层施工增加         |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 2.3.1.3 弱电   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 149          | 031301010015 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 150          | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 151          | 031301012015 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 152          | 031301017015 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 1.808    |        |    |         |
| 153          | 031302003015 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 1.808    |        |    |         |



## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共38页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |         |
|---------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|---------|
|               |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 154           | 031302007015 | 高层施工增加         |        |      | 1.808 |        |    |         |
| 2.3.2 给排水工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 2.3.2.1 给水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 155           | 031301010016 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 156           | 031301011016 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 157           | 031301012016 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 158           | 031301017016 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 159           | 031302003016 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 160           | 031302007016 | 高层施工增加         |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 2.3.2.2 排水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 161           | 031301010017 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 162           | 031301011017 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 163           | 031301012017 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 164           | 031301017017 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 165           | 031302003017 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 166           | 031302007017 | 高层施工增加         |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 2.3.2.3 空调冷凝水 |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 167           | 031301010018 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 168           | 031301011018 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 169           | 031301012018 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 170           | 031301017018 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 171           | 031302003018 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 172           | 031302007018 | 高层施工增加         |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 2.3.2.4 废水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 173           | 031301010019 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 174           | 031301011019 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 175           | 031301012019 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 176           | 031301017019 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 177           | 031302003019 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 178           | 031302007019 | 高层施工增加         |        |      | 0.563 |        |    |         |
| 2.3.3 消防栓工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|------------|
|              |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 179          | 031301010020 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 180          | 031301011020 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 181          | 031301012020 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 182          | 031301017020 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 183          | 031302003020 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 184          | 031302007020 | 高层施工增加         |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 2.3.4 消防报警系统 |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 185          | 031301010021 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.571 |        |    |            |
| 186          | 031301011021 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.571 |        |    |            |
| 187          | 031301012021 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.571 |        |    |            |
| 188          | 031301017021 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.571 |        |    |            |
| 189          | 031302003021 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.571 |        |    |            |
| 190          | 031302007021 | 高层施工增加         |        |      | 0.571 |        |    |            |
| 2.3.5 采暖工程   |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 191          | 031301010022 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.613 |        |    |            |
| 192          | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.613 |        |    |            |
| 193          | 031301012022 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.613 |        |    |            |
| 194          | 031301017022 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.613 |        |    |            |
| 195          | 031302003022 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.613 |        |    |            |
| 196          | 031302007022 | 高层施工增加         |        |      | 0.613 |        |    |            |
| 2.3.6 通风工程   |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 197          | 031301010023 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 198          | 031301011023 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 199          | 031301012023 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 200          | 031301017023 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 201          | 031302003023 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 202          | 031302007023 | 高层施工增加         |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 2.3.7 电梯     |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 203          | 031301010024 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 204          | 031301011024 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.84  |        |    |            |
| 205          | 031301012024 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.84  |        |    |            |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共38页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |            |
|-----|--------------|---------------|--|------|---------|--------|----|------------|
|     |              |               |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 206 | 031301017024 | 脚手架搭拆         |  |      | 0.84    |        |    |            |
| 207 | 031302003024 | 非夜间施工增加       |  |      | 0.84    |        |    |            |
| 208 | 031302007024 | 高层施工增加        |  |      | 0.84    |        |    |            |
|     | 3 15#楼(18F)  |               |  |      |         |        |    |            |
|     | 3.1 土建       |               |  |      |         |        |    |            |
| 209 | 011701002009 | 外脚手架          | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:30m以内<br>3.脚手架材质:钢管  | m2   | 8485.39 |        |    |            |
| 210 | 011701003005 | 里脚手架(砌体墙脚手架)  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管 | m2   | 4719.73 |        |    |            |
| 211 | 011701002010 | 外脚手架(混凝土墙脚手架) | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 2384.12 |        |    |            |
| 212 | 011701002011 | 外脚手架(梁脚手架)    | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 5369.5  |        |    |            |
| 213 | 011701006003 | 满堂脚手架(电梯井字架)  | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:40m以内<br>3.脚手架材质:钢管  | 座    | 5       |        |    |            |
| 214 | 011701002012 | 外脚手架 (柱脚手架)   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 196.67  |        |    |            |
| 215 | 01B024       | 密目网垂直封闭       |  | m2   | 6337.28 |        |    |            |
| 216 | 01B025       | 水平安全网         |  | m2   | 1390.24 |        |    |            |
| 217 | 01B026       | 依附斜道          |  | 座    | 1       |        |    |            |
| 218 | 011703001005 | 垂直运输          | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2.建筑物檐口高度:26.4     | m2   | 8485.39 |        |    |            |
| 219 | 011703001006 | 泵送费           | 1.泵送机械:车泵<br>2.部位:                         | m3   | 1311.75 |        |    |            |
| 220 | 011702013005 | 轻型框剪墙         |  | m2   | 5135.83 |        |    |            |
| 221 | 011702013006 | 电梯井壁          |  | m2   | 726.74  |        |    |            |
| 222 | 011702006005 | 矩形梁           |  | m2   | 1558.3  |        |    |            |
| 223 | 011702003003 | 构造柱           |  | m2   | 1126.43 |        |    |            |
| 224 | 011702002003 | 矩形柱           |  | m2   | 78.97   |        |    |            |
| 225 | 011702016005 | 平板            |  | m2   | 4530.53 |        |    |            |
| 226 | 011702017003 | 屋面斜板          |  | m2   | 329.41  |        |    |            |
| 227 | 011702009003 | 过梁            |  | m2   | 475.12  |        |    |            |
| 228 | 011702024003 | 楼梯            | 类型:直行楼梯                                    | m2   | 537.54  |        |    |            |
| 229 | 011702023003 | 阳台板           |  | m2   | 773.89  |        |    |            |
| 230 | 011702022003 | 天沟、檐沟【空调板】    |  | m2   | 686.81  |        |    |            |
| 231 | 011702025003 | 其它现浇构件        | 构件类型:压顶                                    | m3   | 47.35   |        |    |            |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |         |
|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------|----------|--------|----|---------|
|              |              |                |                                  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 232          | 011702026003 | 电缆沟、地沟         | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑        | m2   | 133.86   |        |    |         |
| 233          | 01B027       | 内墙对拉螺栓堵眼       |                                  | m2   | 6276.69  |        |    |         |
| 234          | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:塔吊<br>2.机械设备规格型号:自升式    | 台次   | 2        |        |    |         |
| 235          | 011705001006 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:综合考虑 | 台次   | 2        |        |    |         |
| 236          | 010501003003 | 独立基础(塔吊基础)     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35   | m3   | 17.98    |        |    |         |
| 237          | 01B028       | 基础拆除           |                                  | m3   | 17.98    |        |    |         |
| 238          | 011702016006 | 平板             | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 329.17   |        |    |         |
| 239          | 011702006006 | 矩形梁            | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 669.76   |        |    |         |
| 3.2 装饰       |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 240          | 011701003006 | 装饰脚手架          |                                  | m2   | 33431.85 |        |    |         |
| 3.3 安装       |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 3.3.1 电气工程   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 3.3.1.1 强电   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 241          | 031301010025 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 242          | 031301011025 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 243          | 031301012025 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 244          | 031301017025 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 245          | 031302003025 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 246          | 031302007025 | 高层施工增加         |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 3.3.1.2 防雷接地 |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 247          | 031301010026 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 248          | 031301011026 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 249          | 031301012026 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 250          | 031301017026 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 251          | 031302003026 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 252          | 031302007026 | 高层施工增加         |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 3.3.1.3 弱电   |              |                |                                  |      |          |        |    |         |
| 253          | 031301010027 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 254          | 031301011027 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 1.858    |        |    |         |
| 255          | 031301012027 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 1.858    |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共38页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |        |
|---------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|--------|
|               |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:暂估价 |
| 256           | 031301017027 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.858 |        |    |        |
| 257           | 031302003027 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.858 |        |    |        |
| 258           | 031302007027 | 高层施工增加         |        |      | 1.858 |        |    |        |
| 3.3.2 给排水工程   |              |                |        |      |       |        |    |        |
| 3.3.2.1 给水    |              |                |        |      |       |        |    |        |
| 259           | 031301010028 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 260           | 031301011028 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 261           | 031301012028 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 262           | 031301017028 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 263           | 031302003028 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 264           | 031302007028 | 高层施工增加         |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 3.3.2.2 排水    |              |                |        |      |       |        |    |        |
| 265           | 031301010029 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 266           | 031301011029 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 267           | 031301012029 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 268           | 031301017029 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 269           | 031302003029 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 270           | 031302007029 | 高层施工增加         |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 3.3.2.3 空调冷凝水 |              |                |        |      |       |        |    |        |
| 271           | 031301010030 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 272           | 031301011030 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 273           | 031301012030 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 274           | 031301017030 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 275           | 031302003030 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 276           | 031302007030 | 高层施工增加         |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 3.3.2.4 废水    |              |                |        |      |       |        |    |        |
| 277           | 031301010031 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 278           | 031301011031 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 279           | 031301012031 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 280           | 031301017031 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.347 |        |    |        |
| 281           | 031302003031 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.347 |        |    |        |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|------------|
|              |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 282          | 031302007031 | 高层施工增加         |        |      | 0.347 |        |    |            |
| 3.3.3 消火栓工程  |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 283          | 031301010032 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 284          | 031301011032 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 285          | 031301012032 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 286          | 031301017032 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 287          | 031302003032 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 288          | 031302007032 | 高层施工增加         |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 3.3.4 消防报警系统 |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 289          | 031301010033 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.56  |        |    |            |
| 290          | 031301011033 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.56  |        |    |            |
| 291          | 031301012033 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.56  |        |    |            |
| 292          | 031301017033 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.56  |        |    |            |
| 293          | 031302003033 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.56  |        |    |            |
| 294          | 031302007033 | 高层施工增加         |        |      | 0.56  |        |    |            |
| 3.3.5 采暖工程   |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 295          | 031301010034 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.601 |        |    |            |
| 296          | 031301011034 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.601 |        |    |            |
| 297          | 031301012034 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.601 |        |    |            |
| 298          | 031301017034 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.601 |        |    |            |
| 299          | 031302003034 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.601 |        |    |            |
| 300          | 031302007034 | 高层施工增加         |        |      | 0.601 |        |    |            |
| 3.3.6 通风工程   |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 301          | 031301010035 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 302          | 031301011035 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 303          | 031301012035 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 304          | 031301017035 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 305          | 031302003035 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 306          | 031302007035 | 高层施工增加         |        |      | 0.823 |        |    |            |
| 3.3.7 电梯     |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 307          | 031301010036 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.823 |        |    |            |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共38页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |        |
|-------------|--------------|----------------|--|------|----------|-------|----|--------|
|             |              |                |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 308         | 031301011036 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |      | 0.823    |       |    |        |
| 309         | 031301012036 | 工程系统检测、检验      |  |      | 0.823    |       |    |        |
| 310         | 031301017036 | 脚手架搭拆          |  |      | 0.823    |       |    |        |
| 311         | 031302003036 | 非夜间施工增加        |  |      | 0.823    |       |    |        |
| 312         | 031302007036 | 高层施工增加         |  |      | 0.823    |       |    |        |
| 4 16#楼(18F) |              |                |  |      |          |       |    |        |
| 4.1 土建      |              |                |  |      |          |       |    |        |
| 313         | 011701002013 | 外脚手架           | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:30m以内<br>3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2   | 13149.91 |       |    |        |
| 314         | 011701003007 | 里脚手架(砌体墙脚手架)   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 7314.23  |       |    |        |
| 315         | 011701002014 | 外脚手架(混凝土墙脚手架)  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 3694.69  |       |    |        |
| 316         | 011701002015 | 外脚手架(梁脚手架)     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 8321.19  |       |    |        |
| 317         | 011701006004 | 满堂脚手架(电梯井字架)   | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:40m以内<br>3.脚手架材质:钢管    | 座    | 9        |       |    |        |
| 318         | 011701002016 | 外脚手架(柱脚手架)     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 304.78   |       |    |        |
| 319         | 01B034       | 密目网垂直封闭        |  | m2   | 9820.98  |       |    |        |
| 320         | 01B035       | 水平安全网          |  | m2   | 2154.48  |       |    |        |
| 321         | 01B036       | 依附斜道           |  | 座    | 1        |       |    |        |
| 322         | 011703001007 | 垂直运输           | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2.建筑物檐口高度:26.4       | m2   | 13149.91 |       |    |        |
| 323         | 011703001008 | 泵送费            | 1.泵送机械:车泵<br>2.部位:                           | m3   | 2032.83  |       |    |        |
| 324         | 011702013007 | 轻型框剪墙          |  | m2   | 7959.07  |       |    |        |
| 325         | 011702013008 | 电梯井壁           |  | m2   | 1126.25  |       |    |        |
| 326         | 011702006007 | 矩形梁            |  | m2   | 2414.94  |       |    |        |
| 327         | 011702003004 | 构造柱            |  | m2   | 1745.66  |       |    |        |
| 328         | 011702002004 | 矩形柱            |  | m2   | 122.38   |       |    |        |
| 329         | 011702016007 | 平板             |  | m2   | 7021.01  |       |    |        |
| 330         | 011702017004 | 屋面斜板           |  | m2   | 510.49   |       |    |        |
| 331         | 011702009004 | 过梁             |  | m2   | 736.32   |       |    |        |
| 332         | 011702024004 | 楼梯             | 类型:直行楼梯                                      | m2   | 833.03   |       |    |        |
| 333         | 011702023004 | 阳台板            |  | m2   | 1199.3   |       |    |        |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------|----------|--------|----|------------|
|              |              |                |                                  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 334          | 011702022004 | 天沟、檐沟【空调板】     |                                  | m2   | 1064.37  |        |    |            |
| 335          | 011702025004 | 其它现浇构件         | 构件类型:压顶                          | m3   | 73.39    |        |    |            |
| 336          | 011702026004 | 电缆沟、地沟         | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑        | m2   | 207.44   |        |    |            |
| 337          | 01B037       | 内墙对拉螺栓堵眼       |                                  | m2   | 9727.07  |        |    |            |
| 338          | 011705001007 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:塔吊<br>2.机械设备规格型号:自升式    | 台次   | 3        |        |    |            |
| 339          | 011705001008 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:综合考虑 | 台次   | 3        |        |    |            |
| 340          | 010501003004 | 独立基础(塔吊基础)     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35   | m3   | 27.86    |        |    |            |
| 341          | 01B038       | 基础拆除           |                                  | m3   | 27.86    |        |    |            |
| 342          | 011702016008 | 平板             | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 510.12   |        |    |            |
| 343          | 011702006008 | 矩形梁            | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 1037.94  |        |    |            |
| 4.2 装饰       |              |                |                                  |      |          |        |    |            |
| 344          | 011701003008 | 装饰脚手架          |                                  | m2   | 53484.65 |        |    |            |
| 4.3 安装       |              |                |                                  |      |          |        |    |            |
| 4.3.1 电气工程   |              |                |                                  |      |          |        |    |            |
| 4.3.1.1 强电   |              |                |                                  |      |          |        |    |            |
| 345          | 031301010037 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 346          | 031301011037 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 347          | 031301012037 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 348          | 031301017037 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 349          | 031302003037 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 350          | 031302007037 | 高层施工增加         |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 4.3.1.2 防雷接地 |              |                |                                  |      |          |        |    |            |
| 351          | 031301010038 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 352          | 031301011038 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 353          | 031301012038 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 354          | 031301017038 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 355          | 031302003038 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 356          | 031302007038 | 高层施工增加         |                                  |      | 4.341    |        |    |            |
| 4.3.1.3 弱电   |              |                |                                  |      |          |        |    |            |
| 357          | 031301010039 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 4.341    |        |    |            |



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第15页 共38页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |         |
|---------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|---------|
|               |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 358           | 031301011039 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 4.341 |        |    |         |
| 359           | 031301012039 | 工程系统检测、检验      |        |      | 4.341 |        |    |         |
| 360           | 031301017039 | 脚手架搭拆          |        |      | 4.341 |        |    |         |
| 361           | 031302003039 | 非夜间施工增加        |        |      | 4.341 |        |    |         |
| 362           | 031302007039 | 高层施工增加         |        |      | 4.341 |        |    |         |
| 4.3.2 给排水工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 4.3.2.1 给水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 363           | 031301010040 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 364           | 031301011040 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 365           | 031301012040 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 366           | 031301017040 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 367           | 031302003040 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 368           | 031302007040 | 高层施工增加         |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 4.3.2.2 排水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 369           | 031301010041 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 370           | 031301011041 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 371           | 031301012041 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 372           | 031301017041 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 373           | 031302003041 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 374           | 031302007041 | 高层施工增加         |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 4.3.2.3 空调冷凝水 |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 375           | 031301010042 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 376           | 031301011042 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 377           | 031301012042 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 378           | 031301017042 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 379           | 031302003042 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 380           | 031302007042 | 高层施工增加         |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 4.3.2.4 废水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 381           | 031301010043 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 382           | 031301011043 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.02  |        |    |         |
| 383           | 031301012043 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.02  |        |    |         |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第16页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|------------|
|              |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 384          | 031301017043 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.02  |        |    |            |
| 385          | 031302003043 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.02  |        |    |            |
| 386          | 031302007043 | 高层施工增加         |        |      | 1.02  |        |    |            |
| 4.3.3 消火栓工程  |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 387          | 031301010044 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 388          | 031301011044 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 389          | 031301012044 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 390          | 031301017044 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 391          | 031302003044 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 392          | 031302007044 | 高层施工增加         |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 4.3.4 消防报警系统 |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 393          | 031301010045 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 394          | 031301011045 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 395          | 031301012045 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 396          | 031301017045 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 397          | 031302003045 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 398          | 031302007045 | 高层施工增加         |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 4.3.5 采暖工程   |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 399          | 031301010046 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 400          | 031301011046 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 401          | 031301012046 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 402          | 031301017046 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 403          | 031302003046 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 404          | 031302007046 | 高层施工增加         |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 4.3.6 通风工程   |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 405          | 031301010047 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 406          | 031301011047 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 407          | 031301012047 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 408          | 031301017047 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 409          | 031302003047 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.275 |        |    |            |
| 410          | 031302007047 | 高层施工增加         |        |      | 1.275 |        |    |            |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第17页 共38页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |        |
|-----|--------------|----------------|--|------|----------|-------|----|--------|
|     |              |                |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     | 4.3.7 电梯     |                |  |      |          |       |    |        |
| 411 | 031301010048 | 安装与生产同时进行施工增加  |  |      | 1.275    |       |    |        |
| 412 | 031301011048 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |      | 1.275    |       |    |        |
| 413 | 031301012048 | 工程系统检测、检验      |  |      | 1.275    |       |    |        |
| 414 | 031301017048 | 脚手架搭拆          |  |      | 1.275    |       |    |        |
| 415 | 031302003048 | 非夜间施工增加        |  |      | 1.275    |       |    |        |
| 416 | 031302007048 | 高层施工增加         |  |      | 1.275    |       |    |        |
|     | 5 17#楼(18F)  |                |  |      |          |       |    |        |
|     | 5.1 土建       |                |  |      |          |       |    |        |
| 417 | 011701002017 | 外脚手架           | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:30m以内<br>3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2   | 13881.4  |       |    |        |
| 418 | 011701003009 | 里脚手架(砌体墙脚手架)   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 7721.09  |       |    |        |
| 419 | 011701002018 | 外脚手架(混凝土墙脚手架)  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 3900.21  |       |    |        |
| 420 | 011701002019 | 外脚手架(梁脚手架)     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 8784.07  |       |    |        |
| 421 | 011701006005 | 满堂脚手架(电梯井字架)   | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:40m以内<br>3.脚手架材质:钢管    | 座    | 9        |       |    |        |
| 422 | 011701002020 | 外脚手架（柱脚手架）     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 321.73   |       |    |        |
| 423 | 01B044       | 密目网垂直封闭        |  | m2   | 10367.29 |       |    |        |
| 424 | 01B045       | 水平安全网          |  | m2   | 2274.34  |       |    |        |
| 425 | 01B046       | 依附斜道           |  | 座    | 1        |       |    |        |
| 426 | 011703001009 | 垂直运输           | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2.建筑物檐口高度:26.4       | m2   | 13881.4  |       |    |        |
| 427 | 011703001010 | 泵送费            | 1.泵送机械：车泵<br>2.部位：                           | m3   | 2145.91  |       |    |        |
| 428 | 011702013009 | 轻型框剪墙          |  | m2   | 8401.81  |       |    |        |
| 429 | 011702013010 | 电梯井壁           |  | m2   | 1188.9   |       |    |        |
| 430 | 011702006009 | 矩形梁            |  | m2   | 2549.26  |       |    |        |
| 431 | 011702003005 | 构造柱            |  | m2   | 1842.75  |       |    |        |
| 432 | 011702002005 | 矩形柱            |  | m2   | 129.18   |       |    |        |
| 433 | 011702016009 | 平板             |  | m2   | 7411.55  |       |    |        |
| 434 | 011702017005 | 屋面斜板           |  | m2   | 538.88   |       |    |        |
| 435 | 011702009005 | 过梁             |  | m2   | 777.27   |       |    |        |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第18页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |        |
|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------|----------|-------|----|--------|
|              |              |                |                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 436          | 011702024005 | 楼梯             | 类型:直行楼梯                          | m2   | 879.37   |       |    |        |
| 437          | 011702023005 | 阳台板            |                                  | m2   | 1266.01  |       |    |        |
| 438          | 011702022005 | 天沟、檐沟【空调板】     |                                  | m2   | 1123.57  |       |    |        |
| 439          | 011702025005 | 其它现浇构件         | 构件类型:压顶                          | m3   | 77.47    |       |    |        |
| 440          | 011702026005 | 电缆沟、地沟         | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑        | m2   | 218.97   |       |    |        |
| 441          | 01B047       | 内墙对拉螺栓堵眼       |                                  | m2   | 10268.16 |       |    |        |
| 442          | 011705001009 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:塔吊<br>2.机械设备规格型号:自升式    | 台次   | 3        |       |    |        |
| 443          | 011705001010 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:综合考虑 | 台次   | 3        |       |    |        |
| 444          | 010501003005 | 独立基础(塔吊基础)     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35   | m3   | 29.41    |       |    |        |
| 445          | 01B048       | 基础拆除           |                                  | m3   | 29.41    |       |    |        |
| 446          | 011702016010 | 平板             | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 538.49   |       |    |        |
| 447          | 011702006010 | 矩形梁            | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 1095.68  |       |    |        |
| 5.2 装饰       |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 448          | 011701003010 | 装饰脚手架          |                                  | m2   | 57104.54 |       |    |        |
| 5.3 安装       |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 5.3.1 电气工程   |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 5.3.1.1 强电   |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 449          | 031301010049 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 450          | 031301011049 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 451          | 031301012049 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 452          | 031301017049 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 453          | 031302003049 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 454          | 031302007049 | 高层施工增加         |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 5.3.1.2 防雷接地 |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 455          | 031301010050 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 456          | 031301011050 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 457          | 031301012050 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 458          | 031301017050 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 459          | 031302003050 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 3.488    |       |    |        |
| 460          | 031302007050 | 高层施工增加         |                                  |      | 3.488    |       |    |        |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第19页 共38页

| 序号  | 项目编码          | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|-----|---------------|----------------|--------|------|-------|-------|----|--------|
|     |               |                |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     | 5.3.1.3 弱电    |                |        |      |       |       |    |        |
| 461 | 031301010051  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 3.488 |       |    |        |
| 462 | 031301011051  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 3.488 |       |    |        |
| 463 | 031301012051  | 工程系统检测、检验      |        |      | 3.488 |       |    |        |
| 464 | 031301017051  | 脚手架搭拆          |        |      | 3.488 |       |    |        |
| 465 | 031302003051  | 非夜间施工增加        |        |      | 3.488 |       |    |        |
| 466 | 031302007051  | 高层施工增加         |        |      | 3.488 |       |    |        |
|     | 5.3.2 给排水工程   |                |        |      |       |       |    |        |
|     | 5.3.2.1 给水    |                |        |      |       |       |    |        |
| 467 | 031301010052  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 468 | 031301011052  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 469 | 031301012052  | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 470 | 031301017052  | 脚手架搭拆          |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 471 | 031302003052  | 非夜间施工增加        |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 472 | 031302007052  | 高层施工增加         |        |      | 1.126 |       |    |        |
|     | 5.3.2.2 排水    |                |        |      |       |       |    |        |
| 473 | 031301010053  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 474 | 031301011053  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 475 | 031301012053  | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 476 | 031301017053  | 脚手架搭拆          |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 477 | 031302003053  | 非夜间施工增加        |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 478 | 031302007053  | 高层施工增加         |        |      | 1.126 |       |    |        |
|     | 5.3.2.3 空调冷凝水 |                |        |      |       |       |    |        |
| 479 | 031301010054  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 480 | 031301011054  | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 481 | 031301012054  | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 482 | 031301017054  | 脚手架搭拆          |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 483 | 031302003054  | 非夜间施工增加        |        |      | 1.126 |       |    |        |
| 484 | 031302007054  | 高层施工增加         |        |      | 1.126 |       |    |        |
|     | 5.3.2.4 废水    |                |        |      |       |       |    |        |
| 485 | 031301010055  | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.126 |       |    |        |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第20页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |            |
|--------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|------------|
|              |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 486          | 031301011055 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.126 |        |    |            |
| 487          | 031301012055 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.126 |        |    |            |
| 488          | 031301017055 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.126 |        |    |            |
| 489          | 031302003055 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.126 |        |    |            |
| 490          | 031302007055 | 高层施工增加         |        |      | 1.126 |        |    |            |
| 5.3.3 消火栓工程  |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 491          | 031301010056 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 492          | 031301011056 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 493          | 031301012056 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 494          | 031301017056 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 495          | 031302003056 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 496          | 031302007056 | 高层施工增加         |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 5.3.4 消防报警系统 |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 497          | 031301010057 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 498          | 031301011057 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 499          | 031301012057 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 500          | 031301017057 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 501          | 031302003057 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 502          | 031302007057 | 高层施工增加         |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 5.3.5 采暖工程   |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 503          | 031301010058 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.049 |        |    |            |
| 504          | 031301011058 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.049 |        |    |            |
| 505          | 031301012058 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.049 |        |    |            |
| 506          | 031301017058 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.049 |        |    |            |
| 507          | 031302003058 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.049 |        |    |            |
| 508          | 031302007058 | 高层施工增加         |        |      | 1.049 |        |    |            |
| 5.3.6 通风工程   |              |                |        |      |       |        |    |            |
| 509          | 031301010059 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 510          | 031301011059 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 511          | 031301012059 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.279 |        |    |            |
| 512          | 031301017059 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.279 |        |    |            |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第21页 共38页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                     | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元) |    |         |
|-------------|--------------|----------------|--|------|---------|--------|----|---------|
|             |              |                |  |      |         | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 513         | 031302003059 | 非夜间施工增加        |  |      | 1.279   |        |    |         |
| 514         | 031302007059 | 高层施工增加         |  |      | 1.279   |        |    |         |
| 5.3.7 电梯    |              |                |  |      |         |        |    |         |
| 515         | 031301010060 | 安装与生产同时进行施工增加  |  |      | 1.279   |        |    |         |
| 516         | 031301011060 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |      | 1.279   |        |    |         |
| 517         | 031301012060 | 工程系统检测、检验      |  |      | 1.279   |        |    |         |
| 518         | 031301017060 | 脚手架搭拆          |  |      | 1.279   |        |    |         |
| 519         | 031302003060 | 非夜间施工增加        |  |      | 1.279   |        |    |         |
| 520         | 031302007060 | 高层施工增加         |  |      | 1.279   |        |    |         |
| 6 18#楼(18F) |              |                |  |      |         |        |    |         |
| 6.1 土建      |              |                |  |      |         |        |    |         |
| 521         | 011701002021 | 外脚手架           | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:30m以内<br>3.脚手架材质:钢管  | m2   | 7008.86 |        |    |         |
| 522         | 011701003011 | 里脚手架(砌体墙脚手架)   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管 | m2   | 4678.16 |        |    |         |
| 523         | 011701002022 | 外脚手架(混凝土墙脚手架)  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 2363.1  |        |    |         |
| 524         | 011701002023 | 外脚手架(梁脚手架)     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 5322.19 |        |    |         |
| 525         | 011701006006 | 满堂脚手架(电梯井字架)   | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:40m以内<br>3.脚手架材质:钢管  | 座    | 5       |        |    |         |
| 526         | 011701002024 | 外脚手架(柱脚手架)     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 194.94  |        |    |         |
| 527         | 01B054       | 密目网垂直封闭        |  | m2   | 6281.46 |        |    |         |
| 528         | 01B055       | 水平安全网          |  | m2   | 1378    |        |    |         |
| 529         | 01B056       | 依附斜道           |  | 座    | 1       |        |    |         |
| 530         | 011703001011 | 垂直运输           | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2.建筑物檐口高度:26.4     | m2   | 8761.07 |        |    |         |
| 531         | 011703001012 | 泵送费            | 1.泵送机械:车泵<br>2.部位:                         | m3   | 1354.37 |        |    |         |
| 532         | 011702013011 | 轻型框剪墙          |  | m2   | 5090.59 |        |    |         |
| 533         | 011702013012 | 电梯井壁           |  | m2   | 720.34  |        |    |         |
| 534         | 011702006011 | 矩形梁            |  | m2   | 1544.58 |        |    |         |
| 535         | 011702003006 | 构造柱            |  | m2   | 1116.51 |        |    |         |
| 536         | 011702002006 | 矩形柱            |  | m2   | 78.27   |        |    |         |
| 537         | 011702016011 | 平板             |  | m2   | 4490.61 |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第22页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |        |
|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------|----------|-------|----|--------|
|              |              |                |                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 538          | 011702017006 | 屋面斜板           |                                  | m2   | 326.5    |       |    |        |
| 539          | 011702009006 | 过梁             |                                  | m2   | 470.94   |       |    |        |
| 540          | 011702024006 | 楼梯             | 类型:直行楼梯                          | m2   | 532.81   |       |    |        |
| 541          | 011702023006 | 阳台板            |                                  | m2   | 767.08   |       |    |        |
| 542          | 011702022006 | 天沟、檐沟【空调板】     |                                  | m2   | 680.77   |       |    |        |
| 543          | 011702025006 | 其它现浇构件         | 构件类型:压顶                          | m3   | 46.93    |       |    |        |
| 544          | 011702026006 | 电缆沟、地沟         | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑        | m2   | 132.68   |       |    |        |
| 545          | 01B057       | 内墙对拉螺栓堵眼       |                                  | m2   | 6221.39  |       |    |        |
| 546          | 011705001011 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:塔吊<br>2.机械设备规格型号:自升式    | 台次   | 2        |       |    |        |
| 547          | 011705001012 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:综合考虑 | 台次   | 2        |       |    |        |
| 548          | 010501003006 | 独立基础(塔吊基础)     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35   | m3   | 18.56    |       |    |        |
| 549          | 01B058       | 基础拆除           |                                  | m3   | 18.56    |       |    |        |
| 550          | 011702016012 | 平板             | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 339.86   |       |    |        |
| 551          | 011702006012 | 矩形梁            | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 691.52   |       |    |        |
| 6.2 装饰       |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 552          | 011701003012 | 装饰脚手架          |                                  | m2   | 34617.05 |       |    |        |
| 6.3 安装       |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 6.3.1 电气工程   |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 6.3.1.1 强电   |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 553          | 031301010061 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 554          | 031301011061 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 555          | 031301012061 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 556          | 031301017061 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 557          | 031302003061 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 558          | 031302007061 | 高层施工增加         |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 6.3.1.2 防雷接地 |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 559          | 031301010062 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 560          | 031301011062 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 561          | 031301012062 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 1.977    |       |    |        |
| 562          | 031301017062 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 1.977    |       |    |        |



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第23页 共38页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |        |
|---------------|--------------|----------------|--------|------|-------|-------|----|--------|
|               |              |                |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 563           | 031302003062 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.977 |       |    |        |
| 564           | 031302007062 | 高层施工增加         |        |      | 1.977 |       |    |        |
| 6.3.1.3 弱电    |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 565           | 031301010063 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.977 |       |    |        |
| 566           | 031301011063 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.977 |       |    |        |
| 567           | 031301012063 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.977 |       |    |        |
| 568           | 031301017063 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.977 |       |    |        |
| 569           | 031302003063 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.977 |       |    |        |
| 570           | 031302007063 | 高层施工增加         |        |      | 1.977 |       |    |        |
| 6.3.2 给排水工程   |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 6.3.2.1 给水    |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 571           | 031301010064 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 572           | 031301011064 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 573           | 031301012064 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 574           | 031301017064 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 575           | 031302003064 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 576           | 031302007064 | 高层施工增加         |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 6.3.2.2 排水    |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 577           | 031301010065 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 578           | 031301011065 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 579           | 031301012065 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 580           | 031301017065 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 581           | 031302003065 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 582           | 031302007065 | 高层施工增加         |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 6.3.2.3 空调冷凝水 |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 583           | 031301010066 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 584           | 031301011066 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 585           | 031301012066 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 586           | 031301017066 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 587           | 031302003066 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 588           | 031302007066 | 高层施工增加         |        |      | 0.395 |       |    |        |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第24页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|--------------|--------------|----------------|--------|------|-------|-------|----|--------|
|              |              |                |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
| 6.3.2.4 废水   |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 589          | 031301010067 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 590          | 031301011067 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 591          | 031301012067 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 592          | 031301017067 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 593          | 031302003067 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 594          | 031302007067 | 高层施工增加         |        |      | 0.395 |       |    |        |
| 6.3.3 消防栓工程  |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 595          | 031301010068 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.849 |       |    |        |
| 596          | 031301011068 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.849 |       |    |        |
| 597          | 031301012068 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.849 |       |    |        |
| 598          | 031301017068 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.849 |       |    |        |
| 599          | 031302003068 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.849 |       |    |        |
| 600          | 031302007068 | 高层施工增加         |        |      | 0.849 |       |    |        |
| 6.3.4 消防报警系统 |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 601          | 031301010069 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.637 |       |    |        |
| 602          | 031301011069 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.637 |       |    |        |
| 603          | 031301012069 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.637 |       |    |        |
| 604          | 031301017069 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.637 |       |    |        |
| 605          | 031302003069 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.637 |       |    |        |
| 606          | 031302007069 | 高层施工增加         |        |      | 0.637 |       |    |        |
| 6.3.5 采暖工程   |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 607          | 031301010070 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.509 |       |    |        |
| 608          | 031301011070 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.509 |       |    |        |
| 609          | 031301012070 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.509 |       |    |        |
| 610          | 031301017070 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.509 |       |    |        |
| 611          | 031302003070 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.509 |       |    |        |
| 612          | 031302007070 | 高层施工增加         |        |      | 0.509 |       |    |        |
| 6.3.6 通风工程   |              |                |        |      |       |       |    |        |
| 613          | 031301010071 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.849 |       |    |        |
| 614          | 031301011071 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.849 |       |    |        |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第25页 共38页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量      | 金额 (元) |    |         |
|-------------|--------------|----------------|--|------|----------|--------|----|---------|
|             |              |                |  |      |          | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 615         | 031301012071 | 工程系统检测、检验      |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 616         | 031301017071 | 脚手架搭拆          |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 617         | 031302003071 | 非夜间施工增加        |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 618         | 031302007071 | 高层施工增加         |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 6.3.7 电梯    |              |                |  |      |          |        |    |         |
| 619         | 031301010072 | 安装与生产同时进行施工增加  |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 620         | 031301011072 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 621         | 031301012072 | 工程系统检测、检验      |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 622         | 031301017072 | 脚手架搭拆          |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 623         | 031302003072 | 非夜间施工增加        |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 624         | 031302007072 | 高层施工增加         |  |      | 0.849    |        |    |         |
| 7 19#楼(18F) |              |                |  |      |          |        |    |         |
| 7.1 土建      |              |                |  |      |          |        |    |         |
| 625         | 011701002025 | 外脚手架           | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:30m以内<br>3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2   | 11369.72 |        |    |         |
| 626         | 011701003013 | 里脚手架(砌体墙脚手架)   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 6324.05  |        |    |         |
| 627         | 011701002026 | 外脚手架(混凝土墙脚手架)  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 3194.51  |        |    |         |
| 628         | 011701002027 | 外脚手架(梁脚手架)     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 7194.69  |        |    |         |
| 629         | 011701006007 | 满堂脚手架(电梯井字架)   | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:40m以内<br>3.脚手架材质:钢管    | 座    | 7        |        |    |         |
| 630         | 011701002028 | 外脚手架 (柱脚手架)    | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管     | m2   | 263.52   |        |    |         |
| 631         | 01B064       | 密目网垂直封闭        |  | m2   | 8491.46  |        |    |         |
| 632         | 01B065       | 水平安全网          |  | m2   | 1862.82  |        |    |         |
| 633         | 01B066       | 依附斜道           |  | 座    | 1        |        |    |         |
| 634         | 011703001013 | 垂直运输           | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2.建筑物檐口高度:26.4       | m2   | 11369.72 |        |    |         |
| 635         | 011703001014 | 泵送费            | 1.泵送机械:车泵<br>2.部位:                           | m3   | 1757.64  |        |    |         |
| 636         | 011702013013 | 轻型框剪墙          |  | m2   | 6881.6   |        |    |         |
| 637         | 011702013014 | 电梯井壁           |  | m2   | 973.78   |        |    |         |
| 638         | 011702006013 | 矩形梁            |  | m2   | 2088.02  |        |    |         |
| 639         | 011702003007 | 构造柱            |  | m2   | 1509.33  |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第26页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                           | 计量单位 | 工程量      | 金额(元) |    |        |
|--------------|--------------|----------------|----------------------------------|------|----------|-------|----|--------|
|              |              |                |                                  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 640          | 011702002007 | 矩形柱            |                                  | m2   | 105.82   |       |    |        |
| 641          | 011702016013 | 平板             |                                  | m2   | 6070.52  |       |    |        |
| 642          | 011702017007 | 屋面斜板           |                                  | m2   | 441.38   |       |    |        |
| 643          | 011702009007 | 过梁             |                                  | m2   | 636.63   |       |    |        |
| 644          | 011702024007 | 楼梯             | 类型:直行楼梯                          | m2   | 720.26   |       |    |        |
| 645          | 011702023007 | 阳台板            |                                  | m2   | 1036.95  |       |    |        |
| 646          | 011702022007 | 天沟、檐沟【空调板】     |                                  | m2   | 920.27   |       |    |        |
| 647          | 011702025007 | 其它现浇构件         | 构件类型:压顶                          | m3   | 63.46    |       |    |        |
| 648          | 011702026007 | 电缆沟、地沟         | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑        | m2   | 179.36   |       |    |        |
| 649          | 01B067       | 内墙对拉螺栓堵眼       |                                  | m2   | 8410.26  |       |    |        |
| 650          | 011705001013 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:塔吊<br>2.机械设备规格型号:自升式    | 台次   | 2        |       |    |        |
| 651          | 011705001014 | 大型机械设备进出场及安拆   | 1.机械设备名称:施工电梯<br>2.机械设备规格型号:综合考虑 | 台次   | 2        |       |    |        |
| 652          | 010501003007 | 独立基础(塔吊基础)     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35   | m3   | 24.09    |       |    |        |
| 653          | 01B068       | 基础拆除           |                                  | m3   | 24.09    |       |    |        |
| 654          | 011702016014 | 平板             | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 441.06   |       |    |        |
| 655          | 011702006014 | 矩形梁            | 支撑高度:大于3.6米                      | m2   | 897.43   |       |    |        |
| 7.2 装饰       |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 656          | 011701003014 | 装饰脚手架          |                                  | m2   | 46303.94 |       |    |        |
| 7.3 安装       |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 7.3.1 电气工程   |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 7.3.1.1 强电   |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 657          | 031301010073 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 3.143    |       |    |        |
| 658          | 031301011073 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 3.143    |       |    |        |
| 659          | 031301012073 | 工程系统检测、检验      |                                  |      | 3.143    |       |    |        |
| 660          | 031301017073 | 脚手架搭拆          |                                  |      | 3.143    |       |    |        |
| 661          | 031302003073 | 非夜间施工增加        |                                  |      | 3.143    |       |    |        |
| 662          | 031302007073 | 高层施工增加         |                                  |      | 3.143    |       |    |        |
| 7.3.1.2 防雷接地 |              |                |                                  |      |          |       |    |        |
| 663          | 031301010074 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                  |      | 3.143    |       |    |        |
| 664          | 031301011074 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                  |      | 3.143    |       |    |        |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第27页 共38页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |         |
|---------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|---------|
|               |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 665           | 031301012074 | 工程系统检测、检验      |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 666           | 031301017074 | 脚手架搭拆          |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 667           | 031302003074 | 非夜间施工增加        |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 668           | 031302007074 | 高层施工增加         |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 7.3.1.3 弱电    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 669           | 031301010075 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 670           | 031301011075 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 671           | 031301012075 | 工程系统检测、检验      |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 672           | 031301017075 | 脚手架搭拆          |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 673           | 031302003075 | 非夜间施工增加        |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 674           | 031302007075 | 高层施工增加         |        |      | 3.143 |        |    |         |
| 7.3.2 给排水工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 7.3.2.1 给水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 675           | 031301010076 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 676           | 031301011076 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 677           | 031301012076 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 678           | 031301017076 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 679           | 031302003076 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 680           | 031302007076 | 高层施工增加         |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 7.3.2.2 排水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 681           | 031301010077 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 682           | 031301011077 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 683           | 031301012077 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 684           | 031301017077 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 685           | 031302003077 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 686           | 031302007077 | 高层施工增加         |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 7.3.2.3 空调冷凝水 |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 687           | 031301010078 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 688           | 031301011078 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 689           | 031301012078 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 690           | 031301017078 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.102 |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第28页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |         |
|--------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|---------|
|              |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 691          | 031302003078 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 692          | 031302007078 | 高层施工增加         |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 7.3.2.4 废水   |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 693          | 031301010079 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 694          | 031301011079 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 695          | 031301012079 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 696          | 031301017079 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 697          | 031302003079 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 698          | 031302007079 | 高层施工增加         |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 7.3.3 消火栓工程  |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 699          | 031301010080 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 700          | 031301011080 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 701          | 031301012080 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 702          | 031301017080 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 703          | 031302003080 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 704          | 031302007080 | 高层施工增加         |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 7.3.4 消防报警系统 |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 705          | 031301010081 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 706          | 031301011081 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 707          | 031301012081 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 708          | 031301017081 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 709          | 031302003081 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 710          | 031302007081 | 高层施工增加         |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 7.3.5 采暖工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 711          | 031301010082 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 712          | 031301011082 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 713          | 031301012082 | 工程系统检测、检验      |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 714          | 031301017082 | 脚手架搭拆          |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 715          | 031302003082 | 非夜间施工增加        |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 716          | 031302007082 | 高层施工增加         |        |      | 1.102 |        |    |         |
| 7.3.6 通风工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第29页 共38页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |         |
|----------|--------------|----------------|--|------|--------|--------|----|---------|
|          |              |                |  |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 717      | 031301010083 | 安装与生产同时进行施工增加  |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 718      | 031301011083 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 719      | 031301012083 | 工程系统检测、检验      |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 720      | 031301017083 | 脚手架搭拆          |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 721      | 031302003083 | 非夜间施工增加        |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 722      | 031302007083 | 高层施工增加         |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 7.3.7 电梯 |              |                |  |      |        |        |    |         |
| 723      | 031301010084 | 安装与生产同时进行施工增加  |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 724      | 031301011084 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 725      | 031301012084 | 工程系统检测、检验      |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 726      | 031301017084 | 脚手架搭拆          |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 727      | 031302003084 | 非夜间施工增加        |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 728      | 031302007084 | 高层施工增加         |  |      | 1.102  |        |    |         |
| 8 裙房     |              |                |  |      |        |        |    |         |
| 8.1 土建   |              |                |  |      |        |        |    |         |
| 729      | 011701002029 | 外脚手架           | 1.搭设方式:落地搭设<br>2.搭设高度:30m以内<br>3.脚手架材质:钢管  | m2   | 206.76 |        |    |         |
| 730      | 011701003015 | 里脚手架(砌体墙脚手架)   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管 | m2   | 171.13 |        |    |         |
| 731      | 011701002030 | 外脚手架(混凝土墙脚手架)  | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 79.56  |        |    |         |
| 732      | 011701002031 | 外脚手架(梁脚手架)     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 180.1  |        |    |         |
| 733      | 011701002032 | 外脚手架(柱脚手架)     | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管   | m2   | 2.69   |        |    |         |
| 734      | 01B072       | 密目网垂直封闭        |  | m2   | 235.86 |        |    |         |
| 735      | 01B073       | 水平安全网          |  | m2   | 33.97  |        |    |         |
| 736      | 011703001015 | 垂直运输           | 1.建筑物建筑类型及结构形式:剪力墙结构<br>2.建筑物檐口高度:26.4     | m2   | 216.1  |        |    |         |
| 737      | 011703001016 | 泵送费            | 1.泵送机械:车泵<br>2.部位: 9层及以下混凝土                | m3   | 39.22  |        |    |         |
| 738      | 011703001017 | 泵送费            | 1.泵送机械:地泵<br>2.部位: 10层及以上混凝土、装饰及二次结构       | m3   | 30.7   |        |    |         |
| 739      | 011702013015 | 轻型框剪墙          |  | m2   | 262.02 |        |    |         |
| 740      | 011702013016 | 电梯井壁           |  | m2   | 31.29  |        |    |         |
| 741      | 011702006015 | 矩形梁            |  | m2   | 85.2   |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第30页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                              | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |        |
|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------|------|--------|-------|----|--------|
|              |              |                |                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中:暂估价 |
| 742          | 011702003008 | 构造柱            |                                     | m2   | 92.09  |       |    |        |
| 743          | 011702002008 | 矩形柱            |                                     | m2   | 0.08   |       |    |        |
| 744          | 011702016015 | 平板             |                                     | m2   | 189.91 |       |    |        |
| 745          | 011702017008 | 屋面斜板           |                                     | m2   | 17.29  |       |    |        |
| 746          | 011702009008 | 过梁             |                                     | m2   | 10.82  |       |    |        |
| 747          | 011702024008 | 楼梯             | 类型:直行楼梯                             | m2   | 9.48   |       |    |        |
| 748          | 011702023008 | 阳台板            |                                     | m2   | 12.72  |       |    |        |
| 749          | 011702022008 | 天沟、檐沟【空调板】     |                                     | m2   | 30.7   |       |    |        |
| 750          | 011702025008 | 其它现浇构件         | 构件类型:压顶                             | m3   | 0.65   |       |    |        |
| 751          | 011702026008 | 电缆沟、地沟         | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑           | m2   | 2.22   |       |    |        |
| 752          | 01B075       | 内墙对拉螺栓堵眼       |                                     | m2   | 239.3  |       |    |        |
| 753          | 01B076       | 外墙对拉螺栓孔防水      |                                     | 个    | 419    |       |    |        |
| 754          | 010501003008 | 独立基础(塔吊基础)     | 1.混凝土种类:商品混凝土<br>2.混凝土强度等级:C35      | m3   | 0.29   |       |    |        |
| 755          | 01B077       | 基础拆除           |                                     | m3   | 0.29   |       |    |        |
| 756          | 011702016016 | 平板             | 支撑高度:大于3.6米                         | m2   | 5.39   |       |    |        |
| 757          | 011702006016 | 矩形梁            | 支撑高度:大于3.6米                         | m2   | 10.97  |       |    |        |
| 8.2 装饰       |              |                |                                     |      |        |       |    |        |
| 758          | 011701003016 | 装饰脚手架          |                                     | m2   | 2294.7 |       |    |        |
| 759          | 011703001018 | 泵送费            | 1.泵送机械:地泵<br>2.部位:10层及以上混凝土、装饰及二次结构 | m3   | 29.01  |       |    |        |
| 8.3 安装       |              |                |                                     |      |        |       |    |        |
| 8.3.1 电气工程   |              |                |                                     |      |        |       |    |        |
| 8.3.1.1 强电   |              |                |                                     |      |        |       |    |        |
| 760          | 031301010085 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                     |      | 0.051  |       |    |        |
| 761          | 031301011085 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                     |      | 0.051  |       |    |        |
| 762          | 031301012085 | 工程系统检测、检验      |                                     |      | 0.051  |       |    |        |
| 763          | 031301017085 | 脚手架搭拆          |                                     |      | 0.051  |       |    |        |
| 764          | 031302003085 | 非夜间施工增加        |                                     |      | 0.051  |       |    |        |
| 765          | 031302007085 | 高层施工增加         |                                     |      | 0.051  |       |    |        |
| 8.3.1.2 防雷接地 |              |                |                                     |      |        |       |    |        |
| 766          | 031301010086 | 安装与生产同时进行施工增加  |                                     |      | 0.051  |       |    |        |
| 767          | 031301011086 | 在有害身体健康环境中施工增加 |                                     |      | 0.051  |       |    |        |



# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第31页 共38页

| 序号            | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |         |
|---------------|--------------|----------------|--------|------|-------|--------|----|---------|
|               |              |                |        |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 768           | 031301012086 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 769           | 031301017086 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 770           | 031302003086 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 771           | 031302007086 | 高层施工增加         |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 8.3.1.3 弱电    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 772           | 031301010087 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 773           | 031301011087 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 774           | 031301012087 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 775           | 031301017087 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 776           | 031302003087 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 777           | 031302007087 | 高层施工增加         |        |      | 0.051 |        |    |         |
| 8.3.2 给排水工程   |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 8.3.2.1 给水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 778           | 031301010088 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 779           | 031301011088 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 780           | 031301012088 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 781           | 031301017088 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 782           | 031302003088 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 783           | 031302007088 | 高层施工增加         |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 8.3.2.2 排水    |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 784           | 031301010089 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 785           | 031301011089 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 786           | 031301012089 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 787           | 031301017089 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 788           | 031302003089 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 789           | 031302007089 | 高层施工增加         |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 8.3.2.3 空调冷凝水 |              |                |        |      |       |        |    |         |
| 790           | 031301010090 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 791           | 031301011090 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 792           | 031301012090 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.015 |        |    |         |
| 793           | 031301017090 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.015 |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第32页 共38页

| 序号           | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |    |         |
|--------------|--------------|----------------|---|------|-------|--------|----|---------|
|              |              |                |   |      |       | 综合单价   | 合价 | 其中: 暂估价 |
| 794          | 031302003090 | 非夜间施工增加        |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 795          | 031302007090 | 高层施工增加         |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 8.3.2.4 废水   |              |                |   |      |       |        |    |         |
| 796          | 031301010091 | 安装与生产同时进行施工增加  |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 797          | 031301011091 | 在有害身体健康环境中施工增加 |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 798          | 031301012091 | 工程系统检测、检验      |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 799          | 031301017091 | 脚手架搭拆          |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 800          | 031302003091 | 非夜间施工增加        |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 801          | 031302007091 | 高层施工增加         |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 8.3.3 消火栓工程  |              |                |   |      |       |        |    |         |
| 802          | 031301010092 | 安装与生产同时进行施工增加  |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 803          | 031301011092 | 在有害身体健康环境中施工增加 |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 804          | 031301012092 | 工程系统检测、检验      |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 805          | 031301017092 | 脚手架搭拆          |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 806          | 031302003092 | 非夜间施工增加        |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 807          | 031302007092 | 高层施工增加         |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 8.3.4 消防报警系统 |              |                |   |      |       |        |    |         |
| 808          | 031301010093 | 安装与生产同时进行施工增加  |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 809          | 031301011093 | 在有害身体健康环境中施工增加 |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 810          | 031301012093 | 工程系统检测、检验      |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 811          | 031301017093 | 脚手架搭拆          |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 812          | 031302003093 | 非夜间施工增加        |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 813          | 031302007093 | 高层施工增加         |   |      | 0.015 |        |    |         |
| 9 地下车库       |              |                |   |      |       |        |    |         |
| 9.1 车库土建     |              |                |   |      |       |        |    |         |
| 814          | 011701002033 | 外脚手架 (外墙)      | 1.搭设方式:双排外脚手架<br>2.搭设高度:6m以内<br>3.脚手架材质:钢管脚手架   | m2   | 25.34 |        |    |         |
| 815          | 011701002034 | 外脚手架 (砼内墙)     | 1.搭设方式:双排外脚手架<br>2.搭设高度:6m 以内<br>3.脚手架材质:钢管脚手架  | m2   | 15.31 |        |    |         |
| 816          | 011701002035 | 外脚手架 (独立柱)     | 1.搭设方式:单排外外脚手架<br>2.搭设高度:6m 以内<br>3.脚手架材质:钢管脚手架 | m2   | 41.31 |        |    |         |
| 817          | 011701003017 | 里脚手架(砌体墙脚手架)   | 1.搭设方式:综合考虑<br>2.搭设高度:3.6m以内<br>3.脚手架材质:钢管      | m2   | 25.64 |        |    |         |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第33页 共38页

| 序号       | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额 (元) |    |            |
|----------|--------------|-------------|---|------|--------|--------|----|------------|
|          |              |             |   |      |        | 综合单价   | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 818      | 01B092       | 垂直封闭        |   | m2   | 50.91  |        |    |            |
| 819      | 011703001019 | 垂直运输        | 1.建筑物建筑类型及结构形式:模壳结构<br>2.地下室建筑面积:<br>3.建筑物檐口高度、层数:一层                      | m2   | 93.33  |        |    |            |
| 820      | 011702001001 | 基础          | 基础类型:筏板基础, 砖胎模  | m2   | 5.82   |        |    |            |
| 821      | 011702001002 | 基础          | 基础类型:筏板基础, 集水坑、柱墩等模板  | m2   | 13.88  |        |    |            |
| 822      | 011702001003 | 基础          | 基础类型:筏板基础, 垫层模板   | m2   | 0.83   |        |    |            |
| 823      | 011702002009 | 矩形柱         |   | m2   | 17.29  |        |    |            |
| 824      | 011702003009 | 构造柱         |   | m2   | 3.46   |        |    |            |
| 825      | 011702006017 | 矩形梁         |   | m2   | 0.38   |        |    |            |
| 826      | 011702008001 | 圈梁          |   | m2   | 0.08   |        |    |            |
| 827      | 011702009009 | 过梁          |   | m2   | 0.61   |        |    |            |
| 828      | 011702011001 | 直形墙 (外墙)    |   | m2   | 58.74  |        |    |            |
| 829      | 011702011002 | 直形墙 (内墙)    |   | m2   | 15.16  |        |    |            |
| 830      | 011702011003 | 直形墙 (内墙)    |   | m2   | 12.46  |        |    |            |
| 831      | 011702014001 | 有梁板 (坡道顶板)  |   | m2   | 7.34   |        |    |            |
| 832      | 011702016017 | 平板 (楼梯风井顶板) |   | m2   | 0.49   |        |    |            |
| 833      | 011702026009 | 电缆沟、地沟      | 1.沟类型:排水沟模板<br>2.沟截面:综合考虑   | m2   | 7.95   |        |    |            |
| 834      | 011702030001 | 后浇带         | 1.后浇带部位:墙 2.模板材质: 胶合板 3.模板制作 4.模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 5.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等     | m2   | 4.59   |        |    |            |
| 835      | 011702030002 | 后浇带         | 1.后浇带部位:密肋楼盖板 2.模板材质: 胶合板 3.模板制作 4.模板安装、拆除、整理堆放及场内运输 5.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2   | 3.59   |        |    |            |
| 836      | 01B093       | 暗室模板拆除增加    |   | m2   | 78.2   |        |    |            |
| 837      | 01B094       | 对拉螺栓端头处理增加  |   | m2   | 48.67  |        |    |            |
| 838      | 01B095       | 对拉螺栓堵眼      |   | m2   | 18.18  |        |    |            |
| 9.2 车库装饰 |              |             |   |      |        |        |    |            |
| 839      | 011701003018 | 装饰脚手架       |   | m2   | 654.47 |        |    |            |
| 840      | 011703001020 | 泵送费         | 1.泵送机械:<br>2.部位:  | m3   | 64.86  |        |    |            |
| 9.3 车库安装 |              |             |   |      |        |        |    |            |
| 9.3.1 电气 |              |             |   |      |        |        |    |            |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第34页 共38页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |            |
|-----|--------------|----------------|--------|------|-------|-------|----|------------|
|     |              |                |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：<br>暂估价 |
|     | 9.3.1.1 强电   |                |        |      |       |       |    |            |
| 841 | 031301010094 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 842 | 031301011094 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 843 | 031301012094 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 844 | 031301017094 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 845 | 031302003094 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 846 | 031302007094 | 高层施工增加         |        |      | 0.192 |       |    |            |
|     | 9.3.1.2 防雷接地 |                |        |      |       |       |    |            |
| 847 | 031301010095 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 848 | 031301011095 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 849 | 031301012095 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 850 | 031301017095 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 851 | 031302003095 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.192 |       |    |            |
| 852 | 031302007095 | 高层施工增加         |        |      | 0.192 |       |    |            |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第35页 共38页

| 序号  | 项目编码           | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |        |
|-----|----------------|----------------|--------|------|-------|-------|----|--------|
|     |                |                |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中：暂估价 |
|     | 9.3.1.3 弱电     |                |        |      |       |       |    |        |
| 853 | 031301010096   | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.192 |       |    |        |
| 854 | 031301011096   | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.192 |       |    |        |
| 855 | 031301012096   | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.192 |       |    |        |
| 856 | 031301017096   | 脚手架搭拆          |        |      | 0.192 |       |    |        |
| 857 | 031302003096   | 非夜间施工增加        |        |      | 0.192 |       |    |        |
| 858 | 031302007096   | 高层施工增加         |        |      | 0.192 |       |    |        |
|     | 9.3.2 给排水      |                |        |      |       |       |    |        |
|     | 9.3.2.1 给水     |                |        |      |       |       |    |        |
| 859 | 031301010097   | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 860 | 031301011097   | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 861 | 031301012097   | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 862 | 031301017097   | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 863 | 031302003097   | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 864 | 031302007097   | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |        |
|     | 9.3.2.2 压力排水   |                |        |      |       |       |    |        |
| 865 | 031301010098   | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 866 | 031301011098   | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 867 | 031301012098   | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 868 | 031301017098   | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 869 | 031302003098   | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 870 | 031302007098   | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |        |
|     | 9.3.3 通风、防排烟系统 |                |        |      |       |       |    |        |
| 871 | 031301010099   | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 872 | 031301011099   | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 873 | 031301012099   | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 874 | 031301017099   | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 875 | 031302003099   | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |        |
| 876 | 031302007099   | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |        |
|     | 9.3.4 消防报警系统   |                |        |      |       |       |    |        |
| 877 | 031301010100   | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |        |

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第36页 共38页

| 序号               | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|------------------|--------------|----------------|--------|------|-------|-------|----|------------|
|                  |              |                |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 878              | 031301011100 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 879              | 031301012100 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 880              | 031301017100 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 881              | 031302003100 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 882              | 031302007100 | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 9.3.5 喷淋工程       |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 883              | 031301010101 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 884              | 031301011101 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 885              | 031301012101 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 886              | 031301017101 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 887              | 031302003101 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 888              | 031302007101 | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 9.3.6 消火栓工程      |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 889              | 031301010102 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 890              | 031301011102 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 891              | 031301012102 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 892              | 031301017102 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 893              | 031302003102 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 894              | 031302007102 | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 9.3.7 消防泵房       |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 9.3.7.1 消防泵房给水系统 |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 895              | 031301010103 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 896              | 031301011103 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 897              | 031301012103 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 898              | 031301017103 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 899              | 031302003103 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 900              | 031302007103 | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 9.3.7.2 消防泵房消防系统 |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 901              | 031301010104 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 902              | 031301011104 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 903              | 031301012104 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |            |

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第37页 共38页

| 序号                 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |            |
|--------------------|--------------|----------------|--------|------|-------|-------|----|------------|
|                    |              |                |        |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
| 904                | 031301017104 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 905                | 031302003104 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 906                | 031302007104 | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 9.3.7.3 消防泵房喷淋系统   |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 907                | 031301010105 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 908                | 031301011105 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 909                | 031301012105 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 910                | 031301017105 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 911                | 031302003105 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 912                | 031302007105 | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 9.3.8 采暖工程         |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 913                | 031301010106 | 安装与生产同时进行施工增加  |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 914                | 031301011106 | 在有害身体健康环境中施工增加 |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 915                | 031301012106 | 工程系统检测、检验      |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 916                | 031301017106 | 脚手架搭拆          |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 917                | 031302003106 | 非夜间施工增加        |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 918                | 031302007106 | 高层施工增加         |        |      | 0.048 |       |    |            |
| 10 室外配套工程          |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.1 景观绿化工程        |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.2 室外道路铺装        |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3 安装施工工程        |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.1 室外管网工程      |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.1.1 室外给排水     |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.1.1.1 室外给排水土方 |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.1.1.2 室外给排水管道 |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.1.2 室外电气      |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.1.2.1 室外电气土方  |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.1.2.2 室外电气管网  |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.2 室外灌溉系统      |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.2.1 室外土方      |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.2.2 室外灌溉      |              |                |        |      |       |       |    |            |
| 10.3.3 室外路灯工程      |              |                |        |      |       |       |    |            |

单价措施项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第38页 共38页

| 序号 | 项目编码     | 项目名称    | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |            |
|----|----------|---------|--------|------|-----|-------|----|------------|
|    |          |         |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中:<br>暂估价 |
|    | 10.3.3.1 | 室外路灯土方  |        |      |     |       |    |            |
|    | 10.3.3.2 | 室外路灯    |        |      |     |       |    |            |
|    | 10.3.4   | 智能化管理系统 |        |      |     |       |    |            |
|    | 10.3.4.1 | 停车场管理系统 |        |      |     |       |    |            |
|    | 10.3.4.2 | 周界报警系统  |        |      |     |       |    |            |
|    | 10.3.4.3 | 离线巡更系统  |        |      |     |       |    |            |
|    | 10.3.4.4 | 视频监控系统  |        |      |     |       |    |            |
| 合计 |          |         |        |      |     |       |    |            |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 6#楼(18F)             |      |       |                 |
|    | 土建                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 装饰                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装                   |      |       |                 |
|    | 电气工程                 |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 给排水工程                |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 排水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 空调冷凝水                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 废水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 采暖工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 通风工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 电梯                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 7#楼(16F)             |      |       |                 |
|    | 土建                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 装饰                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装                   |      |       |                 |
|    | 电气工程                 |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 给排水工程                |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 排水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 空调冷凝水                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 废水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 采暖工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 通风工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 电梯                   |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 15#楼(18F)            |      |       |                 |
|    | 土建                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 装饰                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装                   |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 电气工程                 |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 给排水工程                |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 排水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 空调冷凝水                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 废水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 采暖工程                 |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 通风工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 电梯                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 16#楼(18F)            |      |       |                 |
|    | 土建                   |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第15页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 装饰                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装                   |      |       |                 |
|    | 电气工程                 |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第16页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 给排水工程                |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第17页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
|    | 排水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 空调冷凝水                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 废水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第18页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 采暖工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 通风工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第19页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 电梯                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 17#楼(18F)            |      |       |                 |
|    | 土建                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 装饰                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第20页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装                   |      |       |                 |
|    | 电气工程                 |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第21页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 给排水工程                |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 排水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 空调冷凝水                |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第22页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 废水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第23页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 采暖工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 通风工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 电梯                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第24页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 18#楼(18F)            |      |       |                 |
|    | 土建                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 装饰                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装                   |      |       |                 |
|    | 电气工程                 |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第25页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 给排水工程                |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第26页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 排水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 空调冷凝水                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 废水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第27页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 采暖工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第28页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 通风工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 电梯                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 19#楼(18F)            |      |       |                 |
|    | 土建                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第29页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 装饰                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装                   |      |       |                 |
|    | 电气工程                 |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第30页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额（元） | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第31页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 给排水工程                |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 排水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 空调冷凝水                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第32页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 废水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第33页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 采暖工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 通风工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 电梯                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第34页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 裙房                   |      |       |                 |
|    | 土建                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 装饰                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装                   |      |       |                 |
|    | 电气工程                 |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第35页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 给排水工程                |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第36页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 排水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 空调冷凝水                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 废水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第37页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 地下车库                 |      |       |                 |
|    | 车库土建                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第38页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 车库装饰                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 车库安装                 |      |       |                 |
|    | 电气                   |      |       |                 |
|    | 强电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 防雷接地                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第39页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 弱电                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 给排水                  |      |       |                 |
|    | 给水                   |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 压力排水                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第40页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 通风、防排烟系统             |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 喷淋工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第41页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消火栓工程                |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防泵房                 |      |       |                 |
|    | 消防泵房给水系统             |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防泵房消防系统             |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第42页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 消防泵房喷淋系统             |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 采暖工程                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外配套工程               |      |       |                 |
|    | 景观绿化工程               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第43页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外道路铺装               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 安装施工工程               |      |       |                 |
|    | 室外管网工程               |      |       |                 |
|    | 室外给排水                |      |       |                 |
|    | 室外给排水土方              |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外给排水管道              |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第44页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外电气                 |      |       |                 |
|    | 室外电气土方               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外电气管网               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外灌溉系统               |      |       |                 |
|    | 室外土方                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第45页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外灌溉                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外路灯工程               |      |       |                 |
|    | 室外路灯土方               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 室外路灯                 |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第46页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额(元) | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 智能化管理系统              |      |       |                 |
|    | 停车场管理系统              |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 周界报警系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 离线巡更系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第47页 共47页

| 序号 | 子目名称                 | 计算基础 | 金额（元） | 备注              |
|----|----------------------|------|-------|-----------------|
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |
|    | 视频监控系统               |      |       |                 |
| 1  | 暂列金额                 | 项    |       | 详见暂列金额表         |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 3  | 承包人分包的专业工程暂估价        | 项    |       | 详见专业工程暂估价表      |
| 4  | 特殊项目暂估价              | 项    |       | 详见特殊项目暂估价表      |
| 5  | 计日工                  | 项    |       | 详见计日工表          |
| 6  | 采购保管费                | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 7  | 其他检验试验费              | 项    |       |                 |
| 8  | 总承包服务费               | 项    |       | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 9  | 其他                   | 项    |       |                 |
|    | 合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9 |      |       |                 |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共14页

| 序号 | 项目名称     | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|----------|------|---------|----|
|    | 6#楼(18F) |      |         |    |
|    | 土建       |      |         |    |
| 1  | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 装饰       |      |         |    |
| 2  | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 安装       |      |         |    |
|    | 电气工程     |      |         |    |
|    | 强电       |      |         |    |
| 3  | 暂列金额     | 项    |         |    |
| 4  | 配套费      | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 防雷接地     |      |         |    |
| 5  | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 弱电       |      |         |    |
| 6  | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 给排水工程    |      |         |    |
|    | 给水       |      |         |    |
| 7  | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 排水       |      |         |    |
| 8  | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 空调冷凝水    |      |         |    |
| 9  | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 废水       |      |         |    |
| 10 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 消火栓工程    |      |         |    |
| 11 | 暂列金额     | 项    |         |    |



## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共14页

| 序号 | 项目名称     | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|----------|------|---------|----|
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 消防报警系统   |      |         |    |
| 12 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 采暖工程     |      |         |    |
| 13 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 通风工程     |      |         |    |
| 14 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 电梯       |      |         |    |
| 15 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 7#楼(16F) |      |         |    |
|    | 土建       |      |         |    |
| 16 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 装饰       |      |         |    |
| 17 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 安装       |      |         |    |
|    | 电气工程     |      |         |    |
|    | 强电       |      |         |    |
| 18 | 暂列金额     | 项    |         |    |
| 19 | 配套费      | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 防雷接地     |      |         |    |
| 20 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 弱电       |      |         |    |
| 21 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|    | 合计       |      |         |    |
|    | 给排水工程    |      |         |    |
|    | 给水       |      |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共14页

| 序号 | 项目名称      | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|-----------|------|---------|----|
| 22 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 排水        |      |         |    |
| 23 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 空调冷凝水     |      |         |    |
| 24 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 废水        |      |         |    |
| 25 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 消火栓工程     |      |         |    |
| 26 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 消防报警系统    |      |         |    |
| 27 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 采暖工程      |      |         |    |
| 28 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 通风工程      |      |         |    |
| 29 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 电梯        |      |         |    |
| 30 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 15#楼(18F) |      |         |    |
|    | 土建        |      |         |    |
| 31 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 装饰        |      |         |    |
| 32 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 安装        |      |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共14页

| 序号 | 项目名称   | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|--------|------|---------|----|
|    | 电气工程   |      |         |    |
|    | 强电     |      |         |    |
| 33 | 暂列金额   | 项    |         |    |
| 34 | 配套费    | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 防雷接地   |      |         |    |
| 35 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 弱电     |      |         |    |
| 36 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 给排水工程  |      |         |    |
|    | 给水     |      |         |    |
| 37 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 排水     |      |         |    |
| 38 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 空调冷凝水  |      |         |    |
| 39 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 废水     |      |         |    |
| 40 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 消火栓工程  |      |         |    |
| 41 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 消防报警系统 |      |         |    |
| 42 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 采暖工程   |      |         |    |
| 43 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 通风工程   |      |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共14页

| 序号 | 项目名称      | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|-----------|------|---------|----|
| 44 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 电梯        |      |         |    |
| 45 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 16#楼(18F) |      |         |    |
|    | 土建        |      |         |    |
| 46 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 装饰        |      |         |    |
| 47 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 安装        |      |         |    |
|    | 电气工程      |      |         |    |
|    | 强电        |      |         |    |
| 48 | 暂列金额      | 项    |         |    |
| 49 | 配套费       | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 防雷接地      |      |         |    |
| 50 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 弱电        |      |         |    |
| 51 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 给排水工程     |      |         |    |
|    | 给水        |      |         |    |
| 52 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 排水        |      |         |    |
| 53 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 空调冷凝水     |      |         |    |
| 54 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共14页

| 序号 | 项目名称      | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|-----------|------|---------|----|
|    | 废水        |      |         |    |
| 55 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 消火栓工程     |      |         |    |
| 56 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 消防报警系统    |      |         |    |
| 57 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 采暖工程      |      |         |    |
| 58 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 通风工程      |      |         |    |
| 59 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 电梯        |      |         |    |
| 60 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 17#楼(18F) |      |         |    |
|    | 土建        |      |         |    |
| 61 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 装饰        |      |         |    |
| 62 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 安装        |      |         |    |
|    | 电气工程      |      |         |    |
|    | 强电        |      |         |    |
| 63 | 暂列金额      | 项    |         |    |
| 64 | 配套费       | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 防雷接地      |      |         |    |
| 65 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共14页

| 序号 | 项目名称      | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|-----------|------|---------|----|
|    | 弱电        |      |         |    |
| 66 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 给排水工程     |      |         |    |
|    | 给水        |      |         |    |
| 67 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 排水        |      |         |    |
| 68 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 空调冷凝水     |      |         |    |
| 69 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 废水        |      |         |    |
| 70 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 消火栓工程     |      |         |    |
| 71 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 消防报警系统    |      |         |    |
| 72 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 采暖工程      |      |         |    |
| 73 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 通风工程      |      |         |    |
| 74 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 电梯        |      |         |    |
| 75 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 18#楼(18F) |      |         |    |
|    | 土建        |      |         |    |
| 76 | 暂列金额      | 项    |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共14页

| 序号 | 项目名称   | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|--------|------|---------|----|
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 装饰     |      |         |    |
| 77 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 安装     |      |         |    |
|    | 电气工程   |      |         |    |
|    | 强电     |      |         |    |
| 78 | 暂列金额   | 项    |         |    |
| 79 | 配套费    | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 防雷接地   |      |         |    |
| 80 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 弱电     |      |         |    |
| 81 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 给排水工程  |      |         |    |
|    | 给水     |      |         |    |
| 82 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 排水     |      |         |    |
| 83 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 空调冷凝水  |      |         |    |
| 84 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 废水     |      |         |    |
| 85 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 消火栓工程  |      |         |    |
| 86 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|    | 合计     |      |         |    |
|    | 消防报警系统 |      |         |    |
| 87 | 暂列金额   | 项    |         |    |

# 暂列金额明细表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共14页

| 序号 | 项目名称      | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|-----------|------|---------|----|
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 采暖工程      |      |         |    |
| 88 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 通风工程      |      |         |    |
| 89 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 电梯        |      |         |    |
| 90 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 19#楼(18F) |      |         |    |
|    | 土建        |      |         |    |
| 91 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 装饰        |      |         |    |
| 92 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 安装        |      |         |    |
|    | 电气工程      |      |         |    |
|    | 强电        |      |         |    |
| 93 | 暂列金额      | 项    |         |    |
| 94 | 配套费       | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 防雷接地      |      |         |    |
| 95 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 弱电        |      |         |    |
| 96 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 给排水工程     |      |         |    |
|    | 给水        |      |         |    |
| 97 | 暂列金额      | 项    |         |    |
|    | 合计        |      |         |    |
|    | 排水        |      |         |    |



## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共14页

| 序号  | 项目名称   | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|--------|------|---------|----|
| 98  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 空调冷凝水  |      |         |    |
| 99  | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 废水     |      |         |    |
| 100 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 消火栓工程  |      |         |    |
| 101 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 消防报警系统 |      |         |    |
| 102 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 采暖工程   |      |         |    |
| 103 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 通风工程   |      |         |    |
| 104 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 电梯     |      |         |    |
| 105 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 裙房     |      |         |    |
|     | 土建     |      |         |    |
| 106 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 装饰     |      |         |    |
| 107 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 安装     |      |         |    |
|     | 电气工程   |      |         |    |
|     | 强电     |      |         |    |
| 108 | 暂列金额   | 项    |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共14页

| 序号  | 项目名称   | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|--------|------|---------|----|
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 防雷接地   |      |         |    |
| 109 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 弱电     |      |         |    |
| 110 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 给排水工程  |      |         |    |
|     | 给水     |      |         |    |
| 111 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 排水     |      |         |    |
| 112 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 空调冷凝水  |      |         |    |
| 113 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 废水     |      |         |    |
| 114 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 消火栓工程  |      |         |    |
| 115 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 消防报警系统 |      |         |    |
| 116 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 地下车库   |      |         |    |
|     | 车库土建   |      |         |    |
| 117 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 车库装饰   |      |         |    |
| 118 | 暂列金额   | 项    |         |    |
|     | 合计     |      |         |    |
|     | 车库安装   |      |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共14页

| 序号  | 项目名称     | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|----------|------|---------|----|
|     | 电气       |      |         |    |
|     | 强电       |      |         |    |
| 119 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 防雷接地     |      |         |    |
| 120 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 弱电       |      |         |    |
| 121 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 给排水      |      |         |    |
|     | 给水       |      |         |    |
| 122 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 压力排水     |      |         |    |
| 123 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 通风、防排烟系统 |      |         |    |
| 124 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 消防报警系统   |      |         |    |
| 125 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 喷淋工程     |      |         |    |
| 126 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 消火栓工程    |      |         |    |
| 127 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 消防泵房     |      |         |    |
|     | 消防泵房给水系统 |      |         |    |
| 128 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 消防泵房消防系统 |      |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共14页

| 序号  | 项目名称     | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|----------|------|---------|----|
| 129 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 消防泵房喷淋系统 |      |         |    |
| 130 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 采暖工程     |      |         |    |
| 131 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 室外配套工程   |      |         |    |
|     | 景观绿化工程   |      |         |    |
| 132 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 室外道路铺装   |      |         |    |
| 133 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 安装施工工程   |      |         |    |
|     | 室外管网工程   |      |         |    |
|     | 室外给排水    |      |         |    |
|     | 室外给排水土方  |      |         |    |
| 134 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 室外给排水管道  |      |         |    |
| 135 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 室外电气     |      |         |    |
|     | 室外电气土方   |      |         |    |
| 136 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 室外电气管网   |      |         |    |
| 137 | 暂列金额     | 项    |         |    |
|     | 合计       |      |         |    |
|     | 室外灌溉系统   |      |         |    |
|     | 室外土方     |      |         |    |
| 138 | 暂列金额     | 项    |         |    |

## 暂列金额明细表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共14页

| 序号  | 项目名称    | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|-----|---------|------|---------|----|
|     | 合计      |      |         |    |
|     | 室外灌溉    |      |         |    |
| 139 | 暂列金额    | 项    |         |    |
|     | 合计      |      |         |    |
|     | 室外路灯工程  |      |         |    |
|     | 室外路灯土方  |      |         |    |
| 140 | 暂列金额    | 项    |         |    |
|     | 合计      |      |         |    |
|     | 室外路灯    |      |         |    |
| 141 | 暂列金额    | 项    |         |    |
|     | 合计      |      |         |    |
|     | 智能化管理系统 |      |         |    |
|     | 停车场管理系统 |      |         |    |
| 142 | 暂列金额    | 项    |         |    |
|     | 合计      |      |         |    |
|     | 周界报警系统  |      |         |    |
| 143 | 暂列金额    | 项    |         |    |
|     | 合计      |      |         |    |
|     | 离线巡更系统  |      |         |    |
| 144 | 暂列金额    | 项    |         |    |
|     | 合计      |      |         |    |
|     | 视频监控系统  |      |         |    |
| 145 | 暂列金额    | 项    |         |    |
|     | 合计      |      |         |    |

材料暂估价一览表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
|----|----|----------|----|----|-----------|----|

工程设备暂估价一览表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共1页

| 序号 | 编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价<br>(元) | 备注 |
|----|----|----------|----|----|-----------|----|
|----|----|----------|----|----|-----------|----|

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
|    | 6#楼(18F)      |      |           |    |
|    | 土建            |      |           |    |
| 1  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 装饰            |      |           |    |
| 2  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 安装            |      |           |    |
|    | 电气工程          |      |           |    |
|    | 强电            |      |           |    |
| 3  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 防雷接地          |      |           |    |
| 4  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 弱电            |      |           |    |
| 5  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 给排水工程         |      |           |    |
|    | 给水            |      |           |    |
| 6  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 排水            |      |           |    |
| 7  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 空调冷凝水         |      |           |    |
| 8  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 废水            |      |           |    |
| 9  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消防栓工程         |      |           |    |
| 10 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |



## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
|    | 消防报警系统        |      |           |    |
| 11 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 采暖工程          |      |           |    |
| 12 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 通风工程          |      |           |    |
| 13 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 电梯            |      |           |    |
| 14 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 7#楼(16F)      |      |           |    |
|    | 土建            |      |           |    |
| 15 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 装饰            |      |           |    |
| 16 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 安装            |      |           |    |
|    | 电气工程          |      |           |    |
|    | 强电            |      |           |    |
| 17 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 防雷接地          |      |           |    |
| 18 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 弱电            |      |           |    |
| 19 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 给排水工程         |      |           |    |
|    | 给水            |      |           |    |
| 20 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
|    | 排水            |      |           |    |
| 21 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 空调冷凝水         |      |           |    |
| 22 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 废水            |      |           |    |
| 23 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消火栓工程         |      |           |    |
| 24 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消防报警系统        |      |           |    |
| 25 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 采暖工程          |      |           |    |
| 26 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 通风工程          |      |           |    |
| 27 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 电梯            |      |           |    |
| 28 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 15#楼(18F)     |      |           |    |
|    | 土建            |      |           |    |
| 29 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 装饰            |      |           |    |
| 30 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 安装            |      |           |    |
|    | 电气工程          |      |           |    |
|    | 强电            |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| 31 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 防雷接地          |      |           |    |
| 32 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 弱电            |      |           |    |
| 33 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 给排水工程         |      |           |    |
|    | 给水            |      |           |    |
| 34 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 排水            |      |           |    |
| 35 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 空调冷凝水         |      |           |    |
| 36 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 废水            |      |           |    |
| 37 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消火栓工程         |      |           |    |
| 38 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消防报警系统        |      |           |    |
| 39 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 采暖工程          |      |           |    |
| 40 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 通风工程          |      |           |    |
| 41 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 电梯            |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| 42 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 16#楼(18F)     |      |           |    |
|    | 土建            |      |           |    |
| 43 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 装饰            |      |           |    |
| 44 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 安装            |      |           |    |
|    | 电气工程          |      |           |    |
|    | 强电            |      |           |    |
| 45 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 防雷接地          |      |           |    |
| 46 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 弱电            |      |           |    |
| 47 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 给排水工程         |      |           |    |
|    | 给水            |      |           |    |
| 48 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 排水            |      |           |    |
| 49 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 空调冷凝水         |      |           |    |
| 50 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 废水            |      |           |    |
| 51 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消火栓工程         |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| 52 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消防报警系统        |      |           |    |
| 53 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 采暖工程          |      |           |    |
| 54 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 通风工程          |      |           |    |
| 55 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 电梯            |      |           |    |
| 56 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 17#楼(18F)     |      |           |    |
|    | 土建            |      |           |    |
| 57 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 装饰            |      |           |    |
| 58 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 安装            |      |           |    |
|    | 电气工程          |      |           |    |
|    | 强电            |      |           |    |
| 59 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 防雷接地          |      |           |    |
| 60 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 弱电            |      |           |    |
| 61 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 给排水工程         |      |           |    |
|    | 给水            |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
| 62 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 排水            |      |           |    |
| 63 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 空调冷凝水         |      |           |    |
| 64 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 废水            |      |           |    |
| 65 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消火栓工程         |      |           |    |
| 66 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消防报警系统        |      |           |    |
| 67 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 采暖工程          |      |           |    |
| 68 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 通风工程          |      |           |    |
| 69 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 电梯            |      |           |    |
| 70 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 18#楼(18F)     |      |           |    |
|    | 土建            |      |           |    |
| 71 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 装饰            |      |           |    |
| 72 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 安装            |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
|    | 电气工程          |      |           |    |
|    | 强电            |      |           |    |
| 73 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 防雷接地          |      |           |    |
| 74 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 弱电            |      |           |    |
| 75 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 给排水工程         |      |           |    |
|    | 给水            |      |           |    |
| 76 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 排水            |      |           |    |
| 77 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 空调冷凝水         |      |           |    |
| 78 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 废水            |      |           |    |
| 79 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消火栓工程         |      |           |    |
| 80 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 消防报警系统        |      |           |    |
| 81 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 采暖工程          |      |           |    |
| 82 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 通风工程          |      |           |    |
| 83 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共14页

| 序号 | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|----|---------------|------|-----------|----|
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 电梯            |      |           |    |
| 84 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 19#楼(18F)     |      |           |    |
|    | 土建            |      |           |    |
| 85 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 装饰            |      |           |    |
| 86 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 安装            |      |           |    |
|    | 电气工程          |      |           |    |
|    | 强电            |      |           |    |
| 87 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 防雷接地          |      |           |    |
| 88 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 弱电            |      |           |    |
| 89 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 给排水工程         |      |           |    |
|    | 给水            |      |           |    |
| 90 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 排水            |      |           |    |
| 91 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 空调冷凝水         |      |           |    |
| 92 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|    | 合计            |      |           |    |
|    | 废水            |      |           |    |
| 93 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |



## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共14页

| 序号  | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------|------|-----------|----|
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消防栓工程         |      |           |    |
| 94  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消防报警系统        |      |           |    |
| 95  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 采暖工程          |      |           |    |
| 96  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 通风工程          |      |           |    |
| 97  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 电梯            |      |           |    |
| 98  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 裙房            |      |           |    |
|     | 土建            |      |           |    |
| 99  | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 装饰            |      |           |    |
| 100 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 安装            |      |           |    |
|     | 电气工程          |      |           |    |
|     | 强电            |      |           |    |
| 101 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 防雷接地          |      |           |    |
| 102 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 弱电            |      |           |    |
| 103 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共14页

| 序号  | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------|------|-----------|----|
|     | 给排水工程         |      |           |    |
|     | 给水            |      |           |    |
| 104 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 排水            |      |           |    |
| 105 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 空调冷凝水         |      |           |    |
| 106 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 废水            |      |           |    |
| 107 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消火栓工程         |      |           |    |
| 108 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消防报警系统        |      |           |    |
| 109 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 地下车库          |      |           |    |
|     | 车库土建          |      |           |    |
| 110 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 车库装饰          |      |           |    |
| 111 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 车库安装          |      |           |    |
|     | 电气            |      |           |    |
|     | 强电            |      |           |    |
| 112 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 防雷接地          |      |           |    |
| 113 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共14页

| 序号  | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------|------|-----------|----|
|     | 弱电            |      |           |    |
| 114 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 给排水           |      |           |    |
|     | 给水            |      |           |    |
| 115 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 压力排水          |      |           |    |
| 116 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 通风、防排烟系统      |      |           |    |
| 117 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消防报警系统        |      |           |    |
| 118 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 喷淋工程          |      |           |    |
| 119 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消火栓工程         |      |           |    |
| 120 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消防泵房          |      |           |    |
|     | 消防泵房给水系统      |      |           |    |
| 121 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消防泵房消防系统      |      |           |    |
| 122 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 消防泵房喷淋系统      |      |           |    |
| 123 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 采暖工程          |      |           |    |
| 124 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共14页

| 序号  | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------|------|-----------|----|
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外配套工程        |      |           |    |
|     | 景观绿化工程        |      |           |    |
| 125 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外道路铺装        |      |           |    |
| 126 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 安装施工工程        |      |           |    |
|     | 室外管网工程        |      |           |    |
|     | 室外给排水         |      |           |    |
|     | 室外给排水土方       |      |           |    |
| 127 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外给排水管道       |      |           |    |
| 128 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外电气          |      |           |    |
|     | 室外电气土方        |      |           |    |
| 129 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外电气管网        |      |           |    |
| 130 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外灌溉系统        |      |           |    |
|     | 室外土方          |      |           |    |
| 131 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外灌溉          |      |           |    |
| 132 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外路灯工程        |      |           |    |
|     | 室外路灯土方        |      |           |    |
| 133 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共14页

| 序号  | 工程名称          | 工程内容 | 金额<br>(元) | 备注 |
|-----|---------------|------|-----------|----|
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 室外路灯          |      |           |    |
| 134 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 智能化管理系统       |      |           |    |
|     | 停车场管理系统       |      |           |    |
| 135 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 周界报警系统        |      |           |    |
| 136 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 离线巡更系统        |      |           |    |
| 137 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |
|     | 视频监控系统        |      |           |    |
| 138 | 发包人发包的专业工程暂估价 |      |           |    |
|     | 合计            |      |           |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称   | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|----------|-------|------|------|-------|----|
|    | 6#楼(18F) |       |      |      |       |    |
|    | 土建       |       |      |      |       |    |
| 1  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 装饰       |       |      |      |       |    |
| 2  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 安装       |       |      |      |       |    |
|    | 电气工程     |       |      |      |       |    |
|    | 强电       |       |      |      |       |    |
| 3  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 防雷接地     |       |      |      |       |    |
| 4  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 弱电       |       |      |      |       |    |
| 5  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 给排水工程    |       |      |      |       |    |
|    | 给水       |       |      |      |       |    |
| 6  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 排水       |       |      |      |       |    |
| 7  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 空调冷凝水    |       |      |      |       |    |
| 8  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 废水       |       |      |      |       |    |
| 9  | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 消火栓工程    |       |      |      |       |    |
| 10 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称   | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|----------|-------|------|------|-------|----|
|    | 消防报警系统   |       |      |      |       |    |
| 11 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 采暖工程     |       |      |      |       |    |
| 12 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 通风工程     |       |      |      |       |    |
| 13 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 电梯       |       |      |      |       |    |
| 14 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 7#楼(16F) |       |      |      |       |    |
|    | 土建       |       |      |      |       |    |
| 15 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 装饰       |       |      |      |       |    |
| 16 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 安装       |       |      |      |       |    |
|    | 电气工程     |       |      |      |       |    |
|    | 强电       |       |      |      |       |    |
| 17 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 防雷接地     |       |      |      |       |    |
| 18 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 弱电       |       |      |      |       |    |
| 19 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |
|    | 给排水工程    |       |      |      |       |    |
|    | 给水       |       |      |      |       |    |
| 20 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计       |       |      |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称    | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|-------|------|------|-------|----|
|    | 排水        |       |      |      |       |    |
| 21 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 空调冷凝水     |       |      |      |       |    |
| 22 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 废水        |       |      |      |       |    |
| 23 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 消火栓工程     |       |      |      |       |    |
| 24 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 消防报警系统    |       |      |      |       |    |
| 25 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 采暖工程      |       |      |      |       |    |
| 26 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 通风工程      |       |      |      |       |    |
| 27 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 电梯        |       |      |      |       |    |
| 28 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 15#楼(18F) |       |      |      |       |    |
|    | 土建        |       |      |      |       |    |
| 29 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 装饰        |       |      |      |       |    |
| 30 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 安装        |       |      |      |       |    |
|    | 电气工程      |       |      |      |       |    |
|    | 强电        |       |      |      |       |    |



## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|---------|-------|------|------|-------|----|
| 31 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 防雷接地    |       |      |      |       |    |
| 32 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 弱电      |       |      |      |       |    |
| 33 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 给排水工程   |       |      |      |       |    |
|    | 给水      |       |      |      |       |    |
| 34 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 排水      |       |      |      |       |    |
| 35 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 空调冷凝水   |       |      |      |       |    |
| 36 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 废水      |       |      |      |       |    |
| 37 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 消火栓工程   |       |      |      |       |    |
| 38 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 消防报警系统  |       |      |      |       |    |
| 39 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 采暖工程    |       |      |      |       |    |
| 40 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 通风工程    |       |      |      |       |    |
| 41 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 电梯      |       |      |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称    | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|-------|------|------|-------|----|
| 42 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 16#楼(18F) |       |      |      |       |    |
|    | 土建        |       |      |      |       |    |
| 43 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 装饰        |       |      |      |       |    |
| 44 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 安装        |       |      |      |       |    |
|    | 电气工程      |       |      |      |       |    |
|    | 强电        |       |      |      |       |    |
| 45 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 防雷接地      |       |      |      |       |    |
| 46 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 弱电        |       |      |      |       |    |
| 47 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 给排水工程     |       |      |      |       |    |
|    | 给水        |       |      |      |       |    |
| 48 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 排水        |       |      |      |       |    |
| 49 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 空调冷凝水     |       |      |      |       |    |
| 50 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 废水        |       |      |      |       |    |
| 51 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 消火栓工程     |       |      |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称    | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|-------|------|------|-------|----|
| 52 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 消防报警系统    |       |      |      |       |    |
| 53 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 采暖工程      |       |      |      |       |    |
| 54 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 通风工程      |       |      |      |       |    |
| 55 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 电梯        |       |      |      |       |    |
| 56 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 17#楼(18F) |       |      |      |       |    |
|    | 土建        |       |      |      |       |    |
| 57 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 装饰        |       |      |      |       |    |
| 58 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 安装        |       |      |      |       |    |
|    | 电气工程      |       |      |      |       |    |
|    | 强电        |       |      |      |       |    |
| 59 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 防雷接地      |       |      |      |       |    |
| 60 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 弱电        |       |      |      |       |    |
| 61 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 给排水工程     |       |      |      |       |    |
|    | 给水        |       |      |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称    | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|-------|------|------|-------|----|
| 62 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 排水        |       |      |      |       |    |
| 63 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 空调冷凝水     |       |      |      |       |    |
| 64 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 废水        |       |      |      |       |    |
| 65 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 消火栓工程     |       |      |      |       |    |
| 66 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 消防报警系统    |       |      |      |       |    |
| 67 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 采暖工程      |       |      |      |       |    |
| 68 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 通风工程      |       |      |      |       |    |
| 69 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 电梯        |       |      |      |       |    |
| 70 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 18#楼(18F) |       |      |      |       |    |
|    | 土建        |       |      |      |       |    |
| 71 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 装饰        |       |      |      |       |    |
| 72 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 安装        |       |      |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|---------|-------|------|------|-------|----|
|    | 电气工程    |       |      |      |       |    |
|    | 强电      |       |      |      |       |    |
| 73 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 防雷接地    |       |      |      |       |    |
| 74 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 弱电      |       |      |      |       |    |
| 75 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 给排水工程   |       |      |      |       |    |
|    | 给水      |       |      |      |       |    |
| 76 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 排水      |       |      |      |       |    |
| 77 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 空调冷凝水   |       |      |      |       |    |
| 78 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 废水      |       |      |      |       |    |
| 79 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 消火栓工程   |       |      |      |       |    |
| 80 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 消防报警系统  |       |      |      |       |    |
| 81 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 采暖工程    |       |      |      |       |    |
| 82 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计      |       |      |      |       |    |
|    | 通风工程    |       |      |      |       |    |
| 83 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共14页

| 序号 | 特殊项目名称    | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|----|-----------|-------|------|------|-------|----|
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 电梯        |       |      |      |       |    |
| 84 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 19#楼(18F) |       |      |      |       |    |
|    | 土建        |       |      |      |       |    |
| 85 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 装饰        |       |      |      |       |    |
| 86 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 安装        |       |      |      |       |    |
|    | 电气工程      |       |      |      |       |    |
|    | 强电        |       |      |      |       |    |
| 87 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 防雷接地      |       |      |      |       |    |
| 88 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 弱电        |       |      |      |       |    |
| 89 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 给排水工程     |       |      |      |       |    |
|    | 给水        |       |      |      |       |    |
| 90 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 排水        |       |      |      |       |    |
| 91 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 空调冷凝水     |       |      |      |       |    |
| 92 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |
|    | 合计        |       |      |      |       |    |
|    | 废水        |       |      |      |       |    |
| 93 | 特殊项目暂估价   |       | 项    |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共14页

| 序号  | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|------|------|-------|----|
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 消火栓工程   |       |      |      |       |    |
| 94  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 消防报警系统  |       |      |      |       |    |
| 95  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 采暖工程    |       |      |      |       |    |
| 96  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 通风工程    |       |      |      |       |    |
| 97  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 电梯      |       |      |      |       |    |
| 98  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 裙房      |       |      |      |       |    |
|     | 土建      |       |      |      |       |    |
| 99  | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 装饰      |       |      |      |       |    |
| 100 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 安装      |       |      |      |       |    |
|     | 电气工程    |       |      |      |       |    |
|     | 强电      |       |      |      |       |    |
| 101 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 防雷接地    |       |      |      |       |    |
| 102 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 弱电      |       |      |      |       |    |
| 103 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共14页

| 序号  | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|------|------|-------|----|
|     | 给排水工程   |       |      |      |       |    |
|     | 给水      |       |      |      |       |    |
| 104 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 排水      |       |      |      |       |    |
| 105 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 空调冷凝水   |       |      |      |       |    |
| 106 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 废水      |       |      |      |       |    |
| 107 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 消火栓工程   |       |      |      |       |    |
| 108 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 消防报警系统  |       |      |      |       |    |
| 109 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 地下车库    |       |      |      |       |    |
|     | 车库土建    |       |      |      |       |    |
| 110 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 车库装饰    |       |      |      |       |    |
| 111 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 车库安装    |       |      |      |       |    |
|     | 电气      |       |      |      |       |    |
|     | 强电      |       |      |      |       |    |
| 112 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 防雷接地    |       |      |      |       |    |
| 113 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |



## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共14页

| 序号  | 特殊项目名称   | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|-----|----------|-------|------|------|-------|----|
|     | 弱电       |       |      |      |       |    |
| 114 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 给排水      |       |      |      |       |    |
|     | 给水       |       |      |      |       |    |
| 115 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 压力排水     |       |      |      |       |    |
| 116 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 通风、防排烟系统 |       |      |      |       |    |
| 117 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 消防报警系统   |       |      |      |       |    |
| 118 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 喷淋工程     |       |      |      |       |    |
| 119 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 消火栓工程    |       |      |      |       |    |
| 120 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 消防泵房     |       |      |      |       |    |
|     | 消防泵房给水系统 |       |      |      |       |    |
| 121 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 消防泵房消防系统 |       |      |      |       |    |
| 122 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 消防泵房喷淋系统 |       |      |      |       |    |
| 123 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计       |       |      |      |       |    |
|     | 采暖工程     |       |      |      |       |    |
| 124 | 特殊项目暂估价  |       | 项    |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共14页

| 序号  | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|------|------|-------|----|
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外配套工程  |       |      |      |       |    |
|     | 景观绿化工程  |       |      |      |       |    |
| 125 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外道路铺装  |       |      |      |       |    |
| 126 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 安装施工工程  |       |      |      |       |    |
|     | 室外管网工程  |       |      |      |       |    |
|     | 室外给排水   |       |      |      |       |    |
|     | 室外给排水土方 |       |      |      |       |    |
| 127 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外给排水管道 |       |      |      |       |    |
| 128 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外电气    |       |      |      |       |    |
|     | 室外电气土方  |       |      |      |       |    |
| 129 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外电气管网  |       |      |      |       |    |
| 130 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外灌溉系统  |       |      |      |       |    |
|     | 室外土方    |       |      |      |       |    |
| 131 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外灌溉    |       |      |      |       |    |
| 132 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外路灯工程  |       |      |      |       |    |
|     | 室外路灯土方  |       |      |      |       |    |
| 133 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |

## 特殊项目暂估价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共14页

| 序号  | 特殊项目名称  | 内容、范围 | 计量单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
|-----|---------|-------|------|------|-------|----|
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 室外路灯    |       |      |      |       |    |
| 134 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 智能化管理系统 |       |      |      |       |    |
|     | 停车场管理系统 |       |      |      |       |    |
| 135 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 周界报警系统  |       |      |      |       |    |
| 136 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 离线巡更系统  |       |      |      |       |    |
| 137 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |
|     | 视频监控系统  |       |      |      |       |    |
| 138 | 特殊项目暂估价 |       | 项    |      |       |    |
|     | 合计      |       |      |      |       |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
|      | 6#楼(18F)   |    |      |      |    |
|      | 土建         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装         |    |      |      |    |
|      | 电气工程       |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水工程      |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 排水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 空调冷凝水      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
|      | 废水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 采暖工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 通风工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 电梯         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 7#楼(16F)   |    |      |      |    |
|      | 土建         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装         |    |      |      |    |
|      | 电气工程       |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水工程      |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 排水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |



# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 空调冷凝水      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 废水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 采暖工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 通风工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 电梯         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 15#楼(18F)  |    |      |      |    |
|      | 土建         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装         |    |      |      |    |
|      | 电气工程       |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水工程      |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 排水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 空调冷凝水      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 废水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 采暖工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 通风工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
|      | 电梯         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 16#楼(18F)  |    |      |      |    |
|      | 土建         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装         |    |      |      |    |
|      | 电气工程       |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水工程      |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 排水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
|      | 空调冷凝水      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 废水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 采暖工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |



# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 通风工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 电梯         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 17#楼(18F)  |    |      |      |    |
|      | 土建         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第15页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装         |    |      |      |    |
|      | 电气工程       |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水工程      |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第16页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 排水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 空调冷凝水      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 废水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第17页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 采暖工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 通风工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 电梯         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第18页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 18#楼(18F)  |    |      |      |    |
|      | 土建         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装         |    |      |      |    |
|      | 电气工程       |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第19页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水工程      |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 排水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 空调冷凝水      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第20页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 废水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 采暖工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第21页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
|      | 通风工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 电梯         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 19#楼(18F)  |    |      |      |    |
|      | 土建         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装         |    |      |      |    |



# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第22页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
|      | 电气工程       |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水工程      |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第23页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
|      | 排水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 空调冷凝水      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 废水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第24页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 采暖工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 通风工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 电梯         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 裙房         |    |      |      |    |
|      | 土建         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第25页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 装饰         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装         |    |      |      |    |
|      | 电气工程       |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第26页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水工程      |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 排水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 空调冷凝水      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 废水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第27页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 地下车库       |    |      |      |    |
|      | 车库土建       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 车库装饰       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第28页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 车库安装       |    |      |      |    |
|      | 电气         |    |      |      |    |
|      | 强电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 防雷接地       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 弱电         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 给排水        |    |      |      |    |
|      | 给水         |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第29页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 压力排水       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 通风、防排烟系统   |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 喷淋工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |



# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第30页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消火栓工程      |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防泵房       |    |      |      |    |
|      | 消防泵房给水系统   |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第31页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防泵房消防系统   |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 消防泵房喷淋系统   |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 采暖工程       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外配套工程     |    |      |      |    |
|      | 景观绿化工程     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第32页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外道路铺装     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 安装施工工程     |    |      |      |    |
|      | 室外管网工程     |    |      |      |    |
|      | 室外给排水      |    |      |      |    |
|      | 室外给排水土方    |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外给排水管道    |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外电气       |    |      |      |    |
|      | 室外电气土方     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第33页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外电气管网     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外灌溉系统     |    |      |      |    |
|      | 室外土方       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外灌溉       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外路灯工程     |    |      |      |    |
|      | 室外路灯土方     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第34页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 室外路灯       |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 智能化管理系统    |    |      |      |    |
|      | 停车场管理系统    |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 周界报警系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 离线巡更系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |

# 计日工表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第35页 共35页

| 序号   | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
|------|------------|----|------|------|----|
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |
|      | 视频监控系统     |    |      |      |    |
| 一    | 人工         |    |      |      |    |
| 人工小计 |            |    |      |      |    |
| 二    | 材料         |    |      |      |    |
| 材料小计 |            |    |      |      |    |
| 三    | 机械         |    |      |      |    |
| 机械小计 |            |    |      |      |    |
| 总计   |            |    |      |      |    |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共22页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|-----------|----------|--------|--------|
|    | 6#楼(18F)  |          |        |        |
|    | 土建        |          |        |        |
| 1  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 2  | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 4  | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 装饰        |          |        |        |
| 5  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 6  | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 8  | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 安装        |          |        |        |
|    | 电气工程      |          |        |        |
|    | 强电        |          |        |        |
| 9  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 10 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 12 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 防雷接地      |          |        |        |
| 13 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 14 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 16 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 弱电        |          |        |        |
| 17 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 18 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 20 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 给排水工程     |          |        |        |
|    | 给水        |          |        |        |
| 21 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 22 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 24 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共22页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|-----------|----------|--------|--------|
|    | 排水        |          |        |        |
| 25 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 26 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 28 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 空调冷凝水     |          |        |        |
| 29 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 30 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 32 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 废水        |          |        |        |
| 33 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 34 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 36 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 消火栓工程     |          |        |        |
| 37 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 38 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 40 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 消防报警系统    |          |        |        |
| 41 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 42 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 44 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 采暖工程      |          |        |        |
| 45 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 46 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 48 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 通风工程      |          |        |        |
| 49 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 50 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 52 | 总承包服务费    |          |        |        |



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共22页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----|-----------|----------|--------|--------|
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 电梯        |          |        |        |
| 53 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 54 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 56 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 7#楼(16F)  |          |        |        |
|    | 土建        |          |        |        |
| 57 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 58 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 60 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 装饰        |          |        |        |
| 61 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 62 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 64 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 安装        |          |        |        |
|    | 电气工程      |          |        |        |
|    | 强电        |          |        |        |
| 65 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 66 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 68 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 防雷接地      |          |        |        |
| 69 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 70 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 72 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |
|    | 弱电        |          |        |        |
| 73 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 74 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 76 | 总承包服务费    |          |        |        |
|    | 合计        |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 给排水工程     |          |        |        |
|     | 给水        |          |        |        |
| 77  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 78  | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 80  | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 排水        |          |        |        |
| 81  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 82  | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 84  | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 空调冷凝水     |          |        |        |
| 85  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 86  | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 88  | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 废水        |          |        |        |
| 89  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 90  | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 92  | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消火栓工程     |          |        |        |
| 93  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 94  | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 96  | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防报警系统    |          |        |        |
| 97  | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 98  | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 100 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 采暖工程      |          |        |        |
| 101 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 102 | 设备采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 104 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 通风工程      |          |        |        |
| 105 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 106 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 108 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 电梯        |          |        |        |
| 109 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 110 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 112 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 15#楼(18F) |          |        |        |
|     | 土建        |          |        |        |
| 113 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 114 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 116 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 装饰        |          |        |        |
| 117 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 118 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 120 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 安装        |          |        |        |
|     | 电气工程      |          |        |        |
|     | 强电        |          |        |        |
| 121 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 122 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 124 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 防雷接地      |          |        |        |
| 125 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 126 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 128 | 总承包服务费    |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 弱电        |          |        |        |
| 129 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 130 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 132 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 给排水工程     |          |        |        |
|     | 给水        |          |        |        |
| 133 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 134 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 136 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 排水        |          |        |        |
| 137 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 138 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 140 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 空调冷凝水     |          |        |        |
| 141 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 142 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 144 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 废水        |          |        |        |
| 145 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 146 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 148 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消火栓工程     |          |        |        |
| 149 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 150 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 152 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防报警系统    |          |        |        |
| 153 | 材料采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 154 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 156 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 采暖工程      |          |        |        |
| 157 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 158 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 160 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 通风工程      |          |        |        |
| 161 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 162 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 164 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 电梯        |          |        |        |
| 165 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 166 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 168 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 16#楼(18F) |          |        |        |
|     | 土建        |          |        |        |
| 169 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 170 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 172 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 装饰        |          |        |        |
| 173 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 174 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 176 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 安装        |          |        |        |
|     | 电气工程      |          |        |        |
|     | 强电        |          |        |        |
| 177 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 178 | 设备采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 180 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 防雷接地      |          |        |        |
| 181 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 182 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 184 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 弱电        |          |        |        |
| 185 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 186 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 188 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 给排水工程     |          |        |        |
|     | 给水        |          |        |        |
| 189 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 190 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 192 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 排水        |          |        |        |
| 193 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 194 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 196 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 空调冷凝水     |          |        |        |
| 197 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 198 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 200 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 废水        |          |        |        |
| 201 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 202 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 204 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消火栓工程     |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 205 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 206 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 208 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防报警系统    |          |        |        |
| 209 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 210 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 212 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 采暖工程      |          |        |        |
| 213 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 214 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 216 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 通风工程      |          |        |        |
| 217 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 218 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 220 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 电梯        |          |        |        |
| 221 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 222 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 224 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 17#楼(18F) |          |        |        |
|     | 土建        |          |        |        |
| 225 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 226 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 228 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 装饰        |          |        |        |
| 229 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 230 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 232 | 总承包服务费    |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 安装        |          |        |        |
|     | 电气工程      |          |        |        |
|     | 强电        |          |        |        |
| 233 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 234 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 236 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 防雷接地      |          |        |        |
| 237 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 238 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 240 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 弱电        |          |        |        |
| 241 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 242 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 244 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 给排水工程     |          |        |        |
|     | 给水        |          |        |        |
| 245 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 246 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 248 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 排水        |          |        |        |
| 249 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 250 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 252 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 空调冷凝水     |          |        |        |
| 253 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 254 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 256 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 废水        |          |        |        |
| 257 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 258 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 260 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防栓工程     |          |        |        |
| 261 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 262 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 264 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防报警系统    |          |        |        |
| 265 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 266 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 268 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 采暖工程      |          |        |        |
| 269 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 270 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 272 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 通风工程      |          |        |        |
| 273 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 274 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 276 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 电梯        |          |        |        |
| 277 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 278 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 280 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 18#楼(18F) |          |        |        |
|     | 土建        |          |        |        |
| 281 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 282 | 设备采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 284 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 装饰        |          |        |        |
| 285 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 286 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 288 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 安装        |          |        |        |
|     | 电气工程      |          |        |        |
|     | 强电        |          |        |        |
| 289 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 290 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 292 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 防雷接地      |          |        |        |
| 293 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 294 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 296 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 弱电        |          |        |        |
| 297 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 298 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 300 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 给排水工程     |          |        |        |
|     | 给水        |          |        |        |
| 301 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 302 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 304 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 排水        |          |        |        |
| 305 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 306 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 308 | 总承包服务费    |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 空调冷凝水     |          |        |        |
| 309 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 310 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 312 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 废水        |          |        |        |
| 313 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 314 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 316 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消火栓工程     |          |        |        |
| 317 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 318 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 320 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防报警系统    |          |        |        |
| 321 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 322 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 324 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 采暖工程      |          |        |        |
| 325 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 326 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 328 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 通风工程      |          |        |        |
| 329 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 330 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 332 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 电梯        |          |        |        |
| 333 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 334 | 设备采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 336 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 19#楼(18F) |          |        |        |
|     | 土建        |          |        |        |
| 337 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 338 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 340 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 装饰        |          |        |        |
| 341 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 342 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 344 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 安装        |          |        |        |
|     | 电气工程      |          |        |        |
|     | 强电        |          |        |        |
| 345 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 346 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 348 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 防雷接地      |          |        |        |
| 349 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 350 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 352 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 弱电        |          |        |        |
| 353 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 354 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 356 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 给排水工程     |          |        |        |
|     | 给水        |          |        |        |
| 357 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 358 | 设备采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第15页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 360 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 排水        |          |        |        |
| 361 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 362 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 364 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 空调冷凝水     |          |        |        |
| 365 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 366 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 368 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 废水        |          |        |        |
| 369 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 370 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 372 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消火栓工程     |          |        |        |
| 373 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 374 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 376 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防报警系统    |          |        |        |
| 377 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 378 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 380 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 采暖工程      |          |        |        |
| 381 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 382 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 384 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 通风工程      |          |        |        |
| 385 | 材料采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第16页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 386 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 388 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 电梯        |          |        |        |
| 389 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 390 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 392 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 裙房        |          |        |        |
|     | 土建        |          |        |        |
| 393 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 394 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 396 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 装饰        |          |        |        |
| 397 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 398 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 400 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 安装        |          |        |        |
|     | 电气工程      |          |        |        |
|     | 强电        |          |        |        |
| 401 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 402 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 404 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 防雷接地      |          |        |        |
| 405 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 406 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 408 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 弱电        |          |        |        |
| 409 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 410 | 设备采购保管费   |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第17页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 412 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 给排水工程     |          |        |        |
|     | 给水        |          |        |        |
| 413 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 414 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 416 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 排水        |          |        |        |
| 417 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 418 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 420 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 空调冷凝水     |          |        |        |
| 421 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 422 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 424 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 废水        |          |        |        |
| 425 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 426 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 428 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消火栓工程     |          |        |        |
| 429 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 430 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 432 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防报警系统    |          |        |        |
| 433 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 434 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 436 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 地下车库      |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第18页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 车库土建      |          |        |        |
| 437 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 438 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 440 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 车库装饰      |          |        |        |
| 441 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 442 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 444 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 车库安装      |          |        |        |
|     | 电气        |          |        |        |
|     | 强电        |          |        |        |
| 445 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 446 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 448 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 防雷接地      |          |        |        |
| 449 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 450 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 452 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 弱电        |          |        |        |
| 453 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 454 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 456 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 给排水       |          |        |        |
|     | 给水        |          |        |        |
| 457 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 458 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 460 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 压力排水      |          |        |        |



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第19页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
| 461 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 462 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 464 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 通风、防排烟系统  |          |        |        |
| 465 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 466 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 468 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防报警系统    |          |        |        |
| 469 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 470 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 472 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 喷淋工程      |          |        |        |
| 473 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 474 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 476 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消火栓工程     |          |        |        |
| 477 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 478 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 480 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防泵房      |          |        |        |
|     | 消防泵房给水系统  |          |        |        |
| 481 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 482 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 484 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防泵房消防系统  |          |        |        |
| 485 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 486 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 488 | 总承包服务费    |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第20页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 消防泵房喷淋系统  |          |        |        |
| 489 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 490 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 492 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 采暖工程      |          |        |        |
| 493 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 494 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 496 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外配套工程    |          |        |        |
|     | 景观绿化工程    |          |        |        |
| 497 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 498 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 500 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外道路铺装    |          |        |        |
| 501 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 502 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 504 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 安装施工工程    |          |        |        |
|     | 室外管网工程    |          |        |        |
|     | 室外给排水     |          |        |        |
|     | 室外给排水土方   |          |        |        |
| 505 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 506 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 508 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外给排水管道   |          |        |        |
| 509 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 510 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 512 | 总承包服务费    |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第21页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外电气      |          |        |        |
|     | 室外电气土方    |          |        |        |
| 513 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 514 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 516 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外电气管网    |          |        |        |
| 517 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 518 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 520 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外灌溉系统    |          |        |        |
|     | 室外土方      |          |        |        |
| 521 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 522 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 524 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外灌溉      |          |        |        |
| 525 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 526 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 528 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外路灯工程    |          |        |        |
|     | 室外路灯土方    |          |        |        |
| 529 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 530 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 532 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 室外路灯      |          |        |        |
| 533 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 534 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 536 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第22页 共22页

| 序号  | 项目名称及服务内容 | 项目费用 (元) | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----|-----------|----------|--------|--------|
|     | 智能化管理系统   |          |        |        |
|     | 停车场管理系统   |          |        |        |
| 537 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 538 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 540 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 周界报警系统    |          |        |        |
| 541 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 542 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 544 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 离线巡更系统    |          |        |        |
| 545 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 546 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 548 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |
|     | 视频监控系统    |          |        |        |
| 549 | 材料采购保管费   |          |        |        |
| 550 | 设备采购保管费   |          |        |        |
| 552 | 总承包服务费    |          |        |        |
|     | 合计        |          |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第1页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
|       | 6#楼(18F) |      |        |        |
|       | 土建       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 装饰       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 安装       |      |        |        |
|       | 电气工程     |      |        |        |
|       | 强电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第2页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 防雷接地  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 弱电    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第3页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
|       | 给排水工程    |      |        |        |
|       | 给水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 排水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 空调冷凝水    |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第4页 共55页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 废水     |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消火栓工程  |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防报警系统 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第5页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 采暖工程  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 通风工程  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第6页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 电梯       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 7#楼(16F) |      |        |        |
|       | 土建       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 装饰       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第7页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 安装    |          |      |        |        |
| 电气工程  |          |      |        |        |
| 强电    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 防雷接地  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第8页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 弱电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 给排水工程    |      |        |        |
|       | 给水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 排水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第9页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 空调冷凝水 |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 废水    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第10页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 消火栓工程    |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 消防报警系统   |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 采暖工程     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第11页 共55页

| 序号        | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----------|----------|------|--------|--------|
| 1.2       | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3       | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4       | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5       | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2         | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 通风工程      |          |      |        |        |
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 1.1       | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1     | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2     | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3     | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4     | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2       | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3       | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4       | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5       | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2         | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 电梯        |          |      |        |        |
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 1.1       | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1     | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2     | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3     | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4     | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2       | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3       | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4       | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5       | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2         | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 15#楼(18F) |          |      |        |        |
| 土建        |          |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第12页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 装饰    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 安装    |          |      |        |        |
| 电气工程  |          |      |        |        |
| 强电    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第13页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 防雷接地  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 弱电    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 给排水工程 |          |      |        |        |
| 给水    |          |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第14页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 排水    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 空调冷凝水 |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第15页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 废水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 消火栓工程    |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 消防报警系统   |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第16页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 采暖工程  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 通风工程  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第17页 共55页

| 序号    | 项目名称      | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|-----------|------|--------|--------|
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 电梯        |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费     |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费     |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费     |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费     |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费     |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金     |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费     |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险  |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金        |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 16#楼(18F) |      |        |        |
|       | 土建        |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费     |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费     |      | 0.56   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费     |      | 0.65   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费     |      | 0.92   |        |
| 1.2   | 社会保险费     |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金     |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费     |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险  |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金        |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 装饰        |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费     |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费     |      | 0.12   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费     |      | 0.1    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第18页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 安装       |      |        |        |
|       | 电气工程     |      |        |        |
|       | 强电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 防雷接地     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第19页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 弱电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 给排水工程    |      |        |        |
|       | 给水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 排水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第20页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 空调冷凝水    |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 废水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 消火栓工程    |      |        |        |



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第21页 共55页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防报警系统 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 采暖工程   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第22页 共55页

| 序号    | 项目名称      | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|-----------|------|--------|--------|
| 1.4   | 工程排污费     |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险  |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金        |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 通风工程      |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费     |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费     |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费     |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费     |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费     |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金     |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费     |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险  |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金        |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 电梯        |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费     |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费     |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费     |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费     |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费     |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金     |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费     |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险  |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金        |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 17#楼(18F) |      |        |        |
|       | 土建        |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第23页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 装饰       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 安装       |      |        |        |
|       | 电气工程     |      |        |        |
|       | 强电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第24页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 防雷接地     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 弱电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 给排水工程    |      |        |        |
|       | 给水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第25页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 排水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 空调冷凝水    |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第26页 共55页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 废水     |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消火栓工程  |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防报警系统 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第27页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 采暖工程  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 通风工程  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 电梯    |          |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第28页 共55页

| 序号        | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-----------|----------|------|--------|--------|
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 1.1       | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1     | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2     | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3     | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4     | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2       | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3       | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4       | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5       | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2         | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 18#楼(18F) |          |      |        |        |
| 土建        |          |      |        |        |
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 1.1       | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1     | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2     | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3     | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4     | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2       | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3       | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4       | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5       | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2         | 税金       |      | 9      |        |
|           | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 装饰        |          |      |        |        |
| 1         | 规费       |      |        |        |
| 1.1       | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1     | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2     | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 1.1.3     | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 1.1.4     | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2       | 社会保险费    |      | 1.52   |        |



# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称:胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第29页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 安装       |      |        |        |
|       | 电气工程     |      |        |        |
|       | 强电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 防雷接地     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 弱电       |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第30页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 给排水工程    |      |        |        |
|       | 给水       |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第31页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 排水    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 空调冷凝水 |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第32页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 废水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 消火栓工程    |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 消防报警系统   |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第33页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 采暖工程  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 通风工程  |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第34页 共55页

| 序号    | 项目名称      | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|-----------|------|--------|--------|
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 电梯        |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费     |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费     |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费     |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费     |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费     |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金     |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费     |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险  |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金        |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 19#楼(18F) |      |        |        |
|       | 土建        |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费     |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费     |      | 0.56   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费     |      | 0.65   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费     |      | 0.92   |        |
| 1.2   | 社会保险费     |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金     |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费     |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险  |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金        |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2   |      |        |        |
|       | 装饰        |      |        |        |
| 1     | 规费        |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费   |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费     |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费     |      | 0.12   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费     |      | 0.1    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第35页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 安装       |      |        |        |
|       | 电气工程     |      |        |        |
|       | 强电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 防雷接地     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第36页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 弱电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 给排水工程    |      |        |        |
|       | 给水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 排水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第37页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 空调冷凝水 |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 废水    |          |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消火栓工程 |          |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第38页 共55页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防报警系统 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 采暖工程   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第39页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 通风工程     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 电梯       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 裙房       |      |        |        |
|       | 土建       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第40页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 装饰       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 安装       |      |        |        |
|       | 电气工程     |      |        |        |
|       | 强电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第41页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 防雷接地     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 弱电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 给排水工程    |      |        |        |
|       | 给水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第42页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 排水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 空调冷凝水    |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第43页 共55页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 废水     |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消火栓工程  |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防报警系统 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第44页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 地下车库     |      |        |        |
|       | 车库土建     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 车库装饰     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.12   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.1    |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.59   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第45页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
|       | 车库安装     |      |        |        |
|       | 电气       |      |        |        |
|       | 强电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 防雷接地     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 弱电       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第46页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 给排水      |      |        |        |
|       | 给水       |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 压力排水     |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第47页 共55页

| 序号       | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|----------|------|--------|--------|
| 通风、防排烟系统 |          |      |        |        |
| 1        | 规费       |      |        |        |
| 1.1      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1    | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3      | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4      | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5      | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2        | 税金       |      | 9      |        |
|          | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防报警系统   |          |      |        |        |
| 1        | 规费       |      |        |        |
| 1.1      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1    | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3      | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4      | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5      | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2        | 税金       |      | 9      |        |
|          | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 喷淋工程     |          |      |        |        |
| 1        | 规费       |      |        |        |
| 1.1      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1    | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第48页 共55页

| 序号       | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|----------|------|--------|--------|
| 1.3      | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4      | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5      | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2        | 税金       |      | 9      |        |
|          | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消火栓工程    |          |      |        |        |
| 1        | 规费       |      |        |        |
| 1.1      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1    | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3      | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4      | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5      | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2        | 税金       |      | 9      |        |
|          | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防泵房     |          |      |        |        |
| 消防泵房给水系统 |          |      |        |        |
| 1        | 规费       |      |        |        |
| 1.1      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1    | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3      | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4      | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5      | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2        | 税金       |      | 9      |        |
|          | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防泵房消防系统 |          |      |        |        |
| 1        | 规费       |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第49页 共55页

| 序号       | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|----------|----------|------|--------|--------|
| 1.1      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1    | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3      | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4      | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5      | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2        | 税金       |      | 9      |        |
|          | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 消防泵房喷淋系统 |          |      |        |        |
| 1        | 规费       |      |        |        |
| 1.1      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1    | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3      | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4      | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5      | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2        | 税金       |      | 9      |        |
|          | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 采暖工程     |          |      |        |        |
| 1        | 规费       |      |        |        |
| 1.1      | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1    | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2    | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3    | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4    | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2      | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3      | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4      | 工程排污费    |      | 0.3    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第50页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 室外配套工程   |      |        |        |
|       | 景观绿化工程   |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 1.16   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.16   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.35   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.25   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 10     |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 室外道路铺装   |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 1.16   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.16   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.35   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.25   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 10     |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 安装施工工程   |      |        |        |
|       | 室外管网工程   |      |        |        |
|       | 室外给排水    |      |        |        |
|       | 室外给排水土方  |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第51页 共55页

| 序号      | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|---------|----------|------|--------|--------|
| 1       | 规费       |      |        |        |
| 1.1     | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1   | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2   | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3   | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4   | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2     | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3     | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4     | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5     | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2       | 税金       |      | 9      |        |
|         | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 室外给排水管道 |          |      |        |        |
| 1       | 规费       |      |        |        |
| 1.1     | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1   | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2   | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3   | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4   | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2     | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3     | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4     | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5     | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2       | 税金       |      | 9      |        |
|         | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 室外电气    |          |      |        |        |
| 室外电气土方  |          |      |        |        |
| 1       | 规费       |      |        |        |
| 1.1     | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1   | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2   | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3   | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4   | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2     | 社会保险费    |      | 1.52   |        |

# 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第52页 共55页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 室外电气管网 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 室外灌溉系统 |          |      |        |        |
| 室外土方   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 室外灌溉   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第53页 共55页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 室外路灯工程 |          |      |        |        |
| 室外路灯土方 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.56   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.65   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 0.92   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 室外路灯   |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第54页 共55页

| 序号    | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|-------|----------|------|--------|--------|
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 智能化管理系统  |      |        |        |
|       | 停车场管理系统  |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 周界报警系统   |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1 | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2 | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3 | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4 | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2   | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3   | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4   | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5   | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2     | 税金       |      | 9      |        |
|       | 合计: 1+2  |      |        |        |
|       | 离线巡更系统   |      |        |        |
| 1     | 规费       |      |        |        |
| 1.1   | 安全文明施工费  |      |        |        |

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 胶东国际机场李哥庄配套职工宿舍A地块6#、7#、15#、1

第55页 共55页

| 序号     | 项目名称     | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |
|--------|----------|------|--------|--------|
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |
| 视频监控系统 |          |      |        |        |
| 1      | 规费       |      |        |        |
| 1.1    | 安全文明施工费  |      |        |        |
| 1.1.1  | 安全施工费    |      | 2.34   |        |
| 1.1.2  | 环境保护费    |      | 0.29   |        |
| 1.1.3  | 文明施工费    |      | 0.59   |        |
| 1.1.4  | 临时设施费    |      | 1.76   |        |
| 1.2    | 社会保险费    |      | 1.52   |        |
| 1.3    | 住房公积金    |      | 3.8    |        |
| 1.4    | 工程排污费    |      | 0.3    |        |
| 1.5    | 建设项目工伤保险 |      | 0.177  |        |
| 2      | 税金       |      | 9      |        |
|        | 合计: 1+2  |      |        |        |