

2019 年 08 月版本

流亭街道仙家寨南片地块纬四路、  
纬五路、经五路建设工程施工招标

# 招标文件

招标人：青岛海业房地产开发有限公司

招标代理：青岛海易建设项目管理咨询有限公司（公章）

日期：2019 年 10 月 17 日



# 目 录

第一卷.....	1
第一章招标公告 .....	1
第二章投标人须知 .....	3
投标人须知前附表 .....	3
1. 总则 .....	10
1.1 项目概况 .....	10
1.2 资金来源和落实情况 .....	10
1.3 招标范围、计划工期和质量要求 .....	10
1.4 投标人资格要求 .....	10
1.5 投标人组成发生重大变化的说明 .....	11
1.6 费用承担 .....	11
1.7 保密 .....	11
1.8 语言文字 .....	11
1.9 计量单位 .....	11
1.10 踏勘现场 .....	11
1.11 专业分包 .....	11
1.12 偏离 .....	11
1.13 终止招标 .....	11
2. 招标文件 .....	11
2.1 招标文件的组成 .....	11
2.2 招标文件的澄清 .....	12
2.3 招标文件的修改 .....	12
3. 投标文件 .....	12
3.1 资格后审证明材料 .....	12
3.2 电子投标文件 .....	13
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法 评标） .....	14
3.4 投标报价 .....	15
3.5 投标有效期 .....	16
3.6 投标保证金 .....	16
4. 投标 .....	16
4.1 投标文件的密封和标记 .....	16
4.2 投标文件的递交 .....	16
4.3 投标文件的修改与撤回 .....	17

5. 开标	17
5.1 开标时间和地点	17
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	17
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	18
6. 资格审查、评标	18
6.1 评标委员会	18
6.2 资格审查、评标原则	19
6.3 资格审查	19
6.4 评标	20
7. 合同授予	21
7.1 定标方式	21
7.2 中标候选人公示	21
7.3 中标通知	21
7.4 履约担保	21
7.5 签订合同	21
8. 重新招标和不再招标	21
8.1 重新招标	21
8.2 不再招标	22
9. 纪律和监督	22
9.1 对招标人的纪律要求	22
9.2 对投标人的纪律要求	22
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22
9.5 异议	22
10. 需要补充的其他内容	22
1. 审查标准	24
2. 审查程序	25
3. 审查结果	25
附件：建设工程投标人资格审查办法	25
第四章评标定标办法	27
（合理低价法）	27
第五章合同主要条款	30
第六章工程量清单和招标控制价	36
第七章图纸	37
第八章技术标准和要求	38
第九章资格后审申请文件及投标文件格式	43

附件一：资格后审申请文件格式 .....	44
1. 法定代表人身份证明 .....	46
2. 授权委托书 .....	47
3. 资格后审申请证明文件 .....	48
4. 投标承诺书 .....	49
5. 投标保证金银行保函或保险保函或电子保函 .....	50
附件二：投标文件格式 .....	51
1. 投标函 .....	53
2. 法定代表人身份证明 .....	54
3. 授权委托书 .....	55
4. 已标价工程量清单 .....	56
5. 投标报价其他材料 .....	57
附件三：投标文件格式 .....	62
1. 法定代表人身份证明 .....	64
2. 授权委托书 .....	65
3. 项目管理机构 .....	66
4. 评分证明材料 .....	67



# 第一卷

## 第一章招标公告

公告发布日期:	2019/10/17 17:46:07		
项目名称:	流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设工程		
工程地点:	青岛市城阳区流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路		
资金来源:	其他	出资比例:	自筹 100%
招标工程类型:	施工-城镇道路	工程类别:	II 类工程
本项目总投资额:	24437200 元	工程造价:	21597013.01 元
结构形式:	其他	工程规模:	1270 米
计划文号:	青城发改投资审[2019]270 号	用地规划许可证编号:	青城土预字（2019）11 号
建设项目一号通编号:	/	建设工程一体化平台工程编号:	370214201901300203
建设单位:	青岛市城阳区流亭街道办事处		
建设单位联系人:	安康	建设单位联系电话:	0532-66911183
代建单位:	青岛海业房地产开发有限公司		
代建单位联系人:	刘亚东	代建单位联系电话:	13793282900
招标单位:	青岛海业房地产开发有限公司		
招标单位联系人:	刘亚东	招标单位联系电话:	13793282900
招标代理单位:	青岛海易建设项目管理咨询有限公司		
招标代理单位联系人:	林宏茂	招标代理单位联系电话:	0532-87965569
投资项目统一代码:	/	房地产权人:	/
房地产权证证号:	/	招标代理资格:	甲级

### 一、项目基本情况

纬四路西起经二路，东至天康路，全长 620 米，红线宽 30 米；纬五路西起经二路，东至经五路，全长 300 米，红线宽 24 米；经五路南起纬五路，北至纬四路，全长 350 米，红线宽 24 米。主要建设内容为道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程和交通安全设施等。

本项目招标控制价(元)	内容
21597013.01	流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设工程

二、投标企业应具有的条件 1、具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；2、具有安全生产许可证；3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目的投标；4、投标人须具有青岛市各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》；投标人不具备以上垃圾运输资格的，须与持有《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，同时应提供垃圾运输合作协议及加盖垃圾运输合作单位公章的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》复印件，投标人提供的垃圾运输合作协议应加盖双方单位公章，并注明合同的当事人、签订时间、有效期等内容。三、项目负责人应具有的条件 1、要求承担本工程负责人具有市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格；2、投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。四、联合体投标要求本工程不接受联合体投标。五、标段划分本工程不划分标段。

#### 六、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

#### 七、评标办法

合理低价法

#### 八、同类工程经验要求

- 1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
- 2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
- 3.同类工程界定：单项合同额 2100 万元及以上的市政公用工程（单独的园林绿化，亮化工程除外）

#### 九、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

#### 十、投标文件递交时间以及地点

递交地点：青岛市城阳区文阳路 675 号城阳市民中心三楼 B 区 第三开标室 投标文件递交截止时间：2019-11-08 10:30

#### 十一、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点：青岛市城阳区文阳路 675 号城阳市民中心三楼 B 区 第三开标室 投标截止时间、开标时间：2019-11-08 10:30

#### 十二、其他

- 1、本工程无保密内容。
- 2、投诉举报电话：0532-87763176。
- 3、网上技术支持电话：0532-85871505。
- 4、上一年是指从工程招标公告发布之日起前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起前两年的 1 月 1 日，以此类推。

## 第二章投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：青岛海业房地产开发有限公司 地址：山东省青岛市城阳区流亭街道仙山东路 联系人：刘亚东 电话：13793282900
1.1.3	招标代理机构	名称：青岛海易建设项目管理咨询有限公司 地址：春阳路 167 号 联系人：林宏茂 电话：0532-87965569
1.1.4	项目名称	流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设工程
1.1.5	建设地点	青岛市城阳区流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路
1.2.1	资金来源	其他
1.2.2	出资比例	自筹 100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图范围内的全部工程，详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	计划工期：456 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）； 计划开工日期：2019-12-01 00:00； 计划竣工日期：2021-02-28 00:00； 实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量要求	施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定，一次性验收合格。
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受

1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统 （ <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.3	投标文件份数	电子投标文件： 投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。
3.3.1	投标文件编制装订	电子投标文件编制要求： 投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。
3.3.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	投标有效期	60 天
3.7.1	投标保证金	<input type="checkbox"/> 不需要交纳 <input checked="" type="checkbox"/> 需要交纳 1.金额：人民币肆拾叁万元整（¥430000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ <a href="http://ggzy.qingdao.gov.cn">http://ggzy.qingdao.gov.cn</a> ）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致； 4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函） 4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其

		<p>基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。</p> <p>银行保函格式详见第九章</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字（2018）11 号文件要求。</p> <p>4.4 以电子保函形式缴纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。</p> <p>5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> <p>缴纳要求：见正文 3.6 投标保证金交纳。</p>
4.2.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
	投标文件上传、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料上传：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统&gt;首页&gt;下载中心&gt;系统使用指南&gt;电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。

6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 5 人，其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人，评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	合理低价法
7.4	履约担保	履约担保的金额： / 履约担保的形式： 现金、银行保函、担保公司保函或保险。 采用银行保函时，出具履约担保的银行级别： /。 采用担保公司保函时的有关要求： /。 采用保险时的有关要求： /。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		

10.6.1	招投标回避
	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>
10.6.2	不可竞争费
	不可竞争费用应计入投标报价中并单列[格式详见投标文件格式七其他材料（二）]，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）
	招标代理服务费由中标人支付，支付金额 84871 元，招标代理服务费由投标人在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人资质和在投标过程中认定的所有业绩。
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。
10.7.8	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.7.9	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.7.10	投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。
10.7.11	本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应在工程投标前向工程所在地建设行政主管部门申请。
10.7.12	市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准；联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。

10.7.13	投标报价有效范围（适用于综合评估法）： /需要补充的其他内容：1、中标人投标保证金退还：中标人持“中标通知书”原件、“登记合同”原件、中标单位投标保证金退还申请、经办人身份证原件（及复印件），到青岛市城阳区政务服务大厅保证金窗口办理相关手续，核实后五个工作日内直接退还。	
10.7.14	项目班子最低要求： <b>项目经理 1 名，施工员 1 名，安全员 1 名，质检员 1 名。</b>	
10.7.15	低价施工风险担保	担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。
10.7.16	联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的 <b>60%</b> ，其余成员单位均不超过该项最高分值的 <b>40%</b> 。	
10.7.17	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。	
10.7.18	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。	
10.7.19	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。	
10.7.20	投标人中标后，应落实扬尘污染控制措施，并使用国三及以上排放标准的非道路移动机械。	
10.7.21	不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 <b>MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号</b> 中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同；不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 <b>80%</b> 相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。	
10.7.22	潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。	
10.7.23	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章、被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。	
10.7.24	在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。	



10.8	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.9	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.10	投标报价的方式	投标总报价（元）

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；
- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则将被取消投标资格。

以下情形视为项目经理未担任其他在建工程的项目负责人：（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（二）合同约定的工程验收合格的；（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

以下情形视为项目经理担任其他在建工程的项目负责人：投标截止时间前已在其他项目中标

且已发放中标通知书，但尚未签订合同或尚未开工的。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

#### 1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

#### 1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

#### 1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

#### 1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；

- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目异议提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人异议”栏目的“提出异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

## 2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。

## 3. 投标文件

### 3.1 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档	法定代表人身份证明书、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、被委托人身份证。	是
2	资质证书	电子文档	资质证书副本	是
3	营业执照	电子文档	投标人名称与营业执照一致。	是
4	项目负责人	电子文档	承担本工程项目负责人身份证；注册建造师证书有效且符合招标文件要求；	是
5	项目管理机构	电子文档	提供项目管理机构组成人员表，班子配备情况符合招标文件要求的最低标准；	是
6	投标承诺书	电子文档	按招标文件要求提供。	是

7	保证金缴纳凭证或电子保函	电子文档	按招标文件要求提供	是
8	企业最新章程或股权结构证	电子文档	由企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程或股权结构证明文件（其与营业执照标注的注册资金一致）。	是
9	安全生产许可证	电子文档	与投标人资质要求相对应的安全生产许可证副本	是
10	垃圾外运要求	电子文档	投标人须具有青岛市各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》；投标人不具备以上垃圾运输资格的，须与持有《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，同时应提供垃圾运输合作协议及加盖垃圾运输合作单位公章的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》复印件，投标人提供的垃圾运输合作协议应加盖双方单位公章，并注明合同的当事人、签订时间、有效期等内容。	是
11	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)	电子文档		否

备注：（1）电子版为原件扫描件

（2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

### 3.2 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

### 3.2.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

#### 3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

#### 3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

#### **技术标书至少包含以下内容：**

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

#### **资信标书至少包含以下内容：**

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

#### **商务标书至少包含以下内容：**

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

#### 3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

### **3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）**

#### 3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案

文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工合同；

(3) 项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

### 3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应

体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

### 3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

#### 4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于CA数字证书自动加密。



## 4.2 投标文件的递交

### 4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

### 4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

### 5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

## 5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 代理机构启动网上签到。
- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.9 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.10 项目负责人在线答辩
- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

## 6. 资格审查、评标

### 6.1 评标委员会

#### 6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

#### 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

(1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

(2) 投标人名称与营业执照、资质证书、（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供工商行政主管部门出具的相关证明的；

(3) 未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章资审现场网上查询））；

(4) 未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

(5) 投标人未按要求提供垃圾外运相关证明资料的（如有要求）；

(6) 投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

(7) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

(8) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

(9) 未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，

或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(10) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未取得工程所在地建设行政主管部门同意证明材料的（适用于房屋建筑工程）。

(11) 未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

## 6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 3 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

### （一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2. 技术标存在重大偏差或没有实际性响应招标文件的。

3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

### （二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

### （三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

## **7. 合同授予**

### **7.1 定标方式**

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### **7.2 中标候选人公示**

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 个工作日。

### **7.3 中标通知**

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

### **7.4 履约担保**

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### **7.5 签订合同**

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## **8. 重新招标和不再招标**

## 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

## 8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

## 9. 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

(1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间前 10 日提出；

(2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。

(3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停

招标投标活动。

## 10. 需要补充的其他内容

10.1 在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

10.2 见投标人须知前附表。

## 第三章资格审查办法

### 1. 审查标准

#### 1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

#### 1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书、（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和招标人不存在利害关系；和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以企业注册地工商行政主管部门盖章确认的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、近三个月社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章并在资格审查现场网上查询）有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 投标人与持有各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，投标人本身具有上述证书的除外（若为联合体投标，须由联合体牵头人提供）（适用于有垃圾外运要求的项目）；

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.10 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.11 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.12 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应取得工程所在地建设行政主管部门



门同意证明材料（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

## 2. 审查程序

### 2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

### 2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

### 2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

### 2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1 号）对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

### 2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

## 3. 审查结果

### 3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

### 3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家或各标段合格投标人总数少于标段数量 3 倍的，招标人应当重新组织招标。

### 3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

**附件：建设工程投标人资格审查办法**

评审项目	分数	评分办法
------	----	------

项目管理班子配备情况	2 分		在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
主体管理考核及招投标信用考核	企业得分	14 分	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。
	项目经理（项目负责人）得分	4 分	根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为 2 分，无下限。
企业业绩	12 分		上 3 年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）竣工验收合格或已备案的每项加 3 分。
获得奖项	5 分		<p>（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。</p>
企业信誉	3 分		招标人根据对报名投标单位的信任程度打 0-3 分（整数）

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

## 第四章评标定标办法

### （合理低价法）

#### 1. 评标办法

《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）的规定，采用合理低价法进行评标。

#### 2. 评标程序

采用合理低价法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，按照投标报价在合理范围内偏离评标基准价由小到大的次序向招标人推荐中标候选人。

##### 一、技术标评审

###### （一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标；

2. 否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标；

3. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

###### （二）详细评审

技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审。评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审，并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要。合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要，其投标人不得推荐为中标候选人。

评审要点参照《综合评估法细则》中技术标详细评审要点。

##### 二、资信标评审

招标人可以根据工程特点将投标人项目管理班子配备、类似工程施工业绩等情况作为基本要求，其中类似工程施工业绩不得设置数量要求。

评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审：

（一）否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标；

（二）否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标。

##### 三、商务标评审

###### （一）初步评审

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件规定或要求的投标；

2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认；

3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；

4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件；

5. 否决违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标；

6. 投标人采取不平衡报价，且构成恶性竞争的，评标委员会可作不利于投标人中标的评判。

## （二）详细评审

### 1. 评标基准价的确定（加权平均法）

评标基准价  $C=A \times K$

A：投标价算术平均值。

当  $n < 5$  时， $A_1$  = 所有有效标书的投标报价的算术平均值；

当  $5 \leq n < 7$  时， $A_1$  = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值；

当  $7 \leq n < 9$  时， $A_1$  = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值；

当  $9 \leq n < 11$  时， $A_1$  = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值；

（以此类推）

当  $n \geq 17$  时， $A_1$  = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

K：加权系数。取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%，在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定。

### 2. 投标报价偏离值的确定

有效投标报价与评标基准价 C 的差值（绝对值）为投标报价偏离值。

## 四、推荐中标候选人

（一）评标委员会按照投标人的投标报价偏离值由小到大依次推荐前 3 名作为中标候选人。

（二）如 2 个及以上投标人的投标报价偏离值相同时，由招标人确定排序。

## 五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

## 附件 2：技术标书评审办法

评分项目		分数	评分标准
技术部分	技术标	合格	(1) 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分； (2) 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置； (3) 施工进度计划和各阶段进度的保障措施； (4) 各分部分项工程的施工方案和质量保障措施； (5) 安全文明施工和环境保护措施； (6) 项目管理班子的人员岗位职责、分工； (7) 劳动力、机械设备和材料投入计划； (8) 关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案； (9) 冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；
资信部分	资信标	合格	资信标要求的（除项目班子成员）材料。

	项目班子	合格	项目班子
商务部分	报价一览表	合格	

D01837E5-7EEA-403F-851D-C78600738E72

## 第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

### 2. 工程概况

2.1 工程名称：流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设工程

2.2 工程地点：青岛市城阳区流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路

2.3 工程承包范围：施工图范围内的全部工程，详见工程量清单

### 3. 合同工期

计划开工日期：2019-12-01 00:00

计划竣工日期：2021-02-28 00:00

工期总日历天数：456 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

### 5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

### 6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

### 7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：执行通用条款

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L=(1-\text{中标价}/\text{招标控制价})\times 100\%$ ;

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

## 8. 价格调整

### 8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。方法：

（1）以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料价格相比较。

（2）以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

### 8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

## 9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用（1）合同价格形式：

（1）单价合同

（2）总价合同

（3）其他价格形式：

### 9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关专业工程工程量计算规范。

### 9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):每次付款前,承包人应提供符合规定的税务发票及完税证明等相关材料。工程进度款视财政资金到位情况予以拨付,工程完工后至多付至完成投资的 70%,工程竣工验收后至多付至结算值的 97%,剩余 3%缺陷责任期满无质题后无息返还。

## 10. 竣工验收

（适用于建筑工程）竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程,经总监理工程师同意后,应向发包人提出申请,发包人核实具备预验收条件时,组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查,质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后,由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收,质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价,在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

## 11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限:自实际竣工日起计算,24个月。

11.2 质量保证金金额:合同价格的3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:

(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3)其他扣留方式:

11.4 质量保证金的返还:质量保证金无息返还。

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修,具体工程约定质量保修期如下:

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;

11.5.3 供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期;

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年;

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年;

11.5.6 装饰装修工程2年;

11.5.7 其他约定:本工程其他项目保修期为2年。

## 12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的,承包人向发包人偿付合同价格5%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的,每延误一天,承包人向发包人偿付合同价格5%的违约金。

12.3 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的安全文明施工要求的,承包人向发包人偿付合同价格0.5%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场,每月在施工现场的时间不得少于20天,项目经理确需离开施工现场时,应事先通知监理人,并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的,每发生一次承包人向发包人偿付1000元违约金。

## 13. 低价施工风险担保:

13.1 担保额度:招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式:现金、银行保函、担保公司保函或保险。



附件：建设单位和中标单位廉政责任书

D01837E5-7EEA-403F-851D-C78600738E72

附件：

## 建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

### 第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

### 第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行

公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

## 第六章工程量清单和招标控制价

（另册）

D01837E5-7EEA-403F-851D-C78600738E72

## 第二卷

### 第七章图纸 (另附电子版图纸)

D01837E5-7EEA-403F-851D-C78600738E72

# 第三卷

## 第八章技术标准和要求

### 1. 标准规范:

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时,约定选用的标准、规范名称:如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的,则按国家、行业标准执行;如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的,则按工程所在地地方标准、规范执行;如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的,在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

### 2. 技术要求:

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

### 3. 施工现场现状平面图:

### 4. 清单及控制价编制说明:

## 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设工程 工程量总编制说明

### 1、报价人须知:

- (1) 应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- (2) 工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。
- (3) 工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报,未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。
- (4) 金额(价格)均应以人民币表示。

### 2、工程招标范围: 施工图纸范围内包含的内容

### 3、编制依据:

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);
- (2) 《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013);
- (3) 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字[2016]40号);
- (4) 《山东省建筑工程消耗量定额》(2016);
- (5) 《山东省市政工程消耗量定额》(2016);
- (6) 《山东省安装工程消耗量定额》(2016);
- (7) 《青岛市工程结算资料汇编》(2017);

- (8) 《青岛市价目表》 (2019);
- (9) 材料价格参考 2019 年第 8 期《青岛材价》并结合市场价格 (价格最终由财政评审审定);
- (10) 招标文件、设计图纸等工程技术资料;
- (11) 《青岛市城乡建设委员会关于贯彻落实省住建厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知》, (青建管字〔2016〕18 号);
- (12) 山东省住房和城乡建设厅《印发<建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见>的通知》(鲁建办字〔2016〕20 号);
- (13) 《青岛市城乡建设委员会文件》青建管字〔2018〕61 号文;
- (14) 国家、省、市相关法律法规及其他相关预算编制规定等。

#### 4、工程类别确定:

本工程项目: 道路三类工程, 路灯三类工程, 绿化三类工程。

#### 5、有关说明及实施要约:

- (1) 建设单位提供施工图纸及相关资料、现行施工规范及有关标准等而编制;
- (2) 本工程控制价为流亭街道委托评审后工程造价;
- (3) 本工程的土石方工程量 (包括开挖、回填、运输) 按消耗量计算规则计算, 余方外运按 5km 计取;
- (4) 排水台班数量应按 1/3 计入工程结算造价;
- (5) 机械进出场: 如果进出场数量小于控制价数量, 按实际计取; 如果进出场数量大于控制价数量, 执行控制价工程量;
- (6) 措施项目以实际发生最终计取结算;
- (7) 清单特征描述未尽详尽之处, 详见招标设计图纸;
- (8) 本说明未尽事宜参照招标文件和工程量清单规范中关于报价的各项条款;
- (9) 工程造价 (结算) 最终由审计部门确认结果为准。
- (10) 主材价格及设备最终以实际安装品牌确认单价。

#### 7、其它说明

- (1) 本招标控制价均按设计图做法设置工程量清单项目及计算工程量, 以实际施工、工程变化需批准及设计变更协商调整;
- (2) 本说明与招标文件不同之处, 以招标文件为准。

#### 8、招标控制价:

本项目工程造价为 21597013.01 元 (贰仟壹佰伍拾玖万柒仟零壹拾叁元零壹分)。

附件：工程量清单。

北京建  
智达工程管理股份有限公司

019 年 10 月 14 日

2

## 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设工程 招标控制价总编制说明

### 流亭街道办事处：

我公司接受贵单位委托，编制了流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设工程的招标控制价，现出具报告如下：

### 一、工程概况及范围：

纬四路西起经二路，东至天康路，全长 614 米，红线宽 30 米；  
纬五路西起经二路，东至经五路，全长 304 米，红线宽 24 米；经五路南起纬五路，北至纬四路，全长 353 米，红线宽 24 米。主要建设内容为道路工程、给排水工程、照明工程、绿化工程和交通安全设施等。

### 二、控制价编制依据：

#### （一）工程量计算

- (1) 工程量计算依据流亭街道办事处提供的《流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设工程》施工图等；
- (2) 在上述施工图基础上的与设计方进部沟通以及电子邮件形式的图纸答疑；
- (3) 委托书提出的其它有关问题的说明等。

#### （二）编制依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (2) 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- (3) 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40 号）；
- (4) 《山东省建筑工程消耗量定额》（2016）；



- (5) 《山东省市政工程消耗量定额》 (2016);
- (6) 《山东省安装工程消耗量定额》 (2016);
- (7) 《青岛市工程结算资料汇编》 (2017);
- (8) 《青岛市价目表》 (2019);
- (9) 材料价格参考 2019 年第 8 期《青岛材价》并结合市场价格 (价格最终由财政评审审定);
- (10) 招标文件、设计图纸等工程技术资料;
- (11) 《青岛市城乡建设委员会关于贯彻落实省住建厅《建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见》的通知》, (青建管字〔2016〕18 号);
- (12) 山东省住房和城乡建设厅《印发<建筑业营改增建设工程计价依据调整实施意见>的通知》(鲁建办字〔2016〕20 号);
- (13) 《青岛市城乡建设委员会文件》青建管字〔2018〕61 号文;
- (14) 国家、省、市相关法律法规及其他相关预算编制规定等。

### 三、工程类别确定

本工程项目: 道路三类工程, 路灯三类工程, 绿化三类工程。

### 四、招标控制价编制结果:

本项目工程造价为 21597013.01 元 (详见工程控制价)。

### 五、有关说明及实施要约:

1. 建设单位提供施工图纸及相关资料、现行施工规范及有关标准等而编制;
2. 本工程控制价为城阳区财政局评审后工程造价;
3. 本工程的土石方工程量 (包括开挖、回填、运输) 按消耗量计算规则计算, 余方外运按 5km 计取;
4. 排水台班数量应按 1/3 计入工程结算造价;
5. 机械进出场: 如果进出场数量小于控制价数量, 按实际计取; 如果进出场数量大于控制价数量, 执行控制价工程量;
6. 措施项目以实际发生最终计取结算;
7. 清单特征描述未尽详尽之处, 详见招标设计图纸;
8. 本说明未尽事宜参照招标文件和工程量清单规范中关于报价的各项条款;
9. 工程造价 (结算) 最终由审计部门确认结果为准。
10. 主材价格及设备最终以实际安装品牌确认单价。

### 六、其它说明

- 1、本招标控制价均按设计图做法设置工程量清单项目及计算工程量, 以实际施工、工程变化需批准及设计变更协商调整;
- 2、本说明与招标文件不同之处, 以招标文件为准。

附件: 招标控制价。

北京建智达工程管理股份有限公司

019 年 10 月 14 日

D01837E5-7EEA-403F-851D-C78600738E72

## 第四卷

### 第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

见附件

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## 目 录

1. 法定代表人身份证明
2. 授权委托书
3. 资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件）
4. 投标承诺书
5. 投标保证金银行保函或保险保函

## 1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

## 2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

### 3. 资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

D01837E5-7EEA-403F-851D-C78600738E72



#### 4、投标承诺书

致\_\_\_\_\_（招标人）\_\_\_\_\_：

我公司参加\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

D01837E5-7EEA-403F-851D-C78600738E72

附件二：投标文件格式

(项目名称) 施工招标  
投 标 文 件  
(商务标书)

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## 目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

## 1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项和第1.4.5项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

## 2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

### 3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

#### 4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。



## 5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价  (1+2)		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价  (3=1)		
其中规费前合计			

(二) 不可竞争费用汇总表

序号	费用名称	费率	计算公式	金额 (元)
1	环境保护费			
2	文明施工费			
3	临时设施费			
4	安全施工费			
5	工程排污费			
6	住房公积金			
7	建设项目工伤保险			
8	社会保障费			
9	税金			
10	合计 (元)			

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表 (适用于综合评定法非电子评标)

工程名称:

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价 (合计)							

备注:

- (1) 采用综合评定评标, 并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。
- (2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写, 以便于开标时参加评审, 投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方, 必须按要求盖章、签字。否则, 造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

# 投 标 文 件

（资信标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

## 目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件）
4. 其他需提交的材料

## 1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日



## 2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

### 3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表: ①项目负责人应附身份证、职称证、注册证、养老保险原件扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺。②主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员, 应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险原件扫描件, 其中专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格证明					备注
				证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
									最低 配 备 要 求
									额 外 增 加

#### 4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

D01837E5-7EEA-403F-851D-C78600738E72

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

## 附录1

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 纬四路							
	1.1 道路工程							
	1.1.1 挖填土方							
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距	m3	12199			
2	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	12199			
3	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土堆 2.运距:30m	m3	17494			
4	040103001001	回填方	1.填方部位:路基 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	9029.9			
5	040103001002	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:部分土堆 土回填压实 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	1562			
6	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:1m 2.运距:5km 3.装车、不装车:装车	m3	1035			
7	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:河道淤泥 2.运距:5km	m3	1035			
	1.1.2 路基处理							
	1.1.2.1 大口井回填							
8	040201007001	抛石挤淤	材料品种、规格:碎石	m3	2853			
9	040201021001	土工合成材料	1.材料品种、规格:土工格栅 2.搭接方式	m2	270			
10	040103001003	回填方	1.填方部位:大口井 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	450			
11	040305005001	护坡	1.材料品种:浆砌片石 2.结构形式:护砌 3.厚度: 4.砂浆强度等级	m2	135			
12	040201002001	强夯地基	1.夯击能量:3000KN·m 2.夯击遍数: 3.地耐力要求	m2	94			
	1.1.2.2 东侧河段处理							
13	040101005002	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:1m 2.运距:5km 3.装车、不装车:装车	m3	999			
14	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:河道淤泥 2.运距:5km	m3	999			
15	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格:土工格栅 2.搭接方式	m2	320			
16	040103001004	回填方	1.填方部位:河段 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	564			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	040103001005	回填方	1.填方部位:河段 2.填方材料品种:土堆土 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	2213			
18	041001007001	拆除砖石结构	1.结构形式:围墙 2.强度等级	m3	56.64			
19	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:拆除砖墙 2.运距:5km	m3	56.64			
20	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:砖墙 2.墙体类型: 3.砂浆强度等级、配合比	m3	60			
1.1.3 车行道								
21	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:路床 2.范围	m2	12900			
22	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:4.5% 2.石料规格:水泥稳定风化砂 3.厚度:16cm	m2	12858			
23	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:16cm	m2	12453			
24	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:18cm	m2	11814			
25	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青PC-2 2.喷油量: 3.部位:透层	m2	11814			
26	040203004001	封层	1.材料品种:PC-1乳化沥青 2.喷油量: 3.厚度:0.5cm	m2	11814			
27	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-20C 3.石料粒径:中粒式 4.掺和料: 5.厚度:6cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	11814			
28	040203003002	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青PC-3 2.喷油量: 3.部位:粘层	m2	11814			
29	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13C 3.石料粒径:细粒式 4.掺和料: 5.厚度:4cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	11814			
1.1.4 人行道工程								
30	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行道 2.范围	m2	4305			
31	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1.混凝土强度等级:透水混凝土 2.厚度:12cm 3.基础、垫层:材料品种、厚度	m2	3276.41			
32	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:200*100*50mm荷兰砖 2.结合层:材料品种、厚度:详见设计图纸 3.图形:详见设计图纸	m2	3276.41			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路缘石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基座	m	1008.36			
34	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩界石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20水泥混凝土基座	m	1884.03			
35	04B001	挡车柱		根	10			
1.2 交通工程								
1.2.1 单柱式 φ 89								
36	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式: 4.装车、不装车: 5.场内运距	m <sup>3</sup>	25.92			
37	040103001006	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	17.3			
38	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	8.62			
39	040303002001	混凝土保护基础	1.混凝土强度等级: 2.嵌料(毛石)比例	座	6			
40	040205003001	标杆\门架	1.类型:单柱杆 φ 89 2.材质: 3.规格尺寸: 4.基础、垫层:材料品种、厚度	根	6			
41	040205004001	标志板	1.类型:人行过街标志 D=80cm 2.材质、规格尺寸: 3.板面反光膜等级	块	4			
42	040205004002	标志板	1.类型:停车让行 D=80cm 2.材质、规格尺寸: 3.板面反光膜等级	块	1			
43	040205004003	标志板	1.类型:路名牌 1.25m×0.4m 2.材质、规格尺寸: 3.板面反光膜等级	块	1			
1.2.2 悬臂式3F杆 9m								
44	040101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式: 4.装车、不装车: 5.场内运距	m <sup>3</sup>	82.8			
45	040103001007	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	56.9			
46	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	25.9			
47	040303002002	混凝土保护基础	1.混凝土强度等级: 2.嵌料(毛石)比例	座	4			
48	040205003002	标杆\门架	1.类型:悬臂杆3F杆 9m 2.材质: 3.规格尺寸: 4.基础、垫层:材料品种、厚度	根	4			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
49	040205004004	标志板	1.类型:指路标志 4.5mx2.25m 2.材质、规格尺寸: 3.板面反光膜等级	块	4			
	1.2.3 附着式标志牌							
50	040205004005	标志板	1.类型:路名牌 1.25m×0.4m 2.材质、规格尺寸: 3.板面反光膜等级	块	3			
51	040205004006	标志板	1.类型:限速标志 D=80cm 2.材质、规格尺寸: 3.板面反光膜等级	块	3			
52	040205004007	标志板	1.类型:停车让行 D=80cm 2.材质、规格尺寸: 3.板面反光膜等级	块	1			
	1.2.4 新建信号灯							
	1.2.4.1 车型信号灯 10米悬臂倒L杆							
53	040101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式: 4.装车、不装车: 5.场内运距	m3	61.56			
54	040103001008	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	44.1			
55	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	17.46			
56	040303002003	混凝土保护基础	1.混凝土强度等级: 2.嵌料(毛石)比例	座	4			
57	040205003003	标杆\门架	1.类型:单柱杆 φ 89 2.材质: 3.规格尺寸: 4.基础、垫层: 材料品种、厚度	根	3			
58	040205014001	信号灯	1.类型:信号灯 2.灯架材质、规格: 3.基础、垫层: 材料品种、厚度: 4.信号灯规格、型号、组数	套	3			
59	040205014002	信号灯	1.类型:倒计时显示屏 1200*920 2.灯架材质、规格: 3.基础、垫层: 材料品种、厚度: 4.信号灯规格、型号、组数	套	6			
	1.2.4.2 人行信号灯							
60	040101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式: 4.装车、不装车: 5.场内运距	m3	25.92			
61	040103001009	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	17.3			
62	040103002009	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	8.62			
63	040303002004	混凝土保护基础	1.混凝土强度等级: 2.嵌料(毛石)比例	座	6			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
64	040205003004	标杆\门架	1.类型:单柱杆 $\phi 89$ 2.材质: 3.规格尺寸: 4.基础、垫层: 材料品种、厚度	根	6			
65	040205014003	信号灯	1.类型:交通信号灯 人行灯 2.灯架材质、规格: 3.基础、垫层: 材料品种、厚度: 4.信号灯规格、型号、组数	套	6			
1.2.5 悬臂式L杆 电子警察								
66	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸 3.开挖方式: 4.装车、不装车: 5.场内运距	m <sup>3</sup>	61.56			
67	040103001010	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种: 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	44.1			
68	040103002010	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	17.46			
69	040303002005	混凝土保护基础	1.混凝土强度等级: 2.嵌料(毛石)比例	座	3			
70	040205003005	标杆\门架	1.类型:单柱杆 $\phi 89$ 2.材质: 3.规格尺寸: 4.基础、垫层: 材料品种、厚度	根	3			
71	040205020001	监控摄像机	1.类型:电子警察 2.规格、型号: 3.支架形式: 4.防护罩要求	台	6			
72	040205020002	监控摄像机	1.类型:补光灯 2.规格、型号: 3.支架形式: 4.防护罩要求	台	3			
73	040205020003	监控摄像机	1.类型:闪光灯 2.规格、型号: 3.支架形式: 4.防护罩要求	台	3			
74	040205024001	交通智能系统调试	系统类别:摄像系统调试	系统	1			
1.2.6 其他部分								
75	040205006001	标线	1.材料品种:热熔反光玻璃珠涂料 2.工艺:热 3.线型	m <sup>2</sup>	740			
76	04B004	信号机、配电柜		台	1			
77	040803001001	电缆	1.名称:VV-4*16 2.型号: 3.规格:详见设计 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地敷设 6.电压(kV):详见设计 7.地形:详见设计	m	650			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
78	040804001001	配管	1.名称:钢管 2.材质: 3.规格:DN100 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	91			
79	040804001002	配管	1.名称:PVC管 2.材质: 3.规格:DN100 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	542			
80	040504001001	接线井	1.垫层、基础材质及厚度: 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格: 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求	座	16			
81	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:0.7m 3.开挖方式: 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距	m <sup>3</sup>	221.55			
82	040103001011	回填方	1.填方部位: 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	221.55			
83	040205012001	隔离护栏	1.类型:中央分隔带护栏 2.规格、型号:2500*1100 3.材料品种: 4.基础、垫层:材料品种、厚度	m	511.02			
84	040205012002	隔离护栏	1.类型:人行护栏 2.规格、型号: 3.材料品种: 4.基础、垫层:材料品种、厚度	m	901.21			
85	04B005	行人二次过街设施		个	5			
86	040205017001	防撞筒(墩)	1.材料品种:塑料防撞桶 2.规格、型号	个	4			
1.3 给水工程								
1.3.1 土方工程								
87	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距	m <sup>3</sup>	546.6			
88	040103002011	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	546.6			
89	040103001012	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	422.733			
1.3.2 管道铺设								
90	04B006	垫层	1.垫层材料:黄沙或石粉	m <sup>3</sup>	113.78			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	040501003001	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度: DN200球墨铸铁管 2.材质及规格: 3.接口方式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式	m	586			
92	040501003002	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度: DN150球墨铸铁管 2.材质及规格: 3.接口方式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式	m	10.5			
93	040501020001	警示(示踪)带、桩铺设	规格:150mm*500mm	m	577			
94	040504001002	阀门井(预制装配式、1360*1360), 参见《青岛市城市道路检查井通用图集》	1.垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图纸 3.勾缝、抹面要求: 详见图纸 4.砂浆强度等级、配合比: 详见图纸 5.混凝土强度等级: 详见图纸 6.盖板材质、规格: 详见图纸 7.井盖、井圈材质及规格: 详见图纸 8.踏步材质、规格: 详见图纸 9.防渗、防水要求: 详见图纸	座	5			
95	040504001003	排气阀井(预制装配式、1360*1360), 参见《青岛市城市道路检查井通用图集》	1.垫层、基础材质及厚度: 排气阀井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格: 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求	座	1			
96	040504001004	排泥阀井(预制装配式、1360*1360), 参见《青岛市城市道路检查井通用图集》	1.垫层、基础材质及厚度: 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格: 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求	座	1			
97	040504002001	排泥湿井	1.规格:D800 2.材料:预制装配式 3.做法:见《预制装配式钢筋混凝土井室》-15,包括铸铁井盖及支座 4.其他要求:详见图纸	座	1			
98	040504001005	砌筑阀门井	1.规格:D1200 2.材料:砖 3.做法:见《市政给排水管道工程及附属设施》07MS101-2 4.其他要求:详见图纸	座	4			
99	04B007	防坠网		个	12			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	040502005001	阀门	1.种类: 闸阀DN200 2.材质及规格: 3.连接形式: 4.试验要求	个	7			
101	040502005002	阀门	1.种类: 立式闸阀DN100 2.材质及规格: 3.连接形式: 4.试验要求	个	5			
102	040502010001	消火栓	1.规格: 2.安装部位、方式	个	5			
103	040502001001	管件	1.种类: 双盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN150 3.接口形式: 法兰连接	个	15			
104	040502001002	管件	1.种类: 双盘弯管 2.材质及规格: 铸铁 DN150 3.接口形式: 法兰连接	个	5			
105	040502001003	管件	1.种类: 全盘三通 2.材质及规格: 铸铁 DN300*DN150 3.接口形式: 承插式橡胶 圈接口	个	5			
106	040502005003	阀门	1.种类: 立式闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN150 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要 求	个	5			
107	040502001004	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN200 3.接口形式: 承插式橡胶 圈接口	个	10			
108	040502005004	阀门	1.种类: 排泥阀 2.材质及规格: 铸铁 DN75 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要 求	个	1			
109	040502001005	管件	1.种类: 承插单盘泄水三 通 2.材质及规格: 铸铁 DN300*DN75 3.接口形式: 承插式橡胶 圈接口	个	1			
110	040502001006	管件	1.种类: 插盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN75 3.接口形式: 承插式橡胶 圈接口+法兰连接	个	1			
111	040502005005	阀门	1.种类: 排气阀 2.材质及规格: 铸铁 DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要 求	个	1			
112	040502001007	管件	1.种类: 三盘三通 2.材质及规格: 铸铁 DN300*DN80 3.接口形式: 承插式橡胶 圈接口	个	1			
113	040502001008	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN80 3.接口形式: 承插式橡胶 圈接口	个	8			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
114	040502005006	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:铸铁 DN200 3.连接形式:法兰连接 4.试验要求:满足设计要求	个	4			
115	040502011001	限位伸缩器	1.规格:DN200 2.安装方式:法兰连接	个	4			
116	040502001009	管件	1.种类:双盘短管 2.材质及规格:铸铁 DN200 3.接口形式:法兰连接	个	3			
117	040502001010	管件	1.种类:承盘短管 2.材质及规格:铸铁 DN200 3.接口形式:承插式橡胶圈接口	个	10			
118	040502001011	管件	1.种类:插盘短管 2.材质及规格:铸铁 DN200 3.接口形式:承插式橡胶圈接口+法兰连接	个	5			
119	040502001012	管件	1.种类:承盘短管 2.材质及规格:铸铁 DN500 3.接口形式:承插式橡胶圈接口	个	1			
120	040502001013	管件	1.种类:插盘短管 2.材质及规格:铸铁 DN500 3.接口形式:承插式橡胶圈接口+法兰连接	个	1			
121	040502001014	管件	1.种类:盘堵 2.材质及规格:铸铁 DN200 3.接口形式:承插式橡胶圈接口+法兰连接	个	3			
122	040502001015	管件	1.种类:三盘三通 2.材质及规格:铸铁 DN200*DN200 3.接口形式:承插式橡胶圈接口	个	3			
123	040502001016	管件	1.种类:三盘三通 2.材质及规格:铸铁 DN200*DN500 3.接口形式:承插式橡胶圈接口	个	1			
1.4 排水工程								
1.4.1 土方工程								
124	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距	m3	4204.02			
125	040103002012	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	4204.02			
126	040103001013	回填方	1.填方部位:沟槽 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	3901			
1.4.2 管道铺设								
127	04B008	垫层	1.垫层材料:黄沙或石粉	m3	228.504			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 风化砂 2.管座材质:钢筋混凝土管 3.规格:DN1500 4.接口方式: 5.铺设深度: 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求	m	51			
129	040501001002	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 风化砂 2.管座材质:钢筋混凝土管 3.规格:DN800 4.接口方式: 5.铺设深度: 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求	m	120			
130	040501001003	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 风化砂 2.管座材质:钢筋混凝土管 3.规格:DN600 4.接口方式: 5.铺设深度: 6.混凝土强度等级: 7.管道检验及试验要求	m	202			
131	040501004001	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: HDPE波纹管 2.材质及规格:DN500 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求	m	218			
132	040501004002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: HDPE波纹管 2.材质及规格:DN300 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求	m	101			
133	040501004003	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: HDPE波纹管 2.材质及规格:DN200 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求	m	357			
134	040504009001	单算偏沟式雨水口, 参见《青岛市城市道路检查井通用图集》	1.雨水算子及圈口材质、 型号、规格: 2.垫层、基础材质及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.砌筑材料品种、规格: 5.砂浆强度等级及配合比	座	43			
135	040504009002	双算偏沟式雨水口, 参见《青岛市城市道路检查井通用图集》	1.雨水算子及圈口材质、 型号、规格: 2.垫层、基础材质及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.砌筑材料品种、规格: 5.砂浆强度等级及配合比	座	6			
136	040504006001	八字形排出口, 参见《06ms201-9》	1.垫层、基础材质及厚度: 2.砌筑材料品种、规格: 3.砌筑、勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级及配合比	座	1			
137	040504002002	雨水检查井 φ1000, 参见《青岛市城市道路检查井通用图集》	1.垫层、基础材质及厚度: 2.混凝土强度等级: 3.盖板材质、规格: 4.井盖、井圈材质及规格: 5.踏步材质、规格: 6.防渗、防水要求	座	23			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
138	040504002003	水检查井 φ1000, 参见 《青岛市城市道 路检查井通用图 集》	1.垫层、基础材质及厚度: 污水检查井 2.混凝土强度等级: 3.盖板材质、规格: 4.井盖、井圈材质及规格: 5.踏步材质、规格: 6.防渗、防水要求	座	10			
139	04B009	防坠网		个	33			
1.5 照明工程								
1.5.1 ▲土石方工程								
140	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见设计 3.开挖方式:详见设计 4.装车、不装车:装车 5.场内运距	m <sup>3</sup>	527.4			
141	040103002013	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	51.1			
142	040103001014	回填方	1.填方部位:详见设计 2.填方材料品种:详见设计 3.填方粒径要求:详见设计 4.填方来源:详见设计	m <sup>3</sup>	476.3			
143	040803004001	管道包封	1.名称:C20混凝土 2.规格: 3.混凝土强度等级	m	1600			
1.5.2 ▲基础配管工程								
144	040804001003	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:DN70 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	1600			
145	040804001004	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	200			
146	040804001005	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	300			
147	040806001001	接地极	1.名称:40*4热镀锌扁钢 2.材质: 3.规格: 4.土质: 5.基础接地形式	根(块)	22			
148	040806002001	接地母线	1.名称:接地线 2.材质:PEmm2 3.规格	m	20			
149	040807003001	接地装置调试	1.名称:独立接地装置调试 2.类别	系统(组)	1			
150	040807003002	接地装置调试	1.名称:接地网调试 2.类别	系统(组)	1			
151	040801017001	跌落式熔断器	1.名称:熔断器 2.型号: 3.规格: 4.安装部位	组	36			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
152	040504001006	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度: 电缆手井 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级: 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格: 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求	座	32			
153	040304005001	预制混凝土其他 构件	1.部位: 2.图集、图纸名称: 3.构件代号、名称: 4.混凝土强度等级: 5.砂浆强度等级	座	8			
154	040804001006	基础内配管	1.名称: 2.材质:UPVC 3.规格:DN80 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	80			
155	040804001007	基础内配管	1.名称: 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	80			
156	040303002006	混凝土保护基础	1.混凝土强度等级: 2.嵌料(毛石)比例	m <sup>3</sup>	44.4			
1.5.3 ▲ 电缆及灯具								
157	040805002001	中杆照明灯	1.名称:路灯2 2.型号:地面双挑12m 3.灯杆材质、高度:LED灯 4.灯架形式及臂长: 5.附件配置:详见设计 6.综合内容:立杆、照明灯 具安装	套	28			
158	040805002002	中杆照明灯	1.名称:路灯1 2.型号:地面双挑14m 3.灯杆材质、高度:LED灯 4.灯架形式及臂长: 5.附件配置:详见设计 6.综合内容:立杆、照明灯 具安装	套	4			
159	040804002001	配线	1.名称:支线电线 2.配线形式: 3.型号:BVV-450/750 3*2.5 4.规格: 5.材质: 6.配线部位: 7.配线线制: 8.钢索材质、规格	m	500			
160	040803001002	电缆	1.名称:照明电缆 2.型号:YJV-1 5*16 3.规格:详见设计 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:埋地敷 设 6.电压(kV):详见设计 7.地形:详见设计	m	1600			
1.6 绿化工程								
1.6.1 土方工程								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
161	040101002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:60cm 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距	m <sup>3</sup>	840			
162	040103002014	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	840			
163	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距	m <sup>3</sup>	840			
1.6.2 绿篱								
164	050102001001	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸径或干径:10cm 3.株高、冠径:H:5.5m-6m、 D:>3-3.5m 4.起挖方式:带土球 5.养护期	株	157			
165	050102007001	栽植色带	1.苗木、花卉种类:胶东卫矛 2.株高或蓬径:H: 0.6m、 D: 0.3m 3.单位面积株数:16株/ m <sup>2</sup> 4.养护期:1年	m <sup>2</sup>	700.19			
166	050102007002	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高或蓬径:H: 0.6m、 D: 0.3m 3.单位面积株数:16株/ m <sup>2</sup> 4.养护期:1年	m <sup>2</sup>	700.19			
167	050307017001	垃圾箱	1.垃圾箱材质: 2.规格尺寸: 3.混凝土强度等级: 4.砂浆配合比	个	6			
2 纬五路								
2.1 道路工程								
2.1.1 土方工程								
168	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别: 三类土 2.挖土深度: 1.5m 3.开挖方式:机械开挖 4.装车、不装车:装车	m <sup>3</sup>	4990.69			
169	040103002015	余方弃置	1.废弃料品种: 三类土 2.运距: 5km内	m <sup>3</sup>	4990.69			
170	040103001015	填土碾压1.密实度要求:	2.填方材料品种: 石渣 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距: 5km内	m <sup>3</sup>	4857.9			
2.1.2 车行道道路工程								
171	040202001002	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围:车行道	m <sup>2</sup>	4369.7			
172	040203006003	沥青混凝土(上面层)	1.沥青品种: 石油沥青 AC-13C 2.沥青混凝土种类: 细粒式 3.石料粒径: 中粒式 4.掺和料: 5.厚度: 4cm	m <sup>2</sup>	8423			
173	040203003003	粘层	1.材料品种:pc-3乳化沥青 2.喷油量:0.5L/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8423			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
174	040203006004	沥青混凝土(下面层)	1.沥青品种: 石油沥青 AC-16C 2.沥青混凝土种类: 细粒式沥青混凝土 3.石料粒径: 中粒式 4.掺和料: 5.厚度: 5cm	m <sup>2</sup>	8423			
175	040203003004	透层	1.材料品种: PC2乳化沥青 2.喷油量: 1.0L/平方米	m <sup>2</sup>	8423			
176	040203004002	下封层	1.材料品种: PC-1乳化沥青 2.喷油量: 3.厚度: 6mm	m <sup>2</sup>	8423			
177	040202015004	水泥稳定碎(砾)石(基层)	1.水泥含量: 5.5% 2.石料规格: 粒径≤15mm 3.厚度: 18cm	m <sup>2</sup>	9269.7			
178	040202015005	水泥稳定碎(砾)石(底基层)	1.水泥含量: 5% 2.石料规格: 粒径≤15mm 3.厚度: 18cm	m <sup>2</sup>	9269.7			
2.1.3 人行道道路工程								
179	040202001003	路床(槽)整形	1.部位: 2.范围: 人行道	m <sup>2</sup>	1656.89			
180	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格: 广场砖 2.结合层: 3cm干硬性水泥砂浆 3.垫层: 12厚透水砼	m <sup>2</sup>	1661.12			
2.1.4 路缘石、界石及垫层工程								
181	040204004003	安砌路缘石(车行道与人行道之间)	1.材料品种、规格: 机切花岗岩1000*200*330 2.基础、垫层: 材料品种、厚度: C20砼基座	m	788.1			
182	040204004004	安砌界石	1.材料品种、规格: 机切花岗岩 800*100*150 2.基础、垫层: 材料品种、厚度: C20砼基座	m	742.06			
183	040204007001	树池石砌筑	1.材料品种、规格: 机切花岗岩 2.树池尺寸: 1000mm×800mm 3.垫层: C20基座	个	84			
2.2 交通工程								
2.2.1 土方工程								
184	040101002006	挖沟槽土方	1.土壤类别: 三类土 2.挖土深度: 1.5m以内 3.电缆沟等挖土 4.倒运距离: 5km	m <sup>3</sup>	290.55			
185	040101003006	挖基坑土方	1.土壤类别: 三类土 2.挖土深度: 1.5m以内 3.基坑挖土 4.倒运距离: 5km	m <sup>3</sup>	55.3			
186	040103001016	回填方	1.密实度要求: 夯填, 满足设计要求 2.填方材料品种: 基坑回填土	m <sup>3</sup>	20.7			
2.2.2 交通标志工程								
187	040205002001	电缆保护管	1.材料品种: 塑料管 2.规格: 管径 100mm	m	329.2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
188	040205004008	三角标志牌安装	1.类型: 2.材质、规格尺寸: 3.板面反光膜等级	块	16			
189	040205004009	路名标志牌安装	1.类型:标志牌 2.材质、规格尺寸:1.25m*0.4 3.板面反光膜等级	块	8			
190	040205003006	三角标志牌标杆	1.类型:标志牌标杆 2.材质:钢管 3.规格尺寸:Φ89*3米 4.基础、垫层:材料品种、厚度:1000*1200*1200 砼基础,详见图纸。	根	24			
191	040205004010	悬臂指路牌	1.类型:指路牌 2.材质、规格尺寸:9米悬臂 3F杆 多杆合一 3.板面反光膜等级	块	2			
192	040205006002	道路标线	1.标线 2.热熔型标线漆	m/m2	548.6			
193	040205012003	隔离护栏	1.类型:固定式分隔栏	m	265			
194	040205017002	防撞筒(墩)	1.材料品种:防撞桶	个	2			
195	050307017002	垃圾箱	1.垃圾箱材质: 2.规格尺寸: 3.混凝土强度等级: 4.砂浆配合比	个	4			
2.3 绿化工程								
2.3.1 土方工程								
196	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m 3.倒运距离:5km	m3	182.952			
197	040103001017	回填方	1.密实度要求: 2.填方材料品种:种植土 3.填方粒径要求: 4.填方来源、运距:5km	m3	142.296			
2.3.2 行道树								
198	050102001002	栽植乔木	1.种类:栾树 2.胸径或干径:12cm 3.株高、冠径:5.5-6米, 3-3.5米 4.起挖方式: 5.养护期	株	84			
199	050102007003	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:H:0.4m、 D:0.3m 3.单位面积株数:25株/m² 4.养护期:1年	m2	47.04			
200	050403001002	树木支撑架	1.支撑类型、材质:松木杆 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量:4根	株	84			
201	050403002002	草绳绕树干	1.胸径(干径):12cm 2.草绳所绕树干高度:5.5米	株	84			
2.4 路灯工程								
2.4.1 土方工程								
202	040101002007	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m	m3	214.48			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
203	040101003007	挖基坑土方	1.土壤类别: 三类土 2.挖土深度: 1.5m	m <sup>3</sup>	219.9			
204	040103001018	回填方	1.密实度要求: 夯填, 满足设计要求 2.填方材料品种: 换填土	m <sup>3</sup>	316.33			
2.4.2 基础配管等								
205	040504001007	电缆手井	1.砌筑材料品种、规格、强度等级: MU15蒸压灰砂砖 2.勾缝、抹面要求: 1: 2防水砂浆 3.砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 4.盖板材质、规格: C30砼 5.井盖、井圈材质及规格: 专业防盗井盖成品安装	座	22			
206	040803003001	gg100热镀锌钢管	1.名称: gg100热镀锌钢管 2.规格: dn100	m	285.24			
207	040803003002	PE70电线电缆管	1.名称: PE70电线电缆管 2.规格: PE70	m	766			
208	040803003003	G50热镀锌钢管	1.名称: G50热镀锌钢管	m	80			
209	040504001008	交汇井	1.垫层、基础材质及厚度: C15砼垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级: MU15蒸压灰砂砖 3.勾缝、抹面要求: 1: 2防水砂浆 4.砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 5.混凝土强度等级: C30 6.盖板材质、规格: C30砼 7.井盖、井圈材质及规格: 专业防盗井盖成品安装	座	16			
210	040501004004	塑料管直径50	1.垫层、基础材质及厚度: C50UPVC排水管 2.位置: 电缆井底	m	50			
211	040501004005	塑料管直径80	1.垫层、基础材质及厚度: C80UPVC排水管 2.位置: 电缆井底	m	50			
212	010501003001	路灯基础	1.混凝土种类: 清水混凝土 2.混凝土强度等级: 25	m <sup>3</sup>	26.4			
213	040501019001	电缆管砼包封	1.断面规格: 200*200 3.混凝土强度等级: C20	m	30.64			
214	040806002002	接地母线	1.名称: 接地母线 2.材质: C10镀锌圆钢	m	1051			
215	040806002003	40*4镀锌扁钢	1.名称: 镀锌扁钢 2.规格: 40*4	m	80			
2.4.3 电缆灯具								
216	040803001003	YJV-5*16	1.名称: YJV-5*16 5.敷设方式、部位: 穿管敷设	m	1243.24			
217	040803001004	BVV-450/750-3*2.5灯杆内敷设	1.名称: BVV-450/750-3*2.5 2.敷设方式、部位	m	350			
218	040803005001	电缆终端头 YJV-5*16	1.名称: 电缆终端头 YJV-5*16	个	44			
219	040803006001	电缆中间头 YJV-5*16	1.名称: 电缆中间头 YJV-5*16	个	52			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
220	040803005002	电缆终端头 BVV-450/750-3*2.5	1.名称:电缆终端头 BVV-450/750-3*2.5	个	22			
221	040805001001	常规照明灯	1.名称: LED灯 2.型号: 120W 3.灯杆材质、高度: 地面 双挑12米 5.灯架形式及臂长: 悬挑2 米 6.光源数量: 1 12.接地要求: 详见图纸	套	14			
222	040805001002	常规照明灯	1.名称: LED灯 2.型号: 150W 3.灯杆材质、高度: 地面 双挑14米 5.灯架形式及臂长: 悬挑2 米 6.光源数量: 2 12.接地要求: 详见图纸	套	8			
2.5 给水工程								
2.5.1 土方工程								
223	040101002008	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.开挖方式:详见图纸 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:5km	m3	461.8			
224	040103001019	回填方	1.密实度要求: 夯填, 满 足设计要求 2.填方材料品种: 风化砂	m3	300.6			
2.5.2 管道铺设								
225	040501003003	球墨铸铁管	1.垫层、基础材质及厚 度: 风化砂 2.材质及规格: K9级承插 球墨铸铁管DN500 3.接口方式: T型滑入式柔 性接口(承插式橡胶圈接 口) 4.管道检验及试验要求: 管道试压, 水压试验, 消 毒冲洗, 满足设计要求 5.防腐: 满足设计要求	m	61.56			
226	040501003004	球墨铸铁管	1.垫层、基础材质及厚 度: 风化砂 2.材质及规格: K9级承插 球墨铸铁管DN300 3.接口方式: T型滑入式柔 性接口(承插式橡胶圈接 口) 4.管道检验及试验要求: 管道试压, 水压试验, 消 毒冲洗, 满足设计要求 5.防腐: 满足设计要求	m	367.07			
227	040501003005	球墨铸铁管	1.垫层、基础材质及厚 度: 风化砂 2.材质及规格: 承插球墨 铸铁管DN200 3.接口方式: T型滑入式柔 性接口(承插式橡胶圈接 口) 4.管道检验及试验要求: 管道试压, 水压试验, 消 毒冲洗, 满足设计要求 5.防腐: 满足设计要求	m	117.65			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
228	040501003006	球墨铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度: 风化砂 2.材质及规格: 承插球墨铸铁管DN150 3.接口方式: T型滑入式柔性接口(承插式橡胶圈接口) 4.管道检验及试验要求: 管道试压, 水压试验, 消毒冲洗, 满足设计要求 5.防腐: 满足设计要求	m	12.6			
229	040502001017	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁DN500 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	6			
230	040502001018	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁DN300 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	22			
231	040502001019	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁DN200 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	8			
232	040502001020	管件	1.种类: 双盘短管 2.材质及规格: 铸铁DN500 3.接口形式: 法兰连接	个	2			
233	040502001021	管件	1.种类: 双盘短管 2.材质及规格: 铸铁DN300 3.接口形式: 法兰连接	个	2			
234	040502001022	管件	1.种类: 双盘短管 2.材质及规格: 铸铁DN200 3.接口形式: 法兰连接	个	6			
235	040502001023	管件	1.种类: 三盘三通 2.材质及规格: 铸铁DN300*DN200 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	6			
236	040502001024	管件	1.种类: 三盘三通 2.材质及规格: 铸铁DN300*DN500 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	2			
237	040502001025	管件	1.种类: 全盘四通 2.材质及规格: 铸铁DN300*DN500 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	1			
238	040502001026	管件	1.种类: 全盘四通 2.材质及规格: 铸铁DN300*DN200 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	1			
239	040502011002	限位伸缩器	1.规格: DN200 2.安装方式: 法兰连接	个	6			
240	040502011003	限位伸缩器	1.规格: DN300 2.安装方式: 法兰连接	个	2			
241	040502011004	限位伸缩器	1.规格: DN500 2.安装方式: 法兰连接	个	2			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
242	040502005007	阀门	1.种类: 立式闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN75 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	1			
243	040502005008	阀门	1.种类: 立式闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	1			
244	040502005009	阀门	1.种类: 微排复合式排气阀 2.材质及规格: 铸铁 DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	1			
245	040502001027	管件	1.种类: 三盘三通 2.材质及规格: 铸铁 DN300*DN100 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	1			
246	040502001028	管件	1.种类: 三盘三通 2.材质及规格: 铸铁 DN300*DN75 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	1			
247	040502001029	管件	1.种类: 插盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN75 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口+法兰连接	个	1			
248	040502001030	管件	1.种类: 插盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN300 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口+法兰连接	个	6			
249	040502001031	管件	1.种类: 三盘三通 2.材质及规格: 铸铁 DN300*DN150 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	3			
250	040502001032	管件	1.种类: 双盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN150 3.接口形式: 法兰连接	个	6			
251	040502005010	阀门	1.种类: 立式闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN150 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	3			
252	040502001033	管件	1.种类: 90°弯管底座 2.材质及规格: 铸铁 DN150*90 3.接口形式: 法兰连接	个	3			
253	040502001034	管件	1.种类: 法兰接管 2.材质及规格: 铸铁 DN150 3.接口形式: 法兰连接	个	3			
254	040502010002	消火栓	1.规格: SSF150/80-1.0型 2.安装部位、方式: 室外	个	3			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
255	040502005011	阀门	1.种类: 闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN500 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	2			
256	040502005012	阀门	1.种类: 闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN300 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	2			
257	040502005013	阀门	1.种类: 闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN200 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	6			
2.5.3 阀门井								
258	040504002004	阀门井	1.规格:1360*1360 2.材料:预制装配式 3.做法:见《预制装配式钢筋混凝土井室》-4,包括铸铁井盖及支座 4.其他要求:详见图纸	座	4			
259	040504001009	砌筑阀门井	1.规格:D1200 2.材料:砖 3.做法:见《市政给水管道工程及附属设施》 07MS101-2 4.其他要求:详见图纸	座	6			
260	040504002005	排气阀井	1.规格:1360*1360 2.材料:预制装配式 3.做法:见《预制装配式钢筋混凝土井室》-4,包括铸铁井盖及支座 4.其他要求:详见图纸	座	1			
261	040504002006	排泥阀井	1.规格:1360*1360 2.材料:预制装配式 3.做法:见《预制装配式钢筋混凝土井室》-4,包括铸铁井盖及支座 4.其他要求:详见图纸	座	1			
262	040504002007	排泥湿井	1.规格:D1000 2.材料:预制装配式 3.做法:见《预制装配式钢筋混凝土井室》-15,包括铸铁井盖及支座 4.其他要求:详见图纸	座	1			
2.6 排水工程								
2.6.1 土方工程								
263	040101002009	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.开挖方式:详见图纸 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:5km	m3	3082.91			
264	040103001020	回填方	1.密实度要求: 夯填, 满足设计要求 2.填方材料品种: 风化砂	m3	2436.56			
2.6.2 管道铺设								

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
265	040501001004	II级钢筋混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 120° 砂石垫层 2.规格: d1350 3.接口方式: 滑动橡胶圈接口 4.铺设深度: 3m内 5.其他要求: 详见图纸	m	65			
266	040501001005	II级钢筋混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 120° 砂石垫层 2.规格: d1200 3.接口方式: 滑动橡胶圈接口 4.铺设深度: 3m内 5.其他要求: 详见图纸	m	24			
267	040501001006	II级钢筋混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 120° 砂石垫层 2.规格: d1000 3.接口方式: 滑动橡胶圈接口 4.铺设深度: 3m内 5.其他要求: 详见图纸	m	84			
268	040501001007	II级钢筋混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度: 120° 砂石垫层 2.规格: d600 3.接口方式: 滑动橡胶圈接口 4.铺设深度: 3m内 5.其他要求: 详见图纸	m	270			
269	040501004006	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 中粗砂垫层 2.材质及规格: HDPE DN300 3.连接形式: 承插式橡胶圈接口	m	139			
270	040501004007	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 中粗砂垫层 2.材质及规格: HDPE DN200 3.连接形式: 承插式橡胶圈接口	m	113			
271	040501004008	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 中粗砂垫层 2.材质及规格: HDPE DN400 3.连接形式: 承插式橡胶圈接口	m	450			
2.6.3 雨水井等工程								
272	040504002008	雨水检查井	1.材质: 预制装配式砼 2.规格: $\varnothing 1000$ 3.做法: 见《青岛市城市道路排水检查井通用图集》	座	9			
273	040504002009	雨水检查井	1.材质: 预制装配式砼 2.规格: $\varnothing 1500$ 3.做法: 见《青岛市城市道路排水检查井通用图集》	座	2			
274	040504002010	雨水检查井	1.材质: 预制装配式砼 2.规格: A*B=1500*1100 3.做法: 见《青岛市城市道路排水检查井通用图集》	座	2			
275	040504002011	雨水检查井	1.材质: 预制装配式砼 2.规格: A*B=1650*1100 3.做法: 见《青岛市城市道路排水检查井通用图集》	座	3			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
276	040504003001	雨水口	1.材料:预制装配式,单篦偏沟式 2.做法:《青岛市城市道路排水检查井通用图集》	座	12			
277	040504003002	雨水口	1.材料:预制装配式,双篦偏沟式 2.做法:《青岛市城市道路排水检查井通用图集》	座	10			
278	040504001010	砖砌井	1.名称:污水检查井 2.做法:见06MS201-3 3.其他要求:详见图纸	座	17			
3 经五路								
3.1 道路工程								
3.1.1 土方工程								
279	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:5km	m3	445			
280	040103001021	回填方	1.填方部位:路基 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	1080			
281	040103001022	回填方	1.填方部位:路基 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	3978.36			
282	040103002016	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	3978.36			
3.1.2 填塘处理								
283	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式: 4.装车、不装车:装车 5.场内运距:5km	m3	619			
284	040103002017	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	619			
285	040103001023	回填方	1.填方部位:路基 2.填方材料品种:石渣 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	783			
286	040103001024	回填方	1.填方部位:路基 2.填方材料品种:砂砾土 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	510			
287	040201021003	土工合成材料	1.材料品种、规格:土工格栅 2.搭接方式	m2	320			
3.1.3 车行道								
288	040202001004	路床(槽)整形	1.部位:路基 2.范围	m2	5901			
289	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5.5% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:18cm	m2	5505			
290	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:18cm	m2	5880			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
291	040203003005	透层、粘层	1.材料品种:PC-2乳化沥青 2.喷油量: 3.部位:透层	m2	5505			
292	040203004003	下封层	1.材料品种:PC-1乳化沥青 2.喷油量: 3.厚度:0.6cm	m2	5505			
293	040203006005	沥青混凝土 (下面层)	1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-16C 3.石料粒径:中粒式 4.掺和料: 5.厚度:5cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	5505			
294	040203003006	透层、粘层	1.材料品种:乳化沥青PC-3 2.喷油量: 3.部位:粘层	m2	5505			
295	040203006006	沥青混凝土(上面层)	1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-13C 3.石料粒径:细粒式 4.掺和料: 5.厚度:4cm 6.摊铺方式:机械摊铺	m2	5505			
296	04B012	施工围挡		m	50			
3.1.4 人行道及路沿石								
297	040204001002	人行道整形碾压	1.部位:人行道 2.范围	m2	1459			
298	040201020001	褥垫层(人行道 砼垫层)	1.材料品种、规格及比例: 透水混凝土 2.厚度:12cm	m2	1459			
299	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:20*10*6cm透水砖 2.结合层:材料品种、厚度:中砂3cm厚, 3.图形	m2	1459			
300	040204004005	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路界石10*15*80 2.基础、垫层:材料品种、厚度:c20细石混凝土靠背, 3cm厚M10水泥砂浆垫层	m	580			
301	040204004006	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:平度花岗岩路侧石100*20*33 2.基础、垫层:材料品种、厚度:c20细石混凝土靠背, 3cm厚M10水泥砂浆垫层	m	580			
302	040204004007	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:花岗岩路界石10*10*80 2.基础、垫层:材料品种、厚度:c20细石混凝土靠背, 3cm厚M10水泥砂浆垫层	m	206			
3.1.5 绿化工程								
303	050102001003	栽植乔木 (行道树)	1.种类: 栾树 2.胸径或干径: 胸径: 12cm 3.株高、冠径: H:5.5-6m 冠幅: 3-3.5m 5.养护期: 一年	株	96			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
304	050102007004	栽植色带	1.苗木、花卉种类:瓜子黄杨 2.株高或蓬径:高: 0.4m 冠幅: 0.2m 3.单位面积株数: 25株/m <sup>2</sup> 4.养护期:两年	m <sup>2</sup>	67.2			
305	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求: 2.取土运距: 3.回填厚度: 4.弃土运距	m <sup>3</sup>	28.8			
3.2 交通工程								
3.2.1 9米悬臂式3F杆								
306	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.5m 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距	m <sup>3</sup>	55.1957			
307	040103001025	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	42.732			
308	040103002018	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	12.464			
309	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:c20	m <sup>3</sup>	0.8			
310	040303002007	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.嵌料(毛石)比例	m <sup>3</sup>	11.664			
311	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:构造筋 2.钢筋规格	t	0.526			
312	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:铁件 2.材料规格	t	1.627			
313	040205003007	标杆\门架	1.类型:9米悬臂3F杆 2.材质:钢 3.规格尺寸: 4.基础、垫层:材料品种、厚度	根	2			
314	040205004011	标志板	1.类型:指路标志 2.材质、规格尺寸:4.5m*2.25m 3.板面反光膜等级	块	2			
3.2.2 附着式标志牌								
315	040205004012	标志板	1.类型:限速标志 2.材质、规格尺寸:D=80cm 3.板面反光膜等级	块	1			
316	040205004013	标志板	1.类型:路名牌 2.材质、规格尺寸:1.25m*0.4m 3.板面反光膜等级	块	2			
3.2.3 10米悬臂式L杆新建视频监控								
317	040101001007	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.5m 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距	m <sup>3</sup>	17.4092			
318	040103001026	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	11.177			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
319	040103002019	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	6.232			
320	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:c20	m3	0.4			
321	040303002008	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土碎石 2.嵌料(毛石)比例	m3	5.832			
322	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:构造筋 2.钢筋规格	t	0.128			
323	040901009002	预埋铁件	1.材料种类:铁件 2.材料规格	t	0.302			
324	040205003008	标杆\门架	1.类型:10米悬臂L杆 2.材质:钢 3.规格尺寸: 4.基础、垫层:材料品种、厚度	根	13			
325	040205020004	监控摄像机	1.类型:详视频监控(含电子警察) 2.规格、型号:枪型 3.支架形式:附着式 4.防护罩要求	台	1			
3.2.4 10米悬臂式L杆信号灯								
326	040101001008	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.5m 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距	m3	17.4092			
327	040103001027	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	11.177			
328	040103002020	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	6.232			
329	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:c20	m3	0.4			
330	040303002009	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C25混凝土碎石 2.嵌料(毛石)比例	m3	5.832			
331	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:构造筋 2.钢筋规格	t	0.128			
332	040901009003	预埋铁件	1.材料种类:铁件 2.材料规格	t	0.302			
333	040205003009	标杆\门架	1.类型:10米悬臂L杆 2.材质:钢 3.规格尺寸: 4.基础、垫层:材料品种、厚度	根	13			
334	040205014004	信号灯	1.类型:信号灯 2.灯架材质、规格: 3.基础、垫层:材料品种、厚度: 4.信号灯规格、型号、组数	套	1			
3.2.5 其他工程								
335	040205006003	标线 实测面积	1.材料品种:热熔标线漆 2.工艺:热熔标线漆敷上后,再其上喷洒一层玻璃珠 3.线型	m2	280			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
336	040804001008	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC 3.规格:DN100 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	308			
337	040803001005	电缆	1.名称:照明电缆 2.型号:YJV-1 4*25 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压(kV): 7.地形	m	308			
338	040101001009	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:1.5m 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距	m <sup>3</sup>	123.2			
339	040103001028	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土回填 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	123.2			
340	04B015	接线井		座	6			
341	04B016	中央分隔护栏		m	307			
342	04B017	防撞桶		m	2			
343	04B018	人行护栏		m	80			
344	04B019	机非车道护栏		m	614			
3.3 给水工程								
3.3.1 土方工程								
345	040101001010	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.开挖方式: 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距	m <sup>3</sup>	323.1			
346	040103001029	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:风化砂 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m <sup>3</sup>	253.6			
347	040103002021	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m <sup>3</sup>	323.1			
3.3.2 给水管道								
348	040501003007	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度: 见设计图纸 2.材质及规格:DN200球墨 铸铁管 3.接口方式:见设计要求 4.铺设深度:见设计图纸 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式	m	9			
349	040501003008	铸铁管	1.垫层、基础材质及厚度: 见设计图纸 2.材质及规格:DN150球墨 铸铁管 3.接口方式:见设计要求 4.铺设深度:见设计图纸 5.管道检验及试验要求: 6.防腐方式	m	320			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
350	040502001035	铸铁管管件	1.种类:综合考虑 2.材质及规格:DN200铸铁管件 3.接口形式:见设计要求	个	20			
351	040502005014	阀门	1.种类:闸阀 2.材质及规格:DN200铸铁闸阀 3.连接形式: 4.试验要求	个	5			
352	040502005015	阀门	1.种类:立式闸阀 2.材质及规格:DN100铸铁立式闸阀 3.连接形式: 4.试验要求	个	2			
353	040502010003	消火栓	1.规格:DN100 2.安装部位、方式:地上式消火栓	个	1			
354	040504001011	砌筑井 (阀门井 H=1.3m)	1.垫层、基础材质及厚度:见设计图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格:铸铁盖板 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求	座	3			
355	040504001012	砌筑井 (排泥阀井 H=1.3m)	1.垫层、基础材质及厚度:见设计图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格:铸铁盖板 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求	座	1			
356	040504001013	砌筑井 (放汽阀井 H=1.3m)	1.垫层、基础材质及厚度:见设计图纸 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:红砖 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格:铸铁盖板 7.井盖、井圈材质及规格: 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求	座	1			
357	040502001036	管件	1.种类:双盘短管 2.材质及规格:铸铁 DN150 3.接口形式:法兰连接	个	6			
358	040502001037	管件	1.种类:双盘弯管 2.材质及规格:铸铁 DN150 3.接口形式:法兰连接	个	2			
359	040502001038	管件	1.种类:全盘三通 2.材质及规格:铸铁 DN200*DN150 3.接口形式:承插式橡胶圈接口	个	2			



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
360	040502005016	阀门	1.种类: 立式闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN150 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	2			
361	040502001039	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN200 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	4			
362	040502005017	阀门	1.种类: 排泥阀 2.材质及规格: 铸铁 DN75 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	1			
363	040502001040	管件	1.种类: 承插单盘泄水三通 2.材质及规格: 铸铁 DN200*DN75 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	1			
364	040502005018	阀门	1.种类: 排气阀 2.材质及规格: 铸铁 DN100 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	1			
365	040502001041	管件	1.种类: 三盘三通 2.材质及规格: 铸铁 DN300*DN100 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	1			
366	040502001042	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN100 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	1			
367	040502005019	阀门	1.种类: 立式闸阀 2.材质及规格: 铸铁 DN200 3.连接形式: 法兰连接 4.试验要求: 满足设计要求	个	3			
368	040502011005	限位伸缩器	1.规格: DN200 2.安装方式: 法兰连接	个	3			
369	040502001043	管件	1.种类: 双盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN200 3.接口形式: 法兰连接	个	5			
370	040502001044	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN200 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	3			
371	040502001045	管件	1.种类: 插盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN200 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口+法兰连接	个	3			
372	040502001046	管件	1.种类: 承盘短管 2.材质及规格: 铸铁 DN500 3.接口形式: 承插式橡胶圈接口	个	1			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
373	040502001047	管件	1.种类: 盘堵 2.材质及规格: 铸铁 DN200 3.接口形式: 承插式橡胶 圈接口+法兰连接	个	1			
374	040502001048	管件	1.种类: 三盘三通 2.材质及规格: 铸铁 DN200*DN200 3.接口形式: 承插式橡胶 圈接口	个	1			
3.4 雨、污水工程								
3.4.1 土方工程								
375	040101001011	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.开挖方式: 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距	m3	3013.3913			
376	040103001030	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:风化石 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	2100			
377	040103002022	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	3013.39			
3.4.2 污水管道铺设								
378	040103001031	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种管道垫层: 详设计要求	m3	27.16			
379	040501004009	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度: 见设计图纸 2.材质及规格:HDPE排水管 DN=400 3.连接形式: 4.铺设深度: 5.管道检验及试验要求	m	388			
380	04B020	防坠网		个	16			
381	040504001014	砌筑井 (直径 700污水井 H=3.67m)	1.垫层、基础材质及厚度: 见06MS201-5第-20页 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级:红砖 3.勾缝、抹面要求: 4.砂浆强度等级、配合比: 5.混凝土强度等级: 6.盖板材质、规格:混凝土 7.井盖、井圈材质及规格: 盖板式井盖 (加重式加防 盗) 8.踏步材质、规格: 9.防渗、防水要求	座	8			
382	040504002012	混凝土井 (污 水) 1.井筒规格	φ 700圆形预制装配式钢筋 混凝土检查井 H=3.67m 2. 见《青岛市城市道路检查 井标准图集》,第12-15页	座	8			
3.4.3 雨水管道铺设								
383	040103001032	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种管道垫层: 详设计要求	m3	79.741			
384	040501001008	混凝土管	1.管道材质:钢筋混凝土管 2.规格:DN600	m	51			
385	040501001009	混凝土管	1.管座材质:II钢筋混凝土管 2.规格:DN1200	m	127.67			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
386	040501001010	混凝土管	1.管座材质:II钢筋混凝土管 2.规格:DN1350	m	172.46			
387	040501001011	混凝土管	1.管座材质:II钢筋混凝土管 2.规格:DN200	m	157			
388	040504009003	雨水口	1.雨水算子及圈口材质、 型号、规格:单算雨水口 2.垫层、基础材质及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.砌筑材料品种、规格: 5.砂浆强度等级及配合比	座	16			
389	040504009004	雨水口	1.雨水算子及圈口材质、 型号、规格:双算雨水口 2.垫层、基础材质及厚度: 3.混凝土强度等级: 4.砌筑材料品种、规格: 5.砂浆强度等级及配合比	座	1			
390	040504001015	砌筑井 (H=3.08m)	1.垫层、基础材质及厚度: 雨水检查井 2.砌筑材料品种、规格、 强度等级:砖砌 3.其余内容:详设计要求	座	7			
391	040504002013	混凝土井 1.井筒 规格	1.8*1.1*2.0矩形雨水井 H=3.1m 适应管径1500mm 现浇钢筋混凝土检查井 2. 见《青岛市城市道路检查 井标准图集》,第29-39页	座	7			
392	04B021	防坠网		个	14			
3.5 路灯工程								
3.5.1 土方工程								
393	040101001012	挖一般土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度: 3.开挖方式: 4.装车、不装车:不装车 5.场内运距	m3	229.2			
394	040103001033	回填方	1.填方部位:基础 2.填方材料品种:原土 3.填方粒径要求: 4.填方来源	m3	2.091			
395	040103002023	余方弃置	1.废弃料品种:普通土 2.运距:5km	m3	20.1			
3.5.2 基础配管工程								
396	040804001009	配管	1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:DN70 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	620			
397	040804001010	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质: 3.规格:DN100 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	160			
398	040804001011	配管	1.名称:热镀锌钢管 2.材质: 3.规格:DN50 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	60			

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
399	040804001012	配管	1.名称:排水沟 2.材质:UPVC 3.规格:DN50 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	60			
400	040804001013	配管	1.名称:排水沟 2.材质:UPVC 3.规格:DN80 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	10			
401	040804001014	配管	1.名称:排水沟 2.材质:UPVC 3.规格:DN100 4.配置形式: 5.钢索材质、规格: 6.接地要求	m	10			
402	040806002004	接地母线	1.名称:热镀锌 2.材质: 3.规格:40*4	m	160			
403	040903007001	电缆交汇井	1.材质:预制混凝土 2.规格:1000*1000*1000 3.混凝土、砂浆强度等级	座	4			
404	040903007002	电缆手孔井	1.材质:预制混凝土 2.规格:890*790*560 3.混凝土、砂浆强度等级	座	12			
3.5.3 电缆及灯具								
405	040802001001	电杆组立(含预埋螺栓)	1.名称:路灯2 2.规格:地面双挑12/12m, 悬挑2m 3.材质: 4.类型: 5.地形: 6.土质: 7.底盘、拉盘、卡盘规格: 8.拉线材质、规格、类型: 9.引下线支架安装高度: 10.垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级: 11.电杆防腐要求: 12.灯杆编号: 13.杆座制安	根	12			
406	040805001003	常规照明灯	1.名称:LED灯 2.型号:120w 3.灯杆材质、高度: 4.灯架形式及臂长: 5.光源数量: 6.附件配置	套	12			
407	040803001006	电缆	1.名称:支线电线 2.型号:BVV-450/750 3*2.5 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压(kV): 7.地形	m	200			
408	040803001007	电缆	1.名称:照明电缆 2.型号:YJV-1 5*16 3.规格: 4.材质: 5.敷设方式、部位: 6.电压(kV): 7.地形	m	800			
409	04B022	路灯砼基础		m3	14.4			
合计								

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)
	纬四路	
	道路工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	交通工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	给水工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	排水工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	照明工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	绿化工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	纬五路	
	道路工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	交通工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	绿化工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	路灯工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	给水工程	
21	总价措施项目清单	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
22	单价措施项目清单	
	排水工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	经五路	
	道路工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	交通工程	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	给水工程	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	雨、污水工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	路灯工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.1 纬四路				
	1.1.1 道路工程				
1	夜间施工		0.61		
2	二次搬运		1.05		
3	冬雨季施工		0.38		
4	行车、行人干扰				
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		0.58		
7	工程定位复测费		0.12		
8	地下管线交叉处理		0.28		
	1.1.2 交通工程				
9	夜间施工		0.61		
10	二次搬运		1.05		
11	冬雨季施工		0.38		
12	行车、行人干扰				
13	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
14	已完工程及设备保护		0.58		
15	工程定位复测费		0.12		
16	地下管线交叉处理		0.28		
	1.1.3 给水工程				
17	夜间施工		1.28		
18	二次搬运		1.69		
19	冬雨季施工		1.28		
20	行车、行人干扰				
21	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
22	已完工程及设备保护		0.67		
23	工程定位复测费		0.28		
24	地下管线交叉处理		1.02		
	1.1.4 排水工程				
25	夜间施工		0.41		
26	二次搬运		1.18		
27	冬雨季施工		0.42		
28	行车、行人干扰				
29	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
30	已完工程及设备保护		0.47		
31	工程定位复测费		0.09		
32	地下管线交叉处理		0.71		
	1.1.5 照明工程				
33	夜间施工		0.53		
34	二次搬运		0.75		
35	冬雨季施工		0.74		
36	行车、行人干扰				
37	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
38	已完工程及设备保护		0.68		
39	工程定位复测费		0.10		
40	地下管线交叉处理		0.46		
	1.1.6 绿化工程				
41	夜间施工		2.21		
42	非夜间施工照明				
43	二次搬运		4.42		
44	冬雨季施工		2.21		
45	反季节栽植影响措施				
46	地上、地下设施的临时保护设施				
47	已完工程及设备保护		5.89		
	1.2 纬五路				
	1.2.1 道路工程				
48	夜间施工		0.61		
49	二次搬运		1.05		
50	冬雨季施工		0.38		
51	行车、行人干扰				
52	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
53	已完工程及设备保护		0.58		
54	工程定位复测费		0.12		
55	地下管线交叉处理		0.28		
	1.2.2 交通工程				
56	夜间施工		0.61		
57	二次搬运		1.05		
58	冬雨季施工		0.38		



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
59	行车、行人干扰				
60	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
61	已完工程及设备保护		0.58		
62	工程定位复测费		0.12		
63	地下管线交叉处理		0.28		
1.2.3 绿化工程					
64	夜间施工		2.21		
65	非夜间施工照明				
66	二次搬运		4.42		
67	冬雨季施工		2.21		
68	反季节栽植影响措施				
69	地上、地下设施的临时保护设施				
70	已完工程及设备保护		5.89		
1.2.4 路灯工程					
71	夜间施工		0.53		
72	二次搬运		0.75		
73	冬雨季施工		0.74		
74	行车、行人干扰				
75	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
76	已完工程及设备保护		0.68		
77	工程定位复测费		0.10		
78	地下管线交叉处理		0.46		
1.2.5 给水工程					
79	夜间施工		1.28		
80	二次搬运		1.69		
81	冬雨季施工		1.28		
82	行车、行人干扰				
83	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
84	已完工程及设备保护		0.67		
85	工程定位复测费		0.28		
86	地下管线交叉处理		1.02		
1.2.6 排水工程					
87	夜间施工		0.41		
88	二次搬运		1.18		

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
89	冬雨季施工		0.42		
90	行车、行人干扰				
91	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
92	已完工程及设备保护		0.47		
93	工程定位复测费		0.09		
94	地下管线交叉处理		0.71		
	1.3 经五路				
	1.3.1 道路工程				
95	夜间施工		0.61		
96	二次搬运		1.05		
97	冬雨季施工		0.38		
98	行车、行人干扰				
99	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
100	已完工程及设备保护		0.58		
101	工程定位复测费		0.12		
102	地下管线交叉处理		0.28		
	1.3.2 交通工程				
103	夜间施工		0.61		
104	二次搬运		1.05		
105	冬雨季施工		0.38		
106	行车、行人干扰				
107	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
108	已完工程及设备保护		0.58		
109	工程定位复测费		0.12		
110	地下管线交叉处理		0.28		
	1.3.3 给水工程				
111	夜间施工		1.28		
112	二次搬运		1.69		
113	冬雨季施工		1.28		
114	行车、行人干扰				
115	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
116	已完工程及设备保护		0.67		
117	工程定位复测费		0.28		
118	地下管线交叉处理		1.02		

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第5页 共5页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
	1.3.4 雨、污水工程				
119	夜间施工		0.41		
120	二次搬运		1.18		
121	冬雨季施工		0.42		
122	行车、行人干扰				
123	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
124	已完工程及设备保护		0.47		
125	工程定位复测费		0.09		
126	地下管线交叉处理		0.71		
	1.3.5 路灯工程				
127	夜间施工		0.53		
128	二次搬运		0.75		
129	冬雨季施工		0.74		
130	行车、行人干扰				
131	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
132	已完工程及设备保护		0.68		
133	工程定位复测费		0.10		
134	地下管线交叉处理		0.46		
合计					

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 纬四路							
	1.1 道路工程							
1	041102002001	基础模板	构件类型	m2	147.39			
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
3	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式推土机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
4	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号	台·次	2			
5	041106001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
6	041107002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格	昼夜	13			
7	04B002	施工围挡		m	540			
8	04B003	密目网		m	12900			
	1.2 交通工程							
	1.3 给水工程							
	1.4 排水工程							
	1.5 照明工程							
	1.6 绿化工程							
9	050403001001	树木支撑架	1.支撑类型、材质:四角撑 2.支撑材料规格: 3.单株支撑材料数量	株	157			
10	050403002001	草绳绕树干	1.胸径(干径):10cm 2.草绳所绕树干高度	株	157			
	2 纬五路							
	2.1 道路工程							
11	04B010	施工围挡		m	363			
12	04B011	密目网		m	9369.7			
	2.2 交通工程							
	2.3 绿化工程							
	2.4 路灯工程							
	2.5 给水工程							
	2.6 排水工程							
	3 经五路							
	3.1 道路工程							
13	041106001014	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
14	041106001015	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:挖掘机 2.机械设备规格型号	台·次	1			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	041106001016	大型机械设备进 出场及安拆	1.机械设备名称:摊铺机 2.机械设备规格型号	台·次	1			
16	04B013	施工围挡		m	290			
17	04B014	密目网		m	5901			
3.2 交通工程								
18	041102002012	基础模板	构件类型	m2	55.04			
3.3 给水工程								
3.4 雨、污水工程								
3.5 路灯工程								
合计								

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	纬四路			
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	交通工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	照明工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	纬五路			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第3页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	道路工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	交通工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	绿化工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	路灯工程			



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第4页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	排水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	经五路			
	道路工程			

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第5页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	交通工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	给水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	雨、污水工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第6页 共6页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			
	路灯工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他检验试验费	项		
8	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
9	其他	项		
	合 计 =1+3+4+5+6+7+8+9			

## 暂列金额明细表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	纬四路			
	道路工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	交通工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	给水工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	排水工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	照明工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	纬五路			
	道路工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	交通工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	绿化工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	路灯工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	给水工程			
11	暂列金额	项		

## 暂列金额明细表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	排水工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	经五路			
	道路工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	交通工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	给水工程			
15	暂列金额	项		
	合计			
	雨、污水工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	路灯工程			
17	暂列金额	项		
	合计			

## 材料暂估价一览表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	单价 (元)	备注
1	ZG0001	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t	517.70	
2	ZG0002	信号机、配电柜	台	40000.00	
3	ZG0003	人行护栏	m	520.35	
4	ZG0004	人行护栏	m	638.00	
5	ZG0005	机非车道护栏	m	400.00	

工程设备暂估价一览表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
----	----	----------	----	----	-----------	----

## 专业工程暂估价表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	纬四路			
	道路工程			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	交通工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	排水工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	照明工程			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	纬五路			
	道路工程			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	交通工程			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	绿化工程			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水工程			
11	发包人发包的专业工程暂估价			



## 专业工程暂估价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	合计			
	排水工程			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	经五路			
	道路工程			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	交通工程			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	给水工程			
15	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	雨、污水工程			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	路灯工程			
17	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

## 特殊项目暂估价表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	纬四路					
	道路工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	交通工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	排水工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	照明工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	纬五路					
	道路工程					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	交通工程					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	绿化工程					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯工程					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水工程					
11	特殊项目暂估价		项			

## 特殊项目暂估价表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	合计					
	排水工程					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	经五路					
	道路工程					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	交通工程					
14	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	给水工程					
15	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	雨、污水工程					
16	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	路灯工程					
17	特殊项目暂估价		项			
	合计					

## 计日工表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	纬四路				
	道路工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	交通工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	照明工程				

## 计日工表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	绿化工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	纬五路				
	道路工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	交通工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	绿化工程				
一	人工				

# 计日工表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第3页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	路灯工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	排水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	经五路				
	道路工程				
一	人工				
人工小计					

## 计日工表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第4页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	交通工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	给水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	雨、污水工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	路灯工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

## 计日工表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第5页 共5页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					



## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	纬四路			
	道路工程			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	交通工程			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	给水工程			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	排水工程			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	照明工程			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	绿化工程			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	纬五路			
	道路工程			
25	材料采购保管费			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	交通工程			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	绿化工程			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	路灯工程			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	给水工程			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	排水工程			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	经五路			
	道路工程			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			
52	总承包服务费			
	合计			

## 总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	交通工程			
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
56	总承包服务费			
	合计			
	给水工程			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
60	总承包服务费			
	合计			
	雨、污水工程			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
64	总承包服务费			
	合计			
	路灯工程			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
68	总承包服务费			
	合计			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
	纬四路			
	道路工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	交通工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	给水工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		0.91	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
排水工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
照明工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.48	
1.1.3	文明施工费		0.67	
1.1.4	临时设施费		1.6	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
绿化工程				
1	规费			

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.16	
1.1.2	环境保护费		0.16	
1.1.3	文明施工费		0.35	
1.1.4	临时设施费		1.25	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
纬五路				
道路工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
交通工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
绿化工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.16	
1.1.2	环境保护费		0.16	
1.1.3	文明施工费		0.35	
1.1.4	临时设施费		1.25	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.3	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
路灯工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.48	
1.1.3	文明施工费		0.67	
1.1.4	临时设施费		1.6	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
给水工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		0.91	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
排水工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
经五路				
道路工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	税金		9	
	合计: 1+2			
交通工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
给水工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	
1.1.4	临时设施费		0.91	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
雨、污水工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.66	
1.1.3	文明施工费		0.84	

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 流亭街道仙家寨南片地块纬四路、纬五路、经五路建设

第7页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1.1.4	临时设施费		1.81	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
路灯工程				
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	安全施工费		1.74	
1.1.2	环境保护费		0.48	
1.1.3	文明施工费		0.67	
1.1.4	临时设施费		1.6	
1.2	社会保险费		1.52	
1.3	住房公积金		3.8	
1.4	环境保护税		0.1	
1.5	建设项目工伤保险		0.177	
2	税金		9	
	合计: 1+2			