

2021 年 3 月版本

基层卫生院房屋修缮改造项目施工 招标

招标文件

招标人：平度市卫生健康局

招标代理：山东万信项目管理有限公司（公章）



日期： 2021 年 5 月 11 日

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

目 录

第一卷1

第一章招标公告1

第二章投标人须知5

 投标人须知前附表5

 1. 总则15

 1.1 项目概况15

 1.2 资金来源和落实情况15

 1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....15

 1.4 投标人资格要求15

 1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....16

 1.6 费用承担16

 1.7 保密16

 1.8 语言文字16

 1.9 计量单位16

 1.10 踏勘现场17

 1.11 专业分包17

 1.12 偏离17

 1.13 终止招标17

 2. 招标文件17

 2.1 招标文件的组成17

 2.2 招标文件的澄清18

 2.3 招标文件的修改18

 3. 投标文件18

 3.1 资格后审证明材料18

 3.2 电子投标文件20

 3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评
 标）21

 3.4 投标报价22

 3.5 投标有效期22

 3.6 投标保证金22

 4. 投标23

 4.1 投标文件的密封和标记23

 4.2 投标文件的递交23

 4.3 投标文件的修改与撤回24

5. 开标	24
5.1 开标时间和地点	24
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	24
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	25
6. 资格审查、评标	25
6.1 评标委员会	25
6.2 资格审查、评标原则	26
6.3 资格审查	26
6.4 评标	27
7. 合同授予	28
7.1 定标方式	28
7.2 中标候选人公示	29
7.3 中标通知	29
7.4 履约担保	29
7.5 签订合同	29
8. 重新招标和不再招标	29
8.1 重新招标	29
8.2 不再招标	29
9. 纪律和监督	30
9.1 对招标人的纪律要求	30
9.2 对投标人的纪律要求	30
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	30
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	30
9.5 异议	30
10. 需要补充的其他内容	30
第三章资格审查办法	32
1. 审查标准	32
2. 审查程序	33
3. 审查结果	34
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	34
第四章评标定标办法	37
（合理低价法）	37
第五章合同主要条款	40
第六章工程量清单和招标控制价	48
第七章图纸	49
第八章技术标准和要求	50

第九章资格后审申请文件及投标文件格式.....58

附件一：资格后审申请文件格式.....59

1. 法定代表人身份证明61

2. 授权委托书62

3. 资格后审申请证明文件63

4、投标承诺书64

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函.....65

附件二：投标文件格式66

1. 投标函69

2. 法定代表人身份证明70

3. 授权委托书71

4. 已标价工程量清单72

5. 投标报价其他材料73

附件三：投标文件格式77

1. 法定代表人身份证明79

2. 授权委托书80

3. 项目管理机构81

4. 评分证明材料82

第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2021/05/11 10:27:04		
项目名称:	基层卫生院房屋修缮改造项目		
工程地点:	平度市各乡镇卫生院		
资金来源:	财政投资	出资比例:	100%
招标工程类型:	施工总承包	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	15167000 元	工程造价:	10216728.34 元
结构形式:	其他	工程规模:	7 个
计划文号:	平发改字【2021】34 号	用地规划许可证编号:	
建设项目一号通编号:	/	建设工程一体化平台工程编号:	37____ - ____
建设单位:	平度市卫生健康局		
建设单位联系人:	高会计	建设单位联系电话:	0532-87364961
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	平度市卫生健康局		
招标单位联系人:	高会计	招标单位联系电话:	0532-87364961
招标代理单位:	山东万信项目管理有限公司		
招标代理单位联系人:	崔晓梅	招标代理单位联系电话:	13127018136
投资项目统一代码:		房地产权人:	
房地产权证证号:		招标代理资格:	甲级

一、项目基本情况

1. 项目概况：对平度市第二人民医院（蓼兰）、第三人民医院（店子）、开发区、马戈庄、张戈庄、新河、郭庄等 7 处基层卫生院的房屋进行修缮改造。
2. 招标内容：施工图范围内的全部工程，详见工程量清单。

标段名称	地址	规模	标段内容	招标控制价 (元)
3 标段:平度市基层卫生院 修缮、改造工程	平度经济开 发区卫生院、 平度市新河 镇新河卫生 院、平度市 明村镇马戈 庄卫生院、 张戈庄卫生 院、郭庄卫 生院	5 个	平度基层卫生院修缮、改造工程，其中包含平度经济开发区卫生院综合楼走廊地面、吊顶、室外感应门改造及康复科房屋整体修缮改造等；平度市新河镇新河卫生院放射科房整体修缮改造、医疗废物贮藏间整体修缮改造等；平度市明村镇马戈庄卫生院门诊楼、住院楼、车库、配电室、药库房等屋顶檐沟防水、院内地面局部整修、医疗废物贮藏间整体拆除、新建等；张戈庄卫生院职工宿舍整体修缮改造、氧气房外迁、院内修缮改造等；郭庄卫生院瓦屋面整体改造、门窗更换等。	2503791.26

二、投标企业应具有的条件

1.投标企业资质要求

全部标段默认:1、同时满足第 1.1 项要求的资质条件

1.1、建筑业-施工总承包-建筑工程-三级及以上

3.投标企业的其他要求

全部标段:1.具有安全生产许可证；

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）不得参加该项目的投标。

三、项目负责人要求

1.项目负责人资格要求

全部标段默认:1、同时满足第 1.1 项要求的资质条件

1.1、建筑工程-注册建造师-二级及以上

项目负责人的其他要求

1.项目负责人应同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）； 2.投标时项目经理未担任其他在建工程项目的项目负责人。

四、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

五、投标标段要求

本项目共划分为三个标段，开标、评标和定标顺序：一标段、二标段、三标段。投标人最多中一个标段，每标段第一中标候选人，不再参与以后标段的评审。

七、资格审查办法和方式

有限数量制，合格投标人在 13 家（含 13 家）以下时，应全部参加投标。合格人超过 13 家时，招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家（第 13 家得分相同时均应选取）投标人参加投标。

八、评标办法

合理低价法

九、同类工程经验要求

- 1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
- 2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时，应提供同类工程经验证明材料，否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
- 3.同类工程界定：

一标段：单项合同额 320 万元及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）；

二标段：单项合同额 230 万元及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）；

三标段：单项合同额 180 万元及以上的房屋建筑工程（工业厂房除外）。

十、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台（山东省青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面免费下载招标文件。

十一、投标文件递交时间以及地点

递交地点：B308 平度市民服务中心（北京路 379 号）2 号楼 B 区投标文件递交截止时间：2021-06-01 10:00

十二、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点：B308 平度市民服务中心（北京路 379 号）2 号楼 B 区投标截止时间、开标时间：2021-06-01 10:00

十三、其他

- 1.本工程无保密内容。
- 2.投诉举报电话：0532-88336677、邮箱：pdscjjzbb@qd.shandong.cn、通信地址：平度市北京路 379 号 5 号楼，邮编：266700。
- 3.网上技术支持电话：0532-85871505
- 4.上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	<p>名称：平度市卫生健康局</p> <p>地址：平度市北京路 379 号市民服务中心 4 号楼</p> <p>联系人：高会计</p> <p>电话：0532-87364961</p>
1.1.3	招标代理机构	<p>名称：山东万信项目管理有限公司</p> <p>地址：青岛市李沧区京口路 106 号绿地科创营销中心 301 室</p> <p>联系人：崔晓梅</p> <p>电话：13127018136</p>
1.1.4	项目名称	基层卫生院房屋修缮改造项目
1.1.5	建设地点	平度市各乡镇卫生院
1.2.1	资金来源	财政投资
1.2.2	出资比例	100%

1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工图范围内的全部工程，详见工程量清单。
1.3.2	计划工期	计划工期： 100 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）； 计划开工日期： 2021-06-01 00:00 ； 计划竣工日期： 2021-09-09 00:00 ； 实际开工日期以招标人书面通知为准。
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2	招标文件的澄清和修改	招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统

		（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面，投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布，视为投标人已收到。
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.2	投标文件份数	电子投标文件： 投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。
3.2.1	投标文件编制装订	电子投标文件编制要求： 投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。
3.2.2	投标文件签署和盖章	电子投标文件： 在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处，分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。
3.5.1	投标有效期	60 天
3.6.1	投标保证金	□不需要交纳 √ 需要交纳 1.金额：人民币伍万元整（¥50000 元） 2.交纳截止时间，同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省 青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（ http://ggzy.qingdao.gov.cn ）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一

		<p>致；</p> <p>4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。</p> <p>银行保函格式详见第九章</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建建管字〔2018〕11号文件要求。</p> <p>4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。</p> <p>5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> <p>缴纳要求：见正文 3.6 投标保证金交纳。</p> <p>6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。</p>
4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。

4.2	投标文件上传、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料上传：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人，评标专家确定方式：<u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</u></p>
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	合理低价法
7.4	履约担保	<p>履约担保的金额： /</p> <p>履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p> <p>采用银行保函时，出具履约担保的银行级别：</p>

		/。 采用担保公司保函时的有关要求： /。 采用保险时的有关要求： /。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避	

	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>
10.6.2	不可竞争费
	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	<p>招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）</p> <p>开标后以各标段中标价为基数按实计算，按照国家计委计价格【2002】1980 号文规定费率计取。招标代理费已在招标控制价中综合考虑，由中标人支付，并包含在投标报价中，投标人报价时应综合考虑此费用，不单独列支。</p>
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人的资质和在投标过程中认定的所有业绩。
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不

	承担由此引起的一切后果。	
10.6.8	<p>投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书具有同等法律效力（电子证书应符合国家、省、市有关规定），均予认可，电子证书纸质评审时应加盖企业公章；</p> <p>投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。</p>	
10.6.9	<p>本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。</p>	
10.6.10	<p>市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准。联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。</p>	
10.6.11	<p>投标报价有效范围（适用于综合评估法）：</p> <p>本项目为房屋建筑总承包工程，投标报价有效范围为报价均值的 93%至 107%（含 93%和 107%）。</p> <p>需要补充的其他内容： /</p>	
10.6.12	<p>项目班子最低要求：<u>项目经理 1 人，项目班子其他人员：合理配置相应管理、技术力量，满足施工现场需要。。</u></p>	
10.6.13	低价施工风险担保	<p>担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 / %。</p> <p>缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p>
10.6.14	<p>联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的</p>	

	60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。
10.6.15	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。
10.6.16	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.6.17	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.6.18	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.6.19	不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同；不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80% 相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。
10.6.20	潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。
10.6.21	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。
10.6.22	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章或被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。

10.6.23	在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。	
10.7	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	投标报价的方式	投标总报价（元）

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
- (2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；
- (3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- (3) 为本标段的监理人；

- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，否则将被取消投标资格。

以下情形视为项目经理未担任其他在建工程的项目负责人：（一）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（二）合同约定的工程验收合格的；（三）因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的。

以下情形视为项目经理担任其他在建工程的项目负责人：投标截止时间前已在其他项目中标且已发放中标通知书，但尚未签订合同或尚未开工的。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；

(8) 技术标准和要求;

(9) 投标文件格式;

(10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问,应在本项目疑问提出截止时间前,通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 日前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前,招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改,投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的,招标人将在投标截止时间至少 15 日前,通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档		是
2	资格后审申请证明文件-资质证明	电子文档	资格后审申请证明文件-资质证明(主体库选取)	是
3	资格后审申请证明文件-其他	电子文档	资格后审申请证明文件-其他	是
4	营业执照副本	电子文档	电子版必须为原件扫描件,投标人名称与营业执照一致	是

5	资质证书副本	电子文档	电子版必须为原件扫描件，投标人名称与资质证书一致	是
6	安全生产许可证副本	电子文档	与投标人资质要求相对应的安全生产许可证副本	是
7	企业章程	电子文档	加盖企业单位公章的企业最新章程	是
8	开户证明材料	电子文档	基本账户开户许可证（1.企业所在地尚未取消企业银行账户许可，请继续上传《开户许可证》扫描件。2.企业所在地已经取消企业银行账户许可，企业未进行账户变更业务，原《开户许可证》未交回的，请继续上传《开户许可证》扫描件。3.企业所在地已经取消企业银行账户许可，原《开户许可证》已交回的，或新开立基本存款账户的，请上传开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件（需加盖开户银行章，确无法加盖银行章的需加盖企业公章和法人章）。）	是
9	项目负责人	电子文档	承担本工程项目负责人身份证，注册建造师证书，安全考核证书（B 证）原件扫描件	是
10	项目管理机构	电子文档		是
11	投标承诺书	电子文档		是
12	保证金缴纳凭证或电子保函	电子文档		是
13	(根据具体项目情况可添加资格证明材料)	电子文档		否

备注：（1）电子版为原件扫描件

- （2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。
- 资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.zbt），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成一个投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

资信标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

商务标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·

青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的, 将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还, 由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式缴纳的, 保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台(山东省·青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (<http://ggzy.qingdao.gov.cn>) 本项目招标公告页面点击“申请电子保函”, 在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的, 其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的, 将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式缴纳的, 投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式缴纳的, 投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件, 应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的, 将自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金, 将在中标通知书发出后 5 日内退还; 中标人投标保证金, 将在合同签订后 5 日内退还。招标项目出现异议或投诉时, 在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还, 待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销(放弃中标)或修改其投标文件。

(2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

(3) 投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时, 系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间: 同开标时间。

4.2.1.2 递交方式: 电子版投标文件编制完成后, 点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮, 上传投标文件。上传成功后, 系统出具上传凭证, 即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予受理投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。

5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。

5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。

5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。

5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。

5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标, 唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。

5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。

5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。

5.2.10 评标委员会评审技术标书。

- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 代理机构启动网上签到。
- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.9 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.10 项目负责人在线答辩
- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

(1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

(2) 投标人名称与营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

(3) 未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

(4) 未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

(5) 投标人未按要求提供垃圾外运相关证明资料的（如有要求）；

(6) 投标人和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

(7) 未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

(8) 未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

(9) 未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

(10) 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

(11) 未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前 **3** 名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。

2. 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。

3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。

2. 未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。

4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。

5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。

6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。

7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。

8. 更改了清单报价中不得更改内容的。

9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价；列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的

违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于 3 个工作日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的 10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可

以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

第三章资格审查办法

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和招标人不存在利害关系，和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 投标人与持有各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，投标人本身具有上述证书的除外（若为联合体投标，须由联合体牵头人提供）（适用于有垃圾外运要求的项目）；

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、项目所

在地行业行政主管部门（或其授权机构）出具的工程竣工验收文件或备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.10 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.11 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.12 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1 号）对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家或各标段合格投标人总数少于标段数量 3 倍的，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

评分项目		分数	评分标准
资格审查 打分项	项目管理	2	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分
	班子配备情况		
	建筑市场	12	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得

主体管理考核情况得分（企业）		分。得分上限为 12 分，无下限。
公共资源交易平台信用考核情况得分（企业）	2	根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为 2 分，无下限。
信用考核（项目经理 / 项目负责人得分）	4	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。
企业业绩	12	上 3 年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）竣工验收合格或已备案的每项加 3 分。
获得奖项	5	<p>（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。</p> <p>注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。</p>
企业信誉	3	招标人根据对报名投标单位的信任程度打 0-3 分（整数）

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

第四章评标定标办法

（合理低价法）

1. 评标办法

根据《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）的规定，采用合理低价法进行评标。

2. 评标程序

采用合理低价法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，按照投标报价在合理范围内偏离评标基准价由小到大的次序向招标人推荐中标候选人。

一、技术标评审

（一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。
2. 否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标。
3. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

技术标详细评审采用合格制法进行符合性评审。评标委员会对技术标的各项评审要点进行评审，并采用记名投票表决方式审定其技术标能否满足工程施工需要。合格票数不足三分之二的技术标视为不能满足工程施工需要，其投标人不得推荐为中标候选人。

评审要点参照《综合评估法细则》中技术标详细评审要点。

二、资信标评审

招标人可以根据工程特点将投标人项目管理班子配备、类似工程施工业绩等情况作为基本要求，其中类似工程施工业绩不得设置数量要求。

评标委员会按下列内容对投标人资信标进行符合性评审：

- （一）否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。
- （二）否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的基本要求的投标。

三、商务标评审

（一）初步评审

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件规定或要求的投标。
2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认。
3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标。
4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件。
5. 否决违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。
6. 投标人采取不平衡报价，且构成恶性竞争的，评标委员会可作不利于投标人中标的评判。

（二）详细评审

1. 评标基准价的确定（加权平均法）

评标基准价 $C=A \times K$

A：投标价算术平均值。

当 $n < 5$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价的算术平均值。

当 $5 \leq n < 7$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。

当 $7 \leq n < 9$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。

当 $9 \leq n < 11$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值。

（以此类推）

当 $n \geq 17$ 时， A_1 = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

K：加权系数。取值范围为 96%、96.5%、97%、97.5%、98%，在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定。

有效投标报价与评标基准价 C 的差值（绝对值）为投标报价偏离值。

四、推荐中标候选人

（一）评标委员会按照投标人的投标报价偏离值由小到大依次推荐前 3 名作为中标候选人。

（二）如 2 个及以上投标人的投标报价偏离值相同时，由招标人确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时，招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2：技术标书评审办法

评分项目		分数	评分标准
技术部分	技术标	合格	<p>（1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分；</p> <p>（2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；</p> <p>（3）施工进度计划和各阶段进度的保障措施；</p> <p>（4）各分部分项工程的施工方案和质量保障措施；</p> <p>（5）安全文明施工和环境保护措施；</p> <p>（6）项目管理班子的人员岗位职责、分工；</p> <p>（7）劳动力、机械设备和材料投入计划；</p> <p>（8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；</p> <p>（9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；</p>

资信部分	资信标	合格	资信标要求的（除项目班子成员）材料。
	项目班子	合格	项目班子
商务部分	报价一览表	合格	<p>基准价计算方式：加权平均法</p> <p>评标基准价 $C = \text{投标价算术平均值} A \times \text{加权系数} K$。</p> <p>投标价算术平均值 A 计算过程：（n 为有效投标人个数）</p> <p>当 $n \leq 4$ 时，$A =$ 所有有效标书报价的算术平均值</p> <p>当 $4 < n \leq 6$ 时，$A =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值</p> <p>当 $6 < n \leq 8$ 时，$A =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值</p> <p>当 $8 < n \leq 10$ 时，$A =$ 所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值</p> <p>当 $10 < n \leq 12$ 时，$A =$ 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值</p> <p>当 $12 < n \leq 14$ 时，$A =$ 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值</p> <p>当 $14 < n \leq 16$ 时，$A =$ 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值</p> <p>当 $n > 16$ 时，$A =$ 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值</p> <p>K：加权系数。（在开标前由招标人推选的代表随机抽取确定，其取值应在招标文件中公布且不少于 5 个。）</p> <p>K：0.96, 0.965, 0.97, 0.975, 0.98。</p>

第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：基层卫生院房屋修缮改造项目

2.2 工程地点：平度市各乡镇卫生院

2.3 工程承包范围：施工图范围内的全部工程，详见工程量清单。

3. 合同工期

计划开工日期：2021-06-01 00:00

计划竣工日期：2021-09-09 00:00

工期总日历天数：100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到合格标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令

承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 亡和财产损失；

5.5.4 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告

等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定： /

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用/方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料

价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用(1)合同价格形式：

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等):1. 工程开工后付款 20%，竣工验收后付款至 40%，下一年度付款至 97%，剩余 3%质保期满复验合格后支付。2. 招标人和中标人应严格按照《保障农民工工资支付条例》相关规定按月及时足额支付农民工工资，并同时开立农民工工资保证金专用账户，由企业、建设行政主管部门、银行三方共同监管。

10. 竣工验收

(适用于建筑工程)竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程)竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程,经总监理工程师同意后,应向发包人提出申请,发包人核实具备预验收条件时,组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后7个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查,质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后,由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收,质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价,在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限:自实际竣工日起计算, **24** 个月。

11.2 质量保证金金额: 结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式:

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式:

11.4 质量保证金的返还: **质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修,具体工程约定质量保修期如下:

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为 5 年;

11.5.3 供热及供冷系统工程为 2 个采暖期及供冷期;

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年;

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 2 年;

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格/%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付/元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的/%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法

机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

第六章工程量清单和招标控制价

(另册)

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

第二卷

第七章 图纸

(另附电子版图纸)

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

第三卷

第八章技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

3. 施工现场现状平面图：

4. 清单及控制价编制说明：

清单编制总说明

工程名称：平度市基层卫生院修缮、改造工程

1、投标人须知

- (1) 应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。
- (2) 工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。
- (3) 工程量清单报价格式中所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他综合单价或合价中。
- (4) 金额（价格）均应以人民币表示。
- (5) 总说明中黑体字内容请投标人予以重点关注。

2、工程概况

本次招标范围为平度基层卫生院修缮、改造工程，其中包含平度经济开发区卫生院综合楼走廊地面、吊顶、室外感应门改造及康复科房屋整体修缮改造等；平度市新河镇新河卫生院放射科房屋整体修缮改造、医疗废物贮藏间整体修缮改造等；平度市明村镇马戈庄卫生院门诊楼、住院楼、车库、配电室、药库房等屋顶檐沟防水、院内地面局部整修、医疗废物贮藏间整体拆除、新建等；张戈庄卫生院职工宿舍整体修缮改造、氧气房外迁、院内修缮改造等；郭庄卫生院瓦屋面整体改造、门窗更换等；具体详见招标文件及工程量清单。

3、工程招标范围：具体详见招标文件及工程量清单。

4、工程量清单编制依据

- (1) 施工现场的实际情况及院方签确的图纸资料、技术清单及工程量；
- (2) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、SD 01-31-2016《山东省建筑工程消耗量定额》、SD 02-31-2016《山东省安装工程消耗量定额》、SD00-41-2020《山东省房屋修缮工程消耗量定额》、经施工图审查机构审查通过的建设工程设计文件及相关资料。

5、投标人应按 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式，提供"投标总价封面"、"投标总价扉页"、"工程计价总说明"、"建设项目投标报价汇总表"、"单项工程投标报价汇总表"、"单位工程投标报价汇总表"、"分部分项工程和单价措施项目清单与计价表"、"综合单价分析表"、"总价措施项目清单与计价表"、"其他项目清单与计价汇总表"、"规费、税金项目计价表"、"承包人提供主要材料和工程设备一览表"。

6、投标人必须详细根据设计图纸内容及施工现场可预见项目进行计算。若投标人对工程量清单中的工程子项及其工程量有异议，应书面通知招标人，由招标人根据情况统一作答。若投标人未能提出异议，则视为投标人已完全接受该工程量清单，且招标人认为投标人的投标报

价已包含了设计图纸中与本次招标相关的全部内容（施工期间可能发生的工程设计变更、现场签证除外）。

7、清单中涉及到有关标准图集的以标准图集做法为准，投标时的综合单价应包含标准图集中所有工作内容。

8、“措施项目清单与计价表”，投标人应根据施工方案或施工组织设计及自身企业情况，结合工程实际，充分考虑施工过程中发生的所有费用自主报价。

9、规费为不可竞争费用，暂按相关规定计取，其中社会保险费、建设项目工伤保险、环境保护税结算时按实际缴纳情况进行调整。

10、投标人填报之清单综合单价应包含完成对应项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及完成该工程项目所需的所有费用及一定范围内的风险因素。投标报价优惠应体现在综合单价中，不得汇总报价后再进行优惠下浮。

11、投标人采购的材料（除暂定价的材料），其价格变化不再调整，材料应达到设计及规范要求（国标），由投标单位自行报价并提供主要材料价格表（注明品牌、厂家）编入“承包人提供主要材料和工程设备一览表”中。品牌档次应等同于或优于招标人及设计的质量要求，由投标人自行报价的材料价格应包括材料原价、材料运杂费、装卸费、运输损耗费、采保费、检验试验费等所有费用（含税价），进口部分还要包括关税、商检、手续费等。

12、临时水电设施、脚手架搭拆由施工单位根据现场情况自行考虑，投标时费用应包括在投标报价。

13、施工过程中产生的垃圾清除及外运费自行考虑，应在其他项目清单中投标报价，结算不再调整。

14、建设单位不组织进行现场踏勘。投标单位如果需要，可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，费用自理。若不踏勘，视为已踏勘现场，已考虑现场各种因素。

15、本工程报价时应充分考虑工程施工过程中所发生的材料检测费、材料采购保管费、二次搬运费、临时设施费、成品保护费、竣工卫生清理费、水费、电费等所有可能发生的费用。

16、本清单的附件：招标图纸仅供编制清单和投标报价用，实际施工和结算以建设方、监理、设计院等相关单位签字认可的图纸、图纸会审及设计变更、现场签证等文件为准。

17、工程项目所用混凝土均采用商品混凝土。

18、工程项目所用砂浆均采用预拌商品砂浆。

19、清单编制需要说明的问题：

19.1 未尽事宜以图纸及技术规范为准，清单特征与图纸及技术清单描述不符之处，以图纸、技术清单描述及施工现场可预见项目为准；如现场踏勘有异议之处，投标单位可投标前进行技术答疑，如无异议即视为综合考虑在投标报价中，后期不再执行任何调整；

19.2 清单描述不明确处及清单项目特征内容不全面的，按照常规做法自行考虑报价；

19.3 投标人在投标报价中应充分考虑现场实际情况，施工用水、电接入费及场地硬化、安全文明施工，临时停水停电、材料二次搬运、防治扬尘污染治理费用、防疫等措施费用，综合考虑，不再调整；

19.4 施工过程中，主要材料进场必须经甲方监理认可，方可用于施工；

19.5 因环保及相关部门检查所产生的费用不再另行计取；

19.6 投标报价应充分考虑涨价因素，除特殊说明外在合同执行中不再修改或调整；

19.7 清水及污水改造包含：剔槽、开洞、堵洞、封堵及恢复；管道、管件、阀门、仪表等拆除安装及检验；成品管卡或支吊架制作安装及除锈刷漆、套管、管道标识或警示带铺设；管道包封、保温；清扫、吹洗试验等全部改造内容。规格型号根据现场情况投标单位需在报价中综合考虑；

19.8 电路改造包含：剔槽、开洞、堵洞、封堵及恢复；拆除灯具、配管配线电缆及接头、开关插座、配电箱等全部电路改造内容，规格型号根据现场情况投标单位需在报价中综合考虑

19.9 设备拆移包含：医用设备拆除、保护、搬移、组装等所有工作内容，根据现场情况投标单位需在报价中综合考虑；

19.10 本清单已包括完成施工图设计及技术清单规定的所有项目，清单中未列项已综合在其它项目中；

19.11 本清单中混凝土保护层按实际常规厚度考虑报价，满足施工使用需求；

19.12 投标人认为业主提供的工程量清单有遗漏或数量差错，应书面通知招标人，由招标人根据情况统一作答。

20、本项目部分水电改造及移位项目无具体施工图纸及资料按暂估价计入（暂估价不计规费、税金）：经济开发区卫生院灯具、开关插座、电线、电缆及配合吊顶摄像头、电子屏、紧急出口显示牌等移位拆除暂估价 1000 元；电路改造（新河卫生院放射科办公室）暂估价 3000 元；清水、污水改造（新河卫生院放射科办公室）暂估价 2500 元；电路改造（新河卫生院放射科设备间南）暂估价 2500 元；电路改造（新河卫生院操控室）暂估价 4000 元；清水、污水改造（新河卫生院操控室）暂估价 4000 元；电路改造（新河卫生院放射科设备间北）暂估价 4000

元；清水、污水改造（新河卫生院医疗废弃间-清洗间）暂估价 6500 元；电路改造（新河卫生院医疗废弃间-清洗间）暂估价 4000 元；清水、污水改造（新河卫生院医疗废弃间-储藏间）暂估价 4000 元；电路改造（新河卫生院医疗废弃间-储藏间）暂估价 4000 元；清水、污水改造（新河卫生院医疗废弃间-办公室）暂估价 4000 元；电路改造（新河卫生院医疗废弃间-办公室）暂估价 4000 元；新河卫生院设备拆移暂估价 10000 元。

21、招标若有工程量清单电子版则仅作参考，我公司所出具并加盖公章的正式书面文本所含内容才具有法律意义上的投标价值。

附件：一．招标工程量清单。

山东万信项目管理有限公司

2021 年 4 月 15 日

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

招标控制价编制总说明

项目名称：平度市基层卫生院修缮、改造工程

一、工程概况

建设单位：平度市卫生健康局

建筑名称：平度市基层卫生院修缮、改造工程

建筑地点：青岛市平度市各基层卫生院

二、工程招标范围

本次招标范围为平度基层卫生院修缮、改造工程，其中包含平度经济开发区卫生院综合楼走廊地面、吊顶、室外感应门改造及康复科房屋整体修缮改造等；平度市新河镇新河卫生院放射科房整体修缮改造、医疗废物贮藏间整体修缮改造等；平度市明村镇马戈庄卫生院门诊楼、住院楼、车库、配电室、药库房等屋顶檐沟防水、院内地面局部整修、医疗废物贮藏间整体拆除、新建等；张戈庄卫生院职工宿舍整体修缮改造、氧气房外迁、院内修缮改造等；郭庄卫生院瓦屋面整体改造、门窗更换等；具体详见招标文件及工程量清单。

三、编制依据

- (1) 建设项目的实际情况及相关的标准、规范、技术资料；
- (2) 施工现场的实际情况及院方签确的图纸资料、修缮改造项目清单及工程量；
- (3) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》、SD 01-31-2016《山东省建筑工程消耗量定额》、SD 02-31-2016《山东省安装工程消耗量定额》、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、SD00-41-2020《山东省房屋修缮工程消耗量定额》、《青岛市工程结算资料汇编》（2020年）；
- (4) 工程类别按房屋修缮建筑 III 类、修缮安装工程 III 类；
- (5) 人工费执行青岛市住房和城乡建设局《关于发布我市房屋修缮和市政养护维修工程有关计价标准的通知》，人工定额工日单价房屋修缮中建筑工程按 140 元/工日，安装部分按照 137 元/工日；
- (6) 材料、设备价格按照《青岛材价》（2021-2）价格执行，个别材料、设备信息价明显不合理的参照市场价予以修正后执行；《青岛材价》（2021-2）不包含的材料、设备按照市场价格执行；
- (7) 国家、省、市关于工程造价管理的有关法规、政策、文件等资料。

四、其它有关说明：

1、未尽事宜以图纸及技术规范为准，清单特征与图纸及技术清单描述不符之处，以图纸、技术清单描述及施工现场可预见项目为准；如现场踏勘有异议之处，投标单位可投标前进行技术答疑，如无异议即视为综合考虑在投标报价中，后期不再执行任何调整。

2、清单描述不明确处及清单项目特征内容不全面的，按照常规做法自行考虑报价。

3、其中混凝土保护层按实际常规厚度考虑报价，满足施工使用需求。

4、规费为不可竞争费用，暂按相关规定计取，其中社会保险费、建设项目工伤保险、环境保护税结算时按实际缴纳情况进行调整。

5、施工过程中施工现场狭窄、维修内容零星分散、连续作业差、材料运输困难、保护原有建筑物及环境设施等造成的不利因素的影响以及必要的支顶保护等措施、利用旧料、成品保护、清理现场、脚手架搭拆等费用此部分已在报价中综合考虑。

6、安装部分：

(1) 清水及污水改造包含：剔槽、开洞、堵洞、封堵及恢复；管道、管件、阀门、仪表等拆除安装及检验；成品管卡或支吊架制作安装及除锈刷漆、套管、管道标识或警示带铺设；管道包封、保温；清扫、压力试验、吹洗试验等全部改造内容。规格型号根据现场情况投标单位需在报价中综合考虑；

(2) 电路改造包含：剔槽、开洞、堵洞、封堵及恢复；拆除灯具、配管配线电缆及接头、开关插座、配电箱等全部电路改造内容，规格型号根据现场情况投标单位需在报价中综合考虑；

(3) 设备拆移包含：医用设备拆除、保护、搬移、组装等所有工作内容，根据现场情况投标单位需在报价中综合考虑；

7、本项目部分水电改造及移位项目无具体施工图纸及资料按暂估价计入（暂估价不计规费、税金）：经济开发区卫生院灯具、开关插座、电线、电缆及配合吊顶摄像头、电子屏、紧急出口显示牌等移位拆除暂估价 1000 元；电路改造（新河卫生院放射科办公室）暂估价 3000 元；清水、污水改造（新河卫生院放射科办公室）暂估价 2500 元；电路改造（新河卫生院放射科设备间南）暂估价 2500 元；电路改造（新河卫生院操控室）暂估价 4000 元；清水、污水改造（新河卫生院操控室）暂估价 4000 元；电路改造（新河卫生院放射科设备间北）暂估价 4000 元；清水、污水改造（新河卫生院医

疗废弃间-清洗间)暂估价 6500 元; 电路改造(新河卫生院医疗废弃间-清洗间)暂估价 4000 元; 清水、污水改造(新河卫生院医疗废弃间-储藏间)暂估价 4000 元; 电路改造(新河卫生院医疗废弃间-储藏间)暂估价 4000 元; 清水、污水改造(新河卫生院医疗废弃间-办公室)暂估价 4000 元; 电路改造(新河卫生院医疗废弃间-办公室)暂估价 4000 元; 新河卫生院设备拆移暂估价 10000 元。

附件:

1. 工程招标控制价。

山东万信项目管理有限公司

2021 年 4 月 15 日

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

第四卷

第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

见附件

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

资格后审申请文件

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明
2. 授权委托书
3. 资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件）
4. 投标承诺书
5. 投标保证金银行保函或保险保函

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88年月日

3. 资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

附件二：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（商务标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88
年月日

4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表 (适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付)

序号	名称	金额 (元)	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表 (适用于综合评定法非电子评标)

工程名称:

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价 (合计)							

备注:

- (1) 采用综合评定评标, 并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。
- (2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写, 以便于开标时参加评审, 投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方, 必须按要求盖章、签字。否则, 造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（资信标书）

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件）
4. 其他需提交的材料

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88
年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表:

职务	姓名	身份证号	职称	执业或职业资格考试证明					备注	最低配 备要 求 额 外 增 加
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		

4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

69-C415-4D4F-9AA0-C07071C88

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施

附录1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	一、经济开发区卫生院修缮工程							
	1.土建修缮工程（主楼）							
1	011610002001	拆除大厅玻璃门	1.拆除原有大厅玻璃门，清理并外运	m²	19.84			
2	010801003001	电动感应玻璃门（内）	1.铝合金、钢化玻璃、配套五金件，具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	樘	1			
3	010801003002	电动感应玻璃门（外）	1.铝合金、钢化玻璃、配套五金件，具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	樘	1			
4	011302001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格：600*600防水石膏面板 2.龙骨材料种类、规格：铝合金龙骨 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	422.7			
5	011103003001	塑料板楼地面	1.粘结层厚度、材料种类：3-5厚自流平 2.面层材质：普通塑胶地板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	422.7			
6	011407001001	墙面喷刷腻子乳胶漆（局部修补）	1.基层类型：砖墙 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.腻子种类：刮两遍腻子，分遍找平 4、涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍	m2	42.7			
	2.土建修缮工程（康复中心）							
1	011607002001	原屋面层拆除	1.除原屋面卷材防水层，清理并外运	m2	500			
2	010902001001	屋面防水	1.卷材品种、规格、厚度：4mm（SBS高强防水油毡满铺，其他严格按施工规范） 2.防水层数：1层 3.含砂浆找平层 C25细砂做5cm厚压实找平	m2	500			
3	010807001001	金属窗（更换含纱窗）	1.窗的类型：铝合金推拉窗（含纱窗）、包含拆除费用、配套五金件、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	191.65			
4	011503002001	护窗栏杆	1.扶手材料种类、规格：202不锈钢栏杆；高1.2m 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m	92.94			
5	011102003001	块料楼地面（除卫生间）	1.结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格：800*800地砖 3.嵌缝材料种类：细水泥浆擦缝	m2	392.99			
6	011105004001	踢脚线	1.PVC材质踢脚线、含钢钉及卡扣、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m	182.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011102001001	石材楼地面(楼梯)	石材楼地面(护栏下大理石压顶) 1.找平层厚度、砂浆配合比:砂浆找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚大理石面层	m ²	40.2			
8	011503002002	扶手(楼梯)	1.202不锈钢栏杆;高1.2m 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m	30			
9	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间)	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2mm一遍(含上返部位)	m ²	32.68			
10	011102003002	块料楼地面(卫生间地砖)	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:300*300地砖 3.嵌缝材料种类:细水泥浆擦缝	m ²	25.68			
11	011204003001	墙面瓷砖(卫生间)	1.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆找平 10厚1:2水泥砂浆压实抹光,3-4厚瓷砖胶黏剂 2.面层材料品种、规格:300*600面砖3、嵌缝材料种类:细水泥浆擦缝	m ²	120.52			
12	010401012001	小便池、蹲位砌筑	1.垫层:商砼C15 2.砌筑砖品种、规格、强度等级:MU10黏土烧结砖 3.砂浆强度等级:C25水泥砂浆砌筑	m ³	5.4			
13	010501001001	垫层(小便池、蹲位砌筑)	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C15	m ³	1.1			
14	011302001002	吊顶天棚(卫生间集成吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格:300*300铝合金板 2.龙骨材料种类、规格:铝合金方管龙骨 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	25.68			
15	011210005001	成品隔断(卫生间墙面)双面	1、骨架、边框材料种类、规格:隔断采用1.2mm-1.5mm水泥板(双面)中间钢骨架具体材质、规格、型号等严格按照施工要求,卫生间墙面防水处理	m ²	180			
16	011210005002	成品隔断(房间墙面)双面	1.骨架、边框材料种类、规格:隔断采用1.2mm-1.5mm纸面石膏板(双面)中间钢骨架具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	130.48			
17	011302001003	吊顶天棚(除卫生间)	1.吊顶形式、吊杆规格:采用1.2mm-1.5mm纸面石膏板 2.龙骨材料种类、规格:铝合金龙骨3、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	392.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	010802001001	铝合金门 (卫生间)	1.铝合金安全玻璃平开门、配套五金件, 门洞尺寸 2*0.9, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	10.8			
19	010801002001	木门 (除卫生间)	1.生态木平开门、配套五金件, 门洞尺寸 2*0.9, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	樘	5			
20	010401012002	南墙封堵	1.部位:堵窗口洞 2.品种、规格、强度等级:采用1.2mm-1.5mm纸面石膏板 中间钢骨架, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	项	1			
21	011602001001	门洞 (北面开洞)	1.构件名称:门洞 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑 3.构件表面的附着物种类:综合考虑 (包含垃圾外运等)	个	3			
22	010801002002	大门(一楼铝合金门)	1.门代号及洞口尺寸:成套大门安装制作等综合考虑 2.镶嵌玻璃品种、厚度:综合考虑	樘	2			
23	011407001002	墙面喷刷涂料 (腻子乳胶漆)	1.基层类型: 砖墙 2.喷刷涂料部位: 内墙面 3.腻子种类: 刮两遍腻子, 分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆两遍, 考虑铲除原有墙面腻子及抹灰层, 清理并外运	m2	731.5			
3.安装修缮工程 (主楼+康复中心)								
综合楼								
1	03B001	灯具、开关、插座、配管、配线、其他摄像机、安全出口、电视显示屏、电子屏等配合吊顶拆除、移位, 垃圾清理并外运	1.因现场工程量无法核实, 应甲方要求暂估 2.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	项	1			
2	030412001001	普通灯具	1.名称: 格栅灯 600*600 2.类型: 吊顶内嵌入 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求 (含调试)	套	30			
3	030404034001	照明开关	1.名称: 照明控制开关 2.材质: pvc 3.规格: 250V 10A 4.安装方式: 明装 距地 1.3m 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求 (含调试)	个	26			
4	030411001001	配管	1.名称: 电气配管 2.材质: PC 3.规格: DN20 4.安装方式: 明配 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	260.9			
5	030411004001	配线	1.名称: 铜芯线 2.配线形式: 穿管敷设 3.规格: BV 4.规格: 铜芯 2.5mm2 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	579.85			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	030411006001	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: pvc 3.规格: 86型 4.安装方式: 明装 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	56			
	康复楼							
7	031001006001	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 给水 3.材质、规格: De25 4.连接方式: 热熔连接 5.压力试验水冲洗 未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	72.3			
8	031001006002	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 排水 3.材质、规格: upvcDN100 4.连接方式: 粘接 5.通球试验 未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	58.8			
9	031001006003	塑料管	1.安装部位: 室内 2.介质: 排水 3.材质、规格: upvcDN50 4.连接方式: 粘接 5.通球试验 未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	20			
10	031003001001	螺纹阀门	1.类型: 截止阀 2.材质: 铜制 3.规格、压力等级: DN20 4.连接方式: 螺纹连接 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	6			
11	031004003001	洗手盆	1.材质: 瓷质 2.规格、类型: 立柱式洗手盆 3.附件名称: 含脚踏阀水龙头及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	6			
12	031004006001	大便器	1.材质: 瓷质 2.规格、类型: 蹲式大便器 3.附件名称: 含水箱及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	4			
13	031004006002	大便器	1.材质: 瓷质 2.规格、类型: 无障碍坐便器(含扶手) 3.附件名称: 含水箱及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	2			
14	031004007001	小便器	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 普通立式小便器 3.附件名称: 含配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	3			
15	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质: 普通塑料防臭地漏 2.型号、规格: DN50 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	6			
16	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质: 地面清扫口 2.型号、规格: DN50 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	031004004001	成品拖布池	1.材质: 陶瓷 2.规格、类型: 成品拖布池(落地安装) 3.附件名称: 含普通不锈钢水龙头及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	1			
18	031002003001	套管	1.名称: 类型: 刚性穿墙套管 2.规格: DN100 3.填料材质: 填充防火不燃材料 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求, 开洞封堵等综合考虑	个	1			
19	031002003002	套管	1.名称: 类型: 一般穿墙套管 2.规格: DN100 3.填料材质: 填充防火不燃材料 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求, 开洞封堵等综合考虑	个	6			
20	031002003003	套管	1.名称: 类型: 一般穿墙套管 2.规格: DN50 3.填料材质: 填充防火不燃材料 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求, 开洞封堵等综合考虑	个	6			
21	030404017001	配电箱	1.名称: 照明配电箱 2.含接线端子、满足避雷接地 3.安装方式: 悬挂安装(含角钢支架) 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	台	1			
22	030411001002	配管	1.名称: 电气配管 2.材质: pc 3.规格: DN20 4.安装方式: 暗配 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	310.5			
23	030413002001	凿(压)槽	1.墙面开凿, 50内, 含配管后局部砂浆修补、防裂网格布固定	m	105.6			
24	030411004002	配线	1.名称: 铜芯线 2.配线形式: 穿管敷设 3.规格: BV 4.规格: 铜芯 2.5mm ² 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	635.2			
25	030411004003	配线	1.名称: 铜芯线 2.配线形式: 穿管敷设 3.规格: BV 4.规格: 铜芯 4mm ² 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	335.2			
26	030411006002	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: pvc 3.规格: 86型 4.安装方式: 明装 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	46			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
27	030404035001	插座	1.名称: 5孔插座 2.材质: pvc 3.规格: 250V 10A 4.安装方式: 暗装 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	20			
28	030404034002	照明开关	1.名称: 照明控制开关 2.材质: pvc 3.规格: 250V 10A 4.安装方式: 明装 距地1.3m 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	12			
29	030412001002	普通灯具	1.名称: 吸顶灯 2.类型: 吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	14			
30	030414002001	送配电装置系统	1.名称: 配套送配电系统调试系统 2.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	项	1			
二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程								
1.土建修缮工程								
1	011607002002	拆除原屋面层(门诊楼、病房楼、车库)	1.防水层保温层种类:综合考虑 (包含垃圾外运等)	m2	336.81			
2	011101006001	平面砂浆找平层(檐沟)	1.部位: 檐沟 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层, 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1:6水泥憎水膨胀珍珠岩	m2	293.48			
3	011101006002	混凝土保护层(檐沟)	1.部位: 种植及非种植屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光, (1mx1m设分格缝, 缝宽20mm, 密封胶嵌缝)	m2	293.48			
4	011003001001	隔离层(檐沟)	1.隔离层部位:种植及非种植屋面 2.隔离层做法:0.4厚聚乙烯膜一层	m2	293.48			
5	010903002001	墙面(檐沟)卷材防水	1.防水膜品种: SBS卷材防水 2.涂膜厚度、遍数:按设计要求综合考虑	m2	293.48			
6	011101006003	混凝土保护层(除檐沟)	1.部位: 种植及非种植屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土保护层 (内配Φ10@200双向钢筋网片, 设分隔缝双向中距3000mm, 缝宽15mm, 缝填聚苯板, 上部密封胶嵌缝)	m2	243.03			
7	011003001002	隔离层(除檐沟)	1.隔离层部位:种植及非种植屋面 2.隔离层做法:10厚1:4石灰砂浆	m2	243.03			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
8	011101006004	细石混凝土找平层(除檐沟)	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处30厚C20细石砼随捣随抹 2.防水找平层:20厚1:2.5水泥砂浆找平层,最薄处30厚LC7.0轻骨料混凝土坡度2%找坡层	m ²	243.03			
9	010902001002	屋面卷材防水(除檐沟)	1.部位:平屋面 2.卷材品种、规格、厚度:SBS防水卷材(含上返) 3.防水搭接及附加层用量不另行计算,在综合单价中综合考虑	m ²	271.73			
10	011610002002	原门窗拆除	1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑(门窗成套拆除、包含垃圾外运等)	m ²	37.12			
11	010801003003	电动感应玻璃门	1.门代号及洞口尺寸:综合考虑 2.镶嵌玻璃品种、厚度:成套安装制作(含电动感应装置等)综合考虑	樘	3			
12	010807001002	铝合金平开窗	1.窗代号及洞口尺寸:按图纸设计 2.框、扇材质:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:综合考虑 4.包含五金件等安装费用	m ²	29.02			
13	050402002001	路面硬化	1.厚度:150mm混凝土,综合考虑路面硬化及零星修补(包含原路面拆除及垃圾外运等)	m ²	320.52			
14	011501018001	货架(档案室铁架)	1.边框为镀锌方管40*60mm,铺板为1.5mm铁板 2.每层间距为高420mm 3.300mm宽货架13250mm长、600mm宽货架3600mm长,中间为600mm款双面货架	项	1			
15	011501003001	衣柜	1.衣柜:高180cm、宽80cm、厚度:40cm木质板材。	组	1			
16	011501003002	办公桌	1.办公桌:长120cm、宽60cm、高80cm木质板材,普通木质板材椅子一把	组	1			
17	011601001001	废物间拆除(包含垃圾外运等)		m ²	22.08			
土建修缮工程(医疗废物间新建)								
土石方								
1	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:综合考虑	m ³	24.59			
场平工程								
2	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:综合考虑 3.取土运距:综合考虑 4.场地内±30cm内平整	m ²	24.58			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010103001001	回填方	1.部位:基础回填 2.密实度要求:满足设计和规范要求 3.填方材料品种:由投标人根据设计要求验方后方可填入 4.填方来源、运距:综合考虑,并包含特殊部位的倒运等所有费用	m ³	21.87			
砌筑工程								
4	010402001001	砌块墙(地上外墙)	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 2.墙体类型:砖墙 3.填充材料种类及厚度:按照设计要求 4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑(容重不大于55KN/m ³)	m ³	11.38			
5	010402001002	砌块墙(地上内墙)	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制红砖 2.墙体类型:砖墙 3.填充材料种类及厚度:按照设计要求 4.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑(容重不大于55KN/m ³)	m ³	2.57			
6	010402001003	砌块墙(地下)	1.砌块品种、规格、强度等级:MU20水泥砖 2.墙体类型:基础墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m ³	1.98			
7	010401012003	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:楼梯间砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆砌筑	m ³	2.6			
混凝土工程								
8	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:C20 2.混凝土强度等级:综合考虑	m ³	3.45			
9	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土垫层 2.混凝土拌和料要求:综合考虑 3.砂浆强度等级:综合考虑	m ³	3.92			
10	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30,补偿收缩 3.混凝土外加剂:综合考虑	m ³	0.79			
11	010503004001	圈梁	1.商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	1.4			
12	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	1.99			
13	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.12			
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板、飘窗	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m ³	0.1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010507001001	散水	1.垫层材料种类、厚度:综合考虑 2.面层厚度:综合考虑 3.混凝土种类:商砼 4.混凝土强度等级:C30 5.变形缝填塞材料种类:综合考虑	m2	9.95			
16	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:按设计要求 2.混凝土强度等级:C30	m3	6.09			
17	010507007001	其他构件	1.构件规格:综合考虑 2.部位:详见设计 3.混凝土种类:商品混凝土 4.混凝土强度等级:C20	m3	0.86			
钢筋工程								
18	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 钢筋 Φ6	t	0.027			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 钢筋 Φ8	t	0.137			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 钢筋 Φ10	t	0.022			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 钢筋 Φ6	t	0.038			
22	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 钢筋 Φ8	t	0.174			
23	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 钢筋 Φ14	t	0.099			
屋面工程								
24	011101006005	混凝土保护层	1.部位: 种植及非种植屋面 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 (1mx1m设分格缝,缝宽20mm,密封胶嵌缝)	m2	16.81			
25	011003001003	隔离层	1.隔离层部位:平屋面 2.隔离层做法:0.4mm厚聚乙烯薄膜一层	m2	16.81			
26	011101006006	细石混凝土找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处30厚C20细石砼随捣随抹,找2%坡兼找平 2.防水找平层: 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层	m2	16.81			
27	011003001004	隔汽层	1.隔离层部位:平屋面 2.隔离层做法:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	16.81			
28	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:70厚聚苯板保温层 (含上返150mm), 材料做法满足设计要求	m2	21.74			
29	010902001003	屋面卷材防水	1.部位: 种植及非种植屋面 2.卷材品种、规格、厚度: SBS防水卷材 (含上返150mm) 3.防水搭接及附加层用量不另行计算, 在综合单价中综合考虑	m2	21.74			
外墙抹灰工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	011201001001	墙面一般抹灰 (外墙面)	1.墙体类型: 综合 2.底层厚度、砂浆配合比: 刷专用界面剂一道; 9厚 1: 3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合 比: 6厚1: 2.5水泥砂浆找 平 4.5厚干粉类聚合物水泥防 水砂浆, 中间压入一层网 格布 5.喷刷底涂料一遍	m ²	51.49			
保温工程(包括防水)								
31	011101003001	细石混凝土楼地 面	1.找平层厚度、砂浆配合 比:最薄处20厚C20细石砼 随打随抹找坡抹平, 素水 泥砂浆一道, 从地漏周围 0.5米范围内向地漏坡1% 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚3:7灰土垫层	m ²	16.81			
32	010904002002	楼(地)面涂膜防 水	1.防水膜品种:综合考虑 2.涂膜厚度、遍数:综合考 虑 3.增强材料种类:综合考虑 4.反边高度:综合考虑	m ²	16.81			
门窗工程								
33	010807001003	铝合金百叶窗	1.窗代号及洞口尺 寸:900*600 2.框、扇材质:综合考虑	m ²	2.16			
34	010807004001	金属纱窗	1.窗代号及框的外围尺寸: 按设计要求 2.框材质:综合考虑 3.窗纱材料品种、规格:综 合考虑	m ²	2.16			
35	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺 寸:900*2200 2.镶嵌玻璃品种、厚度:综 合考虑	m ²	7.92			
其他工程								
36	010103004001	竣工清理		m ³	68.92			
装饰工程(医疗废物间新建)								
楼地面工程								
1	011102003003	地砖楼地面(防 滑陶瓷地砖)	1.结合层厚度、砂浆配合 比:30厚1: 3干硬性水泥砂 浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜 色: 综合考虑 3.综合考虑瓷砖切割、倒角 等等特殊加工内容所有费 用	m ²	16.81			
内墙工程								
2	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型: 墙面 2.底层厚度、砂浆配合 比: 1:1水泥砂浆(内掺 20%建筑胶)甩毛; 9厚1:3 水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合 比: 6厚1: 2水泥砂浆找 平; 水泥浆竖向拉毛	m ²	44.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	011204003002	块料墙面	1.安装方式: 专用胶黏剂粘贴层 2.面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷金砖防水综合考虑 3.缝宽、嵌缝材料种类: 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 4.综合考虑瓷砖切割、倒角等等特殊加工内容所有费用	m ²	44.48			
外墙工程								
4	011407001003	墙面喷刷涂料	1.基层类型: 综合 2.喷刷涂料部位: 墙体 3.涂料品种、喷刷遍数: 涂饰底层涂料, 涂饰面层涂料两遍 4.含分缝等工作内容	m ²	58.66			
天棚工程								
5	011406003001	满刮腻子	1.基层类型: 钢筋混凝土板 (基层清理打磨, 外露钢筋和钉眼做防锈漆处理) 2.腻子种类: 2~3厚普通腻子分遍刮平 3.刮腻子遍数: 三遍	m ²	16.81			
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1.基层类型: 基层清理打磨, 外露钢筋和钉眼做防锈漆处理 2.喷刷涂料部位: 天棚 3.涂料品种、喷刷遍数: 刷2-3厚防潮涂料一道, 四周下翻100mm	m ²	16.81			
7	011302001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 按设计要求 2.龙骨材料种类、规格、中距: 3.基层材料种类、规格: 轻钢龙骨PVC吊顶 4.面层材料品种、规格: 按设计要求	m ²	16.81			
2. 土建修缮工程 (管沟开挖)								
1	010103001002	回填方	1.密实度要求: 综合考虑 2.填方材料品种: 原土回填 3.填方粒径要求: 综合考虑 4.填方来源、运距: 综合考虑	m ³	8			
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 综合考虑 2.挖土深度: 综合考虑 3.弃土运距: 综合考虑	m ³	8			
3. 安装修缮 (医疗废弃间)								
1	031001006004	塑料管	1.安装部位: 室内给水管道 2.介质: 自来水 3.材质、规格: PPR管 DN15 4.连接形式: 综合考虑	m	12.5			
2	031001006005	塑料管	1.安装部位: 室内给水管道 2.介质: 自来水 3.材质、规格: PPR管 DN20 4.连接形式: 综合考虑	m	12.5			
3	031003001002	螺纹阀门	1.类型: 截止阀 2.材质: 按设计要求 3.规格、压力等级: DN20 4.连接形式: 螺纹连接 5.焊接方法: 按设计要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
4	031003001003	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			
5	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内排水管道 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U管 DN50 4.连接形式:综合考虑	m	25.6			
6	031001006007	塑料管	1.安装部位:落水管 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管 DN50 4.连接形式:综合考虑	m	9.5			
7	031004003002	洗手盆	1.材质:综合考虑 2.附件名称、数量:含水龙头等上下水所有附件安装	组	3			
8	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 2.型号、规格: DN50 3.安装方式:按设计图纸要求	个	3			
9	030404017002	配电箱	1.名称:照明配电箱 2.型号:按设计图纸要求 3.规格:按设计图纸要求 4.基础形式、材质、规格:按设计图纸要求 5.接线端子材质、规格:按设计图纸要求 6.端子板外部接线材质、规格:按设计图纸要求 7.安装方式:悬挂安装	台	1			
10	030411001003	配管	1.名称:穿线管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格: PC20 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	65.56			
11	030411001004	配管	1.名称:穿线管 2.材质:镀锌钢管 3.规格: SC32 4.配置形式:暗配 5.接地要求:按设计要求 6.钢索材质、规格:按设计要求	m	15			
12	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 2.5mm ² 以内 4.规格:按设计图纸要求 5.材质:按设计图纸要求 6.配线部位:按设计图纸要求 7.配线线制:按设计图纸要求 8.钢索材质、规格:按设计图纸要求	m	76.02			
13	030411004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号: 4mm ² 以内 4.规格:按设计图纸要求 5.材质:按设计图纸要求 6.配线部位:按设计图纸要求 7.配线线制:按设计图纸要求 8.钢索材质、规格:	m	159.18			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
14	030408001001	电力电缆	1.名称: 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 2.型号: 按设计要求 3.规格: VV22-3*6 4.材质: 按设计要求 5.敷设方式、部位: 穿管敷设 6.电压等级(kv): 1KV以内 7.地形: 按设计要求	m	25.88			
15	030413002002	凿(压)槽	1.名称: 剔槽, 含恢复 2.规格: DN20 3.类型: 按设计图纸要求 4.填充(恢复)方式: 按设计图纸要求 5.混凝土标准: 按设计图纸要求	m	45.1			
16	030412001003	普通灯具	1.名称: 双管荧光灯 2.型号: 按设计图纸要求 3.规格: 32W 4.类型: 吸顶安装	套	3			
17	030404034003	照明开关	1.名称: 照明开关 250V 10A 2.材质: 根据现场情况综合考虑 3.安装方式: 暗装	个	3			
18	030404035002	插座	1.名称: 安全型三极暗装插座 2.材质: 按设计图纸要求 3.规格: 250V 10A 4.安装方式: 暗装	个	7			
19	030404035003	插座	1.名称: 空调插座 2.材质: 按设计图纸要求 3.规格: 250V 16A 4.安装方式: 暗装	个	2			
20	030502012001	信息插座	1.名称: 电话、网络双孔面板 2.类别: 按设计图纸要求 3.规格: 按设计图纸要求 4.安装方式: 按设计图纸要求 5.底盒材质、规格: 按设计图纸要求	个	2			
21	030411006003	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: PVC 3.规格: 按设计图纸要求 4.安装形式: 按设计图纸要求	个	2			
22	030414002002	送配电装置系统	1.名称: 电气调试试验 2.型号: 按设计图纸要求 3.电压等级(kv): 按设计图纸要求 4.类型: 按设计图纸要求	项	1			
三、新河镇新河卫生院修缮工程								
1.土建修缮工程(放射科)								
办公室								
1	010801001002	原门拆除	1.材料、规格: 原有室内门拆除, 清理并垃圾外运	m2	2.16			
2	010801001003	木质门	1.实木复合成品门配精品五金, 门洞尺寸2.4*0.9m, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	2.16			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010808001001	木门窗套	1.成品实木复合套、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m	7			
4	011302001005	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格:采用塑钢扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格:木龙骨基层 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	11.61			
5	011407001004	墙面喷刷涂料(防辐射粉)	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:砂浆基面,硫酸钡刮涂 4、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	47.6			
6	011207001001	墙面装饰板(护墙板)	1.基层类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、部位:竹木纤维墙板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	47.6			
7	011103003002	塑料板楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:3-5厚自流平 2.面层材质:医用塑胶地板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	12.61			
设备间(南)								
8	011302001006	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格:采用塑钢扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格:木龙骨基层 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	24.51			
9	010401012004	窗口堵洞(砌砖堵窗口)	1.砌砖,双面抹面,腻子粉刷、窗洞口尺寸 2.1*2.15m;0.85*2.15m,预留换气扇洞口0.6*0.6m	m ³	2.2			
10	011407001005	墙面喷刷涂料	1.墙体类型:墙面 2.装饰面材料种类:腻子2遍	m ²	18.33			
11	011407001006	墙面喷刷涂料(防辐射粉)	1.基层类型:砖墙 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数:砂浆基面,硫酸钡刮涂 4.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	68			
12	011207001002	墙面装饰板(护墙板)	1.基层类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、部位:竹木纤维墙板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	68			
13	011602001002	门洞(南墙面开洞)	1.开洞尺寸0.9*0.6m,含门洞抹面砂浆找平,清理并垃圾外运	m ³	0.13			
14	010401012005	门洞扩充	1.原有门洞处扩大(原有门洞1.1*2.5m),开洞尺寸1.35*2.5m,含门洞抹面砂浆找平,清理并垃圾外运	m ³	0.15			
15	011103003003	塑料板楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:3-5厚自流平 2.面层材质:医用塑胶地板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	25			
16	011610002003	铅门拆除	1.原有铅门拆除,清理并垃圾外运	m ²	2.75			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	010802001002	铅门 (铅门含轨道等配套系统)	1.医用铅门 (不能低于3个铅当量), 门洞尺寸2.2*1.4m, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	套	1			
18	010807001004	铅玻璃窗	1.窗的类型:CT室铅窗 2.医用铅窗 (5个铅当量), 铅玻璃高80cmx宽是120cm, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	套	1			
操作室								
19	010801006001	门锁 (门把手、门锁等五金件) 安装	1.更换门把手、门锁等五金件, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	套	1			
20	011601001002	砖砌体 (台子、池子) 拆除	1.原有废弃水池台面砸拆, 地面平整修补; 清理并垃圾外运	项	1			
21	011302001007	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格: 采用塑钢扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格: 木龙骨基层 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	8.88			
22	011502007001	包管子	1.订做成品包管, 尺寸0.5*0.3*2.95m	支	1			
23	011407001007	墙面喷刷涂料 (防辐射粉)	1.基层类型: 砖墙 2.喷刷涂料部位: 内墙面 3.涂料品种、喷刷遍数: 砂浆基面, 硫酸钡刮涂 4.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	41.8			
24	011207001003	墙面装饰板 (护墙板)	1.基层类型: 砖墙 2.面层材料品种、规格、部位: 竹木纤维墙板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	41.8			
25	011502002001	包窗口	1.成品实木复合套、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m	6			
26	011103003004	塑料板楼地面	1.粘结层厚度、材料种类: 3-5厚自流平 2.面层材质: 医用塑胶地板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	8.88			
设备间 (北)								
27	010401012006	门洞扩充	1.零星砌砖名称、部位: 门洞扩充 (包含门洞处理) 2.原有门洞处扩大 (原有门洞0.9*2.4m), 开洞尺寸1.35*2.5, 含门洞抹面砂浆找平, 清理并垃圾外运	m ³	0.32			
28	011608003001	铲除原壁纸、吊顶	1.铲除部位名称: 原有废弃吊顶及墙面壁纸拆除, 清除垃圾并外运 2.铲除部位的截面尺寸: 墙面	m ²	57.46			
29	011302001008	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格: 采用塑钢扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格: 木龙骨基层 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	15.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	010401012007	窗口堵洞(包含处理)	1.零星砌砖名称、部位:堵窗口洞 2.砌砖,双面抹面,腻子粉刷、窗洞口尺寸 2.1*2.15m; 0.85*2.15m	m3	1.52			
31	011407001008	墙面喷射涂料(防辐射粉)	1.基层类型:砖墙 2.喷射涂料部位:内墙面 3.涂料品种、喷射遍数:砂浆基面,硫酸钡刮涂 4.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	57.46			
32	011207001004	墙面装饰板(护墙板)	1.基层类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、部位:竹木纤维墙板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	57.46			
33	011103003005	塑料板楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:3-5厚自流平 2.面层材质:医用塑胶地板 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	15.68			
34	011602001003	门洞(北墙面开洞)	1.构件名称:门洞 2.开洞尺寸0.9*0.6m,含门洞抹面砂浆找平,清理并垃圾外运	m3	0.15			
35	011407001009	墙面(外墙)喷射涂料	1.基层类型:混凝土 2.喷射涂料部位:外墙面 3.腻子种类:乳胶漆 4.刮腻子要求:2遍 5.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	105			
36	010801001004	原门拆除	1.原有木门拆除,清理并垃圾外运	项	1			
37	010802001003	铅门(铅门含轨道等配套系统)	1.医用铅门(5个铅当量),门洞的尺寸是高2.2米x宽1.2米,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	套	1			
38	010807001005	铅玻璃窗	1.窗的类型:CT室铅窗 2.医用铅窗(5个铅当量),80cmx宽是120cm,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	套	1			
2.土建修缮工程(医疗废物储藏间)								
清洗间								
1	010801001005	原门拆除	1.材料、规格:原有室内门拆除,清理并垃圾外运	m2	1.89			
2	010802001004	铝合金平开门	1.配套五金件,门洞尺寸0.9*2.1m、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	1.89			
3	011610001001	原窗拆除	1.室内高度:根据现场实际情况原窗拆除,清理并垃圾外运	m2	3.24			
4	010807001006	金属平开窗(内部新装)	1.窗的类型:铝合金平开窗、配套五金件 2.材料种类、规格:具体材质、规格、型号等严格按照施工要求 3.含五金、安装等全部费用	m2	3.24			
5	011610001002	原窗拆除(窗改门联窗)	1.室内高度:木窗拆除 2.门窗洞口尺寸:原窗拆除,窗尺寸1.8*1.8m,窗距地1.1m,清理并垃圾外运	m2	3.24			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
6	011601001003	砖砌体拆除(窗改门)	1.砌体名称:普通砖砌体 2.砌体材质:砖墙 3.拆除高度:1.1m 4.拆除砌体的截面尺寸:开洞尺寸0.92*1.1m,含门洞抹面砂浆找平,清理并垃圾外运	m3	0.48			
7	010807001007	金属门联窗((窗改门联窗))	1.窗的类型:原窗改为铝合金门联窗 2.材料种类、规格:窗尺寸1.8*1.8m,门尺寸0.9*1m,窗距地1.1m 3.含五金、安装等全部费用,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	项	1			
8	011608001001	铲除油漆面	1.铲除部位名称:原有墙面废弃拆除,清理并垃圾外运	m2	55.49			
9	011201001003	墙面一般抹灰	1.基层类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:预拌水泥砂浆 1:2.5(厚9+6mm) 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	55.49			
10	011204003003	墙面瓷砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆找平 10厚1:2水泥砂浆压实抹光,3-4厚瓷砖胶黏剂 2.面层材料品种、规格:300*600墙砖粘贴 3.嵌缝材料种类:细水泥浆擦缝	m2	55.49			
11	011102003004	块料楼地面(地砖)	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:800*800地砖铺贴 3.嵌缝材料种类:细水泥浆擦缝	m2	17.05			
12	011302001009	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格:采用塑钢扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格:木龙骨基层 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	17.05			
13	010807001008	金属防盗窗	1.窗的类型:金属防盗网安装 2.材料种类、规格:304不锈钢,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	6.8			
14	01B002	拖布池砌筑(含抹灰、瓷砖铺贴)	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:800*800地砖铺贴 3.嵌缝材料种类:细水泥浆擦缝	项	1			
15	011602001004	门洞(南面开洞)	1.构件名称:门洞 2.开洞尺寸0.92*1.1m,含门洞抹面砂浆找平,清理并垃圾外运	m3	0.25			
16	011601001004	砖架拆除(含墙面处理)	1.拆除原有砖墙5cm厚,隔断层架55cm*27cm(5排*7列、5排*10列),清理并垃圾外运	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	储藏间							
17	010801001006	原门拆除	1.原木门拆除，2250*900，清理并垃圾外运，清理并垃圾外运	m²	2.025			
18	010802001005	铝合金门（外门）	1.铝合金平开门、配套五金件、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求（2800*1300）	m²	3.64			
19	010802001006	铝合金门（内门）	1.铝合金平开门、配套五金件、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求（2250*900）	m²	2.025			
20	011609002001	假墙拆除	1.石膏板墙拆除并清理墙面（包含垃圾清运）	项	1			
21	011608001002	铲除油漆面	1.铲除部位名称:原有废弃拆除，清理并垃圾外运	m2	55.49			
22	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:储藏间墙面 2.基层类型：砖墙 3.面层厚度、砂浆配合比：预拌水泥砂浆 1:2.5（厚 9+6mm） 4.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	55.49			
23	011204003004	墙面瓷砖	1.结合层厚度、砂浆配合比：10厚1:2水泥砂浆找平 10厚1:2水泥砂浆压实抹光，3-4厚瓷砖胶黏剂 2.面层材料品种、规格：300*600墙砖粘贴 3、嵌缝材料种类：细水泥浆擦缝	m2	55.49			
24	011102003005	块料楼地面（地砖）	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2、面层材料品种、规格：800*800地砖铺贴 3.嵌缝材料种类：细水泥浆擦缝	m2	17.05			
25	011302001010	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格：采用塑钢扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格：木龙骨基层 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	17.05			
26	010807001009	金属推拉窗	1.窗的类型:铝合金窗户 2.铝合金推拉窗中空玻璃、1800*1000空气层厚6mm（含纱窗）、配套五金件、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	7.2			
27	010807001010	金属防盗窗	1.窗的类型:金属防盗网安装 2.材料种类、规格:304不锈钢，具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	6.8			
	办公室							
28	010801001007	原门拆除	1.原木门拆除，2250*900，清理并垃圾外运	m2	4.05			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
29	010802001007	铝合金门 (内门)	1.铝合金平开门、配套五金件、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求 (2250*900)	m2	2.025			
30	011601001005	砖砌体拆除 (窗改门)	1.砌体名称:普通砖砌体 2.砌体材质:砖墙 3.拆除高度:1.1m 4.拆除砌体的截面尺寸:开洞尺寸0.92*1.1m, 含门洞抹面砂浆找平, 清理并垃圾外运	m3	0.48			
31	011610001003	原窗拆除 (窗改门联窗)	1.室内高度:原窗拆除, 清理并垃圾外运	m2	3.24			
32	010807001011	金属门联窗 (窗改门联窗)	1.窗的类型:原窗改为铝合金门联窗 2.材料种类、规格:窗尺寸1.8*1.8m, 门尺寸0.9*1m, 窗距地1.1m 3.含五金、安装等全部费用, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	项	1			
33	011302001011	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格:采用塑钢扣板吊顶 2.龙骨材料种类、规格:木龙骨基层 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	17.05			
34	011608001003	铲除油漆面	1.铲除部位名称:原有墙面涂料废弃拆除, 清理并垃圾外运	m2	64.02			
35	011201001005	墙面一般抹灰	墙体类型:清洗间墙面 1.基层类型:砖墙 2.面层厚度、砂浆配合比:预拌水泥砂浆 1:2.5 (厚9+6mm) 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	64.02			
36	011204003005	墙面瓷砖	1.结合层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆找平 10厚1:2水泥砂浆压实抹光, 3-4厚瓷砖胶黏剂 2.面层材料品种、规格:300*600墙砖粘贴 3、嵌缝材料种类:细水泥浆擦缝	m2	64.02			
37	011102003006	块料楼地面 (地砖)	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格:800*800地砖铺贴 3、嵌缝材料种类:细水泥浆擦缝	m2	17.05			
38	010807001012	金属防盗窗	1.窗的类型:金属防盗网安装 2.材料种类、规格:304不锈钢, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	6.8			
39	010802001008	铝合金门 (室外)	1.门代号及洞口尺寸:铝合金平开门2800*1300、配套五金件、具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	3.64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
40	010902001004	屋面卷材防水	1.部位: 屋面 2.卷材品种、规格、厚度: 4mm (SBS卷材防水自粘, 其他严格按施工规范) 3.防水层数: 1层 4.含水泥砂浆找平, C25细砂做5cm厚压实找平, 原有屋面防水层拆除, 抹平修补、清理并外运	项	97.5			
	3.安装修缮工程							
	放射科办公室							
1	03B003	水路改造 (新河卫生院放射科办公室)	1.工作内容: 包含拆除管道所发生的的墙面剔槽及管卡、支架等拆除; 各种阀门、管件等拆除; 基础、垫层拆除等所有需要拆除的内容; 卫生器具拆除及进水角阀、存水弯、支托架、阀门等所有需要拆除的内容; 垃圾清理并外运; 打洞及恢复; 管道、管件、阀门安装及检验; 成品管卡或支吊架制作安装及除锈刷漆、套管、管道标识或警示带; 管道包封; 清扫、吹洗试验等全部内容; 2.因现场工程量无法核实, 应甲方要求暂估	项	1			
2	03B004	电路改造 (新河卫生院放射科办公室)	1.工作内容: 包含拆除配管、配线、电缆等所发生的的剔槽打眼及恢复; 管卡支吊架拆除; 电缆头接头终端头拆除; 垃圾清理并外运; 配管、配线、电缆及接头、开关、插座、接线盒等安装全部电路改造内容 2.因现场工程量无法核实, 应甲方要求暂估	项	1			
3	031004003003	洗手盆	1.材质: 瓷质 2.规格、类型: 立柱式洗手盆 3.附件名称: 含脚踏阀水龙头及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	1			
4	03B005	空调拆除	1.包含空调及附件所有需要拆除的内容, 垃圾清理并外运	台	1			
5	030701003001	空调器	1.名称: 立式空调, 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	台	1			
6	030412001004	普通灯具	1.名称: 吸顶灯 2.类型: 吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	1			
7	03B006	配电箱拆除、移位	1.包含配电箱箱体及支架、线缆、终端等所有需要拆除、移位的内容, 垃圾清理并外运	台	1			
8	03B007	灯具拆除	1.拆除灯具高度: 综合考虑 2.灯具种类: 吸顶灯, 垃圾清理并外运	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	03B008	卫生器具拆除	1.洗手盆拆除;包含洗手盆、进水角阀、存水弯、支托架、阀门等所有需要拆除的内容。垃圾清理并外运	组	1			
放射科设备间南								
10	03B009	空调拆除	1.包含空调及附件所有需要拆除的内容,垃圾清理并外运	台	1			
11	030701003002	空调器	1.名称:立式空调,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	台	1			
12	03B010	电路改造(新河卫生院放射科设备间南)	1.工作内容:包含拆除配管、配线、电缆等所发生的的剔槽打眼及恢复;管卡支吊架拆除;电缆头接头终端头拆除;垃圾清理并外运;配管、配线、电缆及接头、开关、插座、接线盒等安装全部电路改造内容 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
13	030404033001	换气扇	1.名称:低能耗静音型换气扇 2.安装方式:嵌入明装 3.包含换气扇安装所需要的测位、划线、打孔、固定等全部内容,未尽事宜根据施工规范满足使用要求。	台	1			
14	030412001005	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	1			
15	03B011	换气扇拆除	1.换气扇、插座及其附件等所有需要拆除的内容,垃圾清理并外运	台	1			
16	03B012	灯具拆除	1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:吸顶灯,垃圾清理并外运	套	1			
操控室								
17	03B013	清水、污水改造(新河卫生院操控室)	1.工作内容:包含拆除管道所发生的的墙面剔槽及管卡、支架等拆除;各种阀门、管件等拆除;基础、垫层拆除等所有需要拆除的内容;卫生器具拆除及进水角阀、存水弯、支托架、阀门等所有需要拆除的内容;垃圾清理并外运;打洞及恢复;管道、管件、阀门安装及检验;成品管卡或支吊架制作安装及除锈刷漆、套管、管道标识或警示带;管道包封;清扫、吹洗试验等全部内容; 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
18	03B014	电路改造(新河卫生院操控室)	1.工作内容:包含拆除配管、配线、电缆等所发生的的剔槽打眼及恢复;管卡支吊架拆除;电缆头接头终端头拆除;垃圾清理并外运;配管、配线、电缆及接头、开关、插座、接线盒等安装全部电路改造内容 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
19	031004003004	洗手盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:立柱式洗手盆 3.附件名称:含脚踏阀水龙头及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	1			
20	031004004002	成品拖布池	1.成品陶瓷拖布池 2.附件名称、数量:含水龙头等上下水所有附件安装	组	1			
21	030413003001	预留空调孔洞	1.包含打洞、临时封堵等全部内容,垃圾清理并外运	项	1			
22	030412001006	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	1			
23	03B015	灯具拆除	1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:吸顶灯,垃圾清理并外运	套	1			
放射科设备间北								
24	03B016	换气扇拆除	1.换气扇、插座及其附件等所有需要拆除的内容,垃圾清理并外运	台	1			
25	03B017	灯具拆除	1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:吸顶灯,垃圾清理并外运	套	1			
26	03B018	电路改造(新河卫生院放射科设备间北)	1.工作内容:包含拆除配管、配线、电缆等所发生的的剔槽打眼及恢复;管卡支吊架拆除;电缆头接头终端头拆除;垃圾清理并外运;配管、配线、电缆及接头、开关、插座、接线盒等安装全部电路改造内容 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
27	030404033002	换气扇	1.包含换气扇安装所需要的测位、划线、打孔、固定等全部内容。	台	1			
28	030412001007	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	1			
29	03B019	设备拆移	1.包含原有医用设备配合拆除并由南间移至北间重新安装、保护、搬移、组装等所有工作内容,垃圾清理并外运	项	1			
医疗废弃间-清洗间								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
30	03B020	清水、污水改造 (新河卫生院医疗废弃间-清洗间)	1.工作内容:包含拆除管道所发生的的墙面剔槽及管卡、支架等拆除;各种阀门、管件等拆除;基础、垫层拆除等所有需要拆除的内容;卫生器具拆除及进水角阀、存水弯、支托架、阀门等所有需要拆除的内容;垃圾清理并外运;打洞及恢复;管道、管件、阀门安装及检验;成品管卡或支吊架制作安装及除锈刷漆、套管、管道标识或警示带;管道密封;清扫、吹洗试验等全部内容; 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
31	03B021	电路改造(新河卫生院医疗废弃间-清洗间)	1.工作内容:包含拆除配管、配线、电缆等所发生的的剔槽打眼及恢复;管卡支吊架拆除;电缆头接头终端头拆除;垃圾清理并外运;配管、配线、电缆及接头、开关、插座、接线盒等安装全部电路改造内容 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
32	031004003005	洗手盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:立柱式洗手盆 3.附件名称:含脚踏阀水龙头及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	1			
33	03B022	灯具拆除	1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:吸顶灯,垃圾清理并外运	套	1			
34	030412001008	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	1			
35	030701003003	空调器	1.名称:挂式空调,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	台	1			
36	030413003002	预留空调孔洞	1.包含打洞、临时封堵等全部内容,垃圾清理并外运	项	1			
37	030408001002	电力电缆	1.名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:YJV-2*16 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV以内 7.地形:按设计要求	m	25			
38	030408001003	电力电缆	1.名称:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:按设计要求 3.规格:YJV-4*16 4.材质:按设计要求 5.敷设方式、部位:穿管敷设 6.电压等级(kv):1KV以内 7.地形:按设计要求	m	30			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
39	030404019001	控制开关	1.名称:空气自动开关 2.型号:60A单相带漏电保护装置 3.规格:根据现场情况综合考虑 4.接线端子材质、规格:根据现场情况综合考虑 5.额定电流(A):根据现场情况综合考虑	个	1			
40	030404019002	控制开关	1.名称:空气自动开关 2.型号:100A三相带漏电保护装置 3.规格:根据现场情况综合考虑 4.接线端子材质、规格:根据现场情况综合考虑 5.额定电流(A):根据现场情况综合考虑	个	1			
医疗废弃间-储藏间								
41	03B023	清水、污水改造 (新河卫生院医疗废弃间-储藏间)	1.工作内容:包含拆除管道所发生的的墙面剔槽及管卡、支架等拆除;各种阀门、管件等拆除;基础、垫层拆除等所有需要拆除的内容;卫生器具拆除及进水角阀、存水弯、支托架、阀门等所有需要拆除的内容;垃圾清理并外运;打洞及恢复;管道、管件、阀门安装及检验;成品管卡或支吊架制作安装及除锈刷漆、套管、管道标识或警示带;管道密封;清扫、吹洗试验等全部内容; 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
42	03B024	电路改造(新河卫生院医疗废弃间-储藏间)	1.工作内容:包含拆除配管、配线、电缆等所发生的的剔槽打眼及恢复;管卡支吊架拆除;电缆头接头终端头拆除;垃圾清理并外运;配管、配线、电缆及接头、开关、插座、接线盒等安装全部电路改造内容 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
43	031004003006	洗手盆	1.材质:瓷质 2.规格、类型:立柱式洗手盆 3.附件名称:含脚踏阀水龙头及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	1			
44	03B025	灯具拆除	1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:吸顶灯,垃圾清理并外运	套	1			
45	030412001009	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	1			
医疗废弃间-办公室								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
46	03B026	清水、污水改造 (新河卫生院医疗废弃间-办公室)	1.工作内容:包含拆除管道所发生的的墙面剔槽及管卡、支架等拆除;各种阀门、管件等拆除;基础、垫层拆除等所有需要拆除的内容;卫生器具拆除及进水角阀、存水弯、支托架、阀门等所有需要拆除的内容;垃圾清理并外运;打洞及恢复;管道、管件、阀门安装及检验;成品管卡或支吊架制作安装及除锈刷漆、套管、管道标识或警示带;管道密封;清扫、吹洗试验等全部内容; 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
47	03B027	电路改造 (新河卫生院医疗废弃间-办公室)	1.工作内容: 包含拆除配管、配线、电缆等所发生的的剔槽打眼及恢复;管卡支吊架拆除;电缆头接头终端头拆除;垃圾清理并外运;配管、配线、电缆及接头、开关、插座、接线盒等安装全部电路改造内容 2.因现场工程量无法核实,应甲方要求暂估	项	1			
48	030413003003	预留空调孔洞	1.包含打洞、临时封堵等全部内容,垃圾清理并外运	项	1			
49	031004003007	洗手盆	1.材质: 瓷质 2.规格、类型: 立柱式洗手盆 3.附件名称: 含脚踏阀水龙头及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	1			
50	03B028	灯具拆除	1.拆除灯具高度:综合考虑 2.灯具种类:吸顶灯,垃圾清理并外运	套	1			
51	030412001010	普通灯具	1.名称: 吸顶灯 2.类型: 吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	1			
52	030701003004	空调器	1.名称:挂式空调,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	台	1			
四、张戈庄卫生院修缮工程								
1.土建修缮工程								
1	011607001001	原屋面拆除 (屋面芭倒岭)	1.旧屋面全部拆除678.5 m²	m2	678.5			
2	010702003001	安装新木檩 (屋面芭倒岭)	1.构件规格尺寸:安装新木檩条,拆除原木檩条,清理并外运 2.木材种类:严格按照施工规范要求 3.刨光要求:严格按照施工规范要求 4.防护材料种类:严格按照施工规范要求	根	130			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:铺设新苇板678.5m ² ,旧瓦换新瓦226m ² ,其他严格按照施工规范及设计要求 2.粘结层砂浆的配合比:1:2水泥砂浆	m ²	226			
4	011201001006	墙面两侧抹灰:	1.墙面一般抹灰15厚1:2.5水泥砂浆打底找平; 10厚1:2水泥砂浆压实抹光	m ²	504			
5	01B029	增设墙壁(增设墙壁14道)	1.砖品种、规格、强度等级:砌体12cm水泥砖, M5水泥砂浆, MU15混凝土实心砖 2.墙体类型:具体材质、规格、型号等严格按照施工要求 3.砂浆强度等级、配合比:未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m ³	30.24			
6	011601001006	砌体拆除(拆除旧墙24砖13处)	1.砌体规格:拆除旧墙24砖13处 2.砌体材质:普通砖 清理并垃圾外运	m ³	3.75			
7	010807001013	金属窗拆除(旧窗)	1.窗的类型:拆除原有纱窗、护栏、窗户1.2米×1.8米(含门窗套),清理并垃圾外运	m ²	10.8			
8	010801001008	拆除旧门(4樘+14樘)	1.材料、规格:旧门拆除,清理并垃圾外运	m ²	47.04			
9	010807001014	旧窗拆除(旧窗32樘)	1.窗的类型:拆除原有纱窗、护栏、窗户1米×1.5米(含门窗套) 2.清理并垃圾外运	m ²	48			
10	010802001009	增设铝合金门(9樘+18樘)	1.门代号及洞口尺寸:1.2米×2.8米 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:配套五金件,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	90.72			
11	010807001015	金属平开窗(新增)	1.窗的类型:断桥隔热70铝合金 2.材料种类、规格:1.2米×1.8米 3.配套五金件,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	48			
12	011602001005	处理窗口	1.构件名称:墙面一般抹灰15厚1:2.5水泥砂浆打底找平; 10厚1:2水泥砂浆压实抹光	m ²	92.16			
13	010807004002	金属纱窗	1.部位:外窗可开启扇加设纱窗(0.6米×1.2米) 2.材质:铝合金型材 3.含配套五金、后塞口等具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	29.52			
14	011608001004	铲除内墙退旧墙皮	1.铲除部位名称:人工铲内墙面,清理并垃圾外运	m ²	558			
15	011201001007	墙面一般抹灰(重新抹灰)	1.墙体类型:内墙面 2.墙面一般抹灰15厚1:2.5水泥砂浆打底找平; 10厚1:2水泥砂浆压实抹光	m ²	558			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
16	011407001010	墙面喷刷腻子乳胶漆	1.基层类型:墙面腻子3遍,乳胶漆2遍 2.腻子种类:腻子 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m ²	558			
17	011407001011	外墙局部修补、刷丙烯酸涂料	1.基层类型:混凝土 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.腻子种类:丙烯酸 4.铲除脱落墙皮,重新抹灰,刷外墙丙烯酸,涂料2遍	m ²	682			
18	011302001012	吊顶天棚 (PVC 吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格面板为PVC 2.龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m ²	540			
19	011102003007	块料楼地面 (地砖)	1.地砖600×600全瓷地砖 2.铺600×600防滑全瓷地砖,细水泥浆擦缝 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m ²	540			
20	050402002002	12CM厚现浇混凝土路面	1.路面一般做法 (商砼) 2.面层20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 3.刷素水泥浆一道 4.12厚C20混凝土 5.素土夯实	m ²	182.25			
21	011201001008	门跺抹灰	1.墙体类型:门垛 2.墙面一般抹灰15厚1:2.5水泥砂浆打底找平 3.10厚1:2水泥砂浆压实抹光	m ²	93			
22	010802001010	大铁门	1.大铁门制作安装3樘包含安装费用,共3个尺寸4米×2.6米,材质为铁皮1.2mm	m ²	31.2			
23	011602001006	室外混凝土破碎地面局部处理沥青	1.拆除原12cm砼地面,垃圾清理并外运	m ³	54			
24	011602001007	室外混凝土破碎地面局部处理沥青	1.重新做12cm砼地面,垃圾清理并外运	m ²	450			
25	011001003001	外墙保温	1.保温隔热部位:外墙面 2.按照图集做5cm厚挤塑聚苯板 (B1级) 苯板外墙保温 3.粘贴方式:按施工规格满足使用要求 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	1880			
26	040203001001	室外沥青铺装5cm厚	1.沥青品种:在混凝土地面上做底子油1遍,机械摊铺细粒1-3沥青	m ²	2100			
27	011407001012	外墙涂料	1.基层类型:混凝土 2.柔性腻子2遍,弹性外墙涂料2遍,未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m ²	2080			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
28	011210005003	门庭钢化铝合金玻璃隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:铝合金方管4cm×10cm厚度2mm,钢化玻璃10mm,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	61.2			
29	010805005001	肯德基门	1.门代号及洞口尺寸:尺寸2米*2.4米两个 2.铝合金门框5cm*10cm,厚度2mm,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	9.6			
30	010805001001	电动感应门	1.门代号及洞口尺寸:尺寸3米×2.5米铝合金框5cm×10cm,厚度2mm,不锈钢板外框,松下感应电机,把手及上下弹簧,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	7.5			
31	011602001008	氧气房改造破碎路面	1.构件名称:人工割缝两道宽20cm,人工破碎拆除铺设20PPR管,并恢复路面,长度18m,余土清理并外运	m	18			
32	010807001016	铝合金窗(氧气房)	1.窗代号及洞口尺寸:1.5米*1米 2.框、扇材质:综合考虑 3.玻璃品种、厚度:综合考虑 4.包含五金件等安装费用	m2	1.5			
33	01B030	新建氧气房轻钢结构	1.钢材品种、规格:氧气房轻钢结构2米*4米,按常规钢结构考虑墙面及屋面均为7.5cm,双层复合彩钢板,含骨架	m2	44			
34	010802001011	铝合金门(氧气房)	1.门代号及洞口尺寸:1米*2米 2.门框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:配套五金件,具体材质、规格、型号等严格按照施工要求	m2	2			
2.土建修缮工程(新建围墙)								
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:严格按照施工要求 2.挖土深度:严格按照施工要求	m3	40.36			
2	010103001003	回填方	1.密实度要求:夯填土 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土回填	m3	15.66			
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:严格按照施工要求 2.运距:严格按照施工要求	m3	24.7			
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:基础按深度60cm考虑砌筑50砖墙 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M7.5砂浆	m3	18.45			
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:24砖墙粉煤灰砖240×115×53 2.墙体类型:厚度=240 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	11.81			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	3.土建装饰工程（新建围墙）							
1	011503001001	铁艺栏杆 LD-902-5（含铁件）	1.栏杆材料种类、规格:栅 栏高度1.2米 1.长度为61.5 米，其他严格按照施工规 范要求	m	61.5			
2	011201001009	墙面一般抹灰 （包含门垛）	1.20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m2	98.78			
3	011204003006	墙面瓷砖（包含 门垛）	1.结合层厚度、砂浆配合 比：10厚1:2水泥砂浆压实 抹光，3-4厚瓷砖胶黏剂 2.面层材料品种、规 格：300*300墙砖粘贴 3.嵌缝材料种类：细水泥浆 擦缝	m2	98.78			
	2.安装修缮工程							
1	03B031	水表池	1.做法根据现场情况综合考 虑	座	3			
2	031003013001	水表	1.安装部位(室内外): 综合 考虑 2.型号、规格：de25 3.连接形式：综合考虑 4.附件配置：包含截止阀、 蝶阀等各种附件 5.未尽事宜根据施工规范满 足使用要求	套	27			
3	031001006008	塑料管	1.安装部位:综合考虑 2.介质:综合考虑 3.材质、规格:PPR管 DN50 4.连接形式:综合考虑	m	120			
4	031001006009	塑料管	1.安装部位:综合考虑 2.介质:综合考虑 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:综合考虑	m	90			
5	031001006010	塑料管	1.安装部位:综合考虑 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管 DN100 4.连接形式:综合考虑	m	120			
6	031001006011	塑料管	1.安装部位:综合考虑 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC管 DN75 4.连接形式:综合考虑	m	90			
7	031003005001	塑料阀门	1.规格:DN50 塑料截止阀 2.连接形式:综合考虑	个	3			
8	031003005002	塑料阀门	1.规格:DN25 塑料截止阀 2.连接形式:综合考虑	个	27			
9	03B032	灯具拆除	1.拆除灯具高度:原有灯具 多余管线拆除，清理并外 运	套	54			
10	030404017003	配电箱	1.名称：照明配电箱 2.含接线端子、满足避雷接 地 3.安装方式：悬挂安装（含 角钢支架） 4.未尽事宜根据施工规范满 足使用要求	台	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
11	030404036001	其他电器	1.名称: 数字青岛电表60A 2.安装方式: 明装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	27			
12	030412001011	普通灯具	1.名称: LED吸顶灯60w 2.类型: 吸顶安装 3.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	套	54			
13	030404035004	插座	1.名称: 5孔插座 2.材质: pvc 3.规格: 250V 10A 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	108			
14	030404034004	照明开关	1.名称: 单极开关照明控制开关 2.材质: pvc 3.规格: 250V 10A 4.安装方式: 明装 距地1.3m 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	54			
15	030411006004	接线盒	1.名称: 接线盒 2.材质: PVC 3.规格: 按设计图纸要求 4.安装形式: 按设计图纸要求	个	54			
16	031004003008	洗手盆	1.材质: 瓷质 2.规格、类型: 立柱式洗手盆 3.附件名称: 含普通水龙头及其他配套阀门、软管 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	组	27			
17	030413002003	凿(压)槽	人工墙面开凿, 50内, 含配管后局部砂浆修补、防裂网格布固定	m	1200			
18	030411001005	配管	1.名称: 电气配管 2.材质: pc 3.规格: DN15 4.安装方式: 暗配 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	1000			
19	030411004006	配线	1.名称: 铜芯线 2.配线形式: 穿管敷设 3.规格: BV 4.规格: 铜芯 2.5mm ² 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	600			
20	030411004007	配线	1.名称: 铜芯线 2.配线形式: 穿管敷设 3.规格: BV 4.规格: 铜芯 4mm ² 5.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	m	600			
21	030404035005	插座	1.名称: 插座空调 2.材质: pvc 3.规格: 250V 16A 4.未尽事宜根据施工规范满足使用要求	个	27			
22	03B033	氧气房改造铺设管道PPR管25米, 两头加阀门, 热熔连接	1.工作内容包含破碎路面及恢复; 沟槽开挖及回填; 管道安装、管卡或支吊架制作安装及除锈刷漆、套管、管道标识或警示带; 管道包封; 清扫、吹洗试验等全部内容	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第31页 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
23	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	项	1			
五、郭庄卫生院修缮工程								
1.土建修缮工程工程								
1	010807001017	铝合金窗	1.70型普通铝合金窗, 4mm普通单层玻璃(含纱窗)、配套五金件; 具体材质、规格、型号等严格按照施工要求(考虑原窗拆除, 清理并外运)	m2	280			
2	010901002001	彩钢瓦屋面	1.50mm厚950型岩棉双面复合板, 底板厚2mm, 顶板厚4mm 2.屋面做好收边、防水; 含钢骨架 3.具体材质、规格、型号等严格按照施工要求(考虑原瓦屋面拆除, 清理并外运)	m2	800			
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)
	一、经济开发区卫生院修缮工程	
	1. 土建修缮工程 (主楼)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2. 土建修缮工程 (康复中心)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3. 安装修缮工程 (主楼+康复中心)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程	
	1. 土建修缮工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建修缮工程 (医疗废物间新建)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰工程 (医疗废物间新建)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2. 土建修缮工程 (管沟开挖)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3. 安装修缮 (医疗废弃间)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	三、新河镇新河卫生院修缮工程	
	1. 土建修缮工程 (放射科)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2. 土建修缮工程 (医疗废物储藏间)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3. 安装修缮工程	

措施项目清单计价汇总表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	四、张戈庄卫生院修缮工程	
	1.土建修缮工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2.土建修缮工程（新建围墙）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	3.土建装饰工程（新建围墙）	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	2.安装修缮工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	五、郭庄卫生院修缮工程	
	1.土建修缮工程工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	一、经济开发区卫生院修缮工程				
	1.土建修缮工程(主楼)				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	2.土建修缮工程(康复中心)				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	3.安装修缮工程(主楼+康复中心)				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.70		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.70		
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程				
	1.土建修缮工程				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	土建修缮工程(医疗废物间新建)				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护费		0.15		
	装饰工程 (医疗废物间新建)				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		0.15		
	2.土建修缮工程 (管沟开挖)				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	3.安装修缮 (医疗废弃间)				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.70		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.70		
	三、新河镇新河卫生院修缮工程				
	1.土建修缮工程 (放射科)				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	2.土建修缮工程 (医疗废物储藏间)				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	3.安装修缮工程				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.70		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.70		
	四、张戈庄卫生院修缮工程				
	1.土建修缮工程				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	2.土建修缮工程(新建围墙)				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
	3.土建装饰工程(新建围墙)				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		0.15		
	2.安装修缮工程				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.70		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.70		
	五、郭庄卫生院修缮工程				

总价措施项目清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	1.土建修缮工程工程				
1	夜间施工		3.91		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.46		
4	冬雨季施工		4.35		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		1.10		
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	一、经济开发区卫生院修缮工程							
	1.土建修缮工程 (主楼)							
	2.土建修缮工程 (康复中心)							
	3.安装修缮工程 (主楼+康复中心)							
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程							
	1.土建修缮工程							
	土建修缮工程 (医疗废物间新建)							
1	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	56.4			
2	011701003001	里脚手架 (砌筑)	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	47.56			
3	011701003002	外脚手架 (独立柱)	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	54.72			
4	011702001001	基础	基础类型:条形	m2	49.84			
5	011702001002	基础	基础类型:垫层	m2	13.464			
6	011702002001	矩形柱		m2	13.41			
7	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	35.6			
8	011702008001	圈梁		m2	10.16			
9	011702009001	过梁		m2	8.3			
10	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:综合考虑	m2	17.75			
11	011702029001	散水		m2	11.908			
12	011702025001	其它现浇构件	构件类型:综合考虑	m2	8.2			
	装饰工程 (医疗废物间新建)							
1	011701003003	里脚手架 (装饰脚手架)	1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:3.6m以内 3.脚手架材质:钢管脚手架	m2	189.3			
2	011704001001	超高施工增加	1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:30.53m 3.高度面积综合考虑	项	1			
	2.土建修缮工程 (管沟开挖)							
	3.安装修缮 (医疗废弃间)							
	三、新河镇新河卫生院修缮工程							
	1.土建修缮工程 (放射科)							
	2.土建修缮工程 (医疗废物储藏间)							
	3.安装修缮工程							
	四、张戈庄卫生院修缮工程							

单价措施项目清单与计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
	1.土建修缮工程							
	2.土建修缮工程(新建围墙)							
	3.土建装饰工程(新建围墙)							
	2.安装修缮工程							
	五、郭庄卫生院修缮工程							
	1.土建修缮工程工程							
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	一、经济开发区卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程(主楼)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2.土建修缮工程(康复中心)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	3.安装修缮工程(主楼+康复中心)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
土建修缮工程(医疗废物间新建)				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
装饰工程(医疗废物间新建)				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
2.土建修缮工程(管沟开挖)				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
3.安装修缮(医疗废弃间)				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第3页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
三、新河镇新河卫生院修缮工程				
1.土建修缮工程(放射科)				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
2.土建修缮工程(医疗废物储藏间)				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
3.安装修缮工程				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第4页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	四、张戈庄卫生院修缮工程			
	1. 土建修缮工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2. 土建修缮工程 (新建围墙)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	3. 土建装饰工程 (新建围墙)			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	2. 安装修缮工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第5页 共5页

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
	五、郭庄卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			

暂列金额明细表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	一、经济开发区卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程（主楼）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2.土建修缮工程（康复中心）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3.安装修缮工程（主楼+康复中心）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	土建修缮工程（医疗废物间新建）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程（医疗废物间新建）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2.土建修缮工程（管沟开挖）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3.安装修缮（医疗废弃间）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	三、新河镇新河卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程（放射科）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2.土建修缮工程（医疗废物储藏间）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3.安装修缮工程			

暂列金额明细表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
	合计			
	四、张戈庄卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2.土建修缮工程（新建围墙）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	3.土建装饰工程（新建围墙）			
1	暂列金额	项		
	合计			
	2.安装修缮工程			
1	暂列金额	项		
	合计			
	五、郭庄卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程工程			
1	暂列金额	项		
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	一、经济开发区卫生院修缮工程					
	1.土建修缮工程（主楼）					
	2.土建修缮工程（康复中心）					
	3.安装修缮工程（主楼+康复中心）					
1	ZG0001	灯具、开关插座、电线、电缆及配合吊顶摄像头、电子屏、紧急出口显示牌等移位拆除	项		1000.00	
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程					
	1.土建修缮工程					
	土建修缮工程（医疗废物间新建）					
	装饰工程（医疗废物间新建）					
	2.土建修缮工程（管沟开挖）					
	3.安装修缮（医疗废弃间）					
	三、新河镇新河卫生院修缮工程					
	1.土建修缮工程（放射科）					
	2.土建修缮工程（医疗废物储藏间）					
	3.安装修缮工程					
1	ZG0002	电路改造（新河卫生院放射科办公室）	项		3000.00	
2	ZG0003	清水、污水改造（新河卫生院放射科办公室）	项		2500.00	
3	ZG0004	电路改造（新河卫生院放射科设备间南）	项		2500.00	
4	ZG0005	电路改造（新河卫生院操控室）	项		4000.00	
5	ZG0006	清水、污水改造（新河卫生院操控室）	项		4000.00	
6	ZG0007	电路改造（新河卫生院放射科设备间北）	项		4000.00	
7	ZG0008	清水、污水改造（新河卫生院医疗废弃间-清洗间）	项		6500.00	
8	ZG0009	电路改造（新河卫生院医疗废弃间-清洗间）	项		4000.00	
9	ZG0010	清水、污水改造（新河卫生院医疗废弃间-储藏间）	项		4000.00	
10	ZG0011	电路改造（新河卫生院医疗废弃间-储藏间）	项		4000.00	
11	ZG0012	清水、污水改造（新河卫生院医疗废弃间-办公室）	项		4000.00	
12	ZG0013	电路改造（新河卫生院医疗废弃间-办公室）	项		4000.00	
13	ZG0014	设备拆移	项		10000.00	
	四、张戈庄卫生院修缮工程					
	1.土建修缮工程					
	2.土建修缮工程（新建围墙）					
	3.土建装饰工程（新建围墙）					

材料暂估价一览表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	2.安装修缮工程					
	五、郭庄卫生院修缮工程					
	1.土建修缮工程工程					

工程设备暂估价一览表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		一、经济开发区卫生院修缮工程				
		1.土建修缮工程（主楼）				
		2.土建修缮工程（康复中心）				
		3.安装修缮工程（主楼+康复中心）				
		二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程				
		1.土建修缮工程				
		土建修缮工程（医疗废物间新建）				
		装饰工程（医疗废物间新建）				
		2.土建修缮工程（管沟开挖）				
		3.安装修缮（医疗废弃间）				
		三、新河镇新河卫生院修缮工程				
		1.土建修缮工程（放射科）				
		2.土建修缮工程（医疗废物储藏间）				
		3.安装修缮工程				
		四、张戈庄卫生院修缮工程				
		1.土建修缮工程				
		2.土建修缮工程（新建围墙）				
		3.土建装饰工程（新建围墙）				
		2.安装修缮工程				
		五、郭庄卫生院修缮工程				
		1.土建修缮工程工程				

专业工程暂估价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	一、经济开发区卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程（主楼）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2.土建修缮工程（康复中心）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3.安装修缮工程（主楼+康复中心）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	土建修缮工程（医疗废物间新建）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程（医疗废物间新建）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2.土建修缮工程（管沟开挖）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3.安装修缮（医疗废弃间）			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

专业工程暂估价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共2页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	三、新河镇新河卫生院修缮工程			
	1. 土建修缮工程 (放射科)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2. 土建修缮工程 (医疗废物储藏间)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3. 安装修缮工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	四、张戈庄卫生院修缮工程			
	1. 土建修缮工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2. 土建修缮工程 (新建围墙)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3. 土建装饰工程 (新建围墙)			
1	专业工程暂估价			
	合计			
	2. 安装修缮工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	五、郭庄卫生院修缮工程			
	1. 土建修缮工程工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	一、经济开发区卫生院修缮工程					
	1.土建修缮工程(主楼)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2.土建修缮工程(康复中心)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3.安装修缮工程(主楼+康复中心)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程					
	1.土建修缮工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	土建修缮工程(医疗废物间新建)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程(医疗废物间新建)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2.土建修缮工程(管沟开挖)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3.安装修缮(医疗废弃间)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	三、新河镇新河卫生院修缮工程					
	1.土建修缮工程(放射科)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2.土建修缮工程(医疗废物储藏间)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3.安装修缮工程					

特殊项目暂估价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共2页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
四、张戈庄卫生院修缮工程						
1.土建修缮工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
2.土建修缮工程(新建围墙)						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
3.土建装饰工程(新建围墙)						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
2.安装修缮工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
五、郭庄卫生院修缮工程						
1.土建修缮工程工程						
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	一、经济开发区卫生院修缮工程				
	1.土建修缮工程（主楼）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	2.土建修缮工程（康复中心）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	3.安装修缮工程（主楼+康复中心）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程				
	1.土建修缮工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	土建修缮工程（医疗废物间新建）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	装饰工程（医疗废物间新建）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第3页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	2.土建修缮工程（管沟开挖）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	3.安装修缮（医疗废弃间）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	三、新河镇新河卫生院修缮工程				
	1.土建修缮工程（放射科）				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

计日工表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第4页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.土建修缮工程（医疗废物储藏间）					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
3.安装修缮工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
四、张戈庄卫生院修缮工程					
1.土建修缮工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

计日工表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第5页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
2.土建修缮工程（新建围墙）					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
3.土建装饰工程（新建围墙）					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
2.安装修缮工程					
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					
五、郭庄卫生院修缮工程					

计日工表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第6页 共6页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	1.土建修缮工程工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
人工小计					
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
材料小计					
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
机械小计					
合计					

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	一、经济开发区卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程 (主楼)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2.土建修缮工程 (康复中心)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	3.安装修缮工程 (主楼+康复中心)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	土建修缮工程 (医疗废物间新建)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	装饰工程 (医疗废物间新建)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	2.土建修缮工程 (管沟开挖)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	3.安装修缮 (医疗废弃间)			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
3	设备采购保管费			
	合计			
三、新河镇新河卫生院修缮工程				
1. 土建修缮工程 (放射科)				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
2. 土建修缮工程 (医疗废物储藏间)				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
3. 安装修缮工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
四、张戈庄卫生院修缮工程				
1. 土建修缮工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
2. 土建修缮工程 (新建围墙)				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
3. 土建装饰工程 (新建围墙)				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
2. 安装修缮工程				
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:平度市基层卫生院修缮、改造工程

第3页 共3页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	五、郭庄卫生院修缮工程			
	1.土建修缮工程工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
一、经济开发区卫生院修缮工程				
1.土建修缮工程 (主楼)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2.土建修缮工程 (康复中心)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
3.安装修缮工程 (主楼+康复中心)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
二、明村镇马戈庄卫生院修缮工程				
1. 土建修缮工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
土建修缮工程 (医疗废物间新建)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
装饰工程 (医疗废物间新建)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2.土建修缮工程 (管沟开挖)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
3.安装修缮 (医疗废弃间)				
1	规费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
三、新河镇新河卫生院修缮工程				
1.土建修缮工程 (放射科)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2.土建修缮工程 (医疗废物储藏间)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
3.安装修缮工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
四、张戈庄卫生院修缮工程				
1.土建修缮工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
06	税金		9	
	合计=1+06			
2.土建修缮工程 (新建围墙)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
3.土建装饰工程 (新建围墙)				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.56	
5	文明施工费		0.65	
6	临时设施费		0.92	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
2.安装修缮工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 平度市基层卫生院修缮、改造工程

第7页 共7页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4	环境保护费		0.29	
5	文明施工费		0.59	
6	临时设施费		1.76	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
五、郭庄卫生院修缮工程				
1.土建修缮工程工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费		2.34	
4	环境保护费		0.25	
5	文明施工费		0.53	
6	临时设施费		1.37	
7	社会保险费		1.52	
8	住房公积金		3.8	
9	环境保护税		0.3	
10	建设项目工伤保险		0.095	
11	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			