

2021 年 3 月版本

新城环湾酒店酒店部区域室内装修
工程施工招标

招标文件

招标人：青岛市胶州新城建设发展有限公司

招标代理：昊金海建设管理有限公司（公章）



日期： 2022 年 7 月 18 日

目 录

第一卷.....	1
第一章招标公告.....	1
第二章投标人须知.....	5
投标人须知前附表.....	5
1. 总则.....	15
1.1 项目概况.....	15
1.2 资金来源和落实情况.....	15
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	15
1.4 投标人资格要求.....	15
1.5 投标人组成发生重大变化的说明.....	16
1.6 费用承担.....	16
1.7 保密.....	16
1.8 语言文字.....	16
1.9 计量单位.....	16
1.10 踏勘现场.....	16
1.11 专业分包.....	17
1.12 偏离.....	17
1.13 终止招标.....	17
2. 招标文件.....	17
2.1 招标文件的组成.....	17
2.2 招标文件的澄清.....	18
2.3 招标文件的修改.....	18
3. 投标文件.....	18
3.1 资格后审证明材料.....	18
3.2 电子投标文件.....	23
3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）.....	24
3.4 投标报价.....	25
3.5 投标有效期.....	26
3.6 投标保证金.....	26
4. 投标.....	27
4.1 投标文件的密封和标记.....	27
4.2 投标文件的递交.....	27
4.3 投标文件的修改与撤回.....	27

5. 开标	27
5.1 开标时间和地点	27
5.2 开标会程序（适用于合理低价法）	27
5.2 开标会程序（适用于综合评估法）	28
6. 资格审查、评标	29
6.1 评标委员会	29
6.2 资格审查、评标原则	29
6.3 资格审查	29
6.4 评标	31
7. 合同授予	32
7.1 定标方式	32
7.2 中标候选人公示	32
7.3 中标通知	32
7.4 履约担保	32
7.5 签订合同	32
8. 重新招标和不再招标	33
8.1 重新招标	33
8.2 不再招标	33
9. 纪律和监督	33
9.1 对招标人的纪律要求	33
9.2 对投标人的纪律要求	33
9.3 对评标委员会成员的纪律要求	33
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	33
9.5 异议	34
10. 需要补充的其他内容	34
第三章资格审查办法	35
1. 审查标准	35
2. 审查程序	36
3. 审查结果	37
附件：建设工程投标人资格审查评分标准	37
第四章评标定标办法	39
（综合评估法）	39
第五章合同主要条款	47
第六章工程量清单和招标控制价	57
第七章图纸	58
第八章技术标准和要求	59

新城环湾酒店酒店区域室内装修工程66

第九章资格后审申请文件及投标文件格式73

附件一：资格后审申请文件格式74

1. 法定代表人身份证明76

2. 授权委托书77

3. 资格后审申请证明文件78

4、投标承诺书79

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函.....80

附件二：投标文件格式81

1. 投标函84

2. 法定代表人身份证明85

3. 授权委托书86

4. 已标价工程量清单87

5. 投标报价其他材料88

附件三：投标文件格式92

1. 法定代表人身份证明94

2. 授权委托书95

3. 项目管理机构96

4. 评分证明材料97

第一卷

第一章招标公告

公告发布日期:	2022/07/18 20:49:00		
项目名称:	新城环湾酒店酒店部区域室内装修工程		
工程地点:	胶州市胶东街道办事处综保三路以北，综保四路以东，王花路以南，站前纵一路以西区域		
资金来源:	其他	出资比例:	自筹 100%
招标工程类型:	其他-其他国家规定必须招标的工程建设 项目-施工	工程类别:	III类工程
本项目总投资额:	560000000 元	工程造价:	45913314.95 元
结构形式:	其他	工程规模:	15796.6 平方米
计划文号:	20113702810401131563	用地规划许可证编号:	地字第 370281202011104 号
建设项目一号通编号:		建设工程一体化平台工程编号:	37 _____ - _____
建设单位:	青岛市胶州新城建设发展有限公司		
建设单位联系人:	于耀翰	建设单位联系电话:	18661925019
代建单位:			
代建单位联系人:		代建单位联系电话:	
招标单位:	青岛市胶州新城建设发展有限公司		
招标单位联系人:	于耀翰	招标单位联系电话:	18661925019
招标代理单位:	昊金海建设管理有限公司		
招标代理单位联系人:	冷工	招标代理单位联系电话:	82205307
投资项目统一代码:		房地产权人:	
房地产权证证号:	鲁 2019 胶州市不动产权第 0023306 号	招标代理资格:	

一、项目基本情况

1.1 本工程为新城环湾酒店酒店区域室内装修工程，位于胶州市胶东街道办事处综保三路以北，综保四路以东，王花路以南，站前纵一路以西区域。

1.2 工期：250 天

2、招标内容：工程量清单及施工图纸范围内的全部内容。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
1:1 标段	15796.6 平方米		45913314.95

二、投标企业应具有的条件

- 全部标段:1、具有独立法人资格；
- 2、投标人具有建筑装修装饰工程专业承包壹级资质；
- 3、具有安全生产许可证；
- 4、投标单位须提供与取得经胶州市行政主管部门核准的《青岛市城市建筑垃圾经营性运输单位批准证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议原件；
- 5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
- 6、投标人不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假（包括提供虚假的财务状况或者业绩等），骗取中标。投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

三、项目负责人应具有的条件

- 全部标段:1、要求承担本工程项目负责人为具有建筑工程专业壹级注册建造师执业资格且本单位在职人员；
- 2、项目负责人应同时具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）；
- 3、投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

四、联合体投标要求：

本工程不接受联合体

五、投标标段要求:

本项目不分标段。

二、资格审查办法和方式

有限数量制,合格投标人在 13 家(含 13 家)以下时,应全部参加投标。合格人超过 13 家时,招标人可按资格后审得分由高到低选取前 13 家(第 13 家得分相同时均应选取)投标人参加投标。

三、评标办法

综合评估法

四、同类工程经验要求

- 1.投标人参加投标无须具备同类工程经验。
- 2.潜在投标人或投标人参加资格预审会或开标会时,应提供同类工程经验证明材料,否则将导致潜在投标人或投标人在资格审查打分或商务标书评审打分时相应评分项不得分。
- 3.同类工程界定:投标人上三年度至今已完成的单项工程造价在 5900 万元及以上的建筑装饰装修施工项目。

五、招标文件的获取

开标时间前在全国公共资源交易平台(山东省青岛市)青岛市公共资源交易电子服务系统(<http://ggzy.qingdao.gov.cn>)本项目招标公告页面免费下载招标文件。

六、投标文件递交时间以及地点

递交地点:胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路 58 号)尚未申请场地安排投标文件递交截止时间:

七、投标截止时间、开标时间及地点

开标地点:胶州市行政审批服务局公共资源交易中心(胶州市北京路 58 号)尚未申请场地安排投标截止时间、开标时间:

八、其他

1. 本工程无保密内容。

2. 投诉举报电话：0532-82206610

3. 网上技术支持电话：0532-85871505

4. 上一年是指从工程招标公告发布之日起至前一年的 1 月 1 日，上两年是指从工程招标公告发布之日起至前两年的 1 月 1 日，以此类推。

第二章投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	<p>名称： 青岛市胶州新城建设发展有限公司</p> <p>地址： 胶州市</p> <p>联系人： 于耀翰</p> <p>电话： 18661925019</p>
1.1.3	招标代理机构	<p>名称： 昊金海建设管理有限公司</p> <p>地址： 胶州市</p> <p>联系人： 冷工</p> <p>电话： 82205307</p>
1.1.4	项目名称	新城环湾酒店酒店部区域室内装修工程
1.1.5	建设地点	胶州市胶东街道办事处综保三路以北，综保四路以东，王花路以南，站前纵一路以西区域
1.2.1	资金来源	其他

1.2.2	出资比例	自筹 100%
1.2.3	资金构成详细说明	自筹 100%
1.2.4	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	
1.3.2	计划工期	<p>计划工期：250 日历天（投标人可依据企业自身情况另报施工工期，但不得比招标计划工期长，低于招标计划工期的应符合青岛市有关工期的规定）；</p> <p>计划开工日期：2022 年 8 月 18 日；</p> <p>计划竣工日期：2023 年 4 月 25 日；</p> <p>实际开工日期以招标人书面通知为准。</p>
1.3.3	质量要求	合格
1.4.1	投标人的资格要求	见招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受
1.10.1	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织
1.11	专业分包	中标人拟进行分包的，其内容及接受分包的企业资质要求等须符合国家、省、市有关规定。
2.1.1	构成招标文件的其他材料	<input type="checkbox"/> 无

2.2	招标文件的澄清和修改	<p>招标文件的澄清和修改内容详见青岛市公共资源交易电子服务系统</p> <p>(http://ggzy.qingdao.gov.cn) 本项目招标公告页面, 投标人应密切关注上述公告页面的最新澄清信息。澄清和修改一经发布, 视为投标人已收到。</p>
2.2.2	投标截止时间	详见招标公告。
3.2	投标文件份数	<p>电子投标文件:</p> <p>投标人电子投标文件完成后为一个.ztb 文件。</p>
3.2.1	投标文件编制装订	<p>电子投标文件编制要求:</p> <p>投标人根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】编制电子投标文件。</p>
3.2.2	投标文件签署和盖章	<p>电子投标文件:</p> <p>在招标文件的第九章投标文件格式的附件中标示的“公章及印章”处, 分别签上单位公章及个人印章。操作详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子签章操作说明”。</p>
3.5.1	投标有效期	60 天
3.6.1	投标保证金	<p><input type="checkbox"/> 不需要交纳</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 需要交纳 1.金额: 人民币伍拾万元整 (¥500000 元)</p> <p>2.交纳截止时间, 同投标截止时间。保证金缴纳账户信息请登录全国公共资源交易平台 (山东省 青岛市) 青岛市公共资源交易电子服务系统 (http://ggzy.qingdao.gov.cn) 本项目招标公告</p>

		<p>告页面点击“获取虚拟账号”。</p> <p>3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致；</p> <p>4.交纳形式：（电汇或银行保函、保险保函、电子保函）</p> <p>4.1 以银行电汇形式交纳的投标保证金须从其基本账户转出，以到账时间为准；</p> <p>4.2 以银行保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交。</p> <p>银行保函格式详见第九章</p> <p>出具担保的银行：基本账户开户银行。</p> <p>银行保函须经公证机关公证，并符合下列要求，否则视为无效公证：</p> <p>(1)担保人法定代表人或其委托代理人在担保中签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名；</p> <p>(2)公证机关出具的公证书加盖钢印、单位章并盖有公证员签名章，钢印应清晰可辨；</p> <p>(3)公证书出具的日期与银行保函出具的日期同日或在其之后。</p> <p>4.3 以保险保函形式提交的，须在投标截止时间前，开标现场提交，且须符合鲁建管字〔2021〕8号文件要求。</p> <p>4.4 以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。</p> <p>5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。</p> <p>缴纳要求：见正文 3.6 投标保证金交纳。</p> <p>6.为适应全流程电子化需要，以保函形式交纳投标保证金的，建议优先采用电子保函。</p>
--	--	---

4.2	上传投标文件时间	详见招标公告。
4.2	投标文件上传、签到及解密	<p>1. 电子投标文件及证明材料上传：</p> <p>1.1 电子投标文件：投标人应当在投标截止时间前，通过【青岛市公共资源投标文件编制工具】上传投标文件。</p> <p>2. 签到及解密</p> <p>支持网上远程开标，投标人若到现场开标，应携带上传投标文件的 CA 数字证书及可登陆互联网的电脑设备以确保网上开标。开标注意事项详见“青岛市公共资源交易电子服务系统>首页>下载中心>系统使用指南>电子投标开标注意事项”。</p> <p>2.1 投标人在线签到：在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到，未在线签到的投标无效。</p> <p>2.2 投标人接到解密提示后，应当在规定时限内通过 CA 数字证书对电子投标文件开始解密。</p>
5.1.1	开标时间及地点	详见招标公告。
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5 人，其中招标人代表__0 人，评标专家__5 人，评标专家确定方式：<u>从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。</u></p>
6.3	资格审查办法	详见招标公告。
6.4	评标办法	综合评估法
7.4	履约担保	<p>履约担保的金额：</p> <p>履约担保的形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p>

		采用银行保函时，出具履约担保的银行级别： 。
		采用担保公司保函时的有关要求： 。
		采用保险时的有关要求： 。
10. 需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似工程项目	见招标公告
10.1.2	市场行为要求	投标人应按照招标文件要求提供投标承诺书（详见第九章）。
10.2 招标控制价		
	招标控制价	设招标控制价，和招标文件一同发至各投标人
10.3 “暗标”评审		
	技术标书是否采用暗标评审	采用，投标人应严格按照招标文件中规定的技术标书制作要求编制，否则不得分。
10.4 电子评标		
	是否电子评标	是
10.5 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知正文、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.6 招标人补充的其他内容		
10.6.1	招投标回避	

	<p>根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第 613 号）第三十四条“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。”之规定。投标人与招标人之间，投标人与投标人之间存有前述关系的应当主动回避，如果不回避的，一经发现将依法处理，并按青岛市建筑市场主体管理考核办法予以扣分，经评审中标的，其中标无效。</p> <p>投标人应当互相监督，如发现其他投标人有回避情形的，应于开标会现场及时提出。</p>
10.6.2	不可竞争费
	不可竞争费用应计入投标报价中并单列，不得让利和优惠。违反本条规定，其投标无效。
10.6.3	招标代理费（根据发改价格〔2015〕299 号文，由招标人和招标代理确定）
	招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费由投标人报价时自行考虑，包含在报价中，不单独列项。
10.6.4	招标人将在中标公示时，一并公示中标候选人资质和在投标过程中认定的所有业绩。
10.6.5	中标人应根据招标人、招标代理的要求，提供相应数量的纸质版资格后审申请文件及投标文件。
10.6.6	根据《山东省人民政府办公厅关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》（鲁政办字〔2014〕122 号）有关要求，在本项目中标通知书发出前，投标文件中载明的项目负责人及其他主要管理人员，一律不得更换。如本项目需重新招标，前期招标中投标截止后撤销投标、无正当理由放弃中标以及参与围标串标、投标弄虚作假、进行恶意投诉的投标人，不得再参与投标。
10.6.7	本项目招标采用资格后审方式对投标人资格进行审查，无须报名，潜在投标人可在本项目招标公告页面自行下载招标文件。有意参加本项目投标的潜在投标人应密切关注公告页面中招标人的澄清、答疑及开标时间变更等，否则，招标人及招标代理机构不承担由此引起的一切后果。
10.6.8	投标人提供的各主管部门颁发的电子证书与纸质证书应符合国家、省、市有关规定，

	<p>电子证书纸质评审时应加盖企业公章；</p> <p>投标人提供的经工程所在地城建档案馆（档案馆）盖章确认的竣工验收证明文件复印件可视为原件。</p>	
10.6.9	<p>本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，原则上不得以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，确有特殊情况需要兼任项目负责人的，应承诺到现场履行项目经理职责。</p>	
10.6.10	<p>市场主体考核得分的认定：以公告要求的资质对应的考核得分为准；投标人或潜在投标人同时有公告要求的多项资质的，以得分最高的为准。联合体投标的，联合体牵头方占 60%，其他成员间单位占 40%（其他成员超过一家的，其他成员所占比例平均分配）的比例，进行加权折算。</p>	
10.6.11	<p>投标报价有效范围（适用于综合评估法）：</p> <p>本项目投标报价有效范围为报价均值的 90%至 110%（含 90%和 110%）。</p> <p>需要补充的其他内容：图纸下载链接：</p> <p>https://pan.baidu.com/s/1Y_KbS0l1IRAc9M0aqINbCg?pwd=g84b</p> <p>提取码：g84b</p>	
10.6.12	<p>项目班子最低要求：<u>项目负责人 1 名。</u></p>	
10.6.13	<p>低价施工风险担保</p>	<p>担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的 %。</p> <p>缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。</p>
10.6.14	<p>联合体投标的，联合体牵头方的奖励、业绩、考核得分均不超过该项最高分值的</p>	

	60%，其余成员单位均不超过该项最高分值的 40%。
10.6.15	投标人在开标时须自带笔记本电脑进行解密和确认。
10.6.16	由中国施工企业管理协会评选的国家优质工程金奖、国家优质工程银奖予以认可。
10.6.17	采用综合评估法实行电子评标的，项目负责人须在开评标过程中保持在线状态，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。 采用综合评估法实行非电子评标的，项目负责人须携带本人身份证参加开标会，并在规定时间内完成答辩，否则项目负责人答辩不得分。
10.6.18	投标人中标后，应落实扬尘污染控制、渣土车运输管控和使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
10.6.19	不同投标人之间的电子投标文件存在记录的 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号、造价软件加密锁序列号中两项及以上相同的，视为电子投标文件制作方雷同；不同投标人之间的电子投标文件经电子招标投标交易平台查重分析，投标清单报价达到 80% 相同的（与已标价工程量清单出现雷同的除外），视为电子投标文件内容雷同。出现以上情况的，由评标委员会否决其投标。
10.6.20	潜在投标人的业绩、荣誉（获奖）及相关附件须在青岛市公共资源交易电子服务系统上传并公示，且制作投标文件时上述材料需通过该系统选取，否则在电子评标时不予认可。
10.6.21	投标人制作电子投标文件应按照招标文件规定及要求（含青岛市公共资源投标文件制作工具 2.5 制作要求）制作并上传，未按规定办理导致否决投标的一切后果，由投标人自行承担。
10.6.22	电子投标文件自投标人在电子投标文件制作工具中、于该文件首页以电子签章方式同时签署公司章、法定代表人章或被授权代表章之日起发生法律效力，投标人承诺该首页签章行为的确认效力（包括但不限于对该文件内容的真实性、合法性等方面的确认效力）及于该文件的全部内容。招投标活动各方均认可该种形式下的投标文件形式效力（仅指认可电子投标文件与书面投标文件在形式上具有同等效力，不当然意味着投标文件符合招标文件要求），不得以未有任何一方的书面签名进行形式效力抗辩。

10.6.23	在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。	
10.7	书面形式的定义	数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。数据电文形式包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件等可以有形表现所载内容的电子文档，青岛市公共资源交易电子服务系统及青岛市政府采购网发布的招标公告、招标文件及发出的澄清、答疑、变更等各类公告。
10.8	电子签名	可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。电子签章是电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果。
10.9	投标报价的方式	总价（元）

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，具体要求见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应提供联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；

(2) 联合体投标人的资质，按照联合体协议约定分工认定；

(3) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(4) 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，否则将被取消投标资格：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3) 为本标段的监理人；

- (4) 为本标段的代建人；
- (5) 为本标段提供招标代理服务的；
- (6) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- (7) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- (8) 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- (9) 与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性；
- (10) 其他违反法律法规被限制投标的行为。

1.4.4 投标时项目经理不能担任其他在建工程的项目负责人。对已担任其他在建工程项目负责人，但按相关规定已经办理项目经理变更手续的，投标人在投标时应主动澄清，并提供项目经理变更证明材料原件扫描件，根据山东省《关于进一步加强房屋建筑和市政工程招标投标监督管理的意见》，被更换的项目负责人 6 个月内不得在全省范围内参加工程投标，否则将被取消投标资格。

1.4.5 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 投标人组成发生重大变化的说明

投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标公告、资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10.5 招标人不组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场。

1.11 专业分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额等限制性条件。

1.11.2 中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.13 终止招标

招标人终止招标的，将及时发布公告或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 资格审查办法
- (4) 评标办法；
- (5) 合同主要条款；
- (6) 工程量清单、招标控制价；
- (7) 图纸；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 投标文件格式；
- (10) 投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在本项目疑问提出截止时间前，通过本项目招标公告页面“投标人疑问/异议”栏目的“提出疑问/异议”功能要求招标人对招标文件进行澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上通知，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新澄清信息。

2.3 招标文件的修改

在投标截止时间前，招标人可以对已发出的招标文件通过本项目招标公告页面“招标文件的澄清和修改”栏目进行网上的修改，投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信息。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少 15 日前，通过本项目公告页面“开标时间”栏目进行网上通知。投标人应密切关注本项目公告页面的最新修改信。

3. 投标文件

3.1 资格后审证明材料

序号	证明材料名称	提供形式	备注	必须提交
1	法定代表人身份证明或授权委托书	电子文档	投标单位法定代表人或其委托代理人的身份证、社保证明材料。	是
2	资格后审申请证明文件-资质证明	电子文档	资格后审申请证明文件-资质证明（主体库选取）	是
3	资格后审申请证明文件-其他	电子文档	与投标人名称一致的营业执照副本，与投标人资质要求相符的安	是

			全生产许可证副本，资质证书副本（或加盖公章的新版资质证书复印件）。	
4	投标承诺书	电子文档	投标承诺书、项目经理无在建工程承诺。	是
5	投标保证金缴纳凭证或电子保函	电子文档	保证金缴纳凭证或电子保函：执行投标人须知3.6.1 投标保证金要求。采用保险保函或银行保函方式提交保证金的，投标人须在投标截止时间前采用邮寄方式送达交易中心，邮寄地址：胶州市北京东路58号行政服务西大厅附楼二楼交易中心，联系人：刘工，	是

			<p>电话： 0532-822 06571（ 注：对企业提供虚假保证材料或虚假保险保函的，要记入企业不良信用）；投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号，投标单位须出具加盖单位公章的转账证明（扫描件）。</p>	
6	项目负责人有关证明材料	电子文档	<p>承建本工程项目的经理的身份证、加盖其执业印</p>	是

			章的注册建造师证书和安全生产考核合格证、社保证明材料。。	
7	建筑垃圾运输协议	电子文档	<p>投标单位须提供与取得经胶州市行政主管部门核准的《青岛市城市建筑垃圾经营性运输单位批准证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议原件及青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书复印件。（运输协议原件须在投标截止时间前采用邮寄方式送达交易中心，邮寄地址：胶州市北京东路58号行政服务西大厅附楼二楼交易</p>	是

			中心，联系人：刘工，电话0532-82206571)	
8	排放合格非道路移动机械的	电子文档	参与投标的施工单位应依法使用国三及以上排放合格的非道路移动机械设备，并在参与投标时出具《关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书》，否则取消投标资格。	是
9	其他	电子文档	以上凡涉及“社保证明材料”要求：从网上打印所要求人员的社保基本信息和养老缴费明细并盖章，能体现近三个月的缴费情况属于投标单位，并提供所要求人员或投标企	否

			业查询方式(包括用户名及登录密码或验证码)。青岛以外的投标企业，若网上无相关信息，请企业所在地社保机构出具证明。	
--	--	--	--	--

备注：（1）电子版为原件扫描件

- （2）投标人应保证其提供资料的有效性、合法性、真实性，否则，招标人将拒绝其资格后审申请文件。若该投标人中标，将取消其中标资格且保留进一步索赔的权利。
- 资格审查合格的投标人方可进入下一评标环节。

3.2 电子投标文件

电子投标文件由资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书组成，并应提交相应的评分证明材料原件扫描件（未按规定提交原件扫描件的，不予认定），投标文件应当对招标文件的工期、投标有效期、质量要求、技术标准等实质性内容做出响应。

3.2.1 电子版（资格后审申请文件、技术标书、资信标书、商务标书）

3.2.1.1 电子版投标文件制作

①电子版投标文件使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】制作（下载地址：见公告页面）。

②投标人下载电子招标文件后（.ztb），使用【青岛市公共资源投标文件制作工具】打开，并切换到投标文件制作模式。标书内容可通过右键绑定 pdf 的形式上传。

③投标企业同时参加多个标段的工程投标，在打开电子版招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，制作完成后，依次通过“标段管理”切换到其他投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标企业应将多个标段的电子投标标书保存为一个投标文件（不可以一个标段生成

一个投标文件)，否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

3.2.1.2 电子版投标文件编制内容

电子版投标文件编制内容，系统已根据招标文件评分办法自动生成投标文件制作目录，投标人切换至投标文件制作模式时，根据【青岛市公共资源投标文件制作工具】要求的目录制作投标文件。

技术标书至少包含以下内容：

总体概述，施工现场平面布置，施工进度计划，施工方案和质量保证措施，安全文明施工和环境保护措施，项目管理班子和人员岗位职责及分工，劳动力、机械设备和材料投入计划，关键施工技术，冬雨季施工，技术创新、节能环保应用情况及有必要说明的其他内容。

资信标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、项目管理班子配备情况、企业业绩证明材料、企业获奖证明材料、其他需提交的材料。

商务标书至少包含以下内容：

法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书、投标函、已标价工程量清单、其他需提交的材料。

3.2.2 投标文件签署和盖章：详见前附表。

3.3 投标文件评分证明材料（适用于采用综合评估法评标或有限数量制合理低价法评标）

3.3.1 投标人提供的企业施工总承包工程业绩应同时提供下列资料：

（1）经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

（2）施工合同；

（3）建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件。

投标人提供的企业专业工程业绩应同时提供下列资料：

（1）施工合同；

（2）项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）

因上述资料内容不齐全或自相矛盾导致对应业绩的有效性或真实性无法判断的，对应分值不予记分，弄虚作假的取消其投标资格。其中工程业绩资料中的竣工日期以行业行政主管部门在工程竣工验收文件中的验收日期或备案文件中的备案日期为准，获奖工程以获奖证书或获奖文件落款日期为准。

3.3.2 投标人提供的施工总承包工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息；

(2) 施工合同；

(3) 建设单位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件（安全文明工地类奖项的无需提供）；

(4) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

投标人提供的专业工程所获奖项应同时提供下列资料：

(1) 施工合同；

(2) 项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）；

(3) 国家、省、自治区、直辖市、副省级城市建设行政主管部门（或其授权机构）颁发的获奖证书或获奖文件。

3.4 投标报价

3.4.1 投标报价应根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及山东省、青岛市现行有效的计价依据、本招标文件的有关要求，施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计，企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息以及其他的相关资料编制。

3.4.2 投标人所报的综合单价应为完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

3.4.3 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

3.4.4 投标人不得进行投标总价优惠、让利，投标人对投标报价的任何优惠、让利均应体

现在清单项目的综合单价中，否则投标无效。

3.4.5 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.6 投标保证金

3.6.1 本次招标项目投标保证金交纳金额、形式、时间、账号见前附表。

3.6.2 以电汇形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“获取虚拟账号”。投标人未按规定格式填写或填写的信息不准确的，将造成投标保证金无法到账、无法识别或无法退还，由此产生的所有问题和责任由投标人自行承担。

以电子保函形式交纳的，保证金交纳账户信息请登录全国公共资源交易平台（山东省·青岛市）青岛市公共资源交易电子服务系统（<http://ggzy.qingdao.gov.cn>）本项目招标公告页面点击“申请电子保函”，在线完成电子保函开具工作。

3.6.3 联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。提供虚假材料的，将被拒绝投标。

3.6.4 以电汇形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保证金到账时间为准。以电子保函形式交纳的，投标保证金的交纳时间以保函开具时间为准。

3.6.5 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，将自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。

3.6.6 未中标人投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还；中标人投标保证金，将在合同签订后5日内退还。招标项目出现异议或投诉时，在调查处理期间相关单位的投标保证金暂不退还，待处理结果明确后再按相关规定处理。

3.6.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销（放弃中标）或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人提交了虚假资料、借用他人资质投标或出借资质给他人投标、围标串标的。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子版

通过【青岛市公共资源投标文件制作工具】上传投标文件时，系统基于 CA 数字证书自动加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子版

4.2.1.1 递交截止时间：同开标时间。

4.2.1.2 递交方式：电子版投标文件编制完成后，点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章。签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传投标文件。上传成功后，系统出具上传凭证，即为投标成功。投标人可下载上传凭证。

4.2.1.3 签到、解密：见前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子版

4.3.1.1 投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以修改或者撤回已上传的投标文件。

4.3.1.2 需要修改电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“删除签章”按钮，撤销签章后修改。修改完成后重新上传，替换原来的电子投标文件。

4.3.1.3 需要撤回电子投标文件的，可以点击【青岛市公共资源投标文件制作工具】工具栏上的“上传”按钮，在页面上点击“放弃投标”的按钮撤回投标文件。

4.3.1.4 本工程投标文件的递交时间、投标截止时间和开标时间为同一时间，在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件，否则招标人不予接受投标人投标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标时间和地点见前附表。

5.2 开标会程序（适用于合理低价法）

开标会由代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1 代理机构启动网上签到。

- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 招标人（代理机构）抽取加权系数。
- 5.2.6 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.7 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.8 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.9 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.10 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。
- 5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
- 5.2.14 招标人确定预中标人。

5.2 开标会程序（适用于综合评估法）

开标会由招标代理单位主持，并按以下程序进行：

- 5.2.1 代理机构启动网上签到。
- 5.2.2 投标人使用 CA 数字证书在开标前完成网上签到。
- 5.2.3 代理机构主持开标会，宣布开标。
- 5.2.4 代理机构通过系统查看投标人签到情况。
- 5.2.5 代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内解密投标文件。
- 5.2.6 按照投标人签到顺序在线唱标，唱标的内容包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名。
- 5.2.7 系统生成开标记录表，投标人在线确认开标记录表，同时确认是否需要回避。
- 5.2.8 评标委员会对投标人进行资格后审。
- 5.2.9 评标委员会评审技术标书。
- 5.2.10 项目负责人在线答辩
- 5.2.11 技术标评审合格的进入资信标评审。
- 5.2.12 资信标评审合格的进入商务标评审，计算评标基准价。

5.2.13 投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

5.2.14 招标人确定预中标人。

6. 资格审查、评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会组建

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济方面的专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 招标人将向评标委员会提供评标所必需的信息，包括招标文件、图纸技术资料、主要技术规范（标准）等相关文件资料，但不明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

6.1.4 招标人根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人将适当延长。

6.1.5 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，将及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查

评标委员会按照前附表规定的资格审查办法及第三章“资格审查办法”确定的程序、标准对资格后审申请文件进行评审，并出具资格审查报告，投标人通过资格审查后方可进入评标阶段。

6.3.1 投标人有不符合招标公告或前附表所选下列情形之一的，由评标委员会认定其资格审查不合格：

- (1) 未提供有效且满足招标要求的营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安

全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（如有要求）的；

（2）投标人名称与营业执照、资质证书（园林绿化企业无需提供）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）不一致且未提供有关行政主管部门出具的相关证明的；

（3）未提供注册建造师注册证书（园林绿化项目未提供项目负责人职称证书，毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），已退休仍在合法执业年限内的，应提供退休证书及返聘合同）；

（4）未提供项目负责人安全生产考核合格证（B证）（如有要求）；

（5）投标人未按要求提供垃圾外运相关证明资料的（如有要求）；

（6）投标人与招标人存在其他利害关系可能影响招标公正性，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

（7）未按照招标文件要求提交投标承诺书的（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

（8）未提供招标公告中规定的同类工程业绩（如有要求）。

（9）未按招标文件要求提交投标保证金的；采用电汇方式缴纳投标保证金未提供银行电汇回单的；采用银行保函形式缴纳投标保证金未提供投标保证金银行保函的公证书的；采用保险保函形式缴纳投标保证金未提供保险机构出具的保险保函的。采用电子保函方式缴纳投标保证金未提供电子版保函的。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行不是基本账户开户银行的，或者银行保函的公证书不符合招标文件要求的，或者银行保函的格式与招标文件给定的格式不符的。

（10）本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，未承诺到现场履行项目经理职责的。（适用于房屋建筑工程）。

（11）未提供招标公告要求的压力管道安装许可证的（如有要求）；未提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证的（如有要求）。

6.4 评标

评标委员会按照前附表规定的评标方法及第四章“评标办法”确定的程序、标准对投标文件进行评审，并推荐前**3**名作为中标候选人。

6.4.1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标：

（一）技术标

1. 技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的。
2. 技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的。
3. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）资信标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的。

（三）商务标

1. 未按照招标文件规定加盖单位公章，或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的。
2. 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。
3. 投标函等实质性不响应招标文件要求的。
4. 除按招标文件规定提交备选投标方案的以外，投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面注明哪一个有效的。
5. 投标报价格式或形式不符合招标文件要求的。
6. 投标报价中存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，未按要求书面澄清、说明、补正或者澄清、说明、补正后不被评标委员会认可的。
7. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的。
8. 更改了清单报价中不得更改内容的。
9. 其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价

列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致；规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家和省、市有关规定计取）的。

10. 提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的。

6.4.2 当电子版资格后审申请文件、投标文件与纸质版不一致时，以电子版为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不再符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二名、第三名中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

确定中标候选人后，招标人在指定媒介上公示。公示期不得少于3个工作日。

7.3 中标通知

中标结果公示期满无异议的，在规定的投标有效期内，由招标人发出中标通知书。

7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 招标文件要求中标人提交履约担保的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约担保不得超过中标合同金额的10%。招标人要求中标人提供履约担保的，必须对等提供工程款支付担保。

7.4.3 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标

人的投标文件内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

8.1.1 投标保证金缴纳截止时间后，正常缴纳投标保证金的投标人少于 3 个的；

8.1.2 投标截止时间后，投标人少于 3 个的；

8.1.3 经评标委员会评审，合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

提交投标文件的投标人少于 3 个的，招标无效，招标人应当依法重新招标。依法必须进行招标的工程，重新招标后投标人仍少于 3 个的，由招标人报经工程项目审批部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 投标人或者其他利害关系人对招标投标活动有异议的，可以按照下列规定以书面形式向招标人提出。

- (1) 对招标文件有异议的，应当在在投标截止时间 10 日前提出；
- (2) 对开标有异议的，应当在开标现场提出；招标人应当当场作出答复，并制作记录。
- (3) 对依法必须进行招标的工程项目的评标结果有异议的，应在中标结果公示期内提出。

9.5.2 招标人将自收到异议之日起 3 日内，以书面形式予以答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

10. 需要补充的其他内容

在评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障等原因导致无法继续进行评标工作时，评标工作暂停，待故障解除后继续评标工作。

详见投标人须知前附表。

第三章资格审查办法

1. 审查标准

1.1 初步审查标准

1.1.1 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）一致。

1.2 详细审查标准

1.2.1 营业执照、联合体协议书（适用于接受联合体投标项目）、资质证书（园林绿化企业无需提供，但营业执照经营范围中须含有园林绿化相关内容）、安全生产许可证（园林绿化企业无需提供）有效且满足招标要求；

1.2.2 投标人按照招标文件要求提供投标承诺书；（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.3 和其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系（以投标人加盖公章的企业最新章程为准）；不是为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

1.2.4 承担本工程的项目负责人的身份证、注册建造师注册证书有效且符合招标文件要求（适用于除园林绿化工程外的其他工程）；

1.2.5 承担本工程项目负责人身份证、职称证书（职称证书应为市（厅）级及以上人事主管部门颁发或国家人事部门授权颁发（须提供证明文件）、毕业证（若职称证书未体现专业，应提供体现专业的毕业证）、劳动合同、在职社保缴纳证明（社保主管单位盖章或加盖企业公章，资审现场网上查询），有效且符合招标要求（适用于园林绿化工程）；

1.2.6 承担本工程项目负责人安全生产考核合格证（B证）有效且符合招标要求（适用于房屋建筑工程）；

1.2.7 按照招标文件要求提交投标承诺书（若为联合体投标，联合体各方均需提供）；

1.2.8 投标人与持有各区（市）主管部门核发的《青岛市建筑废弃物经营性运输单位批准证书》或青岛市城市管理局（或市市政公用局）核发的《青岛市城市建筑垃圾运输特许经营权证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议，投标人本身具有上述证书的除外（若为联合体投标，须由联合体牵头人提供）（适用于有垃圾外运要求的项目）；

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供经项目所在地招标投标管理部门（或其授权机构）备案的中标通知书（或直接发包证明材料）或其主办网站的公示信息、建设单

位按规定程序组织进行工程竣工验收并形成的《建设工程竣工验收报告》或项目所在地备案机关加盖公章的竣工验收备案文件、建设工程施工合同。（适用于要求投标人具有施工总承包类似业绩）。

1.2.9 招标公告中规定的类似工程业绩，需同时提供施工合同、项目建设单位出具的业主证明（证明需明确项目造价、主要施工内容、竣工验收时间等关键信息）。（适用于要求投标人具有专业工程类似业绩）。

1.2.10 投标人提供基本账户开户许可证、银行电汇回单或投标保证金银行保函的公证书原件或保险机构出具的保险保函或电子保函，并按照招标文件要求提交投标保证金。

如采用银行保函形式缴纳投标保证金，开具银行保函的银行是基本账户开户银行，银行保函的公证书符合招标文件要求，银行保函的格式与招标文件给定的格式相符。

1.2.11 投标人提供招标公告要求的压力管道安装许可证（如有要求）；投标人提供招标公告要求的承装（修、试）电力设施许可证（如有要求）。

1.2.12 本地企业法定代表人、董事长、总经理及外地入青企业驻青机构主要负责人，以项目负责人（项目经理）身份参加房屋建筑工程的投标，应承诺到现场履行项目经理职责。（适用于房屋建筑工程）。

注：投标人资格后审申请文件须符合上述相关要求，所提供的证书、证明等必须提供原件扫描件，否则，资格审查不合格；若有一项不符合招标要求，其资格审查不通过（若为联合体投标，联合体各方均需提供）。

2. 审查程序

2.1 初步审查

评标委员会依据本章第 1.1 款规定的标准，对资格后审申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2 详细审查

2.2.1 评标委员会依据第 1.2 款规定的标准，对通过初步审查的资格后审申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

2.2.2 通过详细审查的投标人，除应满足第 1.1 款、第 1.2 款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

- （1）不按评标委员会要求澄清或说明的；
- （2）在资格后审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

2.3 （合格制）选定合格投标人

通过资格审查的投标人全部参加评标。

2.3 （有限数量制）选定合格投标人

合格投标人在 13 家（含）以下时，全部参加评标。合格投标人在 13 家（不含）以上时，评标委员会按照《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1 号）对投标人评审打分，招标人按资格后审得分由高到低选取第二章“投标人须知”中投标人须知前附表规定数量的投标人参加后续评审。

2.4 资格后审申请文件的澄清

在审查过程中，评标委员会可以书面形式，要求投标人当场对所提交的资格后审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。投标人的澄清或说明采用书面形式，并不得改变资格后审申请文件的实质性内容。投标人的澄清和说明内容属于资格后审申请文件的组成部分。招标人和评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

3. 审查结果

3.1 提交审查报告

评标委员会按照规定的程序对资格后审申请文件完成审查后，评标委员会应即时向招标人提交书面审查报告，书面审查报告应载明资格后审合格的投标人名单、资格后审不合格的投标人名单及原因等。未通过资格后审的投标人不具有进入评标阶段资格。

3.2 重新进行招标

经评标委员会评审，每个招标项目合格投标人数量不足 3 家的，招标人应当重新组织招标。划分标段的项目，每一标段的合格投标人数量不足 3 家，招标人应当重新组织招标。

3.3 补充说明

在任何审查环节中，需评标委员会就某项定性的审查结论做出表决的，由审查委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：建设工程投标人资格审查评分标准

评分项目		分数	评分标准
资格审查 打分项	项目管理 班子配备 情况	2	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 2 分。
	建筑市场 主体管理 考核情况	12	根据青岛市建筑（装饰装修）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。

	得分（企业）		
	公共资源交易平台信用考核情况得分（企业）	2	根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为 2 分，无下限。
	考核得分（项目经理/项目负责人得分）	4	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。
	企业业绩	12	上 3 年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）竣工验收合格或已备案的每项加 3 分。
	获得奖项	5	（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 （2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分；上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。
	企业信誉	3	招标人根据对报名投标单位的信任程度打 0-3 分（整数）

注：项目管理班子配备情况、企业业绩、获得奖项认定标准同综合评估法中资信标评审认定标准。

第四章评标定标办法

（综合评估法）

1. 评标办法

根据《青岛市房屋建筑和市政及园林工程施工招标评标办法》（青政服规[2018]1号）的规定，采用综合评估法进行评标。

2. 评标程序

采用综合评估法评标，评标委员会应当通过初步评审、详细评审，根据投标人得分由高到低向招标人推荐3名中标候选人。

一、技术标评审（12分）

（一）初步评审

评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件技术标进行初步评审：

1. 否决技术标封章、装订方式不符合招标文件规定或要求的投标。
2. 否决技术标的工期目标、质量目标、质量保修期等实质性内容没有响应招标文件规定或要求的投标。
3. 审查技术标的施工组织设计方案能否满足工程施工需要，招标文件中对技术方法、措施、标准等作出明确规定和要求的，否决技术标存在重大偏差或没有实质性响应招标文件的投标。
4. 审查技术标的各项评审因素，否决达不到招标文件中明确规定技术标评审因素必须达到的合格标准要求的投标。
5. 审查招标文件中规定的其他实质性要求。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的技术标，按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

1. 技术标详细评审要点应包括以下内容：

- （1）总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分。
- （2）施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置。
- （3）施工进度计划和各阶段进度的保证措施。
- （4）各分部分项工程的施工方案和质量保证措施。
- （5）安全文明施工和环境保护措施。
- （6）项目管理班子的人员岗位职责、分工。
- （7）劳动力、机械设备和材料投入计划。
- （8）关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案。
- （9）冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施。
- （10）技术创新、节能环保应用情况。
- （11）项目负责人陈述或答辩。

以上（1）—（10）项每项分值为1分，（11）项每项分值为2分。

2. 技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少（1）—（9）项中三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

3. 需要项目负责人陈述或答辩的，评标委员会应当根据工程特点和实际情况，制定需要陈述或答辩的内容。陈述或答辩顺序采用随机编号。陈述或答辩应当采用书面形式或背对背形式。陈述或答辩的内容不得泄露任何投标人的信息，否则陈述或答辩不得分。

4. 投标文件技术标的最终得分，为所有评委评分中分别去掉最高和最低评分后的算术平均值（保留 2 位小数，不四舍五入，以下相同）。

5. 评委的自由裁量权权重每项不应超过 50%，评委对某一技术标的评分不足技术标分值总数的 60%，或者与其最终得分相差超过 30% 的，应当对其评分做出书面说明。

6. 投标人的技术标不符合招标文件暗标要求的，其技术标得分为 0 分。

7. 招标文件设定技术标合格标准的，评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

二、资信标评审（23 分）

（一）初步评审

对通过技术标评审的投标人，评标委员会应当按照本办法和招标文件的规定，对投标文件资信标进行初步评审：

1. 否决投标函、投标承诺书等实质性不响应招标文件要求的投标。

2. 否决项目管理班子配备等资信方面不符合招标文件规定的最低标准要求的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的资信标，按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

资信标评审因素主要包括投标人的资质、项目管理班子配备、类似工程施工业绩、获得奖项、信用考核等内容。

1. 项目管理班子配备情况（1 分）

（1）投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的，其投标将被否决。

（2）在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加 1 名工程类高级职称或注册执业资格的得 0.5 分，最高得 1 分。

（3）相关人员的职称证明应当以市级以上人社部门颁发的有效证书为准。

2. 类似工程施工业绩（2 分）

（1）上 3 年度完成的类似工程竣工验收合格或已备案的每项加 0.5 分。

（2）类似工程是指在规模（面积、造价、层数、跨度）、结构形式、施工工艺、特殊施工技术等方面与本次招标工程相类似的工程。

3. 获得奖项（2 分）

（1）企业上 5 年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加 1 分，上 3 年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加 0.5 分。同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。

（2）上 5 年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加 0.5 分。上 3 年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加 0.3 分。同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。

（3）奖项范围

国家级奖项一般是指鲁班奖、国家优质工程金奖（国家工程建设质量奖审定委员会）、中国土木工程詹天佑大奖（中国土木工程学会与詹天佑土木工程科技发展基金会）、全国建筑工程装饰奖（中国建筑装饰协会）、中国安装之星（中国安装协会）、中国钢结构金奖（中国建筑金属结构协会）、全国市政金杯示范工程（中国市政工程协会）、全国 AAA 级安全文明标准化诚信工地（中国建筑业协会）、国家优质工程银奖（国家工程建设质量奖审定委员会）。

省级奖项一般是指省级住房城乡建设主管部门或由省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如山东省建筑工程质量“泰山杯”奖、山东省优质工程、山东

省优质安装工程（鲁安杯）、山东省建筑施工安全文明示范工地、山东省建筑施工安全文明优良工地、山东省建筑施工安全文明小区、山东省施工现场综合管理样板工程、山东省市政基础设施工程安全文明工地、山东省市政金杯示范工程、园林绿化示范工程等，省外获得奖项应当相当于同等水平，并在省级（或副省级）住房城乡建设主管部门官方网站上公布的。

副省级奖项一般是指副省级住房城乡建设主管部门或由副省级住房城乡建设主管部门设立并授权的社会组织所评选的奖项，如“青岛杯”等奖项。

4. 投标人信用考核（18 分）

（1）企业得分（14 分）

根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 12 分，无下限。

根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为 2 分，无下限。

（2）项目经理（项目负责人）得分（4 分）

根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为 4 分，无下限。

三、商务标评审（65 分）

（一）初步评审

对通过资信标评审的投标人，评标委员会应当按照本办法和招标文件规定，对投标文件商务标进行初步评审：

1. 否决投标报价格式或形式不符合招标文件要求的投标。

2. 对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向投标人提出书面澄清、说明或补正要求，根据招标文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对投标人所作的书面答复进行分析和确认。

3. 评标委员会认为投标人的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标。

4. 否决更改了清单报价中不得更改内容的投标文件。

5. 否决其他违反招标文件规定、没有实质性响应招标文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。

（二）详细评审

评标委员会对通过初步评审的商务标，按照招标文件规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

1. 投标报价的评标基准价的计算方法（有效范围平均值法）

评标基准价 $C=A2$

第一步：确定报价均值 $A1$ 。

当 $n < 5$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价的算术平均值。

当 $5 \leq n < 7$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值。

当 $7 \leq n < 9$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。

当 $9 \leq n < 11$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值。

（以此类推）

当 $n \geq 17$ 时， $A1$ = 所有有效标书的投标报价去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值。

第二步：确定评标基准价有效范围。

房屋建筑总承包工程的评标基准价有效范围为 A1 的 93%~107%(含 93%和 107%), 其他工程评标基准价有效范围为 A1 的 90%~110% (含 90%和 110%)。

第三步: 确定评标基准价 A2。

按照第一步计算 A1 的规则, 对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均, 所得算术平均值即为 A2。

2. 投标报价评审 (50 分)

各投标人的投标报价与评标基准值 A 值相等的, 得满分 50 分, 每高出 A 值 1% (商值, 下同) 减 1 分, 每低于 A 值 1% 减 0.5 分, 减完为止。分值保留两位小数。不足 1% 的按照插入法计算得分。

3. 投标报价合理性评审 (15 分)

招标人可明确要求评标委员会对投标报价中的相应措施费项目报价和分部分项工程清单报价进行合理性评审。

(1) 评标基准价的计算方法 (有效范围平均值法)

评标基准价计算方法同投标报价评标基准价的计算方法。

(2) 措施费项目报价评审

各投标人的措施项目报价与评标基准值 B 值相等的, 得满分 5 分, 每高出 B 值 1% 减 0.5 分, 每低于 B 值 1% 减 0.3 分, 减完为止。不足 1% 的按照插入法计算得分。

(3) 分部分项工程清单报价评审

1) 采用电子评标时, 有效投标报价中所有分部分项均参加评审, 所有分部分项中, 各投标人所报单价与评标基准值 C 值相差 10% (含) 以内时, 得 10/N 分, 各投标人所报单价与评标基准值 C 值相差超过 10% 时, 该子项不得分。本项得分等于每个子项综合单价报价得分之和。(N 为分部分项个数)

2) 无法采用电子评标时, 由评标委员会对 10 项分部分项工程清单报价进行评审, 清单项目报价与分部分项工程清单评标基准值 C 相差超过 10% (含) 的, 每项扣 1 分, 清单项目综合单价、综合单价分析表、主要材料价格明细表相互矛盾的, 每项扣 1 分, 扣完为止。

所评 10 项分部分项工程的确定方法为: 招标人依据编制的招标控制价选取工程量清单计价表中合价金额最高的前 5 项分部分项工程参加评审, 并随预算控制价一起书面发至投标人。开标会现场由评标委员会或随机抽取其他 5 项分部分项工程参加评审。

(4) 上述所称投标报价是指通过初步审查, 并进行细微偏差修改后的投标报价。

四、推荐中标候选人

(一) 评标委员会根据投标人详细评审后的 3 项总分由高到低排出名次, 并推荐得分最高的前 3 名依次作为中标候选人。

(二) 评标委员会在推荐中标候选人时, 如 2 个及以上投标人得分相同时, 应依次按照先商务标、再资信标、后技术标得分高低进行排序。3 项得分都相同时, 招标人可确定排序。

五、确定预中标人

招标人应选择排序第一的中标候选人为预中标人。当中标候选人并列时, 招标人可任选其一作为预中标人。

附件 2: 综合评估法评分标准

评分项目	分数	评分标准
技术部分(汇总规则)	1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分, 满分 1 分;

当专家数量小于等于4位,取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值;当专家数量大于4位,取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值)	施工段划分			
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置		1	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置; (共1分)
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施		1	施工进度计划和各阶段进度的保证措施; (共1分)
	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施		1	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施; (共1分)
	安全文明施工和环境保护措施		1	安全文明施工和环境保护措施; (共1分)
	项目管理班子的人员岗位职责、分工		1	项目管理班子的人员岗位职责、分工; (共1分)
	劳动力、机械设备和材料投入计划		1	劳动力、机械设备和材料投入计划; (共1分)
	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案		1	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案; (共1分)
	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施		1	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施; (共1分)
	技术创新、节能环保应用情况		1	技术创新、节能环保应用情况; (共1分)
资信部分	项目负责人答辩	第一题	1	由评委现场随机提问,每道题1分。根据答辩情况酌情给分。(共1分)
		第二题	1	由评委现场随机提问,每道题1分。根据答辩情况酌情给分。(共1分)
	项目管理班子配备情况		1	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上,每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得0.5分,最高得1分。
	建筑市场主体管理考核情况得分(企业)		12	根据青岛市建筑(装饰装修)市场主体管理考核情况得分。得分上限为12分,无下限。
	公共资源交易		2	

	平台信用考核情况得分企业)		
	考核得分(项目经理/项目负责人得分)	4	根据青岛市建筑(市政、园林)市场主体管理考核情况得分。得分上限为4分,无下限。
	企业业绩	2	上3年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门(或其授权机构)竣工验收合格或已备案的每项加0.5分。
	获得奖项	2	(1)企业上5年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的,每项加1分,上3年度获省级(含副省级)优质工程类奖项的,每项加0.5分;同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。(2)上5年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的,每项加0.5分;上3年度获省级(含副省级)安全文明工地奖的,每项加0.3分;同一工程只计取最高级别得分,不累计计分。注:除鲁班奖等通用类奖项外,房建类项目只认可房建类奖项,市政类项目只认可市政类奖项,园林类项目只认可园林类奖项。
商务部分	投标报价	50	评标基准价 $C=A2$ 。第一步:确定报价均值 $A1$ 。报价均值 $A1$ 计算过程:(n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉3个最高价、4个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值 第二步:确定评标基准价有效范围。 报价有效范围: $90 \sim 110$ 第三步:确定评标基准价 $A2$ 。按照第一步计算 $A1$ 的规则,对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均,所得算术平均值即为 $A2$ 。以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分 每高于基准价 1%,扣减 1 分,扣完为止。每低于基准价 1%,扣减 0.5 分,扣完为止。偏离不足 1% 时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
	措施费项目报价	5	评标基准价 $C=A2$ 。第一步:确定报价均值 $A1$ 。报价均值 $A1$ 计算过程:(n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效

			<p>标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时 $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时 $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值</p> <p>第二步: 确定评标基准价有效范围。 报价有效范围: 90~110 第三步: 确定评标基准价 $A2$。 按照第一步计算 $A1$ 的规则,对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均,所得算术平均值即为 $A2$。 以评标基准值为基准, 投标报价与基准进行比较, 相同得满分 每高于基准价 1%,扣减 0.5 分,扣完为止。 每低于基准价 1%,扣减 0.3 分,扣完为止。 偏离不足 1% 时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数</p>
	分部分项工程清单报价	10	<p>评标基准价 $C=A2$。第一步: 确定报价均值 $A1$。报价均值 $A1$ 计算过程: (n 为有效投标人个数) 当 $n \leq 4$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价的算术平均值 当 $4 < n \leq 6$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值 当 $6 < n \leq 8$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 1 个最高价、2 个最低价后的算术平均值 当 $8 < n \leq 10$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 2 个最高价、3 个最低价后的算术平均值 当 $10 < n \leq 12$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 3 个最高价、4 个最低价后的算术平均值 当 $12 < n \leq 14$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 4 个最高价、5 个最低价后的算术平均值 当 $14 < n \leq 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 5 个最高价、6 个最低价后的算术平均值 当 $n > 16$ 时, $A1 =$ 所有有效标书报价中去掉 6 个最高价、7 个最低价后的算术平均值</p> <p>第二步: 确定评标基准价有效范围。 报价有效范围: 90~110 第三步: 确定评标基准价 $A2$。 按照第一步计算 $A1$ 的规则,对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均,所得算术平均值即为 $A2$。 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式: 总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则: 以基准价为基础, 偏差为在 10%以内为每项清单的基本分值, 否则为 0 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和</p>

注: 上一年是指从工程招标公告发布之日至前一年的 1 月 1 日, 上两年是指从工程招标公告发布之日至前两年的 1 月 1 日, 以此类推。

第五章合同主要条款

1. 本工程施工合同采用 2017 版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2. 工程概况

2.1 工程名称：新城环湾酒店酒店部区域室内装修工程

2.2 工程地点：胶州市胶东街道办事处综保三路以北，综保四路以东，

王花路以南，站前纵一路以西区域

2.3 工程承包范围：工程量清单及施工图纸范围内的全部内容

3. 合同工期

计划开工日期：2022 年 8 月 18 日

计划竣工日期：2023 年 4 月 25 日

工期总日历天数：250 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

4. 质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到 合格 标准。

5. 安全文明施工

5.1 安全文明施工符合青岛市建筑施工现场标准化管理的要求/创建青岛市建筑施工现场标准化管理样板工程（适用于房屋建筑工程）；

5.1 安全文明施工符合青岛市市政工程施工现场管理标准的要求（适用于市政工程）。

5.2 安全文明施工费（适用于房屋建筑工程）。

5.2.1 发包人办理安全报监前先将安全防护、文明施工措施费用全额存入承包人的安全防护、文明施工措施费专项账户。

5.2.2 承包人在财务管理中对该账户实行专户核算，专款专用，单独列出安全防护、文明施工项目费用清单备查，不允许与工程进度款混合使用。

5.3 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家、省、市和工程所在地有关安全生产的要求。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。发包人不得明示或者暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护

用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.4 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产责任制度及操作规程、治安保卫制度、安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应当按照有关规定编制施工组织设计，施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案应符合工程建设强制性标准，建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度和操作规程。

5.5 安全生产责任

发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

5.5.1 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

5.5.2 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

5.5.3 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 材料与工程设备

6.1 本工程所需材料与工程设备由承包人负责采购。

6.2 施工现场建立材料与工程设备进场联合验收制度。成立材料与工程设备进场联合验收组，联合验收组由发包人委托的项目总监任组长，承包人项目经理、质量员、材料员和监理见证送样人员共同参加，对每批次进场材料与工程设备进行验收。

6.3 联合验收组应严格核查材料与工程设备进场报验单、进货单、产品合格证、检验报告

等，并对进场的材料与工程设备依据有关规定划分检验批次，及时进行相关检验和检测委托工作。

6.4 材料与工程设备应提前进场，严禁“未检先用”。施工现场材料与工程设备应根据检测规范提前一个检测周期的时间采购进场，检测复试合格后方可使用；未经检测或检测不合格的材料与工程设备严禁在工程上使用。

7. 工程变更

7.1 变更的范围的约定：

7.2 变更估价原则：

7.2.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价。

7.2.2 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；

7.2.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：

承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

7.2.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

8. 价格调整

8.1 材料与工程设备价格调整

8.1.1 下列材料与工程设备价格变化幅度超出约定的幅度时，合同价格可作相应调整。

序号	材料与工程设备 名称和规格	价格变化幅度%	备注

8.1.2 材料与工程设备价格变化幅度的确定采用方法：

(1) 以施工当期当地造价部门发布的材料价格与投标报价同期当地造价部门发布的材料

价格相比较。

(2) 以施工当期批价与投标报价相比较。

8.1.3 材料与工程设备的调整方法：

8.2 人工单价调整

人工单价调整方式：执行青岛市相关规定。

9. 合同价格、计量与支付

9.1. 本合同采用 (1) 合同价格形式：

(1) 单价合同

(2) 总价合同

(3) 其他价格形式：

9.2 计量

工程量计量规则：采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 及相关专业工程工程量计算规范。

9.3 支付

预付款及工程进度款支付(比例、周期等)：**合同签订后，按照形象进度付至合同总价款的 75%，第三方审计结算后付至合同款的 97%，剩余 3%作为质保金，质量缺陷期满后，无质量问题，一次性付清。**

10. 竣工验收

(适用于建筑工程) 竣工验收依据《青岛市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人自行组织工程质量验收，并形成单位工程质量的验收文件；监理人核查形成的单位工程质量验收文件；承包人向发包人提报单位工程申请竣工验收报告。

10.2 竣前检查。发包人报请质监机构对工程进行竣工前检查。

10.3 竣工验收。发包人组织勘察、设计、施工、监理等单位进行竣工验收，并形成文件；竣工验收后，签署工程竣工验收报告。

(适用于市政工程) 竣工验收依据《关于进一步加强市政工程分部验收、预验收、竣工验收、竣工备案管理的通知》及相关规定进行。

10.1 自检。承包人在全面完成所承包的工程，经总监理工程师同意后，应向发包人提出

申请，发包人核实具备预验收条件时，组织预验收。

10.2 竣前检查。工程预验收合格后 7 个工作日内报请质量监督机构对工程进行竣前检查，质量监督机构对工程实体质量和竣工文件资料重点进行监督抽查。

10.3 竣工验收。质量监督机构签发责令整改的问题已全部整改完成后，由发包人组织勘察、设计、施工、监理等有关单位人员组成验收组进行工程竣工验收，质量监督机构对工程竣工验收进行现场监督。验收组对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，在《建设工程竣工验收报告》、《青岛市市政工程竣工验收备案表》上签署意见。

11. 缺陷责任与保修

11.1 缺陷责任期的具体期限：自实际竣工日起计算，24 个月。

11.2 质量保证金金额：结算价格的 3%

11.3 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：

11.4 质量保证金的返还：**质量保证金无息返还。**

11.5 工程保修期

本工程按照国家《建设工程质量管理条例》中有关规定实行保修，具体工程约定质量保修期如下：

11.5.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

11.5.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

11.5.3 供热及供冷系统工程为2个采暖期及供冷期；

11.5.4 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；

11.5.5 室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

11.5.6 其他约定：本工程其他项目保修期为2年。

12. 违约责任

12.1 因承包人原因导致工程质量未达到合同约定的质量标准的，承包人向发包人偿付合

同价格 5%的违约金。

12.2 因承包人原因致使工程未按期竣工的，每延误一天，承包人向发包人偿付合同价格 0.2%的违约金。

12.3 因承包人原因未达到合同约定的安全文明施工要求的，承包人向发包人偿付合同价格 1%的违约金。

12.4 承包人项目经理须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不得少于 20 天，项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。未经同意擅自离开施工现场的，每发生一次承包人向发包人偿付 5000 元违约金。

13. 低价施工风险担保：

13.1 担保额度：招标控制价与中标人投标报价差值的%。

13.2 缴纳形式：现金、银行保函、担保公司保函或保险。

14. 竣工结算

14.1 施工过程结算

是否采用施工过程结算的约定：___。

采用施工过程结算的，根据以下条款进行具体约定：

14.1.1 本工程按照（施工完成的工程形象进度/施工时间周期）划分过程结算周期节点，划分方式如下：_____。

（备注：按照施工形象进度划分时，房屋建筑工程一般可按照基坑土石方工程、桩基工程（含基坑围护工程）、 ± 0.00 以下结构工程、主体结构工程（多层建筑主体结构工程完成、高层建筑主体结构工程每 10 层）、装饰及安装工程等划分节点；市政基础设施工程可采取分段、分单项、分部位、分专业的形式划分节点。按照施工时间周期划分时，可结合工期以月、季、半年、年来划分。）

14.1.2 施工过程结算周期的结算范围包括本周期验收合格的工程量。除按照合同约定的工程量计算规则、设计图纸进行计量的部分外，合同内规定的价款调整事项，如经确认的工程变更、现场签证、工程索赔、法律法规变化、政策性调整、物价变化、暂估价调整等，在发生时一并计入本周期施工过程结算。

14.1.3 工程造价中总价措施费、规费等通过费率计取的费用，按照如下方式结算：

_____。

（备注：上述费用可按照每个结算周期完成的工程量作为基数分期计算，也可约定在最后一个结算周期一次性结算。）

14.1.4 过程结算文件应按竣工结算文件要求进行编制。结算资料包括且不限于施工合同、补充协议、招投标文件、施工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、现场签证、工程索赔等相关技术经济资料。

14.1.5 每个施工过程结算周期的工程内容完工并质量验收合格后，发承包双方按照以下

第__种方式约定报送和审核施工过程结算文件的时限：

第 1 种方式：统一规定

承包人在 (21) 日（备注：不得超过 28 日）内向发包人（或受其委托的服务单位）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料；发包人应在 (42) 日（备注：不得超过 60 日）内完成施工过程结算文件的审核、确认。

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	承包人报送时限	发包人审核时限
1	（土石方工程）	（14 日）	（28 日）
2	（桩基工程）
...			

因承包人原因未在约定期限内报送施工过程结算文件的，发包人可以根据已有资料自行开展施工过程结算活动，确定当期工程量和价款。因发包人原因逾期未完成审核的，视同发包人认可承包人报送的施工过程结算文件。

14.1.6 发包人确认过程结算文件后，按照以下第__种方式约定过程结算价款的支付时限和比例：

第 1 种方式：统一规定

发包人应在 (14) 天内向承包人支付当期过程结算价款。支付比例为 (90%)。（备注：按当期施工过程结算价款的 80%-97%）

第 2 种方式：各节点分别规定

序号	过程结算节点	价款支付时限	价款支付比例
1	（土石方工程）	（14 日）	（97%）
2	（桩基工程）
...			

发包人支付过程结算价款时，工程预付款按照约定的预付比例扣除，之前预付的人工费、安全文明施工费等也应根据预付方式进行扣除。

发包人逾期支付过程结算价款的，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率支付违约金，时间为自约定应付之日起至支付之日止计算。

14.1.7 施工过程结算中产生计量、计价争议时，按照合同约定的解决方式处理。在本周期约定的审核确认时限前 7 日无法达成一致意见的，争议部分顺延到下一个结算周期，无争议部分应在约定时限内办理施工过程结算。争议处理完毕后，争议涉及价款在下一个结算周期中解决。

14.1.8 经发承包双方确认的施工过程结算文件是工程竣工结算文件的组成部分。工程完工

后，承包人在发承包双方确认的施工过程结算文件基础上汇总编制竣工结算文件并报送发包人，发包人对已确认部分不再重复审核。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：__。

竣工结算申请单应包括的内容：__。

14.2.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：__。

发包人完成竣工付款的期限：__。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：__。

14.2.3 最终结清

14.2.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：__。

承包人提交最终结清申请单的期限：__。

14.2.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：__。

附件：建设单位和中标单位廉政责任书

附件：

建设单位和中标单位廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规和廉政建设责任制规定，特制定廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任：

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，依法严格自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或同级纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任：

甲方的法定代表人和项目负责人，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第三条 违约责任：

甲乙双方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法

机关追究刑事责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第四条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

第五条 本责任书的有效期为工程施工合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第六章工程量清单和招标控制价

（另册）

第二卷

第七章图纸

(另附电子版图纸)

第三卷

第八章技术标准和要求

1. 标准规范：

本工程的材料、设备、施工作业必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准、规范的要求。对于同一类标准、规范应以最新版本或最新颁发者为准。

国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，约定选用的标准、规范名称：如果工程所在地地方标准、规范低于国家、行业标准的，则按国家、行业标准执行；如果工程所在地地方标准、规范高于国家、行业标准的，则按工程所在地地方标准、规范执行；如果工程所在地地方标准、规范与国家、行业的标准出现矛盾或歧义的，在满足国家、行业标准的基础上按合同约定的标准、规范执行。

2. 技术要求：

应严格按照相关施工质量验收规范、检验标准及设计文件进行施工。

3. 施工现场现状平面图：

4. 清单及控制价编制说明：

。

昊金海建设管理有限公司文件

昊预字[2022]第 062 号

新城环湾酒店酒店区域室内装修工程工程量清单

青岛市胶州新城建设发展有限公司：

受单位委托，我公司对新城环湾酒店酒店区域室内装修工程的工程量清单进行了编制。我公司依据贵单位要求、现场实际情况及工程造价部门颁发的有关文件等资料完成了工程量清单的编制工作。工程量清单及详细说明见附件。

附件：1、总说明

2、工程量清单

昊金海建设管理有限公司

2022 年 6 月 30 日

清单编制说明

一、投标人须知

1. 应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2. 工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

3. 工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

4. 金额（价格）均应以人民币表示。

二、工程名称：新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

三、工程概况

本工程为新城环湾酒店酒店区域室内装修工程，位于胶州市胶东街道办事处站前大道。

四、工程量清单编制范围

图纸范围内的工程，具体内容详见本工程招标文件、设计图纸、设计说明。

五、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
3. 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
4. 《山东省建筑工程消耗量定额》（2016 年）；
5. 《山东省安装工程消耗量定额》（2016 年）；
6. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字【2016】40 号）；
7. 《青岛市工程结算资料汇编》（2021 年）；
8. 省、市政策性调整有关文件；
9. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料；
10. 工程设计图纸；

11. 招标文件及其补充通知、答疑纪要等资料；
12. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
13. 其他相关资料及规定。

五、编制说明

1. 本控制价记取暂列金额 2964062.05 元；
2. 本控制价标准间阳台处暂时考虑消防栏杆；
3. 本控制价 3-8 层走廊墙面按土建墙面贴壁布考虑
4. 本控制价中标准间床下按 40mm 厚 1:3 水泥砂浆找平考虑，无面层；
5. 本控制价中标准层客房计入进门处吊柜衣柜，其余活动家具未计入；
6. 本控制价中所有防火门按照乙级木制防火门考虑；
7. 本控制价楼梯按照花岗岩地面及花岗岩踢脚线，墙面及顶面三遍腻子三遍乳胶漆考虑，栏杆扶手按照符合消防标准普通消防楼梯不锈钢扶手考虑；
8. 弱电部分专业暂估 3960000.00（不计规费税金）；
9. 给排水部分计取了从管道井到各客房内热水管、冷水管、阀门、卫生洁具等内容；
10. 本控制价中计取空调水系统；
11. 本控制价中雨棚、旋转门、成品木质吊柜、白色人造石+木饰面板洗漱台、成品电视背景墙、成品床头背景墙、20mm 厚灰色石材（ST-03）、白色仿大理石墙砖（CT-01）300×600、艺术造型木饰面板 WD-01(12mm)按暂估价记取；公共区域照明灯具按暂估价计取；设备按暂估价计取；详见下表

序号	材料名称规格	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	税率
1	成品木质吊柜	个	216.00	1250.00	1106.19	13
2	成品电视背景墙	m2	1072.68	1000.00	884.96	13
3	成品旋转门	樘	1.00	390000.00	345132.74	13
4	成品床头背景墙	m2	899.424	460.00	407.08	13
5	白色人造石+木饰面板洗漱台	个	216.00	1800.00	1592.92	13

6	成品雨棚	项	1.00	400000.00	353982.30	13
7	20mm 厚灰色石材 (ST-03)	m2	1696.4162	560.00	543.69	3
8	1500*680*80 汀步石 (ST-03)	m2	4.192	360.00	349.51	3
9	成品木饰面板 WD-01 (12mm)	m2	4125.3402	320.00	283.19	13
10	WD-05 艺术造型木饰面板	m2	10.1556	600.00	530.97	13
11	白色仿大理石墙砖 (CT-01) 300×600	m2	9015.9332	120.00	106.19	13
12	嵌入式干手器	个	4.00	2000.00	1769.91	13
13	消防应急灯 (廊灯)	套	217.15	75.00	66.37	13
14	装饰吊灯	套	25.25	2800.00	2477.88	13
15	条形装饰吊项	套	10.10	2800.00	2477.88	13
16	可调角度射灯 R2-6b	套	20.20	60.00	53.10	13
17	可调角度射灯 R2-3	套	86.86	60.00	53.10	13
18	可调角度射灯 R2-2b	套	29.29	60.00	53.10	13
19	可调角度射灯 R1-1b	套	64.64	60.00	53.10	13
20	格栅灯 R8	套	20.20	100.00	88.50	13
21	可调角度射灯 R1b	套	16.16	60.00	53.10	13
22	可调角度射灯 R1-1	套	18.18	60.00	53.10	13
23	可调角度射灯 R2-1	套	66.66	60.00	53.10	13
24	可调角度射灯 R4	套	18.18	60.00	53.10	13
25	可调角度射灯 R3b	套	11.11	60.00	53.10	13
26	可调角度射灯 R2-6	套	32.32	60.00	53.10	13
27	可调角度射灯 R3-1b	套	8.08	60.00	53.10	13
28	可调角度射灯 R1	套	16.16	60.00	53.10	13
29	可调角度射灯 R2-2	套	45.45	60.00	53.10	13
30	可调角度射灯 R7	套	153.52	60.00	53.10	13
31	可调角度射灯 R7b	套	50.50	60.00	53.10	13
32	筒灯 R10	套	64.64	60.00	53.10	13

33	可调角度射灯 R8-1	套	13.13	60.00	53.10	13
34	可调角度射灯 R2-5a	套	14.14	60.00	53.10	13
35	轨道灯	套	7.07	60.00	53.10	13
36	地灯	套	18.18	60.00	53.10	13
37	电梯到站灯	套	24.24	1400.00	1238.94	13
38	走廊射灯 CR06	套	224.22	60.00	53.10	13
39	走廊射灯 CR05	套	315.12	60.00	53.10	13
40	声光控灯	套	18.18	60.00	53.10	13
41	脱气机	台	1.00	8000.00	7079.65	13
42	软水器 RSQ-1, Q=4~5t/h、N=1.1KW	台	1.00	4500.00	3982.30	13
43	空调气压罐, 调节容积 1.5m	套	1.00	1500.00	1327.43	13
44	补水泵流量 3m ³ /h, (补水泵一用一备) H=20m, N=1.1KW	套	2.00	3190.00	2823.01	13
45	空调冷水变频循环泵 Q=150m ³ /h, H=30m, N=18.5KW (两用一备)	台	3.00	12000.00	10619.47	13
46	全程水处理器 处理水量 280m ³ /h	台	1.00	11000.00	9734.51	13
47	落地新风机组 风量 12000m ³ /h, 制冷量 163kw, 制热量 151.5kw	台	2.00	20000.00	17699.12	13
48	落地新风机组 风量 5000m ³ /h, 制冷量 63.1kw, 制热量 60.5kw	台	1.00	14000.00	12389.38	13
49	落地新风机组 风量 3000m ³ /h, 制冷量 36.1kw, 制热量 41kw	台	2.00	12000.00	10619.47	13
50	风机盘管 FP-02	台	5.00	600.00	530.97	13
51	风机盘管 FP-03	台	22.00	650.00	575.22	13
52	风机盘管 FP-04	台	16.00	750.00	663.72	13
53	风机盘管 FP-05	台	255.00	780.00	690.27	13
54	风机盘管 FP-06	台	46.00	860.00	761.06	13
55	风机盘管 FP-08	台	25.00	1200.00	1061.95	13
56	风机盘管 FP-10	台	7.00	1750.00	1548.67	13
57	排风机 风量 4600m ³ /h	台	1.00	3000.00	2654.87	13
58	排风机 风量 2745m ³ /h	台	2.00	1600.00	1415.93	13

59	厨房事故排风机风量 4600m ³ /h	台	1.00	3000.00	2654.87	13
60	客房内配电箱	台	213.00	2000.00	1769.91	13
61	超低温空气源热泵 制冷量 130kw制 热量 142kw, 电量 40.2kw	台	21.00	85000.00	75221.24	13
62	软化水箱 2*2*1m	个	1.00	4500.00	3982.30	13

12. 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述, 详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用;

13. 所有材料均需达到设计防火等级要求;

14. 未尽事宜详见清单说明、控制价说明、答疑及设计图纸等。

六、其他说明

1. 对于设计施工图纸标注不完整或图示表达不完整的内容, 本清单暂按其相近或相似的施工做法考虑并尽量在清单编制说明中予以说明 (不能保证全部说明)。实际施工应以设计方出具的正式施工图为准。本清单编制方无法确定对因以上原因而引起的工程量或施工内容是否与实际施工图之间存在偏差。本清单不对工程量或施工内容是否与实际最终施工图之间存在的偏差负责;

2. 本清单设置的工程量清单项目及计算的工程量极有可能与实际施工时有所不同。无论实际施工内容或方式变化与否, 均以实际变更、竣工图为准进行计量。若工程量清单包括施工内容与实际有出入时, 应按照《建设工程工程量清单计价规范》调整或补充新的工程量清单并按施工合同的约定计价办法确定其综合单价;

3. 本清单编制说明与招标文件不同之处, 以招标文件为准;

清单说明中与设计要求的图集、规范的不同之处，以相应的图集、规范为准。

工程造价咨询报告书

吴预字[2022]第 062 号

新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

咨询业务类别 招标控制价

咨询报告日期 2022 年 6 月 30 日

昊金海建设管理有限公司文件

新城环湾酒店酒店区域室内装修工程 招标控制价编制说明

青岛市胶州新城建设发展有限公司：

根据贵单位的委托要求，我公司遵循“客观、公正、高效、准确”的服务宗旨，坚持质量第一、服务第一、信誉第一的原则，依据贵单位提供的图纸等有效资料对新城环湾酒店酒店区域室内装修工程进行招标控制价编制工作。现将编制情况说明如下：

一、工程概况

本工程为新城环湾酒店酒店区域室内装修工程，位于胶州市胶东街道办事处站前大道。

二、编制范围

图纸范围内的工程，具体内容详见本工程招标文件、设计图纸、设计说明。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013;
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013;
3. 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013;
4. 《山东省建筑工程消耗量定额》(2016 年);
5. 《山东省安装工程消耗量定额》(2016 年);
6. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(鲁建标字【2016】40 号);
7. 《青岛市工程结算资料汇编》(2021 年);
8. 省、市政策性调整有关文件;
9. 与建设项目相关的标准、规范、技术资料;
10. 工程设计图纸;
11. 招标文件及其补充通知、答疑纪要等资料;
12. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案;
13. 其他相关资料及规定。

四、编制说明:

1. 工程类别

单项工程	单位工程	类别	工程类别划分标准
新城环湾酒店酒店区域室内装修工程	装饰	III类	二星级及以下宾馆
新城环湾酒店酒店区域室内装修工程	安装	民用安装工程	民用安装工程

2. 人工费

省价人工费: 装饰工程 138/工日, 安装工程 138 元/工日

市价人工费: 装饰工程 146/工日, 安装工程 137 元/工日

日

3. 材料费

材料价格参考《青岛材价》2022 年第 04 期发布的信息价格及当地当期的市场价计入。

五、其他说明

2. 本控制价记取暂列金额 2964062.05 元；
2. 本控制价标准间阳台处暂时考虑消防栏杆；
3. 本控制价 3-8 层走廊墙面按土建墙面贴壁布考虑
4. 本控制价中标准间床下按 40mm 厚 1:3 水泥砂浆找平考虑，无面层；
5. 本控制价中标准层客房计入进门处吊柜衣柜，其余活动家具未计入；
6. 本控制价中所有防火门按照乙级木制防火门考虑；
7. 本控制价楼梯按照花岗岩地面及花岗岩踢脚线，墙面及顶面三遍腻子三遍乳胶漆考虑，栏杆扶手按照符合消防标准普通消防楼梯不锈钢扶手考虑；
8. 弱电部分专业暂估 3960000.00（不计规费税金）；
9. 给排水部分计取了从管道井到各客房内热水管、冷水管、阀门、卫生洁具等内容；
10. 本控制价中计取空调水系统；
11. 本控制价中雨棚、旋转门、成品木质吊柜、白色人造石+木饰面板洗漱台、成品电视背景墙、成品床头背景墙、20mm 厚灰色石材（ST-03）、白色仿大理石墙砖（CT-01）300×600、艺术造型木饰面板 WD-01（12mm）按暂估价记取；公共区域照明灯具按暂估价计取；设备按暂估价计取；详见下表

序号	材料名称规格	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	税率
1	成品木质吊柜	个	216.00	1250.00	1106.19	13
2	成品电视背景墙	m ²	1072.68	1000.00	884.96	13
3	成品旋转门	樘	1.00	390000.00	345132.74	13
4	成品床头背景墙	m ²	899.424	460.00	407.08	13
5	白色人造石+木饰面板洗漱台	个	216.00	1800.00	1592.92	13
6	成品雨棚	项	1.00	400000.00	353982.30	13

7	20mm 厚灰色石材 (ST-03)	m2	1696.4162	560.00	543.69	3
8	1500*680*80 汀步石 (ST-03)	m2	4.192	360.00	349.51	3
9	成品木饰面板 WD-01 (12mm)	m2	4125.3402	320.00	283.19	13
10	WD-05 艺术造型木饰面板	m2	10.1556	600.00	530.97	13
11	白色仿大理石墙砖 (CT-01) 300×600	m2	9015.9332	120.00	106.19	13
12	嵌入式干手器	个	4.00	2000.00	1769.91	13
13	消防应急灯 (廊灯)	套	217.15	75.00	66.37	13
14	装饰吊灯	套	25.25	2800.00	2477.88	13
15	条形装饰吊顶	套	10.10	2800.00	2477.88	13
16	可调角度射灯 R2-6b	套	20.20	60.00	53.10	13
17	可调角度射灯 R2-3	套	86.86	60.00	53.10	13
18	可调角度射灯 R2-2b	套	29.29	60.00	53.10	13
19	可调角度射灯 R1-1b	套	64.64	60.00	53.10	13
20	格栅灯 R8	套	20.20	100.00	88.50	13
21	可调角度射灯 R1b	套	16.16	60.00	53.10	13
22	可调角度射灯 R1-1	套	18.18	60.00	53.10	13
23	可调角度射灯 R2-1	套	66.66	60.00	53.10	13
24	可调角度射灯 R4	套	18.18	60.00	53.10	13
25	可调角度射灯 R3b	套	11.11	60.00	53.10	13
26	可调角度射灯 R2-6	套	32.32	60.00	53.10	13
27	可调角度射灯 R3-1b	套	8.08	60.00	53.10	13
28	可调角度射灯 R1	套	16.16	60.00	53.10	13
29	可调角度射灯 R2-2	套	45.45	60.00	53.10	13
30	可调角度射灯 R7	套	153.52	60.00	53.10	13
31	可调角度射灯 R7b	套	50.50	60.00	53.10	13
32	筒灯 R10	套	64.64	60.00	53.10	13
33	可调角度射灯 R8-1	套	13.13	60.00	53.10	13

34	可调角度射灯 R2-5a	套	14.14	60.00	53.10	13
35	轨道灯	套	7.07	60.00	53.10	13
36	地灯	套	18.18	60.00	53.10	13
37	电梯到站灯	套	24.24	1400.00	1238.94	13
38	走廊射灯 CR06	套	224.22	60.00	53.10	13
39	走廊射灯 CR05	套	315.12	60.00	53.10	13
40	声光控灯	套	18.18	60.00	53.10	13
41	脱气机	台	1.00	8000.00	7079.65	13
42	软水器 RSQ-1, Q=4~5t/h、N=1.1KW	台	1.00	4500.00	3982.30	13
43	空调气压罐, 调节容积 1.5m	套	1.00	1500.00	1327.43	13
44	补水泵流量 3m ³ /h, (补水泵一用一备) H=20m, N=1.1KW	套	2.00	3190.00	2823.01	13
45	空调冷水变频循环泵 Q=150m ³ /h, H=30m, N=18.5KW (两用一备)	台	3.00	12000.00	10619.47	13
46	全程水处理器 处理水量 280m ³ /h	台	1.00	11000.00	9734.51	13
47	落地新风机组 风量 12000m ³ /h, 制冷量 163kw, 制热量 151.5kw	台	2.00	20000.00	17699.12	13
48	落地新风机组 风量 5000m ³ /h, 制冷量 63.1kw, 制热量 60.5kw	台	1.00	14000.00	12389.38	13
49	落地新风机组 风量 3000m ³ /h, 制冷量 36.1kw, 制热量 41kw	台	2.00	12000.00	10619.47	13
50	风机盘管 FP-02	台	5.00	600.00	530.97	13
51	风机盘管 FP-03	台	22.00	650.00	575.22	13
52	风机盘管 FP-04	台	16.00	750.00	663.72	13
53	风机盘管 FP-05	台	255.00	780.00	690.27	13
54	风机盘管 FP-06	台	46.00	860.00	761.06	13
55	风机盘管 FP-08	台	25.00	1200.00	1061.95	13
56	风机盘管 FP-10	台	7.00	1750.00	1548.67	13
57	排风机 风量 4600m ³ /h	台	1.00	3000.00	2654.87	13
58	排风机 风量 2745m ³ /h	台	2.00	1600.00	1415.93	13
59	厨房事故排风机风量 4600m ³ /h	台	1.00	3000.00	2654.87	13

60	客房内配电箱	台	213.00	2000.00	1769.91	13
61	超低温空气源热泵 制冷量 130kw制 热量 142kw, 电量 40.2kw	台	21.00	85000.00	75221.24	13
62	软化水箱 2*2*1m	个	1.00	4500.00	3982.30	13

12. 分部分项工程量清单中对工程项目特征及具体做法只作重点描述, 详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用;

13. 所有材料均需达到设计防火等级要求;

14. 未尽事宜详见清单说明、控制价说明、答疑及设计图纸等。

五、编制结果:

本工程控制价为: 45913314.95 元

(大写: 肆仟伍佰玖拾壹万叁仟叁佰壹拾肆元玖角伍分)。

附件: 工程量清单控制价

吴金海建设管理有限公司

2022 年 6 月 30 日

第四卷

第九章资格后审申请文件及投标文件格式

清单控制价审核意见(必传)，控制总价(必传)，各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金(必传)

见附件

附件一：资格后审申请文件格式

（项目名称）施工招标

资格后审申请文件

申请人：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明
2. 授权委托书
3. 资格后审申请证明文件（资格后审申请证明文件应使用原件扫描件）
4. 投标承诺书
5. 投标保证金银行保函或保险保函

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 资格后审申请证明文件

资格后审申请证明文件应使用原件扫描件

4、投标承诺书

致_____（招标人）_____：

我公司参加_____（项目名称）_____投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、我公司承诺本次投标提供的市场行为证明、资格（资质）证书、人员证书、企业业绩和荣誉等材料均真实无任何虚假。若在招投标过程及预中标公示过程中被查存在虚假，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

如其他投标人对以上材料的真实性提出投诉，我单位承诺在贵单位要求的时间内（一般为5个工作日），向贵单位提供有关主管部门出具的证明材料和核实渠道。逾期未提供的、或提供的证明材料不满足要求的，视为我单位自动放弃投标资格或中标资格。

2、我公司承诺不借用他人资质投标或出借资质给他人投标，不与其他投标人串通投标，不使用非法手段获取中标。若在招投标过程及预中标公示过程中发现有上述行为，同意被取消投标资格及中标资格、被没收投标保证金，并接受按照有关规定作出的处罚。

3、我公司承诺不存在因违反建筑市场管理、建设工程质量安全等法律、法规、规章，而被限制投标且在有效期内的市场行为。我公司承诺投标时项目经理未担任其他在建工程的项目负责人。

4、我公司承诺信用状况良好，在参与投标时无以下情形：

（1）被人民检察院列入行贿犯罪档案，自判决生效之日起，至投标文件递交截止之日止，不满二年的；

（2）被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被有关部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录，公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日后的。

我公司信用状况接受社会监督，如与事实不符，我公司自愿承担以其他方式弄虚作假的法律责任。

5、我公司承诺严格按照相关法律、法规和规章的规定进行异议投诉。

特此承诺！

日期：年月日

5、投标保证金银行保函或保险保函或电子保函

格式自拟。

附件二：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（商务标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

324B46AF-F83A-493A-86AF-326ECBDB1AEF

目 录

1. 投标函
2. 法定代表人身份证明或授权委托书
3. 已标价工程量清单
4. 投标报价其他材料
5. 评分证明材料

1. 投标函

致招标人：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的内容，愿意以人民币（大写）（RMB¥元）的投标总报价，项目负责人，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2. 我方承诺已标价工程量清单由具有相应国家认可资格的注册造价师编制。

3. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方递交履约担保。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项和第 1.4.5 项规定的任何一种情形。

6. 我方在此承诺，未参与任何形式的“围标串标”、以他人名义或者以其他方式弄虚作假投标。

7. （其他补充说明）。

投 标 人：（公章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

年月日

2. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

3. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

4. 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第六章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第六章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

5. 投标报价其他材料

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人代招标人先行代付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的金额计入
3	最终投标报价 (1+2)		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由招标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	最终投标报价		
其中规费前合计			

(一) 投标报价表（适用于招标代理服务费由中标人支付）

序号	名称	金额（元）	备注
1	工程量清单报价		
2	招标代理服务费		按照投标人须知前附表确定的 金额计入
3	最终投标报价 (3=1)		
其中规费前合计			

(三) 参加评标的分部分项和措施项目报价表 (适用于综合评定法非电子评标)

工程名称:

项目	序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	综合单价 (元)
五 项 分 部 分 项 工 程 报 价	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
措施项目报价 (合计)							

备注:

- (1) 采用综合评定评标, 并使用 10 项分部分项工程清单报价进行评审时须填报此表。
- (2) 投标人应将招标人选取的 5 项分部分项工程以及措施项目报价按此表格式进行填写, 以便于开标时参加评审, 投标人对所填内容的准确性负责。按规定应该盖章、签字的地方, 必须按要求盖章、签字。否则, 造成的一切后果和责任自负。

附件三：投标文件格式

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（资信标书）

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

目 录

1. 法定代表人身份证明或授权委托书
2. 项目管理班子配备
3. 评分证明材料（应使用原件扫描件）
4. 其他需提交的材料

1. 法定代表人身份证明

投 标 人：

地 址：成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

年月日

2. 授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）资格后审申请文件、施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证

投 标 人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年月日

3. 项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表:

职务	姓名	身份 证号	职称	执业或职业资格考试证明					备 注	最低 配 备 要 求
				证书名称	级别	证号	专业	社会保险		
										额 外 增 加

4. 评分证明材料

评分证明材料（应使用原件扫描件）

- 1、总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分
- 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
- 3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施
- 4、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施
- 5、安全文明施工和环境保护措施
- 6、项目管理班子的人员岗位职责、分工
- 7、劳动力、机械设备和材料投入计划
- 8、关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案
- 9、冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施
- 10、技术创新、节能环保应用情况
- 11、项目负责人答辩
 - 11.1、第一题
 - 11.2、第二题

附录1

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程							
	土建部分							
	消防门工程							
1	010801004001	乙级双开防火门	1.门代号及洞口尺寸:M103 1200*2400 2.门套及五金：含门套、暗式闭门器、防火合页、单侧防火执手锁、单侧推拉杆、插销、门吸等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	1			
2	010801004002	乙级单开防火门	1.门代号及洞口尺寸:M104 900*2380 2.门套及五金：含门套、暗式闭门器、防火合页、防火执手锁、门吸等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	2			
3	010801004003	乙级单开防火门	1.门代号及洞口尺寸:M105 900*2380 2.门套及五金：含门套、暗式闭门器、防火合页、防火执手锁、门吸等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	4			
4	010801004004	乙级双开防火门	1.门代号及洞口尺寸:M203 1200*2300 2.门套及五金：含门套、暗式闭门器、防火合页、单侧防火执手锁、暗拉手、单侧推拉杆、插销、门吸等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	3			
5	010801004005	乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:M207 2480*3000 2.门套及五金：含门楣及门套、暗式闭门器、防火合页、防火执手锁、暗拉手等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	1			
6	010801004006	木纹转印防火门	1.门代号及洞口尺寸:1200*2400 2.门套及五金：含门楣及门套、暗式闭门器、防火合页、单侧防火执手锁、暗拉手、单侧推拉杆、插销等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	30			
	精装修工程							
	一层							
1	011102001001	石材楼地面（大理石）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式：水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材 4.其他说明：石材六面养护、酸洗打蜡	m2	870.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第2页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011102001002	石材楼地面(汀步石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m2	4.13			
3	011102001003	石材楼地面(花岗岩)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-05灰色石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m2	91.09			
4	011102001004	石材楼地面(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-07木纹石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m2	283.43			
5	011102001005	大理石波打线(花岗岩)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-05灰色石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m2	25.04			
6	011102001006	石材楼地面(大理石)	1.基层龙骨类型:型钢龙骨基层打底 2.基层板类型:9mm阻燃板基层 3.粘贴方式:干粉胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材 5.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡、侧边开10mm凹槽	m2	13.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第3页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011102001007	过门石(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m ²	7.234			
8	011102001008	石材楼地面(花岗岩)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2.粘贴层厚度及粘贴方式:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-05灰色石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m ²	8.45			
9	01B003	地面石材结晶处理	1.施工等级要求:满足设计规范,包含人工、机械等所有应考虑部分成活价	m ²	1303.544			
10	011106002001	块料楼梯面层	1.粘结层厚度、材料种类:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:960*150灰色木纹瓷砖(CT-03)	m ²	30.96			
11	011106002002	块料楼梯面层	1.粘结层厚度、材料种类:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑瓷砖(CT-01)	m ²	120.45			
12	01B004	青石子地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-08青石子	m ²	1.45			
13	011104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:除尘地毯(CA-06) 2.粘结材料种类:1、20厚1:3水泥砂浆找平	m ²	22.4			
14	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:3*3mm宽本色不锈钢压条	m	47.46			
15	011502001002	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:10mm深灰色不锈钢压条MT-06	m	23.91			
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m ²	44.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第4页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011208001001	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面	m2	49.92			
18	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	87.02			
19	011207001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:UP-01橙色皮革硬包(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	14.59			
20	011207001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-03(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	46.42			
21	010808004001	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:35mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	2.1			
22	011210003001	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	37.33			
23	011210003002	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	14.59			
24	011210003003	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:圆形夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	2.6			
25	011210003004	成品玻璃隔断安装 (长虹玻璃门)	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框、门把手等综合考虑)	m2	9.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第5页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	011210005001	可移动屏风	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品可移动屏风 2.配件品种、规格:配件等综合考虑	m2	10.72			
27	011204001001	石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材 4.其他说明: 详见图纸 满足设计规范要求	m2	29.625			
28	011204001002	石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材 (造型墙面) 4.其他说明: 详见图纸 满足设计规范要求	m2	7.23			
29	011105006001	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	106.04			
30	011501001001	布菲台 (大理石)	1.台柜规格:4100*1500 2.基层材料种类、规格:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) 12mm阻燃板基层 3.面层材料:爵士白大理石 ST-01 深色不锈钢饰面板 4.其他说明: 不锈钢线条、踢脚线等综合考虑	个	2			
31	01B005	造型电视柜 (侧立面展开面积长9360*高4000mm)	1、龙骨材料种类、规格:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) 2、基层材料: 12mm阻燃板基层 3、面层材料: WD-01木饰面包柱子	个	1			
32	01B006	餐厅饮品柜	1.基层龙骨: 型钢龙骨 2.基层材料: 15mm阻燃板基层 3.面层材料: 壁布硬包 石材包柱 艺术瓷砖贴面 4.其他材料: 钢化夹胶玻璃吊柜 木质造型地柜 (不锈钢、40*20*3镀锌方管综合考虑)	m2	19.2			
33	011501013001	黄色夹胶钢化玻璃明档	1.台柜规格:长5320mm*高1960mm 2.基层材料种类、规格:型钢龙骨、12mm阻燃板基层 3.面层种类、规格:5+5mm黄色夹胶钢化玻璃 (GL-10) 金属饰面 (MT-104)	m	5.32			
34	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:混凝土墙面 2.安装方式:30mm1: 3水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:艺术墙砖黏贴	m2	21.747			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第6页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	011501001002	明档处大理石取餐台(大理石)	1.台柜规格:长5500mm*高300mm 2.基层材料种类、规格:型钢龙骨 12mm阻燃板基层 3.面层材料:爵士白大理石 ST-01 深色不锈钢饰面板 4.其他说明:石材倒角磨边、不锈钢线条、踢脚线等综合考虑	个	1			
36	011501001003	大堂屏风A之间石材造型台面	1.台柜规格:长5500mm*高300mm 2.基层材料种类、规格:型钢龙骨 12mm阻燃板基层 3.面层材料:爵士白大理石 ST-01 深色不锈钢饰面板 4.其他说明:石材倒角磨边、不锈钢线条、踢脚线等综合考虑	个	1			
37	011407001001	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:三遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	374.85			
38	011105006002	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:本色拉丝不锈钢踢脚线	m	121.98			
39	011207001004	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	75.484			
40	011207001005	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	4.59			
41	011501006001	商务区柜子B	1.材料种类、规格:烤漆饰面板 玻璃饰面板 2.边框材质:深灰色不锈钢边框 3.成品柜子,详见图纸	m2	29.6			
42	011105006003	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	21.37			
43	010808004002	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:35mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	7.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第7页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	01B007	定制电脑桌	1、面层材料:WD-01木饰面板(桌腿等综合考虑)	m	3.35			
45	011501006002	商务区柜子B	1.规格: 2.材料种类、规格:烤漆饰面板 3.边框材质:深灰色不锈钢边框	m2	16.8			
46	011207001006	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	35.288			
47	011207001007	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	15.66			
48	011207001008	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢	m2	2.293			
49	011207001009	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢	m2	5.253			
50	011207001010	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡上40*20*3镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WP-02喷绘壁布外夹超白钢化玻璃	m2	8.456			
51	011105006004	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	19.36			
52	011501006003	自选超市定制展示柜	1.规格:长6240*高2830mm 2.龙骨规格:轻钢龙骨基层上40*20*3镀锌方管 3.基层板材料:12mm阻燃板基层 4.材料种类、规格:烤漆饰面板隔板WD-01深色木饰面地柜饰面 5.其他说明:不锈钢装饰线条等综合考虑(详见图纸)	m2	17.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第8页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	011207001011	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:C20覆面龙骨带U型 卡(含踢脚线后龙骨基 层) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、 颜色:WD-01木饰面板	m2	104.262			
54	011207001012	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:C20覆面龙骨带U型 卡(含踢脚线后龙骨基 层) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、 颜色:WD-05木饰面板	m2	9.672			
55	011207001013	墙面装饰板(消防复 试屏)	1.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、 颜色:WD-01木饰面板 深灰 色不锈钢饰面板	m2	0.755			
56	011207001014	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:型钢龙骨(含踢脚线 后龙骨基层)(详见设计 图纸) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、 颜色:MT-04白色穿孔铝板	m2	36.32			
57	011207001015	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:型钢龙骨(含踢脚线 后龙骨基层)(详见设计 图纸) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、 颜色:GL-01蓝色夹胶玻璃	m2	13.236			
58	011207001016	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:木 龙骨 12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、 颜色:MT-06深灰色不锈钢 饰面	m2	2.21			
59	011207001017	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:C20覆面龙骨带U型 卡(含踢脚线后龙骨基 层) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、 颜色:WD-01木饰面板	m2	104.262			
60	011208001002	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、 中距:型钢龙骨(含踢脚线 后龙骨基层)(详见设计 图纸) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、 颜色:WD-01木饰面	m2	73.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第9页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	010808004003	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:35mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	30.32			
62	011204001003	大厅及雨棚处石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m2	164.175			
63	011204001004	石材墙面 (火山岩)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-06火山岩	m2	18.568			
64	011205001001	展示柜C之间石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:长1860mm*宽950mm*高3950mm 2.安装方式:型钢龙骨 (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:米色石材ST-04	m2	22.48			
65	011205001002	大厅石材柱面 (大理石)	1.柱截面类型、尺寸:800*800mm 2.安装方式:40*40*3镀锌角钢 40*40*3镀锌方管 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石墙面 (ST-04)	m2	9.24			
66	011502001003	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:80mm宽不锈钢金属条 (MT-06) 2.安装位置:石材墙面嵌入	m	22.078			
67	011502001004	金属装饰线	1.基层材料:12mm阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:83mm宽不锈钢金属条 (MT-06) 3.安装位置:蓝色夹胶玻璃四周	m	25.82			
68	011205001003	雨棚处石材柱面 (大理石)	1.柱截面类型、尺寸:150*800mm 2.安装方式:8#槽钢 3.面层材料品种、规格、颜色:环氧树脂胶粘贴米白色石材ST-04	m2	49.02			
69	011502001005	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:100mm宽不锈钢金属条 (MT-06) 2.安装位置:石材墙面嵌入	m	7.89			
70	011501006004	展示柜A	1.规格:长3450*高4000mm 2.材料种类、规格:成品展示柜 (详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条、夹胶玻璃等全部综合考虑	m2	13.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第10页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
71	011501006005	展示柜C	1.规格:长2365*高4000mm 2.材料种类、规格:成品展示柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条全部综合考虑	m2	18.92			
72	011501006006	背景柜	1.规格:长1150*高4000mm 2.材料种类、规格:成品背景柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢饰面、木饰面等全部综合考虑	m2	4.6			
73	011210003005	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	26.48			
74	01B008	大堂饮品柜	1、龙骨型号:型钢龙骨 2、基层材料:12mm阻燃板基层 3、面层:背面GRG线条正面干挂米色石材ST-04 4、喷涂:GRG线条上刷艺术漆 5、定制柜子安装	m	5.9			
75	011210005002	大堂屏风C	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品艺术隔断 2.配件品种、规格:详见图纸	m2	16			
76	011210003006	屏风A	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	9.76			
77	011210003007	屏风B	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	7.6			
78	011210003008	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	30.2			
79	011204001005	大堂墙镜处大理石黏贴	1.墙体类型:混凝土墙体 2.找平层:20mm水泥砂浆找平 3.安装方式:干粉胶黏贴 4.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m2	23			
80	011105006005	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	185.55			
81	011501001004	大堂服务台(大理石)	1.台柜规格: 2.材料种类、规格:型钢龙骨12mm阻燃板打底 面层ST-01爵士白石材、ST-02黑木纹石材上贴5mm不锈钢装饰线条 3.内嵌木质柜子	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第11页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
82	011204001006	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材(造型墙面)	m2	7.23			
83	011207001018	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	72.282			
84	011210003009	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	7.44			
85	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:混凝土墙面 2.安装方式:1:3水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:蓝色条砖CT-05	m2	45.52			
86	011501006007	酒吧固定柜A	1.规格:长2650*高4000mm 2.材料种类、规格:成品固定柜(详见图纸) 5.其他说明:含亚克力方盒、不锈钢框架以及水晶砖	m2	13.8			
87	011501006008	固定柜B	1.规格:长5070*高4000mm 2.材料种类、规格:成品展示柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条、夹胶玻璃等全部综合考虑	m2	13.8			
88	01B009	酒吧展示柜A	1、龙骨基层:型钢龙骨 2、基层板:12mm阻燃板基层 3、面层材料:喷绘壁布WP-08烤漆板造型 4、其他配件:定制木制柜子(含层板、黄铜金属管栏杆等) 5、柜子台面:黑木纹石材台面ST-02	m2	22.4			
89	011501006009	展示柜B	1.规格:长3450*高4000mm 2.材料种类、规格:成品展示柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条、夹胶玻璃等全部综合考虑	m2	13.8			
90	010808004004	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:35mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	1.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第12页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
91	011205001004	石材柱面(大理石)	1.柱截面类型、尺寸:拱形石材造型 2.安装方式:型钢龙骨(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石墙面(ST-04)	m2	5.56			
92	010808004005	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:964mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌角钢 60*60*4镀锌方管 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	9.11			
93	011105006006	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	44.61			
94	011207001019	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	68.19			
95	011204001007	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m2	97.118			
96	011204001008	石材墙面(大理石)	1.安装方式:水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:爵士白石材墙面ST-01	m2	9.69			
97	011210003010	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	1.2			
98	011210005003	WD-06木纹抗倍特板抗倍特板	1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-06木纹抗倍特板 2.配件品种、规格:不锈钢装饰条 3.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	28.608			
99	011207001020	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:GL-01蓝色夹胶玻璃墙面/GL-03洋红色夹胶玻璃	m2	6.851			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第13页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	011505010001	镜面玻璃(男女卫生间)	1.镜面玻璃品种、规格:银镜饰面 2.框材质、断面尺寸:深色不锈钢包边 3.基层材料种类:型钢龙骨12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	3.32			
101	011505010002	镜面玻璃(无障碍卫生间)	1.镜面玻璃品种、规格:银镜饰面 2.框材质、断面尺寸:深色不锈钢包边 3.防护材料种类:满足设计要求	m2	0.78			
102	011505001001	洗漱台(大理石)	1.黑木纹石材台面 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按照展开面积计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	3.37			
103	011105006007	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	5.06			
104	011207001021	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢饰面	m2	7.47			
105	011502001006	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色60mm宽不锈钢金属条(MT-06) 2.安装位置:石材墙面嵌入	m	19.05			
106	011205001005	石材柱面(大理石)	1.柱截面类型、尺寸:700*100 2.安装方式:型钢龙骨(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:米色石材ST-04	m2	4.5			
107	01B010	育婴板	1、符合设计规范要求	个	67.868			
108	011208001003	柱(梁)面装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面	m2	3.68			
109	01B011	残障扶手	1.尺寸:符合设计要求及验收规范 2.材料:符合设计要求及验收规范 3.包含坐便器及洗面器等全部残卫内扶手 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	套	2			
110	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	185.17			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第14页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
111	011204001009	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(含踢脚线后、到站指示牌基层)(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m ²	22.9815			
112	011204001010	石材暗门(大理石)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方管 2.基层材料种类、规格:白铁皮封堵 3.面层材料种类、规格:ST-04米白色石材	m ²	6.6435			
113	011207001022	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:UP-01橙色皮革硬包(不锈钢装饰条等综合考虑)	m ²	14.59			
114	011207001023	墙面灯槽	1.墙面灯槽 2.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	0.96			
115	010808004006	电梯门套及门上贴脸	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	10.89			
116	011105006008	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	14.03			
117	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M101 920*2370mm 2.门套及五金:含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	4			
118	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M102 920*2370mm 2.门套及五金:含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	1			
119	010801002003	木饰面消防栓暗门	1.门扇尺寸:913*2400mm 2.门套及五金:含型钢龙骨、及五金件	樘	4			
120	01B012	M101门上木质门楣	1.基层龙骨:型钢龙骨 2.基层材料:12mm阻燃板基层 3.面层材料:WD-01木饰面	m ²	5.832			
121	010801002004	布艺硬包消防栓暗门	1.门扇尺寸:1008*2400mm 2.门套及五金:含型钢龙骨及五金件(详见设计图纸)	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第15页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
122	01B013	M102门上木质门楣	1.基层龙骨: 型钢龙骨 2.基层材料: 12mm阻燃板基层 3.面层材料: WD-01木饰面	m2	1.458			
123	010805002001	旋转门	1.含旋转门及旋转门处顶面铝板天花综合考虑 2.其他说明: 满足设计规范及图纸要求, 详见图纸	樘	1			
124	01B014	防火门上木质门楣	1.基层龙骨: 木龙骨基层 2.基层材料: 12mm阻燃板基层 3.面层材料: WD-01木饰面	m2	3.7074			
125	011204004001	天棚钢结构转换层	1.钢材品种、规格: L40*40*4镀锌角钢 2.构件类型: 吊顶转化层 3.安装高度: 详见图纸设计 4.螺栓种类: M8膨胀螺栓	t	2.007			
126	011304001001	不锈钢灯槽	1.宽度: 120mm/150mm/200mm 2.基层材料: 双层石膏板 3.面层材料: 深灰色不锈钢	m2	21.1342			
127	011302001001	餐厅双层石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.造型处基层板材材质: 12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板	m2	267.71			
128	011302001002	餐厅灰色镜面不锈钢造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板 4.面层材料灰色镜面不锈钢	m2	30.6			
129	011302001003	大厅造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格: 9.5mm双层石膏板、原色镜面木纹不锈钢	m2	452			
130	011302001004	大厅铝板木纹转印平面吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度: M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距: 50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格: 铝板木纹转印MT-11	m2	45.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第16页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
131	011302001005	大厅本色镜面不锈钢吊平顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:本色镜面不锈钢MT-14	m2	25.67			
132	011302001006	自选超市+商务区+电梯间双层石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层造型板品种:规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	167.9			
133	011302001007	酒吧灰色镜面不锈钢造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:灰色镜面不锈钢	m2	140.31			
134	011302001008	卫生间轻钢龙骨双层防水石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	17.22			
135	011502001007	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:60mm宽不锈钢金属条(MT-06)	m	79.7			
136	011302001009	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶	m2	133.83			
137	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	55.79			
138	011407002001	天棚喷刷涂料(PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:普通腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	1019.3			
139	011407002002	天棚喷刷涂料(PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	33.87			
140	011502004001	石膏装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:半圆弧异形石膏线	m	48.7			
141	01B015	开灯孔	1.轻钢龙骨石膏板吊顶开灯孔	个	312			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第17页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
142	010607003001	成品雨蓬	1.材料品种、规格:型钢龙骨基层、铝单板面层、不锈钢面层 2.其他要求:详见图纸并满足设计规范要求	项	1			
二层								
143	011102001009	石材楼地面(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材	m2	556.93			
144	011102003001	块料楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑瓷砖(CT-01)	m2	289.507			
145	011104001002	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯(CA-05) 2.基层材料:30厚C25细石混凝土 自流平找平3-5mm	m2	285.418			
146	011104001003	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯(CA-04) 2.基层材料:30厚C25细石混凝土 自流平找平3-5mm	m2	487.888			
147	011104001004	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯(CA-04) 2.基层材料:30厚C25细石混凝土 自流平找平3-5mm	m2	75.678			
148	011102001010	石材楼地面(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色石材ST-03	m2	39.676			
149	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	40.26			
150	01B016	地面石材结晶处理	1.施工等级要求:满足设计规范,包含人工、机械等所有应考虑部分成活价	m2	596.606			
151	011207001024	木饰面板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	322.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第18页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
152	011207001025	木饰面板造型墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	29.617			
153	011207001026	壁布硬包造型墙面(斜面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-03(侧面木饰面板及不锈钢包边综合考虑)	m2	93.15			
154	011207001027	壁布硬包造型墙面(包柱)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-03(侧面木饰面板、不锈钢包边、80mm不锈钢饰面及5mm不锈钢装饰线条综合考虑)	m2	52.75			
155	011207001028	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	96.39			
156	011207001029	LED屏幕区域深色不锈钢饰面板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢MT-06	m2	53.97			
157	011105006009	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	88.144			
158	011210006001	顶面推拉隔断上隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:型钢龙骨基层 2.基层:填充岩棉 3.面层:双面封12mm阻燃板	m2	14.07			
159	011207001030	木饰面板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	51.837			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第19页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
160	011207001031	木饰面板造型墙面(包柱)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m ²	30.28			
161	011208001004	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 1.5mm深灰色铝合金包边	m ²	6.13			
162	011207001032	木饰面板造型墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m ²	8.76			
163	011207001033	壁布硬包墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WP-06木饰面板	m ²	88.316			
164	011207001034	壁布硬包造型墙面(包柱)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-06(侧面石膏板及石膏板上喷刷乳胶漆、不锈钢包边综合考虑)	m ²	22.81			
165	011207001035	LED屏幕区域深色不锈钢饰面板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢MT-06	m ²	27.75			
166	011105006010	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	53.66			
167	011210006002	顶面推拉隔断上隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:型钢龙骨基层 2.基层:填充岩棉 3.面层:双面封12mm阻燃板	m ²	14.07			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第20页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
168	011505010003	银镜饰面	1.镜面玻璃品种、规格:银镜饰面(包含深色不锈钢包边) 2.框材质、断面尺寸:深色不锈钢包边 3.基层材料种类:型钢龙骨12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求 5.侧面木饰面等综合考虑	m2	13.19			
169	010809004001	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:灰色石材ST-03	m2	1.026			
170	011408001001	喷绘壁布(WP-04)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-04)	m2	8.378			
171	011501006010	成品木质柜	1.规格:2300*3000 2.材料种类、规格:WD-01木饰面	m2	16.8			
172	011207001036	木饰面板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	13.53			
173	011207001037	壁布硬包墙面	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-07	m2	21.84			
174	011207001038	壁布硬包墙面	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01	m2	4.868			
175	011207001039	壁布硬包造型墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01(侧面石膏板及石膏板上喷刷乳胶漆、不锈钢包边综合考虑)	m2	40.71			
176	011207001040	电视墙木饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢40*20*3镀锌角钢(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板(含不锈钢边框)	m2	7.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第21页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
177	011105006011	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	43.02			
178	011207001041	抗倍特板墙面WD-07	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:抗倍特板WD-07	m ²	21.84			
179	011207001042	抗倍特板墙面WD-03	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:抗倍特板WD-03	m ²	21.84			
180	011501006011	成品烤漆柜	1.规格:2300*3000 2.材料种类、规格:WD-03烤漆板	m ²	4.7			
181	011408001002	喷绘画WP-09	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:喷绘画WP-09	m ²	2.79			
182	011501006012	木纹抗倍特板成品台下柜(含黑木纹大理石台面以及石材倒角)	1.规格:2300*750 2.材料种类、规格:WD-06木纹抗倍特板	m ²	1.725			
183	011207001043	镜面不锈钢	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:镜面不锈钢(MT-06)	m ²	9.348			
184	011105006012	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	15.36			
185	011204003003	块料墙面	1.墙体类型: 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖(300*600)	m ²	522.867			
186	011210003011	男女更衣室内玻璃隔断(淋浴房一字型玻璃隔断带门)	1.边框材料种类、规格:满足设计及规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01夹胶玻璃隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及施工规范要求 4.其它:含玻璃隔断、玻璃门及门夹、挡水条等五金(不含拉手),	m ²	13.857			
187	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m ²	36.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第22页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
188	011407001002	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:三遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m ²	569.45			
189	011105006013	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:本色拉丝不锈钢踢脚线	m	135.611			
190	011408001003	壁布饰面(WP-10)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布 (WP-10)	m ²	35.304			
191	011105006014	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	11.76			
192	011408001004	壁布饰面(WP-10)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布 (WP-10)	m ²	49.12			
193	011408001005	壁布饰面(WP-13)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:定制壁布 (WP-13)	m ²	6.785			
194	011207001044	木饰面板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 (含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m ²	6.195			
195	011105006015	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	22.05			
196	011204001011	石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m ²	155.723			
197	011204001012	石材墙面 (大理石)	1.安装方式:水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:爵士白石材墙面 ST-01	m ²	6.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第23页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
198	011210003012	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	2.4			
199	011210005004	WD-06木纹抗倍特板	1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-06木纹抗倍特板 2.配件品种、规格:不锈钢装饰条 3.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	35.6			
200	011207001045	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:GL-01蓝色夹胶玻璃墙面/GL-03洋红色夹胶玻璃	m2	6.938			
201	011505010004	镜面玻璃(男女卫生间)	1.镜面玻璃品种、规格:银镜饰面 2.框材质、断面尺寸:深色不锈钢包边 3.基层材料种类:40*20*3镀锌方钢 12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	5.306			
202	011505001002	洗漱台	1.白色人造石+抗倍特版 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按照水平投影面积计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	5.09			
203	011105006016	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	4.128			
204	011207001046	墙面装饰板(烘手器处)	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢饰面	m2	4.98			
205	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	206.16			
206	011204001013	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(含踢脚线后、到站指示牌基层)(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m2	22.9815			
207	011204001014	石材暗门(大理石)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方管 2.基层材料种类、规格:白铁皮封堵 3.面层材料种类、规格:ST-04米白色石材	m2	6.6435			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第24页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
208	011207001047	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:UP-01橙色皮革硬包(不锈钢装饰条等综合考虑)	m ²	14.59			
209	011207001048	墙面灯槽	1.墙面灯槽 2.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	0.96			
210	010808004007	电梯门套及门上贴脸	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	10.89			
211	011105006017	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	14.03			
212	011204004002	干挂石材钢骨架	1.骨架种类、规格:40*20*3镀锌方管 40*40*3镀锌角钢 2.防锈漆品种遍数:满足设计要求	t	5.193935			
213	011207001049	木饰面板墙面(包含会议显示屏造型)	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板 深灰色不锈钢饰面	m ²	438.957			
214	011204001015	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(钢骨架单独列项) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m ²	83.12			
215	011502003001	石材装饰线(大理石)	1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽米白色石材 ST-04 2.其他说明:5*5倒角 石材开槽	m	188.16			
216	011207001050	壁布硬包造型墙面(斜面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-03(侧面喷乳胶漆三遍及不锈钢包边综合考虑)	m ²	101.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第25页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
217	011501006013	钢化夹胶玻璃隔断	1.规格:1500*4400mm 2.基层材料: 40*20*3镀锌方管 12mm阻燃板基层 2.材料种类、规格:成品钢化夹胶玻璃柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条、夹胶玻璃等全部综合考虑	m2	23.76			
218	011210003013	成品玻璃隔断安装 800*4400mm/1050*44-00mm	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:白色钢化夹角玻璃GL-11(不锈钢边框等综合考虑)	m2	36.3			
219	01B017	橙色烤漆板造型壁龛	1.规格: 1100*3600mm 2.基层材料: 轻钢龙骨基层 12mm阻燃板基层 2.材质: 橙色烤漆板饰面 深色不锈钢层板	m2	3.96			
220	011105006018	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	188.6			
221	010801002005	双开木质地弹门	1.门代号及洞口尺寸: M201、M201a 1800*3000mm 2.门套及五金: 含门套、合页、大拉手、地锁、地弹簧	樘	7			
222	010801002006	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸: M202、M202a1000*2400mm 2.门套及五金: 含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	9			
223	010801002007	木质门带套(单面深色不锈钢贴面)	1.门代号及洞口尺寸: M202b 900*2400mm 2.门套及五金: 含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	2			
224	010801002008	双开木质地弹门(单面贴深色不锈钢)	1.门代号及洞口尺寸:M204 1320*2400mm 2.门套及五金: 含门套、合页、大拉手、地锁、地弹簧	樘	2			
225	010801002009	单开木质地弹门	1.门代号及洞口尺寸:M205 1020*2400mm 2.门套及五金: 含门套、合页、执手锁、大拉手、地锁、地弹簧	樘	1			
226	010801002010	双开木质地弹门	1.门代号及洞口尺寸: M205a 1320*2400mm 2.门套及五金: 含门套、合页、大拉手、地锁、地弹簧	樘	1			
227	010801002011	木质门带套(单面深色不锈钢贴面)	1.门代号及洞口尺寸:M206 1000*2350mm 2.门套及五金: 含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	2			
228	010801002012	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M208 940*2370mm 2.门套及五金: 含门套、合页、执手锁	樘	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第26页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
229	010805006001	深灰色不锈钢饰面门	1.门代号及洞口尺寸: M208a 840*2320 2.门框或扇外围尺寸:840*2320 3.框、扇材质:深灰色不锈钢 4.五金配件:L型执手锁、门吸	m2	2.37			
230	010801002013	木质双开门带套	1.门代号及洞口尺寸: M208b 1500*2460mm 2.门套及五金:含门套、合页、执手锁、门吸、暗藏闭门器、暗藏顺位器、插销	樘	1			
231	010801002014	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M209 900*2400mm 2.门套及五金:含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、门吸	樘	3			
232	010801002015	木质双开门带套	1.门代号及洞口尺寸:M211 1500*2488mm 2.门套及五金:含门楣及门套、合页、执手锁、门吸、暗藏闭门器、暗藏顺位器、插销	樘	3			
233	010805008001	橙色艺术玻璃门(W210)	1.门扇类型、规格:玻璃门 1500*3000 2.配件材料品种、规格:铝合金门框及配件五金综合考虑	樘	2			
234	01B018	M201、M201a、M204、M205、M205a、M206门上木质门楣	1.基层龙骨:型钢龙骨 轻钢龙骨 2.基层材料:12mm阻燃板基层 3.面层材料:WD-01木饰面	m2	31.75			
235	01B019	M201门上山水纹岩板造型门楣	1.基层龙骨:40*20*3镀锌方管 40*40*4镀锌角钢 2.基层材料:12mm阻燃板基层 3.面层材料:山水纹岩板 4.其他材料:34mm不锈钢线条 深灰色不锈钢饰面	m2	2.52			
236	01B020	M202、M202a、M202b门上木质门楣	1.基层龙骨:40*20*3镀锌方管 2.基层材料:12mm阻燃板基层 3.面层材料:WD-01木饰面	m2	19.8			
237	011207001051	M210门上不锈钢饰面板	1、基层材料:12mm阻燃板基层 2、面层材料:MT-06深色不锈钢饰面	m2	8.52			
238	010801002016	木饰面+大理石消防栓暗门增加费用	1.门扇尺寸:895*2347mm 2.门套及五金:含型钢龙骨及五金件 3.其他说明:型钢龙骨及面层材料在墙面中不扣减,型钢龙骨增加重量(详见设计图纸)	樘	5			
239	01B021	M203、M207、M209、M211门上木质门楣	1.基层材料:12mm阻燃板基层 2.面层材料:WD-01木饰面	m2	30.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第27页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
240	011204004003	天棚钢结构转换层	1.钢材品种、规格: L40*40*4镀锌角钢 2.构件类型:吊顶转化层 3.安装高度:详见图纸设计 4.螺栓种类:M8膨胀螺栓	t	4.677			
241	011302001010	轻钢龙骨双层石膏板平面吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	200.226			
242	011302001011	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶	m2	127.65			
243	011302001012	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌通丝吊筋@1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶	m2	43.19			
244	011302001013	卫生间轻钢龙骨双层防水石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	31.1			
245	011302001014	卫生间轻钢龙骨双层防水石膏板平面吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	9.59			
246	011302001015	走廊石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	393.9			
247	011302001016	宴会厅石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	466.33			
248	011302001017	多功能厅石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	278.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第28页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
249	011302001018	贵宾室石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	28.7			
250	011302001019	健身房轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	28.7			
251	010810002002	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	57.08			
252	011407002003	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	1746.23			
253	011407002004	天棚喷刷灰色乳胶漆 (PT-03)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	33.77			
254	011407002005	天棚喷刷涂料 (PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	45			
255	011302001020	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:银灰色铝方通MT-13	m2	33.84			
256	011304001002	不锈钢灯槽	1.宽度:200mm 2.面层材料:深灰色不锈钢	m2	22.808			
257	011302001021	电梯间双层石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	30.1			
258	01B022	开灯孔	1.轻钢龙骨石膏板吊顶开灯孔	个	355			
三-八层								
259	011104001005	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:手工地毯(CA-02) 2.粘结材料种类:1、30厚1:3水泥砂浆找平 2、水泥自流平	m2	4332.51			
260	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1: 3水泥砂浆找平 2.面层做法要求:20mm水泥砂浆面层	m2	770.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第29页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
261	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	2219.04			
262	011102001011	石材楼地面(大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01爵士白石材饰面 4.酸洗、打蜡要求:做防滑处理(水洗面)	m2	370.53			
263	011102001012	石材波打线(ST-01爵士白石材)(大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m2	72.45			
264	011102003003	块料楼地面(入户过门石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	8.694			
265	011106001001	淋浴房过门石(ST-01)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.加工工艺:单侧倒角 单侧磨边 中间开槽	m2	40.986			
266	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	1444.86			
267	011502001008	金属装饰线(地毯处金属压条)	1.线条材料品种、规格、颜色:3*3mm宽不锈钢L形防指纹金属压条	m	562.419			
268	011408001006	壁布饰面(WP-01)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-01)	m2	7186.005			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第30页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
269	011408001007	防刮壁布(WP-02)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布 (WP-02)	m2	468.027			
270	011408001008	喷绘壁布(WP-03)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布 (WP-03)	m2	1883.7			
271	011505010005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品包边银镜饰面 (MR-01) 2.框材质、断面尺寸:800*2000 3.基层材料种类:12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	331.2			
272	010809004002	石材窗台板 (大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1: 3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m2	72.657			
273	011208001005	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 (详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 1.5mm深灰色不锈钢包边	m2	659.502			
274	011105006019	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	5382			
275	011204003004	块料墙面	1.瓷砖规格:400*600/150*600/300*600 三中砖错拼 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01白色仿大理石瓷砖 (综合考虑切割费)	m2	6795.81			
276	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	8280			
277	011207001052	成品电视背景墙	1、综合考虑阻燃板基层、木饰面、皮革面层、壁布不锈钢线条等,具体详见图纸	m2	1057.356			
278	011207001053	床头背景墙	1、基层材料: 9mm阻燃板基层 2、面层材料: 壁纸硬包 (WP-01)成品电视背景墙安装 (综合考虑不锈钢包边等项目,详见图纸)	m2	861.948			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第31页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
279	010810002003	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	763.83			
280	011210003014	玻璃隔断	1、基层: 12mm阻燃板基层 2.边框材料种类、规格:金属饰面MT-01 3.玻璃品种、规格、颜色:橙色渐变钢化内雕夹胶玻璃GL-03 (5+5mm)	m2	250.677			
281	010808004008	金属门窗套	1.门窗套宽度:160mm 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m	985.32			
282	011502001009	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:10*10mm宽不锈钢阳角条	m	2554.38			
283	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆高度: 500mm 3.其他说明: 满足当地消防要求	m	558.9			
284	011302001022	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料: 反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	5450.31			
285	011302001023	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料: 反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	1359.99			
286	011407002006	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	6419.6496			
287	011407002007	天棚喷刷涂料 (PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	1566.99			
288	011304002001	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:450*450	个	207			
289	011304002002	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:400*900	个	207			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第32页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
290	011501003001	衣柜	1.台柜规格:成品吊柜 805*860*105 2.材料种类、规格:木质	个	207			
291	011505011001	成品卫生间银镜饰面	1.箱体材质、规格:900*1350成品银镜	个	207			
292	011505001003	洗漱台	1.白色人造石+木饰面板 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按个计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	个	207			
293	01B023	置物架:成品置物架安装		个	207			
294	01B024	化妆镜:成品化妆镜安装 详见图纸		个	207			
295	01B025	挂衣钩:成品挂衣钩安装 详见图纸		个	207			
296	01B026	毛巾钩:成品毛巾钩安装 详见图纸		个	414			
297	011505005001	助浴扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手 详见图纸	个	207			
298	011505002001	晒衣架	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢晾衣绳	个	207			
299	011505008001	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:成品不锈钢厕纸盒	个	207			
300	011104001006	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯饰面(CA-02) 2.粘结材料种类:1、30厚1:3水泥砂浆找平 2、水泥自流平	m2	259.302			
301	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆找平 2.面层做法要求:20mm水泥砂浆面层	m2	16.044			
302	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	103.278			
303	011102001013	石材楼地面(大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材饰面 4.酸洗、打蜡要求:做防滑处理(水洗面)	m2	8.568			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第33页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
304	011102001014	石材波打线(ST-01) (大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m2	2.1			
305	011102003005	块料楼地面(入户过门石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	0.252			
306	011106001002	淋浴房过门石(ST-01)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.加工工艺:单侧倒角 单侧磨边 中间开槽	m2	0.6			
307	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	77.424			
308	011502001010	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:3*3mm宽不锈钢L形防指纹金属压条	m	21.144			
309	011408001009	壁布饰面(WP-01)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-01)	m2	228.264			
310	011408001010	喷绘壁布(WP-07)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-07)	m2	56.16			
311	011207001054	木饰面墙面WD-01	1、基层材料:12mm阻燃板基层 2、面层材料:木饰面(WD-01)	m2	145.74			
312	011505010006	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品包边银镜饰面(MR-01) 2.框材质、断面尺寸:800*2000 3.基层材料种类:12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	9.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第34页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
313	010809004003	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m ²	3.78			
314	011208001006	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 1.5mm深灰色不锈钢包边	m ²	38.232			
315	011105006020	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	218.37			
316	011204003005	块料墙面	1.瓷砖规格:400*600/150*600/300*600 三中砖错拼 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01白色仿大理石瓷砖	m ²	255.84			
317	011207001055	床头背景墙	1、基层材料:9mm阻燃板基层 2、面层材料:壁纸硬包(WP-01)成品电视背景墙安装	m ²	24.984			
318	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m ²	158.88			
319	011210003015	玻璃隔断	1、基层:12mm阻燃板基层 2.边框材料种类、规格:金属饰面MT-01 3.玻璃品种、规格、颜色:橙色渐变钢化内雕夹胶玻璃GL-03(5+5mm)	m ²	7.266			
320	010808004009	金属门窗套	1.门窗套宽度:160mm 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m	28.56			
321	010810002004	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	40.74			
322	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆高度:500mm 3.其他说明:满足当地消防要求	m	32.4			
323	011502001011	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:10*10mm宽不锈钢阳角条	m	148.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第35页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
324	011302001024	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	293.55			
325	011302001025	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	76.2			
326	011407002008	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	350.4			
327	011407002009	天棚喷刷涂料 (PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	84.18			
328	011304002003	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:450*450	个	6			
329	011304002004	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:400*900	个	6			
330	011501003002	衣柜	1.台柜规格:成品吊柜805*860*105 2.材料种类、规格:木质	个	6			
331	011505011002	成品卫生间银镜饰面	1.箱体材质、规格:900*1350成品银镜	个	6			
332	01B027	置物架:成品置物架安装		个	6			
333	01B028	化妆镜:成品化妆镜安装 详见图纸		个	6			
334	01B029	挂衣钩:成品挂衣钩安装 详见图纸		个	12			
335	01B030	毛巾钩:成品毛巾钩安装 详见图纸		个	12			
336	011505001004	洗漱台	1.白色人造石+木饰面板 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按个计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第36页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
337	011505005002	助浴扶手	1.材料品种、规格、颜色: 不锈钢扶手 详见图纸	个	12			
338	011505002002	晒衣架	1.材料品种、规格、颜色: 不锈钢晾衣绳	个	6			
339	011505008002	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色: 成品不锈钢厕纸盒	个	6			
340	011503001003	不锈钢栏杆	1.扶手材料种类、规格:不 锈钢 2.其他说明:满足当地消 防要求	m	16.2			
341	011104001007	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、 颜色:手工地毯(CA-02) 2.粘结材料种类:1、30厚1:3 水泥砂浆找平 2、水泥自 流平	m ²	62.79			
342	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合 比:40mm厚1: 3水泥砂浆 找平 2.面层做法要求:20mm水泥 砂浆面层	m ²	11.16			
343	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30厚C20细石混凝土找 平 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 找平层 3.面层材料品种、规格、 颜色:600*600防滑瓷砖 (CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	32.16			
344	011102001015	石材楼地面(大理 石)	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30mm厚C20细石混凝土 找平 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1: 3干硬性水 泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、 颜色:ST-01爵士白石材饰 面 4.酸洗、打蜡要求:做防滑 处理(水洗面)	m ²	5.37			
345	011102001016	石材波打线(ST-01爵 士白石材)(大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30厚C20细石混凝土找 平 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 找平	m ²	1.05			
346	011102003007	块料楼地面(入户过门 石)	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30厚C20细石混凝土找 平 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 找平层 3.面层材料品种、规格、 颜色:600*600瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m ²	0.126			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第37页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
347	011106001003	淋浴房过门石(ST-01)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.加工工艺:单侧倒角 单侧磨边 中间开槽 :	m2	0.594			
348	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	20.94			
349	011502001012	金属装饰线(地毯处金属压条)	1.线条材料品种、规格、颜色:3*3mm宽不锈钢L形防指纹金属压条	m	8.151			
350	011408001011	壁布饰面(WP-01)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-01)	m2	104.145			
351	011408001012	防刮壁布(WP-02)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-02)	m2	6.783			
352	011408001013	喷绘壁布(WP-03)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-03)	m2	27.3			
353	011505010007	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品包边银镜饰面(MR-01) 2.框材质、断面尺寸:800*2000 3.基层材料种类:12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	4.8			
354	010809004004	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m2	1.053			
355	011208001007	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 1.5mm深灰色不锈钢包边	m2	9.558			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第38页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
356	011105006021	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	78			
357	011204003006	块料墙面	1.瓷砖规格:400*600/150*600/300*600 三中砖错拼 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01白色仿大理石瓷砖(综合考虑切割费)	m ²	98.49			
358	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m ²	120			
359	011207001056	成品电视背景墙	1、综合考虑阻燃板基层、木饰面、皮革面层、壁布、不锈钢线条等,具体详见图纸	m ²	15.324			
360	011207001057	床头背景墙	1、基层材料:9mm阻燃板基层 2、面层材料:壁纸硬包(WP-01)成品电视背景墙安装(综合考虑不锈钢包边等项目,详见图纸)	m ²	12.492			
361	011210003016	玻璃隔断	1、基层:12mm阻燃板基层 2.边框材料种类、规格:金属饰面MT-01 3.玻璃品种、规格、颜色:橙色渐变钢化内雕夹胶玻璃GL-03(5+5mm)	m ²	3.633			
362	010808004010	金属门窗套	1.门窗套宽度:160mm 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m	14.28			
363	010810002005	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	11.07			
364	010808004011	金属门窗套	1.门窗套展开宽度:186mm 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m ²	2.6583			
365	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆高度:500mm 3.其他说明:满足当地消防要求	m	8.1			
366	011502001013	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:10*10mm宽不锈钢阳角条	m	37.02			
367	011302001026	吊顶天棚(平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m ²	78.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第39页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
368	011302001027	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	19.71			
369	011407002010	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	93.0384			
370	011407002011	天棚喷刷涂料 (PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	22.71			
371	011304002005	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:450*450	个	3			
372	011304002006	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:400*900	个	3			
373	011501003003	衣柜	1.台柜规格:成品吊柜 805*860*105 2.材料种类、规格:木质	个	3			
374	011505011003	成品卫生间银镜饰面	1.箱体材质、规格:900*1350成品银镜	个	3			
375	011505001005	洗漱台	1.白色人造石+木饰面板 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按个计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	个	3			
376	01B031	置物架:成品置物架安装		个	3			
377	011505005003	助浴扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手 详见图纸	个	3			
378	01B032	化妆镜:成品化妆镜安装 详见图纸		个	3			
379	011505005004	马桶旁残障扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手 详见图纸	个	3			
380	01B033	挂衣钩:成品挂衣钩安装 详见图纸		个	3			
381	01B034	毛巾钩:成品毛巾钩安装 详见图纸		个	6			
382	011505002003	晒衣架	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢晾衣绳	个	3			
383	011505008003	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:成品不锈钢厕纸盒	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第40页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
384	01B035	助浴凳	1、满足设计特征, 详见图纸	项	3			
385	01B036	残障扶手	1.尺寸: 符合设计要求及验收规范 2.材料: 符合设计要求及验收规范 3.包含坐便器及洗面器等全部残卫内扶手 4.具体设计详见图纸, 包含深化、完成此项工作的全部内容	套	3			
386	010801002017	木质门带套(无障碍客房联通门)	1.门代号及洞口尺寸:D-K-01 1100*2450mm 2.门套及五金: 含门楣及门套、闭门器、合页、猫眼、防盗扣、磁卡感应锁、门碰	樘	3			
387	011102001017	石材楼地面(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2.粘贴方式: 水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材	m ²	180.6			
388	011104001008	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯饰面(CA-04) 2.粘结材料种类:1、30厚1:3水泥砂浆找平 2、水泥自流平	m ²	1335.3			
389	010809004005	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m ²	3.432			
390	011105006022	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	765.36			
391	011408001014	壁布饰面(WP-09)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-09)	m ²	1769.76			
392	011207001058	木饰面墙面WD-01	1、基层材料: 木龙骨基层12mm阻燃板 2、面层材料: 木饰面(WD-01)	m ²	347.91			
393	011208001008	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层1.5mm深灰色不锈钢包边	m ²	38.232			
394	010801002018	木质门带套(入户门)	1.门代号及洞口尺寸:D-K-01 1100*2450mm 2.门套及五金: 门套及门楣、闭门器、合页、猫眼、防盗扣、磁卡感应锁、门碰	樘	216			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第41页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
395	010801002019	木质门带套 (洗消间、回收间、布草间单开平板门)	1.门代号及洞口尺寸:D-K-04 1000*2400mm 2.门套及五金: 含门楣及门套、闭门器、合页、拉手	樘	30			
396	010801001001	木质门 (卫生间门口推拉门)	1.门代号及洞口尺寸:D-K-02 820*2380 2.门套及五金: 拉手及轨道 (不含铝合金门套)	樘	162			
397	010801002020	走廊管井暗门	1.门代号及洞口尺寸:800*1950mm 2.门套及五金: 含门扇、金属门套、磁碰开关、暗拉手及五金件 (不含壁纸面层)	樘	120			
398	011210003017	玻璃隔断 (淋浴房一字型玻璃隔断带门)	1.边框材料种类、规格:满足设计及规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01夹胶玻璃隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及施工规范要求 4.其它: 含玻璃隔断、玻璃门及门夹、挡水条等五金 (不含拉手),	m2	1062.18			
399	011505012001	浴厕配件	1.配件种类:淋浴房拉手 2.配件材质、规格:详见图纸, 满足设计及施工要求	个	384			
400	010810002006	卫生间门口推拉门顶	1.基层龙骨: 40*40*3方钢管 2.顶面材质、规格:18mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	259.2			
401	010808004012	金属门窗套	1.门窗套展开宽度:186mm 2.基层材料: 12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m2	204.5182			
402	011204001016	石材暗门 (大理石)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方管 2.基层材料种类、规格:白铁皮封堵 3.面层材料种类、规格:ST-04米白色石材	m2	39.861			
403	011207001059	电梯间墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管 (含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:UP-01橙色皮革硬包 (不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	87.54			
404	011207001060	电梯间墙面灯槽	1.墙面灯槽 2.具体设计详见图纸, 包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	5.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第42页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
405	011204001017	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(含踢脚线后、到站指示牌基层)(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m2	137.889			
406	010808004013	电梯门套及门上贴脸	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管 40*40*4镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	65.34			
407	011302001028	吊顶天棚(造型吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 5.其他说明:顶面设置伸缩缝,详见图纸	m2	1328.652			
408	011302001029	吊顶天棚(造型吊顶)	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2.基层材料:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:木作饰面WD-01	m2	1179.48			
409	011302001030	电梯间双层石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	180.6			
410	010810002007	走廊木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	50.52			
411	010810002008	电梯间木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	21.84			
412	011407002012	天棚喷刷涂料(PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	1174.44			
413	011407002013	天棚喷刷涂料(PT-03)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:走廊跌级处 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	446.304			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第43页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
414	01B037	3-8层开灯孔	1.轻钢龙骨石膏板吊顶开灯孔	个	24528			
415	011102003008	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖 (CT-02)	m2	310.182			
416	011106001004	过门石(ST-01爵士白石材) (大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.加工工艺:单侧倒角 单侧磨边 中间开槽	m2	1.92			
417	011204003007	块料墙面	1.墙体类型: 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02瓷砖	m2	913.596			
418	011302001031	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌通丝吊筋@1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶	m2	310.182			
419	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖 (CT-03) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	188.352			
420	011407001003	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:普通腻子 2.刮腻子要求:三遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	740.88			
421	011105006023	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	246.96			
422	011302001032	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	188.352			
423	011407002014	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	188.352			
负一层至九层楼梯间工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第44页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
424	011106001005	石材楼梯面层(花岗岩)	1.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平(综合考虑每踏步两道防滑条)	m ²	524.272			
425	011105002001	石材踢脚线(花岗岩)	1.踢脚线高度:300mm 2.粘贴层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防护材料种类:	m ²	130.86			
426	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:普通腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m ²	1300.7			
427	011407002015	天棚喷刷涂料(PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:普通腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m ²	496.45512			
428	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆高度:1100mm 3.其他说明:满足当地消防要求	m	98.076			
安装部分								
电气工程								
1	030412004001	装饰灯	1.名称:可调角射灯L1 2.型号:7W 3.规格:色温3000K,36度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	213			
2	030412004002	装饰灯	1.名称:可调角射灯(迷你吧)L2 2.型号:4W 3.规格:色温3000K,24度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	213			
3	030412004003	装饰灯	1.名称:偏光角蜂窝网射灯L3 2.型号:7W 3.规格:色温3000K,36度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	426			
4	030412004004	装饰灯	1.名称:可调角射灯L4 2.型号:7W 3.规格:色温3000K,36度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	1113			
5	030412004005	装饰灯	1.名称:射灯L5 2.型号:4W 3.规格:色温3000K,24度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	213			
6	030412004006	装饰灯	1.名称:防雾射灯L6 2.型号:7W 3.规格:色温3000K,36度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	213			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第45页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030412004007	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:4.6W/m 3.规格:色温3000K,120° 4.安装形式:嵌入式 5.其他内容:已综合考虑驱动器、接头	m	3041.76			
8	030412001001	普通灯具	1.名称:消防应急灯(廊灯) 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	215			
9	030412004008	装饰灯	1.名称:圆形装饰吊顶 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	25			
10	030412004009	装饰灯	1.名称:条形装饰吊顶 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	10			
11	030412004010	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-6b 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	20			
12	030412004011	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-6 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	32			
13	030412004012	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-3 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	86			
14	030412004013	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-2b 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	29			
15	030412004014	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-2 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	45			
16	030412004015	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R1-1b 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第46页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030412004016	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R1b 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	16			
18	030412004017	装饰灯	1.名称:格栅灯R8 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	25			
19	030412004018	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R1-1 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	18			
20	030412004019	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-1 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	66			
21	030412004020	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R4 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	18			
22	030412004021	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R3b 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	11			
23	030412004022	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R3-1b 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	8			
24	030412004023	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R1 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	16			
25	030412004024	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R7 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	152			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第47页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	030412004025	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R7b 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	50			
27	030412004026	装饰灯	1.名称:筒灯R10 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	64			
28	030412004027	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R8-1 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	13			
29	030412004028	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-5a 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	14			
30	030412004029	装饰灯	1.名称:轨道灯 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	7			
31	030412004030	装饰灯	1.名称:地灯 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	18			
32	030412004031	装饰灯	1.名称:电梯到站灯 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	24			
33	030412004032	装饰灯	1.名称:走廊射灯CR05 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	312			
34	030412004033	装饰灯	1.名称:走廊射灯CR06 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	222			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第48页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030412004034	装饰灯	1.名称:声光控灯 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安 装 3.其他内容:主材价格暂 估	套	18			
36	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	239			
37	030404035002	插座	1.名称:地面五孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	6			
38	030404035003	插座	1.名称:防溅五孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	14			
39	030404035004	插座	1.名称:备用插座(带防溅 盒) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
40	030404035005	插座	1.名称:备用插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
41	030404035006	插座	1.名称:房控插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
42	030404035007	插座	1.名称:房控总开关面板、 房控插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
43	030404035008	插座	1.名称:落地灯插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
44	030404035009	插座	1.名称:电视插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
45	030404035010	插座	1.名称:冰箱插座(不间断 断) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
46	030404035011	插座	1.名称:热水壶插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
47	030404035012	插座	1.名称:台灯插座、充电插 座(不间断电源)、电脑 插座(不间断电源) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第49页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030411002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:100*50 4.接地方式:满足设计及规范要求; 5.其他:包含弯头、盖板、隔板、三通、四通、接地等所有附件,壁厚满足设计及规范要求	m	1682.94			
49	030411004001	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿管敷设; 3.型号:WDZC-BYJ-2.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	17530.32			
50	030411004002	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿管敷设; 3.型号:WDZ-BYJ-2.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	30000.5			
51	030411004003	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿管敷设; 3.型号:WDZ-BYJ-1.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	3500			
52	030411004004	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿桥架敷设; 3.型号:WDZC-BYJ-2.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	8714.82			
53	030411004005	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿桥架敷设; 3.型号:WDZ-BYJ-2.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	35037.57			
54	030411004006	配线	1.名称:动力电线; 2.配线形式:穿管敷设; 3.型号:WDZC-BYJ-4; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	6373.9			
55	030411004007	配线	1.名称:动力电线; 2.配线形式:穿桥架敷设; 3.型号:WDZC-BYJ-4; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	17914.44			
56	030411001001	配管	1.名称:JDG管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:顶棚内明配,综合考虑支吊架 5.接地要求:按设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求	m	17543.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第50页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	030411001002	配管	1.名称:JDG管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:顶棚内明配,综合考虑支吊架 5.接地要求:按设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求	m	3500.5			
58	030411001003	配管	1.名称:JDG管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:墙体内暗配 5.接地要求:按设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求	m	5679.09			
59	030411006001	接线盒	1.名称:86接线盒; 2.材质:钢制; 3.安装形式:暗装。 4.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	个	6752			
60	030411001004	配管	1.名称:金属软管 2.材质:包塑 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	m	420			
61	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽包含切割、修补 2.规格:DN20 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含切割、修补 5.混凝土标准:详见图纸,满足设计及规范要求	m	5320			
62	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:面板材质为阻燃PC; 3.规格、尺寸:250V,10A 86*86mm; 4.安装方式:底盒暗装 5.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	个	70			
63	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:面板材质为阻燃PC; 3.规格、尺寸:250V,10A 86*86mm; 4.安装方式:底盒暗装 5.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	个	30			
64	030404034003	空调控制面板	1.名称:空调控制面板 2.材质:满足使用要求; 3.规格、尺寸:满足使用要求 4.安装方式:底盒暗装 5.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	个	378			
65	030404017001	配电箱	1.名称:客房内配电箱 2.型号:满足设计图纸中配电箱说明及RCU工作原理图 3.安装方式:暗装	台	213			
给排水								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第51页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:座便器,详见设计材料样板表材料清单 3.组装形式:座式 4.附件名称、数量:本体自带存水弯,下进水,下出水、角阀、软管等五金配件 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	225			
67	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自动感应一体式壁挂式小便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:本体自带存水弯,后出水,壁挂式。自带感应冲洗阀冲洗。 小便斗光电感应器采用220V供电 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	6			
68	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:方形台下式洗脸盆 3.组装形式:台式 4.附件名称、数量:配套P型铜镀铬存水弯管(硬管),冷热水恒温感应水嘴,含角阀、软管等五金配件。 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	227			
69	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍方形台下式洗脸盆 3.组装形式:台式 4.附件名称、数量:配套P型铜镀铬存水弯管(硬管),冷热水恒温感应水嘴,含角阀、软管等五金配件。 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	1			
70	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍连体坐便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:本体自带存水弯,下进水,下出水,含角阀、软管等五金配件。 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第52页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	031004004001	拖布池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:配套带底座存水弯、长颈水嘴。 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	4			
72	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:带手持式花洒喷头,冷热水混合龙头、含角阀、软管等五金配件 4.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	套	211			
73	031004010002	C户型淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:带手持式花洒喷头,冷热水混合龙头、含角阀、软管等五金配件 4.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	套	6			
74	031004006003	C户型大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:智能座便器,详见设计材料样板表材料清单 3.组装形式:座式 4.附件名称、数量:本体自带存水弯,下进水,下出水、角阀、软管等五金配件 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	6			
75	031004001001	浴缸	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:浴缸(加扶手)(成套) 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:带落地式浴缸龙头、底座、软管等五金配件 5.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	6			
76	031004009001	嵌入式干手器	1.材质:满足使用要求 2.型号、规格:含垃圾桶、大擦手纸架	个	4			
77	031004014001	地漏	1.材质:304不锈钢 2.型号、规格:DN50 3.其它:满足设计及施工规范要求。	个	1065			
78	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:丝扣连接 4.其它:满足设计及施工规范要求。	个	615			
79	030803001002	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:丝扣连接 4.其它:满足设计及施工规范要求。	个	42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第53页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	030803001003	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:丝扣连接 4.其它:满足设计及施工规范要求。	个	396			
81	030803001004	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:丝扣连接 4.其它:满足设计及施工规范要求。	个	42			
82	031001006001	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	2377.91			
83	031001006002	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	117.43			
84	031001006003	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	21.28			
85	031001006004	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN40 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	9.4			
86	031001006005	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN65 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	2.21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第54页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	031001006006	PPR聚丙烯塑料给水管(热水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	4097.76			
88	031001006007	PPR聚丙烯塑料给水管(热水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	439.74			
89	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽(含墙槽修补) 2.规格:DN20 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:按照设计要求 5.混凝土标准:按照设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求。	m	1606.9			
90	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽(含墙槽修补) 2.规格:DN25 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:按照设计要求 5.混凝土标准:按照设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求。	m	324.45			
91	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽(含墙槽修补) 2.规格:DN50 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:按照设计要求 5.混凝土标准:按照设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求。	m	12			
92	03B001	墙面凿洞	1、包含内容:墙面凿洞、修补; 2、综合考虑砼及砖墙 3、规格:DN25以内	个	2696.85			
空调水系统								
93	030108006001	真空脱气机	1.名称:脱气机 2.规格质量、材质:符合设计规范要求及使用要求 3.其他内容:设备价格暂估	台	1			
94	031006008001	水处理器	1.类型:软水器 2.型号、规格:RSQ-1, Q=4~5t/h、N=1.1KW,双头双罐 3.其他内容:设备价格暂估	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第55页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	031006015001	水箱	1.材质、类型:软化水箱 2.型号、规格:2*2*1m 3.其他内容:设备价格暂估	台	1			
96	030902007001	补水成套装置	1、型号:含空调气压罐,调节容积1.5m ³ ,补水泵流量3m ³ /h,(补水泵一用一备)H=20m,N=1.1KW 2.补充泵2台,一用一备,变频;气压罐一台 3.其他内容:设备价格暂估	套	1			
97	030211004001	空调冷水变频循环泵	1.型号:Q=150m ³ /h,H=30m,N=18.5KW(两用一备) 2.满足规范设计要求及使用要求 3.其他内容:设备价格暂估	台	3			
98	031006008002	水处理器	1.类型:全程水处理器 2.型号、规格:处理水量280m ³ /h 3.其他内容:设备价格暂估	台	1			
99	030113001001	机组	1.名称:超低温空气源热泵 2.型号:制冷量130kw,制热量142kw,电量40.2kw 3.质量:符合设计规范要求 4.制冷(热)形式:制冷热 5.制冷(热)量:详见机组参数表 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 8.其他内容:设备价格暂估	台	21			
100	030113001002	机组	1.名称:落地新风机组 2.型号:风量12000m ³ /h,制冷量163kw,制热量151.5kw 3.质量:符合设计规范要求 4.制冷(热)形式:制冷热 5.制冷(热)量:详见机组参数表 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 8.其他内容:设备价格暂估	台	2			
101	030113001003	机组	1.名称:落地新风机组 2.型号:风量5000m ³ /h,制冷量63.1kw,制热量60.5kw 3.质量:符合设计规范要求 4.制冷(热)形式:制冷热 5.制冷(热)量:详见机组参数表 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 8.其他内容:设备价格暂估	台	1			
102	030113001004	机组	1.名称:吊顶新风机组 2.型号:风量3000m ³ /h,制冷量36.1kw,制热量41kw 3.质量:符合设计规范要求 4.制冷(热)形式:制冷热 5.制冷(热)量:详见机组参数表 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 8.其他内容:设备价格暂估	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第56页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030701004001	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-02 2.型号: 制冷量1.8KW,制热量2.7KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	5			
104	030701004002	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-03 2.型号: 制冷量2.7KW,制热量4.05KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	22			
105	030701004003	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-04 2.型号: 制冷量3.6KW,制热量5.4KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	16			
106	030701004004	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-05 2.型号: 制冷量4.5KW,制热量6.75KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	255			
107	030701004005	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-06 2.型号: 制冷量5.4KW,制热量8.1KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	46			
108	030701004006	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-08 2.型号: 制冷量7.2KW,制热量10.8KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	25			
109	030701004007	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-10 2.型号: 制冷量9.0KW,制热量13.5KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第57页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	031001001001	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	2700.92			
111	031001001002	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	281.88			
112	031001001003	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1525.72			
113	031001001004	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	317.16			
114	031001001005	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	428.26			
115	031001001006	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	321.89			
116	031001001007	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	258.16			
117	031001001008	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	121.18			
118	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管 Φ133*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	133.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第58页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管 Φ159*4.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.47			
120	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管 Φ219*6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	340.4			
121	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:30mm厚橡塑管壳 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:D325以内 4.软木品种:按设计要求	m3	8.88			
122	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:30mm厚橡塑管壳 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:D133以内 4.软木品种:按设计要求	m3	10.27			
123	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:30mm厚橡塑管壳 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:D57以内 4.软木品种:按设计要求	m3	30.19			
124	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:20mm厚橡塑管壳 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:D57以内 4.软木品种:按设计要求	m3	6.2			
125	030108003001	通风器	1.名称:卫生间通风器(带止回阀) 2.型号:PQ-1 3.规格:风量150m3/h	台	228			
126	030108003002	轴流通风机	1.名称:厨房事故排风机(防爆风机) 2.型号:PF-1 3.规格:风量4600m3/h, 186pa,电机功率0.55KW 4.质量:45kg 5.材质:按设计要求 6.减振底座形式、数量:按设计要求 7.灌浆配合比:按设计要求 8.单机试运转要求:按设计要求 9.包含风机支吊架制作安装,除锈及防锈漆两遍、调和漆两遍	台	1			
127	030108003003	轴流通风机	1.名称:排风机 2.型号:PF-2/4 3.规格:风量2745m3/h, 269pa,电机功率0.55KW 4.质量:32kg 5.材质:按设计要求 6.减振底座形式、数量:按设计要求 7.灌浆配合比:按设计要求 8.单机试运转要求:按设计要求 9.包含风机支吊架制作安装,除锈及防锈漆两遍、调和漆两遍	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第59页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	030108003004	轴流通风机	1.名称:排风机 2.型号:PF-3 3.规格:风量4600m ³ /h, 186pa,电机功率0.55KW 4.质量:32kg 5.材质:按设计要求 6.减振底座形式、数量:按 设计要求 7.灌浆配合比:按设计要求 8.单机试运转要求:按设计 要求 9.包含风机支吊架制作安 装,除锈及防锈漆两遍、 调和漆两遍	台	1			
129	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	7			
130	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	13			
131	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	2			
132	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			
133	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			
134	031003001001	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
135	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	7			
136	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	13			
137	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	2			
138	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	4			
139	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第60页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	754			
141	031003001003	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	376			
142	031003001004	螺纹阀门	1.类型:电动两通阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	376			
143	031003010001	软接头(软管)	1.材质:金属软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	752			
144	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	44			
145	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:偏心异径管 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	6			
146	031003001006	螺纹阀门	1.类型:偏心异径管 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
147	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
148	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
149	031003001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
150	031003001010	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
151	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	3			
152	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	8			
153	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	9			
154	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:压差旁通阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第61页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
155	031003010002	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
156	031003010003	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	6			
157	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.压力表弯材质、规格:按设计要求 5.挠性管材质、规格:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求 7.调试要求:按设计要求 8.脱脂要求:按设计要求 9.合表弯、考克等整套压力表	台	13			
158	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 480*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	10			
159	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 600*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	44			
160	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 700*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	32			
161	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 800*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	510			
162	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 900*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第62页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
163	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格:1000*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	14			
164	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格:1200*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	50			
165	030703001001	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:按设计要求 3.规格:120*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.支架形式、材质:按设计说明和规范要求综合考虑	个	230			
166	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧送百叶风口 2.型号:按设计 3.规格:200*200 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	1			
167	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.型号:按设计要求 3.规格:120*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.支架形式、材质:按设计说明和规范要求综合考虑	个	228			
168	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风百叶侧送风口 2.型号:按设计 3.规格:120*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	228			
169	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支架制安、管件、法兰、导流叶片等附件,做法满足使用要求 7.接口形式:按设计要求	m2	763.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第63页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
170	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630mm 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:包含支架制安、 管件、法兰、导流叶片等 附件,做法满足使用要求 7.接口形式:按设计要求	m2	11.44			
171	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:包含支架制安、 管件、法兰、导流叶片等 附件,做法满足使用要求 7.接口形式:按设计要求	m2	69.7			
172	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:包含支架制安、 管件、法兰、导流叶片等 附件,做法满足使用要求 7.接口形式:按设计要求	m2	1419.62			
173	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:30mm厚橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm	m3	49.36			
174	030704001001	通风工程检测、调试	风管工程量:系统调整费	系统	1			
弱电暂估价								
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程	
	土建部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电暂估价	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
	土建部分				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		0.15		
7	疫情防控措施费		3.98		
	精装修工程				
1	夜间施工		3.64		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.28		
4	冬雨季施工		4.10		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		0.15		
7	疫情防控措施费		3.98		
	安装部分				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.10		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.20		
5	疫情防控措施费		3.98		
	弱电暂估价				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.10		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.20		
5	疫情防控措施费		3.98		
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程							
	土建部分							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式： 2.檐口高度：	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式： 2.悬挑宽度： 3.脚手架材质：	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式： 2.搭设高度： 3.脚手架材质：	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置： 2.搭设高度：	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置： 2.搭设高度及吊篮型号：	m2	0			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式： 2.地下室建筑面积： 3.建筑物檐口高度、层数：	m2/天	0			
10	011702001001	基础	基础类型：	m2	0			
11	011702002001	矩形柱		m2	0			
12	011702003001	构造柱		m2	0			
13	011702004001	异形柱	柱截面形状：	m2	0			
14	011702005001	基础梁	梁截面形状：	m2	0			
15	011702006001	矩形梁	支撑高度：	m2	0			
16	011702007001	异形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
17	011702008001	圈梁		m2	0			
18	011702009001	过梁		m2	0			
19	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状： 2.支撑高度：	m2	0			
20	011702011001	直形墙		m2	0			
21	011702012001	弧形墙		m2	0			
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014001	有梁板	支撑高度：	m2	0			
24	011702015001	无梁板	支撑高度：	m2	0			
25	011702016001	平板	支撑高度：	m2	0			
26	011702017001	拱板	支撑高度：	m2	0			
27	011702018001	薄壳板	支撑高度：	m2	0			
28	011702019001	空心板	支撑高度：	m2	0			
29	011702020001	其它板	支撑高度：	m2	0			
30	011702021001	栏板		m2	0			
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型：	m2	0			
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型： 2.板厚度：	m2	0			
33	011702024001	楼梯	类型：	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029001	散水		m2	0			
39	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001001	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B001	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
精装修工程								
1	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002002	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003002	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	21565.2			
4	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	3249.89			
7	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001002	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002002	矩形柱		m2	0			
11	011702003002	构造柱		m2	0			
12	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008002	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011702009002	过梁		m2	0			
18	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011002	直形墙		m2	0			
20	011702012002	弧形墙		m2	0			
21	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021002	栏板		m2	0			
30	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025002	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029002	散水		m2	0			
38	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001002	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装部分								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
弱电暂估价								
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
土建部分				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程				
1	暂列金额	项	2286059.15	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2286059.15	
安装部分				
1	暂列金额	项	678002.90	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		678002.90	
弱电暂估价				
1	承包人分包的专业工程暂估价	项	3960000.00	详见专业工程暂估价表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		3960000.00	

暂列金额明细表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程			
	土建部分			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程			
1	暂列金额	项	2286059.15	
	合计		2286059.15	
	安装部分			
1	暂列金额	项	678002.90	
	合计		678002.90	
	弱电暂估价			
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程					
	土建部分					
	精装修工程					
1	ZG0001	成品木质吊柜	个		1106.19	
2	ZG0002	成品电视背景墙	m2		884.96	
3	ZG0003	成品旋转门	樘		345132.74	
4	ZG0004	成品床头背景墙	m2		407.08	
5	ZG0005	白色人造石+木饰面板洗漱台	个		1592.92	
6	ZG0006	成品雨棚	项		353982.30	
7	ZG0007	20mm厚灰色石材 (ST-03)	m2		543.69	
8	ZG0008	1500*680*80汀步石 (ST-03)	m2		349.51	
9	ZG0009	成品木饰面板WD-01(12mm)	m2		283.19	
10	ZG0010	WD-05艺术造型木饰面板	m2		530.97	
11	ZG0011	白色仿大理石墙砖 (CT-01) 300×600	m2		106.19	
	安装部分					
1	ZG0012	嵌入式干手器	个		1769.91	
2	ZG0013	消防应急灯 (廊灯)	套		66.37	
3	ZG0014	装饰吊灯	套		2477.88	
4	ZG0015	条形装饰吊顶	套		2477.88	
5	ZG0016	可调角度射灯R2-6b	套		53.10	
6	ZG0017	可调角度射灯R2-3	套		53.10	
7	ZG0018	可调角度射灯R2-2b	套		53.10	
8	ZG0019	可调角度射灯R1-1b	套		53.10	
9	ZG0020	格栅灯R8	套		88.50	
10	ZG0021	可调角度射灯R1b	套		53.10	
11	ZG0022	可调角度射灯R1-1	套		53.10	
12	ZG0023	可调角度射灯R2-1	套		53.10	
13	ZG0024	可调角度射灯R4	套		53.10	
14	ZG0025	可调角度射灯R3b	套		53.10	
15	ZG0026	可调角度射灯R2-6	套		53.10	
16	ZG0027	可调角度射灯R3-1b	套		53.10	
17	ZG0028	可调角度射灯R1	套		53.10	
18	ZG0029	可调角度射灯R2-2	套		53.10	
19	ZG0030	可调角度射灯R7	套		53.10	
20	ZG0031	可调角度射灯R7b	套		53.10	
21	ZG0032	筒灯R10	套		53.10	
22	ZG0033	可调角度射灯R8-1	套		53.10	
23	ZG0034	可调角度射灯R2-5a	套		53.10	
24	ZG0035	轨道灯	套		53.10	
25	ZG0036	地灯	套		53.10	
26	ZG0037	电梯到站灯	套		1238.94	
27	ZG0038	走廊射灯CR06	套		53.10	
28	ZG0039	走廊射灯CR05	套		53.10	
29	ZG0040	声光控灯	套		53.10	
30	ZG0041	脱气机	台		7079.65	
31	ZG0042	软水器RSQ-1,Q=4~5t/h、 N=1.1KW	台		3982.30	
32	ZG0043	空调气压罐, 调节容积1.5m	套		1327.43	

材料暂估价一览表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
33	ZG0044	补水泵流量3m3/h, (补水泵一用一备) H=20m,N=1.1KW	套		2823.01	
34	ZG0045	空调冷水变频循环泵Q=150m3/h, H=30m,N=18.5KW(两用一备)	台		10619.47	
35	ZG0046	全程水处理器 处理水量280m3/h	台		9734.51	
36	ZG0047	落地新风机组 风量12000m3/h,制冷量163kw,制热量151.5kw	台		17699.12	
37	ZG0048	落地新风机组 风量5000m3/h,制冷量63.1kw,制热量60.5kw	台		12389.38	
38	ZG0049	落地新风机组 风量3000m3/h,制冷量36.1kw,制热量41kw	台		10619.47	
39	ZG0050	风机盘管FP-02	台		530.97	
40	ZG0051	风机盘管FP-03	台		575.22	
41	ZG0052	风机盘管FP-04	台		663.72	
42	ZG0053	风机盘管FP-05	台		690.27	
43	ZG0054	风机盘管FP-06	台		761.06	
44	ZG0055	风机盘管FP-08	台		1061.95	
45	ZG0056	风机盘管FP-10	台		1548.67	
46	ZG0057	排风机 风量4600m3/h	台		2654.87	
47	ZG0058	排风机 风量2745m3/h	台		1415.93	
48	ZG0059	厨房事故排风机风量4600m3/h	台		2654.87	
49	ZG0060	客房内配电箱	台		1769.91	
50	ZG0061	超低温空气源热泵 制冷量130kw,制热量142kw,电量40.2kw	台		75221.24	
51	ZG0062	软化水箱2*2*1m	个		3982.30	
弱电暂估价						

工程设备暂估价一览表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
		土建部分				
		精装修工程				
		安装部分				
		弱电暂估价				

专业工程暂估价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程			
	土建部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	弱电暂估价			
1	承包人分包的专业工程暂估价		3960000.00	
	合计		3960000.00	

特殊项目暂估价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程					
	土建部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	弱电暂估价					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
	土建部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	精装修工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	弱电暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用 (元)	费率 (%)	金额 (元)
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程			
	土建部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电暂估价			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
土建部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费(常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.56	
7	文明施工费		0.65	
8	临时设施费		0.92	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费(常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.12	
7	文明施工费		0.1	
8	临时设施费		1.59	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费(常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
弱电暂估价				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
3	安全施工费			
4	安全施工费(常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			

附录1

青岛市建设工程施工综合2018 评分办法

第1页 共4页

序号	标题	分值	评分标准
青岛市建设工程施工综合2018 [140.00]			
1	资格审查 [合格制]		
1.1	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	投标单位法定代表人或其委托代理人的身份证、社保证明材料。
1.2	资格后审申请证明文件 [合格制] 资格后审申请证明文件		
1.2.1	资格后审申请证明文件-资质证明	合格制	资格后审申请证明文件-资质证明 (主体库选取)
1.2.2	资格后审申请证明文件-其他	合格制	与投标人名称一致的营业执照副本, 与投标人资质要求相符的安全生产许可证副本, 资质证书副本 (或加盖公章的新版资质证书复印件)。
1.3	投标承诺书	合格制	投标承诺书、项目经理无在建工程承诺。
1.4	投标保证金缴纳凭证或电子保函	合格制	保证金缴纳凭证或电子保函: 执行投标人须知 3.6.1 投标保证金要求。采用保险保函或银行保函方式提交保证金的, 投标人须在投标截止时间前采用邮寄方式送达交易中心, 邮寄地址: 胶州市北京东路 58 号行政服务西大厅附楼二楼交易中心, 联系人: 刘工, 电话: 0532-82206571 (注: 对企业提供虚假证明材料或虚假保险保函的, 要记入企业不良信用); 投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户, 并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号, 投标单位须出具加盖单位公章的转账证明 (扫描件)。
1.5	项目负责人有关证明材料	合格制	承建本工程项目经理的身份证、加盖其执业印章的注册建造师证书和安全生产考核合格证、社保证明材料。。
1.6	建筑垃圾运输协议	合格制	投标单位须提供与取得经胶州市行政主管部门核准的《青岛市城市建筑垃圾经营性运输单位批准证书》的建筑垃圾运输单位签订垃圾运输合作协议原件及青岛市城市建筑垃圾运输经营单位批准证书复印件。(运输协议原件须在投标截止时间前采用邮寄方式送达交易中心, 邮寄地址: 胶州市北京东路 58 号行政服务西大厅附楼二楼交易中心, 联系人: 刘工, 电话: 0532-82206571)
1.7	排放合格非道路移动机械的	合格制	参与投标的施工单位应依法使用国三及以上排放合格的非道路移动机械设备, 并在参与投标时出具《关于使用排放合格非道路移动机械的承诺书》, 否则取消投标资格。
1.8	其他	合格制	以上凡涉及“社保证明材料”要求: 从网上打印所要求人员的社保基本信息和养老缴费明细并盖公章, 能体现近三个月的缴费情况属于投标单位, 并提供所要求人员或投标企业查询方式(包括用户名及登录密码或验证码)。青岛以外的投标企业, 若网上无相关信息, 请企业所在地社保机构出具证明。
2	资格审查打分项 [40.00]		
2.1	项目管理班子配备情况	2.00	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上, 每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得0.5分, 最高得2分。
2.2	建筑市场主体管理考核情况得分 (企业)	12.00	根据青岛市建筑 (装饰装修) 市场主体管理考核情况得分。得分上限为12分, 无下限。
2.3	公共资源交易平台信用考核情况得分 (企业)	2.00	根据青岛市公共资源交易平台招投标信用考核情况得分。得分上限为2分, 无下限。
2.4	考核得分 (项目经理/项目负责人得分)	4.00	根据青岛市建筑 (市政、园林) 市场主体管理考核情况得分。得分上限为4分, 无下限。
2.5	企业业绩	12.00	上3年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门 (或其授权机构) 竣工验收合格或已备案的每项加3分。
2.6	获得奖项	5.00	(1) 企业上5年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的, 每项加1分, 上3年度获省级 (含副省级) 优质工程类奖项的, 每项加0.5分; 同一工程只计取最高级别得分, 不累计计分。 (2) 上5年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的, 每项加0.5分; 上3年度获省级 (含副省级) 安全文明工地奖的, 每项加0.3分; 同一工程只计取最高级别得分, 不累计计分。 注: 除鲁班奖等通用类奖项外, 房建类项目只认可房建类奖项, 市政类项目只认可市政类奖项, 园林类项目只认可园林类奖项。
2.7	企业信誉	3.00	招标人根据对报名投标单位的信任程度打0-3分 (整数)
3	技术部分 [12.00] (汇总规则当专家数量小于等于4位, 取去掉0个最高分、0个最低分后的算术平均值当专家数量大于4位, 取去掉1个最高分、1个最低分后的算术平均值)		
3.1	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分	1.00	总体概述: 施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分, 满分1分;

青岛市建设工程施工综合2018 评分办法

第2页 共4页

序号	标题	分值	评分标准
3.2	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置	1.00	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；（共1分）
3.3	施工进度计划和各阶段进度的保证措施	1.00	施工进度计划和各阶段进度的保证措施；（共1分）
3.4	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施	1.00	各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；（共1分）
3.5	安全文明施工和环境保护措施	1.00	安全文明施工和环境保护措施；（共1分）
3.6	项目管理班子的人员岗位职责、分工	1.00	项目管理班子的人员岗位职责、分工；（共1分）
3.7	劳动力、机械设备和材料投入计划	1.00	劳动力、机械设备和材料投入计划；（共1分）
3.8	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案	1.00	关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；（共1分）
3.9	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施	1.00	冬雨季施工、已有设施和管线的加固、保护等特殊情况下的施工措施；（共1分）
3.10	技术创新、节能环保应用情况	1.00	技术创新、节能环保应用情况；（共1分）
3.11	项目负责人答辩	[2.00]	由评委现场随机提问（两道题），每道题1分。根据答辩情况酌情给分。（共2分）
3.11.1	第一题	1.00	由评委现场随机提问，每道题1分。根据答辩情况酌情给分。（共1分）
3.11.2	第二题	1.00	由评委现场随机提问，每道题1分。根据答辩情况酌情给分。（共1分）
4	资信部分	[23.00]	
4.1	项目管理班子配备情况	1.00	在满足招标文件规定的最低配备标准的基础上，每增加1名工程类高级职称或注册执业资格的得0.5分，最高得1分。
4.2	建筑市场主体管理考核情况得分（企业）	12.00	根据青岛市建筑（装饰装修）市场主体管理考核情况得分。得分上限为12分，无下限。
4.3	公共资源交易平台信用考核情况得分（企业）	2.00	
4.4	考核得分（项目经理/项目负责人得分）	4.00	根据青岛市建筑（市政、园林）市场主体管理考核情况得分。得分上限为4分，无下限。
4.5	企业业绩	2.00	上3年度完成的类似工程经项目所在地行业行政主管部门（或其授权机构）竣工验收合格或已备案的每项加0.5分。
4.6	获得奖项	2.00	（1）企业上5年度已竣工工程获国家级优质工程类奖项的，每项加1分，上3年度获省级（含副省级）优质工程类奖项的，每项加0.5分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 （2）上5年度承建的工程获国家级安全文明工地奖的，每项加0.5分；上3年度获省级（含副省级）安全文明工地奖的，每项加0.3分；同一工程只计取最高级别得分，不累计计分。 注：除鲁班奖等通用类奖项外，房建类项目只认可房建类奖项，市政类项目只认可市政类奖项，园林类项目只认可园林类奖项。
5	商务部分	[65.00]	

青岛市建设工程施工综合2018 评分办法

第3页 共4页

序号	标题	分值	评分标准
5.1	投标报价	50.00	<p>评标基准价$C = A2$。 第一步：确定报价均值$A1$。 报价均值$A1$计算过程：（n为有效投标人个数） 当$n \leq 4$时，$A1 =$所有有效标书报价的算术平均值 当$4 < n \leq 6$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当$6 < n \leq 8$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当$8 < n \leq 10$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当$10 < n \leq 12$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉3个最高价、4个最低价后的算术平均值 当$12 < n \leq 14$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当$14 < n \leq 16$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当$n > 16$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值</p> <p>第二步：确定评标基准价有效范围。 报价有效范围：90~110 第三步：确定评标基准价$A2$。 按照第一步计算$A1$的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为$A2$。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减1分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
5.2	措施费项目报价	5.00	<p>评标基准价$C = A2$。 第一步：确定报价均值$A1$。 报价均值$A1$计算过程：（n为有效投标人个数） 当$n \leq 4$时，$A1 =$所有有效标书报价的算术平均值 当$4 < n \leq 6$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当$6 < n \leq 8$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当$8 < n \leq 10$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当$10 < n \leq 12$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉3个最高价、4个最低价后的算术平均值 当$12 < n \leq 14$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当$14 < n \leq 16$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当$n > 16$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值</p> <p>第二步：确定评标基准价有效范围。 报价有效范围：90~110 第三步：确定评标基准价$A2$。 按照第一步计算$A1$的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为$A2$。</p> <p>以评标基准值为基准，投标报价与基准进行比较，相同得满分 每高于基准价1%，扣减0.5分，扣完为止。 每低于基准价1%，扣减0.3分，扣完为止。 偏离不足1%时，按照插入法计算得分，分数保留两位小数</p>
5.3	分部分项工程清单报价	10.00	<p>评标基准价$C = A2$。 第一步：确定报价均值$A1$。 报价均值$A1$计算过程：（n为有效投标人个数） 当$n \leq 4$时，$A1 =$所有有效标书报价的算术平均值 当$4 < n \leq 6$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当$6 < n \leq 8$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉1个最高价、2个最低价后的算术平均值 当$8 < n \leq 10$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉2个最高价、3个最低价后的算术平均值 当$10 < n \leq 12$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉3个最高价、4个最低价后的算术平均值 当$12 < n \leq 14$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉4个最高价、5个最低价后的算术平均值 当$14 < n \leq 16$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉5个最高价、6个最低价后的算术平均值 当$n > 16$时，$A1 =$所有有效标书报价中去掉6个最高价、7个最低价后的算术平均值</p>

青岛市建设工程施工综合2018 评分办法

第4页 共4页

序号	标题	分值	评分标准
5.3	分部分项工程清单报价	10.00	第二步：确定评标基准价有效范围。 报价有效范围：90~110 第三步：确定评标基准价A2。 按照第一步计算A1的规则，对评标基准价有效范围内的投标报价进行再次平均，所得算术平均值即为A2。 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则：以基准价为基础，偏差为在10%以内为每项清单的基本分值，否则为0 总得分 = 参与评审的每项清单得分之和

其他注意事项

控制价 : 45913314.95

专家个数 :5

投标人报价方式 :总价（元）

定标方式 :推荐候选人，3 个。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程							
	土建部分							
	消防门工程							
1	010801004001	乙级双开防火门	1.门代号及洞口尺寸:M103 1200*2400 2.门套及五金：含门套、暗式闭门器、防火合页、单侧防火执手锁、单侧推拉杆、插销、门吸等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	1			
2	010801004002	乙级单开防火门	1.门代号及洞口尺寸:M104 900*2380 2.门套及五金：含门套、暗式闭门器、防火合页、防火执手锁、门吸等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	2			
3	010801004003	乙级单开防火门	1.门代号及洞口尺寸:M105 900*2380 2.门套及五金：含门套、暗式闭门器、防火合页、防火执手锁、门吸等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	4			
4	010801004004	乙级双开防火门	1.门代号及洞口尺寸:M203 1200*2300 2.门套及五金：含门套、暗式闭门器、防火合页、单侧防火执手锁、暗拉手、单侧推拉杆、插销、门吸等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	3			
5	010801004005	乙级防火门	1.门代号及洞口尺寸:M207 2480*3000 2.门套及五金：含门楣及门套、暗式闭门器、防火合页、防火执手锁、暗拉手等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	1			
6	010801004006	木纹转印防火门	1.门代号及洞口尺寸:1200*2400 2.门套及五金：含门楣及门套、暗式闭门器、防火合页、单侧防火执手锁、暗拉手、单侧推拉杆、插销等所有五金综合考虑（详见图纸）	樘	30			
	精装修工程							
	一层							
1	011102001001	石材楼地面（大理石）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式：水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材 4.其他说明：石材六面养护、酸洗打蜡	m2	870.49			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第2页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
2	011102001002	石材楼地面(汀步石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m2	4.13			
3	011102001003	石材楼地面(花岗岩)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-05灰色石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m2	91.09			
4	011102001004	石材楼地面(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-07木纹石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m2	283.43			
5	011102001005	大理石波打线(花岗岩)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-05灰色石材 4.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡	m2	25.04			
6	011102001006	石材楼地面(大理石)	1.基层龙骨类型:型钢龙骨基层打底 2.基层板类型:9mm阻燃板基层 3.粘贴方式:干粉胶粘贴 4.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材 5.其他说明:石材六面养护、酸洗打蜡、侧边开10mm凹槽	m2	13.68			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第3页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	011102001007	过门石 (大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 2.粘贴方式: 水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材 4.其他说明: 石材六面养护、酸洗打蜡	m2	7.234			
8	011102001008	石材楼地面 (花岗岩)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆找平 2.粘贴层厚度及粘贴方式: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-05灰色石材 4.其他说明: 石材六面养护、酸洗打蜡	m2	8.45			
9	01B003	地面石材结晶处理	1.施工等级要求: 满足设计规范, 包含人工、机械等所有应考虑部分成活价	m2	1303.544			
10	011106002001	块料楼梯面层	1.粘结层厚度、材料种类:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:960*150灰色木纹瓷砖 (CT-03)	m2	30.96			
11	011106002002	块料楼梯面层	1.粘结层厚度、材料种类:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑瓷砖 (CT-01)	m2	120.45			
12	01B004	青石子地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1: 3干硬性水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格、颜色:ST-08青石子	m2	1.45			
13	011104001001	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:除尘地毯(CA-06) 2.粘结材料种类:1、20厚1:3水泥砂浆找平	m2	22.4			
14	011502001001	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:3*3mm宽本色不锈钢压条	m	47.46			
15	011502001002	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色: 10mm深灰色不锈钢压条MT-06	m	23.91			
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	44.74			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第4页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	011208001001	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面	m2	49.92			
18	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	87.02			
19	011207001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:UP-01橙色皮革硬包(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	14.59			
20	011207001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-03(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	46.42			
21	010808004001	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:35mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	2.1			
22	011210003001	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	37.33			
23	011210003002	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	14.59			
24	011210003003	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:圆形夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	2.6			
25	011210003004	成品玻璃隔断安装(长虹玻璃门)	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框、门把手等综合考虑)	m2	9.15			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第5页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	011210005001	可移动屏风	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品可移动屏风 2.配件品种、规格:配件等综合考虑	m2	10.72			
27	011204001001	石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材 4.其他说明: 详见图纸 满足设计规范要求	m2	29.625			
28	011204001002	石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材 (造型墙面) 4.其他说明: 详见图纸 满足设计规范要求	m2	7.23			
29	011105006001	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	106.04			
30	011501001001	布菲台 (大理石)	1.台柜规格:4100*1500 2.基层材料种类、规格:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) 12mm阻燃板基层 3.面层材料:爵士白大理石 ST-01 深色不锈钢饰面板 4.其他说明: 不锈钢线条、踢脚线等综合考虑	个	2			
31	01B005	造型电视柜 (侧立面展开面积长9360*高4000mm)	1、龙骨材料种类、规格:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) 2、基层材料: 12mm阻燃板基层 3、面层材料: WD-01木饰面包柱子	个	1			
32	01B006	餐厅饮品柜	1.基层龙骨: 型钢龙骨 2.基层材料: 15mm阻燃板基层 3.面层材料: 壁布硬包 石材包柱 艺术瓷砖贴面 4.其他材料: 钢化夹胶玻璃吊柜 木质造型地柜 (不锈钢、40*20*3镀锌方管综合考虑)	m2	19.2			
33	011501013001	黄色夹胶钢化玻璃明档	1.台柜规格:长5320mm*高1960mm 2.基层材料种类、规格:型钢龙骨、12mm阻燃板基层 3.面层种类、规格:5+5mm黄色夹胶钢化玻璃 (GL-10) 金属饰面 (MT-104)	m	5.32			
34	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:混凝土墙面 2.安装方式:30mm1: 3水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:艺术墙砖黏贴	m2	21.747			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第6页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	011501001002	明档处大理石取餐台(大理石)	1.台柜规格:长5500mm*高300mm 2.基层材料种类、规格:型钢龙骨 12mm阻燃板基层 3.面层材料:爵士白大理石 ST-01 深色不锈钢饰面板 4.其他说明:石材倒角磨边、不锈钢线条、踢脚线等综合考虑	个	1			
36	011501001003	大堂屏风A之间石材造型台面	1.台柜规格:长5500mm*高300mm 2.基层材料种类、规格:型钢龙骨 12mm阻燃板基层 3.面层材料:爵士白大理石 ST-01 深色不锈钢饰面板 4.其他说明:石材倒角磨边、不锈钢线条、踢脚线等综合考虑	个	1			
37	011407001001	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:三遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	374.85			
38	011105006002	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:本色拉丝不锈钢踢脚线	m	121.98			
39	011207001004	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	75.484			
40	011207001005	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	4.59			
41	011501006001	商务区柜子B	1.材料种类、规格:烤漆饰面板 玻璃饰面板 2.边框材质:深灰色不锈钢边框 3.成品柜子,详见图纸	m2	29.6			
42	011105006003	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	21.37			
43	010808004002	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:35mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	7.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第7页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
44	01B007	定制电脑桌	1、面层材料:WD-01木饰面板(桌腿等综合考虑)	m	3.35			
45	011501006002	商务区柜子B	1.规格: 2.材料种类、规格:烤漆饰面板 3.边框材质:深灰色不锈钢边框	m2	16.8			
46	011207001006	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	35.288			
47	011207001007	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	15.66			
48	011207001008	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢	m2	2.293			
49	011207001009	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢	m2	5.253			
50	011207001010	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡上40*20*3镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WP-02喷绘壁布外夹超白钢化玻璃	m2	8.456			
51	011105006004	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	19.36			
52	011501006003	自选超市定制展示柜	1.规格:长6240*高2830mm 2.龙骨规格:轻钢龙骨基层上40*20*3镀锌方管 3.基层板材料:12mm阻燃板基层 4.材料种类、规格:烤漆饰面板隔板WD-01深色木饰面地柜饰面 5.其他说明:不锈钢装饰线条等综合考虑(详见图纸)	m2	17.66			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第8页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
53	011207001011	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:C20覆面龙骨带U型 卡(含踢脚线后龙骨基 层) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、 颜色:WD-01木饰面板	m2	104.262			
54	011207001012	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:C20覆面龙骨带U型 卡(含踢脚线后龙骨基 层) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、 颜色:WD-05木饰面板	m2	9.672			
55	011207001013	墙面装饰板(消防复 试屏)	1.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、 颜色:WD-01木饰面板 深灰 色不锈钢饰面板	m2	0.755			
56	011207001014	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:型钢龙骨(含踢脚线 后龙骨基层)(详见设计 图纸) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、 颜色:MT-04白色穿孔铝板	m2	36.32			
57	011207001015	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:型钢龙骨(含踢脚线 后龙骨基层)(详见设计 图纸) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、 颜色:GL-01蓝色夹胶玻璃	m2	13.236			
58	011207001016	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:木 龙骨 12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、 颜色:MT-06深灰色不锈钢 饰面	m2	2.21			
59	011207001017	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、 中距:C20覆面龙骨带U型 卡(含踢脚线后龙骨基 层) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、 颜色:WD-01木饰面板	m2	104.262			
60	011208001002	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、 中距:型钢龙骨(含踢脚线 后龙骨基层)(详见设计 图纸) 2.基层材料种类、规 格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、 颜色:WD-01木饰面	m2	73.32			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第9页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
61	010808004003	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:35mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	30.32			
62	011204001003	大厅及雨棚处石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m2	164.175			
63	011204001004	石材墙面 (火山岩)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (含踢脚线后龙骨基层) (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-06火山岩	m2	18.568			
64	011205001001	展示柜C之间石材柱面	1.柱截面类型、尺寸:长1860mm*宽950mm*高3950mm 2.安装方式:型钢龙骨 (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:米色石材ST-04	m2	22.48			
65	011205001002	大厅石材柱面 (大理石)	1.柱截面类型、尺寸:800*800mm 2.安装方式:40*40*3镀锌角钢 40*40*3镀锌方管 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石墙面 (ST-04)	m2	9.24			
66	011502001003	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:80mm宽不锈钢金属条 (MT-06) 2.安装位置:石材墙面嵌入	m	22.078			
67	011502001004	金属装饰线	1.基层材料:12mm阻燃板 2.线条材料品种、规格、颜色:83mm宽不锈钢金属条 (MT-06) 3.安装位置:蓝色夹胶玻璃四周	m	25.82			
68	011205001003	雨棚处石材柱面 (大理石)	1.柱截面类型、尺寸:150*800mm 2.安装方式:8#槽钢 3.面层材料品种、规格、颜色:环氧树脂胶粘贴米白色石材ST-04	m2	49.02			
69	011502001005	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:100mm宽不锈钢金属条 (MT-06) 2.安装位置:石材墙面嵌入	m	7.89			
70	011501006004	展示柜A	1.规格:长3450*高4000mm 2.材料种类、规格:成品展示柜 (详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条、夹胶玻璃等全部综合考虑	m2	13.8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第10页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
71	011501006005	展示柜C	1.规格:长2365*高4000mm 2.材料种类、规格:成品展示柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条全部综合考虑	m2	18.92			
72	011501006006	背景柜	1.规格:长1150*高4000mm 2.材料种类、规格:成品背景柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢饰面、木饰面等全部综合考虑	m2	4.6			
73	011210003005	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	26.48			
74	01B008	大堂饮品柜	1、龙骨型号:型钢龙骨 2、基层材料:12mm阻燃板基层 3、面层:背面GRG线条正面干挂米色石材ST-04 4、喷涂:GRG线条上刷艺术漆 5、定制柜子安装	m	5.9			
75	011210005002	大堂屏风C	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品艺术隔断 2.配件品种、规格:详见图纸	m2	16			
76	011210003006	屏风A	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	9.76			
77	011210003007	屏风B	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	7.6			
78	011210003008	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	30.2			
79	011204001005	大堂墙镜处大理石黏贴	1.墙体类型:混凝土墙体 2.找平层:20mm水泥砂浆找平 3.安装方式:干粉胶黏贴 4.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m2	23			
80	011105006005	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	185.55			
81	011501001004	大堂服务台(大理石)	1.台柜规格: 2.材料种类、规格:型钢龙骨12mm阻燃板打底 面层ST-01爵士白石材、ST-02黑木纹石材上贴5mm不锈钢装饰线条 3.内嵌木质柜子	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第11页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
82	011204001006	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材(造型墙面)	m2	7.23			
83	011207001018	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	72.282			
84	011210003009	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:夹绢艺术玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	7.44			
85	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:混凝土墙面 2.安装方式:1:3水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:蓝色条砖CT-05	m2	45.52			
86	011501006007	酒吧固定柜A	1.规格:长2650*高4000mm 2.材料种类、规格:成品固定柜(详见图纸) 5.其他说明:含亚克力方盒、不锈钢框架以及水晶砖	m2	13.8			
87	011501006008	固定柜B	1.规格:长5070*高4000mm 2.材料种类、规格:成品展示柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条、夹胶玻璃等全部综合考虑	m2	13.8			
88	01B009	酒吧展示柜A	1、龙骨基层:型钢龙骨 2、基层板:12mm阻燃板基层 3、面层材料:喷绘壁布WP-08烤漆板造型 4、其他配件:定制木制柜子(含层板、黄铜金属管栏杆等) 5、柜子台面:黑木纹石材台面ST-02	m2	22.4			
89	011501006009	展示柜B	1.规格:长3450*高4000mm 2.材料种类、规格:成品展示柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条、夹胶玻璃等全部综合考虑	m2	13.8			
90	010808004004	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:35mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	1.96			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第12页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
91	011205001004	石材柱面 (大理石)	1.柱截面类型、尺寸:拱形 石材造型 2.安装方式:型钢龙骨 (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石墙面 (ST-04)	m2	5.56			
92	010808004005	柱面不锈钢包边	1.门窗套展开宽度:964mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌角钢 60*60*4镀锌方管 3.基层材料种类:12mm阻燃板 4.面层材料品种、规格:MT-06深灰色不锈钢	m2	9.11			
93	011105006006	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	44.61			
94	011207001019	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 (含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	68.19			
95	011204001007	石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m2	97.118			
96	011204001008	石材墙面 (大理石)	1.安装方式:水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:爵士白石材墙面 ST-01	m2	9.69			
97	011210003010	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃 (不锈钢边框等综合考虑)	m2	1.2			
98	011210005003	WD-06木纹抗倍特板抗倍特板	1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-06木纹抗倍特板 2.配件品种、规格:不锈钢装饰条 3.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	28.608			
99	011207001020	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 (详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:GL-01蓝色夹胶玻璃墙面/GL-03洋红色夹胶玻璃	m2	6.851			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第13页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
100	011505010001	镜面玻璃(男女卫生间)	1.镜面玻璃品种、规格:银镜饰面 2.框材质、断面尺寸:深色不锈钢包边 3.基层材料种类:型钢龙骨12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	3.32			
101	011505010002	镜面玻璃(无障碍卫生间)	1.镜面玻璃品种、规格:银镜饰面 2.框材质、断面尺寸:深色不锈钢包边 3.防护材料种类:满足设计要求	m2	0.78			
102	011505001001	洗漱台(大理石)	1.黑木纹石材台面 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按照展开面积计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	3.37			
103	011105006007	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	5.06			
104	011207001021	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢饰面	m2	7.47			
105	011502001006	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:60mm宽不锈钢金属条(MT-06) 2.安装位置:石材墙面嵌入	m	19.05			
106	011205001005	石材柱面(大理石)	1.柱截面类型、尺寸:700*100 2.安装方式:型钢龙骨(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:米色石材ST-04	m2	4.5			
107	01B010	育婴板	1、符合设计规范要求	个	67.868			
108	011208001003	柱(梁)面装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面	m2	3.68			
109	01B011	残障扶手	1.尺寸:符合设计要求及验收规范 2.材料:符合设计要求及验收规范 3.包含坐便器及洗面器等全部残卫内扶手 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	套	2			
110	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	185.17			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第14页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
111	011204001009	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(含踢脚线后、到站指示牌基层)(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m ²	22.9815			
112	011204001010	石材暗门(大理石)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方管 2.基层材料种类、规格:白铁皮封堵 3.面层材料种类、规格:ST-04米白色石材	m ²	6.6435			
113	011207001022	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:UP-01橙色皮革硬包(不锈钢装饰条等综合考虑)	m ²	14.59			
114	011207001023	墙面灯槽	1.墙面灯槽 2.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	0.96			
115	010808004006	电梯门套及门上贴脸	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	10.89			
116	011105006008	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	14.03			
117	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M101 920*2370mm 2.门套及五金:含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	4			
118	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M102 920*2370mm 2.门套及五金:含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	1			
119	010801002003	木饰面消防栓暗门	1.门扇尺寸:913*2400mm 2.门套及五金:含型钢龙骨、及五金件	樘	4			
120	01B012	M101门上木质门楣	1.基层龙骨:型钢龙骨 2.基层材料:12mm阻燃板基层 3.面层材料:WD-01木饰面	m ²	5.832			
121	010801002004	布艺硬包消防栓暗门	1.门扇尺寸:1008*2400mm 2.门套及五金:含型钢龙骨及五金件(详见设计图纸)	樘	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第15页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
122	01B013	M102门上木质门楣	1.基层龙骨:型钢龙骨 2.基层材料:12mm阻燃板基层 3.面层材料:WD-01木饰面	m2	1.458			
123	010805002001	旋转门	1.含旋转门及旋转门处顶面铝板天花综合考虑 2.其他说明:满足设计规范及图纸要求,详见图纸	樘	1			
124	01B014	防火门上木质门楣	1.基层龙骨:木龙骨基层 2.基层材料:12mm阻燃板基层 3.面层材料:WD-01木饰面	m2	3.7074			
125	011204004001	天棚钢结构转换层	1.钢材品种、规格:L40*40*4镀锌角钢 2.构件类型:吊顶转化层 3.安装高度:详见图纸设计 4.螺栓种类:M8膨胀螺栓	t	2.007			
126	011304001001	不锈钢灯槽	1.宽度:120mm/150mm/200mm 2.基层材料:双层石膏板 3.面层材料:深灰色不锈钢	m2	21.1342			
127	011302001001	餐厅双层石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.造型处基层板材材质:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	267.71			
128	011302001002	餐厅灰色镜面不锈钢造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 4.面层材料灰色镜面不锈钢	m2	30.6			
129	011302001003	大厅造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板、原色镜面木纹不锈钢	m2	452			
130	011302001004	大厅铝板木纹转印平面吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:铝板木纹转印MT-11	m2	45.06			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第16页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
131	011302001005	大厅本色镜面不锈钢吊平顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:本色镜面不锈钢MT-14	m2	25.67			
132	011302001006	自选超市+商务区+电梯间双层石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层造型板品种:规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	167.9			
133	011302001007	酒吧灰色镜面不锈钢造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:灰色镜面不锈钢	m2	140.31			
134	011302001008	卫生间轻钢龙骨双层防水石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	17.22			
135	011502001007	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:60mm宽不锈钢金属条(MT-06)	m	79.7			
136	011302001009	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶	m2	133.83			
137	010810002001	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	55.79			
138	011407002001	天棚喷刷涂料(PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:普通腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	1019.3			
139	011407002002	天棚喷刷涂料(PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	33.87			
140	011502004001	石膏装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:半圆弧异形石膏线	m	48.7			
141	01B015	开灯孔	1.轻钢龙骨石膏板吊顶开灯孔	个	312			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第17页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
142	010607003001	成品雨蓬	1.材料品种、规格:型钢龙骨基层、铝单板面层、不锈钢面层 2.其他要求:详见图纸并满足设计规范要求	项	1			
二层								
143	011102001009	石材楼地面(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材	m2	556.93			
144	011102003001	块料楼地面	1.粘结层厚度、材料种类:40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑瓷砖(CT-01)	m2	289.507			
145	011104001002	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯(CA-05) 2.基层材料:30厚C25细石混凝土 自流平找平3-5mm	m2	285.418			
146	011104001003	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯(CA-04) 2.基层材料:30厚C25细石混凝土 自流平找平3-5mm	m2	487.888			
147	011104001004	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯(CA-04) 2.基层材料:30厚C25细石混凝土 自流平找平3-5mm	m2	75.678			
148	011102001010	石材楼地面(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.粘贴方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色石材ST-03	m2	39.676			
149	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	40.26			
150	01B016	地面石材结晶处理	1.施工等级要求:满足设计规范,包含人工、机械等所有应考虑部分成活价	m2	596.606			
151	011207001024	木饰面板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	322.09			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第18页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
152	011207001025	木饰面板造型墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	29.617			
153	011207001026	壁布硬包造型墙面(斜面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-03(侧面木饰面板及不锈钢包边综合考虑)	m2	93.15			
154	011207001027	壁布硬包造型墙面(包柱)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-03(侧面木饰面板、不锈钢包边、80mm不锈钢饰面及5mm不锈钢装饰线条综合考虑)	m2	52.75			
155	011207001028	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01(不锈钢装饰条等综合考虑)	m2	96.39			
156	011207001029	LED屏幕区域深色不锈钢饰面板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢MT-06	m2	53.97			
157	011105006009	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	88.144			
158	011210006001	顶面推拉隔断上隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:型钢龙骨基层 2.基层:填充岩棉 3.面层:双面封12mm阻燃板	m2	14.07			
159	011207001030	木饰面板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	51.837			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第19页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
160	011207001031	木饰面板造型墙面(包柱)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	30.28			
161	011208001004	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 1.5mm深灰色铝合金包边	m2	6.13			
162	011207001032	木饰面板造型墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	8.76			
163	011207001033	壁布硬包墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WP-06木饰面板	m2	88.316			
164	011207001034	壁布硬包造型墙面(包柱)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-06(侧面石膏板及石膏板上喷刷乳胶漆、不锈钢包边综合考虑)	m2	22.81			
165	011207001035	LED屏幕区域深色不锈钢饰面板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢MT-06	m2	27.75			
166	011105006010	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	53.66			
167	011210006002	顶面推拉隔断上隔墙	1.骨架、边框材料种类、规格:型钢龙骨基层 2.基层:填充岩棉 3.面层:双面封12mm阻燃板	m2	14.07			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第20页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
168	011505010003	银镜饰面	1.镜面玻璃品种、规格:银镜饰面(包含深色不锈钢包边) 2.框材质、断面尺寸:深色不锈钢包边 3.基层材料种类:型钢龙骨12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求 5.侧面木饰面等综合考虑	m2	13.19			
169	010809004001	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:灰色石材ST-03	m2	1.026			
170	011408001001	喷绘壁布(WP-04)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-04)	m2	8.378			
171	011501006010	成品木质柜	1.规格:2300*3000 2.材料种类、规格:WD-01木饰面	m2	16.8			
172	011207001036	木饰面板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	13.53			
173	011207001037	壁布硬包墙面	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-07	m2	21.84			
174	011207001038	壁布硬包墙面	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01	m2	4.868			
175	011207001039	壁布硬包造型墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-01(侧面石膏板及石膏板上喷刷乳胶漆、不锈钢包边综合考虑)	m2	40.71			
176	011207001040	电视墙木饰面	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方钢40*20*3镀锌角钢(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板(含不锈钢边框)	m2	7.98			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第21页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
177	011105006011	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	43.02			
178	011207001041	抗倍特板墙面WD-07	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:抗倍特板WD-07	m ²	21.84			
179	011207001042	抗倍特板墙面WD-03	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:抗倍特板WD-03	m ²	21.84			
180	011501006011	成品烤漆柜	1.规格:2300*3000 2.材料种类、规格:WD-03烤漆板	m ²	4.7			
181	011408001002	喷绘画WP-09	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:喷绘画WP-09	m ²	2.79			
182	011501006012	木纹抗倍特板成品台下柜(含黑木纹大理石台面以及石材倒角)	1.规格:2300*750 2.材料种类、规格:WD-06木纹抗倍特板	m ²	1.725			
183	011207001043	镜面不锈钢	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:镜面不锈钢(MT-06)	m ²	9.348			
184	011105006012	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	15.36			
185	011204003003	块料墙面	1.墙体类型: 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖(300*600)	m ²	522.867			
186	011210003011	男女更衣室内玻璃隔断(淋浴房一字型玻璃隔断带门)	1.边框材料种类、规格:满足设计及规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01夹胶玻璃隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及施工规范要求 4.其它:含玻璃隔断、玻璃门及门夹、挡水条等五金(不含拉手),	m ²	13.857			
187	010903002002	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m ²	36.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第22页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
188	011407001002	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:三遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	569.45			
189	011105006013	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:本色拉丝不锈钢踢脚线	m	135.611			
190	011408001003	壁布饰面(WP-10)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布 (WP-10)	m2	35.304			
191	011105006014	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	11.76			
192	011408001004	壁布饰面(WP-10)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布 (WP-10)	m2	49.12			
193	011408001005	壁布饰面(WP-13)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:定制壁布 (WP-13)	m2	6.785			
194	011207001044	木饰面板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:C20覆面龙骨带U型卡 (含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板	m2	6.195			
195	011105006015	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	22.05			
196	011204001011	石材墙面 (大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨 (详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m2	155.723			
197	011204001012	石材墙面 (大理石)	1.安装方式:水泥砂浆黏贴 3.面层材料品种、规格、颜色:爵士白石材墙面 ST-01	m2	6.61			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第23页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
198	011210003012	成品玻璃隔断安装	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:长虹玻璃(不锈钢边框等综合考虑)	m2	2.4			
199	011210005004	WD-06木纹抗倍特板	1.隔断材料品种、规格、颜色:WD-06木纹抗倍特板 2.配件品种、规格:不锈钢装饰条 3.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	35.6			
200	011207001045	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:GL-01蓝色夹胶玻璃墙面/GL-03洋红色夹胶玻璃	m2	6.938			
201	011505010004	镜面玻璃(男女卫生间)	1.镜面玻璃品种、规格:银镜饰面 2.框材质、断面尺寸:深色不锈钢包边 3.基层材料种类:40*20*3镀锌方钢 12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	5.306			
202	011505001002	洗漱台	1.白色人造石+抗倍特版 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按照水平投影面积计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	5.09			
203	011105006016	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	4.128			
204	011207001046	墙面装饰板(烘手器处)	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢饰面	m2	4.98			
205	010903002003	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	206.16			
206	011204001013	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(含踢脚线后、到站指示牌基层)(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m2	22.9815			
207	011204001014	石材暗门(大理石)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方管 2.基层材料种类、规格:白铁皮封堵 3.面层材料种类、规格:ST-04米白色石材	m2	6.6435			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第24页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
208	011207001047	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:UP-01橙色皮革硬包(不锈钢装饰条等综合考虑)	m ²	14.59			
209	011207001048	墙面灯槽	1.墙面灯槽 2.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	0.96			
210	010808004007	电梯门套及门上贴脸	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	10.89			
211	011105006017	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	14.03			
212	011204004002	干挂石材钢骨架	1.骨架种类、规格:40*20*3镀锌方管 40*40*3镀锌角钢 2.防锈漆品种遍数:满足设计要求	t	5.193935			
213	011207001049	木饰面板墙面(包含会议显示屏造型)	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:WD-01木饰面板 深灰色不锈钢饰面	m ²	438.957			
214	011204001015	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(钢骨架单独列项) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m ²	83.12			
215	011502003001	石材装饰线(大理石)	1.线条材料品种、规格、颜色:50mm宽米白色石材 ST-04 2.其他说明:5*5倒角 石材开槽	m	188.16			
216	011207001050	壁布硬包造型墙面(斜面)	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(含踢脚线后龙骨基层)(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:壁布硬包WP-03(侧面喷乳胶漆三遍及不锈钢包边综合考虑)	m ²	101.2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第25页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
217	011501006013	钢化夹胶玻璃隔断	1.规格:1500*4400mm 2.基层材料: 40*20*3镀锌方管 12mm阻燃板基层 2.材料种类、规格:成品钢化夹胶玻璃柜(详见图纸) 5.其他说明:不锈钢线条、夹胶玻璃等全部综合考虑	m2	23.76			
218	011210003013	成品玻璃隔断安装 800*4400mm/1050*44-00mm	1.边框材料种类、规格:深色不锈钢 2.玻璃品种、规格、颜色:白色钢化夹角玻璃GL-11(不锈钢边框等综合考虑)	m2	36.3			
219	01B017	橙色烤漆板造型壁龛	1.规格: 1100*3600mm 2.基层材料: 轻钢龙骨基层 12mm阻燃板基层 2.材质: 橙色烤漆板饰面 深色不锈钢层板	m2	3.96			
220	011105006018	不锈钢踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深色不锈钢踢脚线	m	188.6			
221	010801002005	双开木质地弹门	1.门代号及洞口尺寸: M201、M201a 1800*3000mm 2.门套及五金: 含门套、合页、大拉手、地锁、地弹簧	樘	7			
222	010801002006	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸: M202、M202a1000*2400mm 2.门套及五金: 含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	9			
223	010801002007	木质门带套(单面深色不锈钢贴面)	1.门代号及洞口尺寸: M202b 900*2400mm 2.门套及五金: 含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	2			
224	010801002008	双开木质地弹门(单面贴深色不锈钢)	1.门代号及洞口尺寸:M204 1320*2400mm 2.门套及五金: 含门套、合页、大拉手、地锁、地弹簧	樘	2			
225	010801002009	单开木质地弹门	1.门代号及洞口尺寸:M205 1020*2400mm 2.门套及五金: 含门套、合页、执手锁、大拉手、地锁、地弹簧	樘	1			
226	010801002010	双开木质地弹门	1.门代号及洞口尺寸: M205a 1320*2400mm 2.门套及五金: 含门套、合页、大拉手、地锁、地弹簧	樘	1			
227	010801002011	木质门带套(单面深色不锈钢贴面)	1.门代号及洞口尺寸:M206 1000*2350mm 2.门套及五金: 含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、暗拉手	樘	2			
228	010801002012	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M208 940*2370mm 2.门套及五金: 含门套、合页、执手锁	樘	8			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第26页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
229	010805006001	深灰色不锈钢饰面门	1.门代号及洞口尺寸: M208a 840*2320 2.门框或扇外围尺寸:840*2320 3.框、扇材质:深灰色不锈钢 4.五金配件: L型执手锁、门吸	m2	2.37			
230	010801002013	木质双开门带套	1.门代号及洞口尺寸: M208b 1500*2460mm 2.门套及五金: 含门套、合页、执手锁、门吸、暗藏闭门器、暗藏顺位器、插销	樘	1			
231	010801002014	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M209 900*2400mm 2.门套及五金: 含门套、隐藏闭门器、合页、执手锁、门吸	樘	3			
232	010801002015	木质双开门带套	1.门代号及洞口尺寸:M211 1500*2488mm 2.门套及五金: 含门楣及门套、合页、执手锁、门吸、暗藏闭门器、暗藏顺位器、插销	樘	3			
233	010805008001	橙色艺术玻璃门(W210)	1.门扇类型、规格:玻璃门 1500*3000 2.配件材料品种、规格:铝合金门框及配件五金综合考虑	樘	2			
234	01B018	M201、M201a、M204、M205、M205a、M206门上木质门楣	1.基层龙骨: 型钢龙骨 轻钢龙骨 2.基层材料: 12mm阻燃板基层 3.面层材料: WD-01木饰面	m2	31.75			
235	01B019	M201门上山水纹岩板造型门楣	1.基层龙骨: 40*20*3镀锌方管 40*40*4镀锌角钢 2.基层材料: 12mm阻燃板基层 3.面层材料: 山水纹岩板 4.其他材料: 34mm不锈钢线条 深灰色不锈钢饰面	m2	2.52			
236	01B020	M202、M202a、M202b门上木质门楣	1.基层龙骨: 40*20*3镀锌方管 2.基层材料: 12mm阻燃板基层 3.面层材料: WD-01木饰面	m2	19.8			
237	011207001051	M210门上不锈钢饰面板	1、基层材料: 12mm阻燃板基层 2、面层材料: MT-06深色不锈钢饰面	m2	8.52			
238	010801002016	木饰面+大理石消防栓暗门增加费用	1.门扇尺寸:895*2347mm 2.门套及五金: 含型钢龙骨及五金件 3.其他说明: 型钢龙骨及面层材料在墙面中不扣减, 型钢龙骨增加重量 (详见设计图纸)	樘	5			
239	01B021	M203、M207、M209、M211门上木质门楣	1.基层材料: 12mm阻燃板基层 2.面层材料: WD-01木饰面	m2	30.12			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第27页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
240	011204004003	天棚钢结构转换层	1.钢材品种、规格: L40*40*4镀锌角钢 2.构件类型:吊顶转化层 3.安装高度:详见图纸设计 4.螺栓种类:M8膨胀螺栓	t	4.677			
241	011302001010	轻钢龙骨双层石膏板平面吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	200.226			
242	011302001011	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶	m2	127.65			
243	011302001012	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌通丝吊筋@1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.面层材料品种、规格:300*300铝扣板吊顶	m2	43.19			
244	011302001013	卫生间轻钢龙骨双层防水石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	31.1			
245	011302001014	卫生间轻钢龙骨双层防水石膏板平面吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	9.59			
246	011302001015	走廊石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	393.9			
247	011302001016	宴会厅石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	466.33			
248	011302001017	多功能厅石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	278.67			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第28页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
249	011302001018	贵宾室石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	28.7			
250	011302001019	健身房轻钢龙骨石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	28.7			
251	010810002002	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	57.08			
252	011407002003	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	1746.23			
253	011407002004	天棚喷刷灰色乳胶漆 (PT-03)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	33.77			
254	011407002005	天棚喷刷涂料 (PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	45			
255	011302001020	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:银灰色铝方通MT-13	m2	33.84			
256	011304001002	不锈钢灯槽	1.宽度:200mm 2.面层材料:深灰色不锈钢	m2	22.808			
257	011302001021	电梯间双层石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	30.1			
258	01B022	开灯孔	1.轻钢龙骨石膏板吊顶开灯孔	个	355			
	三-八层							
259	011104001005	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:手工地毯(CA-02) 2.粘结材料种类:1、30厚1:3水泥砂浆找平 2、水泥自流平	m2	4332.51			
260	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1: 3水泥砂浆找平 2.面层做法要求:20mm水泥砂浆面层	m2	770.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第29页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
261	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	2219.04			
262	011102001011	石材楼地面(大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01爵士白石材饰面 4.酸洗、打蜡要求:做防滑处理(水洗面)	m2	370.53			
263	011102001012	石材波打线(ST-01爵士白石材)(大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m2	72.45			
264	011102003003	块料楼地面(入户过门石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	8.694			
265	011106001001	淋浴房过门石(ST-01)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.加工工艺:单侧倒角 单侧磨边 中间开槽	m2	40.986			
266	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	1444.86			
267	011502001008	金属装饰线(地毯处金属压条)	1.线条材料品种、规格、颜色:3*3mm宽不锈钢L形防指纹金属压条	m	562.419			
268	011408001006	壁布饰面(WP-01)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-01)	m2	7186.005			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第30页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
269	011408001007	防刮壁布(WP-02)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布 (WP-02)	m2	468.027			
270	011408001008	喷绘壁布(WP-03)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布 (WP-03)	m2	1883.7			
271	011505010005	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品包边银镜饰面 (MR-01) 2.框材质、断面尺寸:800*2000 3.基层材料种类:12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	331.2			
272	010809004002	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m2	72.657			
273	011208001005	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 1.5mm深灰色不锈钢包边	m2	659.502			
274	011105006019	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	5382			
275	011204003004	块料墙面	1.瓷砖规格:400*600/150*600/300*600 三中砖错拼 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01白色仿大理石瓷砖(综合考虑切割费)	m2	6795.81			
276	010903002004	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	8280			
277	011207001052	成品电视背景墙	1、综合考虑阻燃板基层、木饰面、皮革面层、壁布不锈钢线条等,具体详见图纸	m2	1057.356			
278	011207001053	床头背景墙	1、基层材料:9mm阻燃板基层 2、面层材料:壁纸硬包(WP-01)成品电视背景墙安装(综合考虑不锈钢包边等项目,详见图纸)	m2	861.948			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第31页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
279	010810002003	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	763.83			
280	011210003014	玻璃隔断	1、基层: 12mm阻燃板基层 2.边框材料种类、规格:金属饰面MT-01 3.玻璃品种、规格、颜色:橙色渐变钢化内雕夹胶玻璃GL-03 (5+5mm)	m2	250.677			
281	010808004008	金属门窗套	1.门窗套宽度:160mm 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m	985.32			
282	011502001009	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:10*10mm宽不锈钢阳角条	m	2554.38			
283	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆高度: 500mm 3.其他说明: 满足当地消防要求	m	558.9			
284	011302001022	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料: 反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	5450.31			
285	011302001023	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料: 反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	1359.99			
286	011407002006	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	6419.6496			
287	011407002007	天棚喷刷涂料 (PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	1566.99			
288	011304002001	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:450*450	个	207			
289	011304002002	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:400*900	个	207			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第32页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
290	011501003001	衣柜	1.台柜规格:成品吊柜 805*860*105 2.材料种类、规格:木质	个	207			
291	011505011001	成品卫生间银镜饰面	1.箱体材质、规格:900*1350成品银镜	个	207			
292	011505001003	洗漱台	1.白色人造石+木饰面板 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按个计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	个	207			
293	01B023	置物架:成品置物架安装		个	207			
294	01B024	化妆镜:成品化妆镜安装 详见图纸		个	207			
295	01B025	挂衣钩:成品挂衣钩安装 详见图纸		个	207			
296	01B026	毛巾钩:成品毛巾钩安装 详见图纸		个	414			
297	011505005001	助浴扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手 详见图纸	个	207			
298	011505002001	晒衣架	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢晾衣绳	个	207			
299	011505008001	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:成品不锈钢厕纸盒	个	207			
300	011104001006	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯饰面(CA-02) 2.粘结材料种类:1、30厚1:3水泥砂浆找平 2、水泥自流平	m2	259.302			
301	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm厚1:3水泥砂浆找平 2.面层做法要求:20mm水泥砂浆面层	m2	16.044			
302	011102003004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	103.278			
303	011102001013	石材楼地面(大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材饰面 4.酸洗、打蜡要求:做防滑处理(水洗面)	m2	8.568			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第33页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
304	011102001014	石材波打线(ST-01)(大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平	m2	2.1			
305	011102003005	块料楼地面(入户过门石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖(CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	0.252			
306	011106001002	淋浴房过门石(ST-01)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.加工工艺:单侧倒角 单侧磨边 中间开槽	m2	0.6			
307	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	77.424			
308	011502001010	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:3*3mm宽不锈钢L形防指纹金属压条	m	21.144			
309	011408001009	壁布饰面(WP-01)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-01)	m2	228.264			
310	011408001010	喷绘壁布(WP-07)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-07)	m2	56.16			
311	011207001054	木饰面墙面WD-01	1、基层材料:12mm阻燃板基层 2、面层材料:木饰面(WD-01)	m2	145.74			
312	011505010006	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品包边银镜饰面(MR-01) 2.框材质、断面尺寸:800*2000 3.基层材料种类:12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	9.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第34页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
313	010809004003	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m ²	3.78			
314	011208001006	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 1.5mm深灰色不锈钢包边	m ²	38.232			
315	011105006020	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	218.37			
316	011204003005	块料墙面	1.瓷砖规格:400*600/150*600/300*600 三中砖错拼 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01白色仿大理石瓷砖	m ²	255.84			
317	011207001055	床头背景墙	1、基层材料:9mm阻燃板基层 2、面层材料:壁纸硬包(WP-01)成品电视背景墙安装	m ²	24.984			
318	010903002005	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m ²	158.88			
319	011210003015	玻璃隔断	1、基层:12mm阻燃板基层 2.边框材料种类、规格:金属饰面MT-01 3.玻璃品种、规格、颜色:橙色渐变钢化内雕夹胶玻璃GL-03(5+5mm)	m ²	7.266			
320	010808004009	金属门窗套	1.门窗套宽度:160mm 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m	28.56			
321	010810002004	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	40.74			
322	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆高度:500mm 3.其他说明:满足当地消防要求	m	32.4			
323	011502001011	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:10*10mm宽不锈钢阳角条	m	148.5			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第35页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
324	011302001024	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	293.55			
325	011302001025	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	76.2			
326	011407002008	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	350.4			
327	011407002009	天棚喷刷涂料 (PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	84.18			
328	011304002003	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:450*450	个	6			
329	011304002004	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:400*900	个	6			
330	011501003002	衣柜	1.台柜规格:成品吊柜805*860*105 2.材料种类、规格:木质	个	6			
331	011505011002	成品卫生间银镜饰面	1.箱体材质、规格:900*1350成品银镜	个	6			
332	01B027	置物架:成品置物架安装		个	6			
333	01B028	化妆镜:成品化妆镜安装 详见图纸		个	6			
334	01B029	挂衣钩:成品挂衣钩安装 详见图纸		个	12			
335	01B030	毛巾钩:成品毛巾钩安装 详见图纸		个	12			
336	011505001004	洗漱台	1.白色人造石+木饰面板 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按个计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第36页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
337	011505005002	助浴扶手	1.材料品种、规格、颜色: 不锈钢扶手 详见图纸	个	12			
338	011505002002	晒衣架	1.材料品种、规格、颜色: 不锈钢晾衣绳	个	6			
339	011505008002	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色: 成品不锈钢厕纸盒	个	6			
340	011503001003	不锈钢栏杆	1.扶手材料种类、规格:不 锈钢 2.其他说明: 满足当地消 防要求	m	16.2			
341	011104001007	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、 颜色:手工地毯(CA-02) 2.粘结材料种类:1、30厚1:3 水泥砂浆找平 2、水泥自 流平	m2	62.79			
342	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合 比:40mm厚1: 3水泥砂浆 找平 2.面层做法要求:20mm水泥 砂浆面层	m2	11.16			
343	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30厚C20细石混凝土找 平 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 找平层 3.面层材料品种、规格、 颜色:600*600防滑瓷砖 (CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	32.16			
344	011102001015	石材楼地面 (大理 石)	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30mm厚C20细石混凝土 找平 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20mm厚1: 3干硬性水 泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、 颜色:ST-01爵士白石材饰 面 4.酸洗、打蜡要求:做防滑 处理 (水洗面)	m2	5.37			
345	011102001016	石材波打线 (ST-01爵 士白石材) (大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30厚C20细石混凝土找 平 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 找平	m2	1.05			
346	011102003007	块料楼地面(入户过门 石)	1.找平层厚度、砂浆配合 比:30厚C20细石混凝土找 平 2.结合层厚度、砂浆配合 比:20厚1:3干硬性水泥砂浆 找平层 3.面层材料品种、规格、 颜色:600*600瓷砖 (CT-02) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	0.126			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第37页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
347	011106001003	淋浴房过门石(ST-01)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.加工工艺:单侧倒角 单侧磨边 中间开槽 :	m2	0.594			
348	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m2	20.94			
349	011502001012	金属装饰线(地毯处金属压条)	1.线条材料品种、规格、颜色:3*3mm宽不锈钢L形防指纹金属压条	m	8.151			
350	011408001011	壁布饰面(WP-01)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-01)	m2	104.145			
351	011408001012	防刮壁布(WP-02)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-02)	m2	6.783			
352	011408001013	喷绘壁布(WP-03)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-03)	m2	27.3			
353	011505010007	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:成品包边银镜饰面(MR-01) 2.框材质、断面尺寸:800*2000 3.基层材料种类:12mm阻燃板基层 4.防护材料种类:满足设计要求	m2	4.8			
354	010809004004	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m2	1.053			
355	011208001007	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层 1.5mm深灰色不锈钢包边	m2	9.558			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第38页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
356	011105006021	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	78			
357	011204003006	块料墙面	1.瓷砖规格:400*600/150*600/300*600 三中砖错拼 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-01白色仿大理石瓷砖 (综合考虑切割费)	m ²	98.49			
358	010903002006	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯防水 2.涂膜厚度、遍数:两遍	m ²	120			
359	011207001056	成品电视背景墙	1、综合考虑阻燃板基层、木饰面、皮革面层、壁布、不锈钢线条等,具体详见图纸	m ²	15.324			
360	011207001057	床头背景墙	1、基层材料:9mm阻燃板基层 2、面层材料:壁纸硬包(WP-01)成品电视背景墙安装 (综合考虑不锈钢包边等项目,详见图纸)	m ²	12.492			
361	011210003016	玻璃隔断	1、基层:12mm阻燃板基层 2.边框材料种类、规格:金属饰面MT-01 3.玻璃品种、规格、颜色:橙色渐变钢化内雕夹胶玻璃GL-03 (5+5mm)	m ²	3.633			
362	010808004010	金属门窗套	1.门窗套宽度:160mm 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m	14.28			
363	010810002005	木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	11.07			
364	010808004011	金属门窗套	1.门窗套展开宽度:186mm 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m ²	2.6583			
365	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆高度:500mm 3.其他说明:满足当地消防要求	m	8.1			
366	011502001013	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:10*10mm宽不锈钢阳角条	m	37.02			
367	011302001026	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m ²	78.99			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第39页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
368	011302001027	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层防水石膏板	m2	19.71			
369	011407002010	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	93.0384			
370	011407002011	天棚喷刷涂料 (PT-02)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:卫生间吊顶 3.腻子种类:防水腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍防水乳胶漆	m2	22.71			
371	011304002005	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:450*450	个	3			
372	011304002006	成品检修口	1.风口材料品种、规格、:400*900	个	3			
373	011501003003	衣柜	1.台柜规格:成品吊柜 805*860*105 2.材料种类、规格:木质	个	3			
374	011505011003	成品卫生间银镜饰面	1.箱体材质、规格:900*1350成品银镜	个	3			
375	011505001005	洗漱台	1.白色人造石+木饰面板 2.包含洗手台、挡水板、裙板等图纸内容 3.工程量按个计算,包含石材挖洞、钻眼、石材磨边等全部费用 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	个	3			
376	01B031	置物架:成品置物架安装		个	3			
377	011505005003	助浴扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手 详见图纸	个	3			
378	01B032	化妆镜:成品化妆镜安装 详见图纸		个	3			
379	011505005004	马桶旁残障扶手	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢扶手 详见图纸	个	3			
380	01B033	挂衣钩:成品挂衣钩安装 详见图纸		个	3			
381	01B034	毛巾钩:成品毛巾钩安装 详见图纸		个	6			
382	011505002003	晒衣架	1.材料品种、规格、颜色:不锈钢晾衣绳	个	3			
383	011505008003	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:成品不锈钢厕纸盒	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第40页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
384	01B035	助浴凳	1、满足设计特征, 详见图纸	项	3			
385	01B036	残障扶手	1.尺寸: 符合设计要求及验收规范 2.材料: 符合设计要求及验收规范 3.包含坐便器及洗面器等全部残卫内扶手 4.具体设计详见图纸, 包含深化、完成此项工作的全部内容	套	3			
386	010801002017	木质门带套(无障碍客房联通门)	1.门代号及洞口尺寸:D-K-01 1100*2450mm 2.门套及五金: 含门楣及门套、闭门器、合页、猫眼、防盗扣、磁卡感应锁、门碰	樘	3			
387	011102001017	石材楼地面(大理石)	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2.粘贴方式: 水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚ST-03灰色石材	m ²	180.6			
388	011104001008	地毯楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:地毯饰面(CA-04) 2.粘结材料种类:1、30厚1:3水泥砂浆找平 2、水泥自流平	m ²	1335.3			
389	010809004005	石材窗台板(大理石)	1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.窗台板材质、规格、颜色:ST-01爵士白石材	m ²	3.432			
390	011105006022	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	765.36			
391	011408001014	壁布饰面(WP-09)	1.基层类型:土建墙体 2.裱糊部位:墙面 3.腻子种类:成品腻子 4.刮腻子遍数:腻子三遍 封闭乳胶漆一道 防潮底漆一道 5.粘结材料种类:1:1:0.1底胶一道 壁纸胶一道 6.面层材料品种、规格、颜色:壁布(WP-09)	m ²	1769.76			
392	011207001058	木饰面墙面WD-01	1、基层材料: 木龙骨基层12mm阻燃板 2、面层材料: 木饰面(WD-01)	m ²	347.91			
393	011208001008	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨(详见设计图纸) 2.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板基层1.5mm深灰色不锈钢包边	m ²	38.232			
394	010801002018	木质门带套(入户门)	1.门代号及洞口尺寸:D-K-01 1100*2450mm 2.门套及五金: 门套及门楣、闭门器、合页、猫眼、防盗扣、磁卡感应锁、门碰	樘	216			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第41页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
395	010801002019	木质门带套(洗消间、回收间、布草间单开平板门)	1.门代号及洞口尺寸:D-K-04 1000*2400mm 2.门套及五金:含门楣及门套、闭门器、合页、拉手	樘	30			
396	010801001001	木质门(卫生间门口推拉门)	1.门代号及洞口尺寸:D-K-02 820*2380 2.门套及五金:拉手及轨道(不含铝合金门套)	樘	162			
397	010801002020	走廊管井暗门	1.门代号及洞口尺寸:800*1950mm 2.门套及五金:含门扇、金属门套、磁碰开关、暗拉手及五金件(不含壁纸面层)	樘	120			
398	011210003017	玻璃隔断(淋浴房一字型玻璃隔断带门)	1.边框材料种类、规格:满足设计及规范要求 2.玻璃品种、规格、颜色:GL-01夹胶玻璃隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计及施工规范要求 4.其它:含玻璃隔断、玻璃门及门夹、挡水条等五金(不含拉手),	m ²	1062.18			
399	011505012001	浴厕配件	1.配件种类:淋浴房拉手 2.配件材质、规格:详见图纸,满足设计及施工要求	个	384			
400	010810002006	卫生间门口推拉门顶	1.基层龙骨:40*40*3方钢管 2.顶面材质、规格:18mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	259.2			
401	010808004012	金属门窗套	1.门窗套展开宽度:186mm 2.基层材料:12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格:金属饰面MT-01	m ²	204.5182			
402	011204001016	石材暗门(大理石)	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4镀锌方管 2.基层材料种类、规格:白铁皮封堵 3.面层材料种类、规格:ST-04米白色石材	m ²	39.861			
403	011207001059	电梯间墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*20*3镀锌方管(含踢脚线后龙骨基层) 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:UP-01橙色皮革硬包(不锈钢装饰条等综合考虑)	m ²	87.54			
404	011207001060	电梯间墙面灯槽	1.墙面灯槽 2.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m ²	5.76			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第42页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
405	011204001017	石材墙面(大理石)	1.墙体类型:混凝土墙体 2.安装方式:型钢龙骨(含踢脚线后、到站指示牌基层)(详见设计图纸) 3.面层材料品种、规格、颜色:ST-04米白色石材	m2	137.889			
406	010808004013	电梯门套及门上贴脸	1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*3镀锌方管 40*40*4镀锌角钢 2.基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:MT-06深灰色不锈钢 4.具体设计详见图纸,包含深化、完成此项工作的全部内容	m2	65.34			
407	011302001028	吊顶天棚(造型吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.基层材料:反光灯槽侧立板加15mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板 5.其他说明:顶面设置伸缩缝,详见图纸	m2	1328.652			
408	011302001029	吊顶天棚(造型吊顶)	1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层 2.基层材料:12mm阻燃板基层 4.面层材料品种、规格:木作饰面WD-01	m2	1179.48			
409	011302001030	电梯间双层石膏板造型吊顶	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:M6全牙吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	180.6			
410	010810002007	走廊木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	50.52			
411	010810002008	电梯间木窗帘盒	1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层 9.5mm单层石膏板	m	21.84			
412	011407002012	天棚喷刷涂料(PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	1174.44			
413	011407002013	天棚喷刷涂料(PT-03)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:走廊跌级处 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	446.304			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第43页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
414	01B037	3-8层开灯孔	1.轻钢龙骨石膏板吊顶开灯孔	个	24528			
415	011102003008	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖 (CT-02)	m2	310.182			
416	011106001004	过门石(ST-01爵士白石材) (大理石)	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 3.加工工艺:单侧倒角 单侧磨边 中间开槽	m2	1.92			
417	011204003007	块料墙面	1.墙体类型: 2.安装方式水泥砂浆黏贴:20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:CT-02瓷砖	m2	913.596			
418	011302001031	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8热镀锌通丝吊筋@1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:配套龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600铝扣板吊顶	m2	310.182			
419	011102003009	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20细石混凝土找平 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600瓷砖 (CT-03) 4.嵌缝材料种类: 5.防护层材料种类: 6.酸洗、打蜡要求:	m2	188.352			
420	011407001003	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:普通腻子 2.刮腻子要求:三遍腻子 3.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	740.88			
421	011105006023	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格、颜色:金属踢脚线	m	246.96			
422	011302001032	吊顶天棚 (平面吊顶)	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2.龙骨材料种类、规格、中距:50主骨@900 50副骨@300*600上人型 3.面层材料品种、规格:9.5mm双层石膏板	m2	188.352			
423	011407002014	天棚喷刷涂料 (PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:成品腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m2	188.352			
负一层至九层楼梯间工程								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第44页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
424	011106001005	石材楼梯面层(花岗岩)	1.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆找平(综合考虑每踏步两道防滑条)	m ²	524.272			
425	011105002001	石材踢脚线(花岗岩)	1.踢脚线高度:300mm 2.粘贴层厚度、材料种类:1:3水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色: 4.防护材料种类:	m ²	130.86			
426	011407001004	墙面喷刷涂料	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:普通腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m ²	1300.7			
427	011407002015	天棚喷刷涂料(PT-01)	1.基层类型:三遍腻子 2.喷刷涂料部位:吊顶 3.腻子种类:普通腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:三遍乳胶漆	m ²	496.45512			
428	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆 1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆高度:1100mm 3.其他说明:满足当地消防要求	m	98.076			
安装部分								
电气工程								
1	030412004001	装饰灯	1.名称:可调角射灯L1 2.型号:7W 3.规格:色温3000K,36度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	213			
2	030412004002	装饰灯	1.名称:可调角射灯(迷你吧)L2 2.型号:4W 3.规格:色温3000K,24度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	213			
3	030412004003	装饰灯	1.名称:偏光角蜂窝网射灯L3 2.型号:7W 3.规格:色温3000K,36度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	426			
4	030412004004	装饰灯	1.名称:可调角射灯L4 2.型号:7W 3.规格:色温3000K,36度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	1113			
5	030412004005	装饰灯	1.名称:射灯L5 2.型号:4W 3.规格:色温3000K,24度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	213			
6	030412004006	装饰灯	1.名称:防雾射灯L6 2.型号:7W 3.规格:色温3000K,36度光束角 4.安装形式:嵌入式	套	213			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第45页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
7	030412004007	装饰灯	1.名称:LED灯带 2.型号:4.6W/m 3.规格:色温3000K,120° 4.安装形式:嵌入式 5.其他内容:已综合考虑驱动器、接头	m	3041.76			
8	030412001001	普通灯具	1.名称:消防应急灯(廊灯) 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	215			
9	030412004008	装饰灯	1.名称:圆形装饰吊顶 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	25			
10	030412004009	装饰灯	1.名称:条形装饰吊顶 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	10			
11	030412004010	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-6b 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	20			
12	030412004011	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-6 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	32			
13	030412004012	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-3 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	86			
14	030412004013	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-2b 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	29			
15	030412004014	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-2 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	45			
16	030412004015	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R1-1b 2.规格、型号、安装方式:根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	64			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第46页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	030412004016	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R1b 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	16			
18	030412004017	装饰灯	1.名称:格栅灯R8 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	25			
19	030412004018	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R1-1 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	18			
20	030412004019	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-1 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	66			
21	030412004020	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R4 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	18			
22	030412004021	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R3b 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	11			
23	030412004022	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R3-1b 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	8			
24	030412004023	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R1 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	16			
25	030412004024	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R7 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	152			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第47页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
26	030412004025	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R7b 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	50			
27	030412004026	装饰灯	1.名称:筒灯R10 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	64			
28	030412004027	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R8-1 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	13			
29	030412004028	装饰灯	1.名称:可调角度射灯R2-5a 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	14			
30	030412004029	装饰灯	1.名称:轨道灯 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	7			
31	030412004030	装饰灯	1.名称:地灯 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	18			
32	030412004031	装饰灯	1.名称:电梯到站灯 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	24			
33	030412004032	装饰灯	1.名称:走廊射灯CR05 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	312			
34	030412004033	装饰灯	1.名称:走廊射灯CR06 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安装 3.其他内容:主材价格暂估	套	222			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第48页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
35	030412004034	装饰灯	1.名称:声光控灯 2.规格、型号、安装方式: 根据实际使用要求进行安 装 3.其他内容:主材价格暂 估	套	18			
36	030404035001	插座	1.名称:五孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	239			
37	030404035002	插座	1.名称:地面五孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	6			
38	030404035003	插座	1.名称:防溅五孔插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	14			
39	030404035004	插座	1.名称:备用插座(带防溅 盒) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
40	030404035005	插座	1.名称:备用插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
41	030404035006	插座	1.名称:房控插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
42	030404035007	插座	1.名称:房控总开关面板、 房控插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
43	030404035008	插座	1.名称:落地灯插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
44	030404035009	插座	1.名称:电视插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
45	030404035010	插座	1.名称:冰箱插座(不间断 断) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
46	030404035011	插座	1.名称:热水壶插座 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			
47	030404035012	插座	1.名称:台灯插座、充电插 座(不间断电源)、电脑 插座(不间断电源) 2.材质:按设计要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:暗装	个	215			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第49页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
48	030411002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.材质:金属 3.规格:100*50 4.接地方式:满足设计及规范要求; 5.其他:包含弯头、盖板、隔板、三通、四通、接地等所有附件,壁厚满足设计及规范要求	m	1682.94			
49	030411004001	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿管敷设; 3.型号:WDZC-BYJ-2.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	17530.32			
50	030411004002	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿管敷设; 3.型号:WDZ-BYJ-2.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	30000.5			
51	030411004003	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿管敷设; 3.型号:WDZ-BYJ-1.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	3500			
52	030411004004	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿桥架敷设; 3.型号:WDZC-BYJ-2.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	8714.82			
53	030411004005	配线	1.名称:照明电线; 2.配线形式:穿桥架敷设; 3.型号:WDZ-BYJ-2.5; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	35037.57			
54	030411004006	配线	1.名称:动力电线; 2.配线形式:穿管敷设; 3.型号:WDZC-BYJ-4; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	6373.9			
55	030411004007	配线	1.名称:动力电线; 2.配线形式:穿桥架敷设; 3.型号:WDZC-BYJ-4; 4.材质:铜。 5.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	m	17914.44			
56	030411001001	配管	1.名称:JDG管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN20 4.配置形式:顶棚内明配,综合考虑支吊架 5.接地要求:按设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求	m	17543.35			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第50页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
57	030411001002	配管	1.名称:JDG管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:顶棚内明配,综合考虑支吊架 5.接地要求:按设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求	m	3500.5			
58	030411001003	配管	1.名称:JDG管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:DN25 4.配置形式:墙体内暗配 5.接地要求:按设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求	m	5679.09			
59	030411006001	接线盒	1.名称:86接线盒; 2.材质:钢制; 3.安装形式:暗装。 4.其他:详见图纸,满足设计及规范要求	个	6752			
60	030411001004	配管	1.名称:金属软管 2.材质:包塑 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.接地要求:按设计要求	m	420			
61	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽包含切割、修补 2.规格:DN20 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:包含切割、修补 5.混凝土标准:详见图纸,满足设计及规范要求	m	5320			
62	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.材质:面板材质为阻燃PC; 3.规格、尺寸:250V,10A 86*86mm; 4.安装方式:底盒暗装 5.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	个	70			
63	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.材质:面板材质为阻燃PC; 3.规格、尺寸:250V,10A 86*86mm; 4.安装方式:底盒暗装 5.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	个	30			
64	030404034003	空调控制面板	1.名称:空调控制面板 2.材质:满足使用要求; 3.规格、尺寸:满足使用要求 4.安装方式:底盒暗装 5.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	个	378			
65	030404017001	配电箱	1.名称:客房内配电箱 2.型号:满足设计图纸中配电箱说明及RCU工作原理图 3.安装方式:暗装	台	213			
给排水								

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第51页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
66	031004006001	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:座便器,详见设计材料样板表材料清单 3.组装形式:座式 4.附件名称、数量:本体自带存水弯,下进水,下出水、角阀、软管等五金配件 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	225			
67	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:自动感应一体式壁挂式小便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:本体自带存水弯,后进水,后出水,壁挂式。自带感应冲洗阀冲洗。 小便斗光电感应器采用220V供电 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	6			
68	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:方形台下式洗脸盆 3.组装形式:台式 4.附件名称、数量:配套P型铜镀铬存水弯管(硬管),冷热水恒温感应水嘴,含角阀、软管等五金配件。 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	227			
69	031004003002	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍方形台下式洗脸盆 3.组装形式:台式 4.附件名称、数量:配套P型铜镀铬存水弯管(硬管),冷热水恒温感应水嘴,含角阀、软管等五金配件。 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	1			
70	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:无障碍连体坐便器 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:本体自带存水弯,下进水,下出水,含角阀、软管等五金配件。 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第52页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
71	031004004001	拖布池	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:按设计要求 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:配套带底座存水弯、长颈水嘴。 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	4			
72	031004010001	淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:带手持式花洒喷头,冷热水混合龙头、含角阀、软管等五金配件 4.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	套	211			
73	031004010002	C户型淋浴器	1.材质、规格:不锈钢 2.组装形式:成套 3.附件名称、数量:带手持式花洒喷头,冷热水混合龙头、含角阀、软管等五金配件 4.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	套	6			
74	031004006003	C户型大便器	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:智能座便器,详见设计材料样板表材料清单 3.组装形式:座式 4.附件名称、数量:本体自带存水弯,下进水,下出水、角阀、软管等五金配件 5.接地:卫生洁具等电位接地 6.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	6			
75	031004001001	浴缸	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:浴缸(加扶手)(成套) 3.组装形式:成套 4.附件名称、数量:带落地式浴缸龙头、底座、软管等五金配件 5.其他:满足物料表、设计图纸及施工规范要求,详见设计封样。	组	6			
76	031004009001	嵌入式干手器	1.材质:满足使用要求 2.型号、规格:含垃圾桶、大擦手纸架	个	4			
77	031004014001	地漏	1.材质:304不锈钢 2.型号、规格:DN50 3.其它:满足设计及施工规范要求。	个	1065			
78	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:丝扣连接 4.其它:满足设计及施工规范要求。	个	615			
79	030803001002	螺纹阀门	1.类型:铜截止阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:丝扣连接 4.其它:满足设计及施工规范要求。	个	42			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第53页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
80	030803001003	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:丝扣连接 4.其它:满足设计及施工规范要求。	个	396			
81	030803001004	螺纹阀门	1.类型:减压阀 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:丝扣连接 4.其它:满足设计及施工规范要求。	个	42			
82	031001006001	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	2377.91			
83	031001006002	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	117.43			
84	031001006003	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN32 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	21.28			
85	031001006004	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN40 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	9.4			
86	031001006005	PPR聚丙烯塑料给水管(冷水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN65 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	2.21			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第54页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
87	031001006006	PPR聚丙烯塑料给水管(热水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	4097.76			
88	031001006007	PPR聚丙烯塑料给水管(热水型)	1.安装部位:室内墙内暗敷 2.介质:给水 3.材质、规格:管系列为S4,管径DN25 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 7.其它:满足设计及施工规范要求。	m	439.74			
89	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽(含墙槽修补) 2.规格:DN20 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:按照设计要求 5.混凝土标准:按照设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求。	m	1606.9			
90	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽(含墙槽修补) 2.规格:DN25 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:按照设计要求 5.混凝土标准:按照设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求。	m	324.45			
91	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽(含墙槽修补) 2.规格:DN50 3.类型:按照设计要求 4.填充(恢复)方式:按照设计要求 5.混凝土标准:按照设计要求 6.其它:满足设计及施工规范要求。	m	12			
92	03B001	墙面凿洞	1、包含内容:墙面凿洞、修补; 2、综合考虑砼及砖墙 3、规格:DN25以内	个	2696.85			
空调水系统								
93	030108006001	真空脱气机	1.名称:脱气机 2.规格质量、材质:符合设计规范要求及使用要求 3.其他内容:设备价格暂估	台	1			
94	031006008001	水处理器	1.类型:软水器 2.型号、规格:RSQ-1, Q=4~5t/h、N=1.1KW,双头双罐 3.其他内容:设备价格暂估	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第55页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
95	031006015001	水箱	1.材质、类型:软化水箱 2.型号、规格:2*2*1m 3.其他内容:设备价格暂估	台	1			
96	030902007001	补水成套装置	1、型号:含空调气压罐,调节容积1.5m ³ ,补水泵流量3m ³ /h,(补水泵一用一备)H=20m,N=1.1KW 2.补充泵2台,一用一备,变频;气压罐一台 3.其他内容:设备价格暂估	套	1			
97	030211004001	空调冷水变频循环泵	1.型号:Q=150m ³ /h,H=30m,N=18.5KW(两用一备) 2.满足规范设计要求及使用要求 3.其他内容:设备价格暂估	台	3			
98	031006008002	水处理器	1.类型:全程水处理器 2.型号、规格:处理水量280m ³ /h 3.其他内容:设备价格暂估	台	1			
99	030113001001	机组	1.名称:超低温空气源热泵 2.型号:制冷量130kw,制热量142kw,电量40.2kw 3.质量:符合设计规范要求 4.制冷(热)形式:制冷热 5.制冷(热)量:详见机组参数表 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 8.其他内容:设备价格暂估	台	21			
100	030113001002	机组	1.名称:落地新风机组 2.型号:风量12000m ³ /h,制冷量163kw,制热量151.5kw 3.质量:符合设计规范要求 4.制冷(热)形式:制冷热 5.制冷(热)量:详见机组参数表 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 8.其他内容:设备价格暂估	台	2			
101	030113001003	机组	1.名称:落地新风机组 2.型号:风量5000m ³ /h,制冷量63.1kw,制热量60.5kw 3.质量:符合设计规范要求 4.制冷(热)形式:制冷热 5.制冷(热)量:详见机组参数表 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 8.其他内容:设备价格暂估	台	1			
102	030113001004	机组	1.名称:吊顶新风机组 2.型号:风量3000m ³ /h,制冷量36.1kw,制热量41kw 3.质量:符合设计规范要求 4.制冷(热)形式:制冷热 5.制冷(热)量:详见机组参数表 6.灌浆配合比:按设计要求 7.单机试运转要求:按设计要求 8.其他内容:设备价格暂估	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第56页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
103	030701004001	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-02 2.型号: 制冷量1.8KW,制热量2.7KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	5			
104	030701004002	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-03 2.型号: 制冷量2.7KW,制热量4.05KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	22			
105	030701004003	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-04 2.型号: 制冷量3.6KW,制热量5.4KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	16			
106	030701004004	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-05 2.型号: 制冷量4.5KW,制热量6.75KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	255			
107	030701004005	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-06 2.型号: 制冷量5.4KW,制热量8.1KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	46			
108	030701004006	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-08 2.型号: 制冷量7.2KW,制热量10.8KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	25			
109	030701004007	风机盘管	1.名称: 风机盘管FP-10 2.型号: 制冷量9.0KW,制热量13.5KW 3.规格: 满足设计规范要求 4.安装形式: 卧式暗装 5.减振器、支架形式、材质: 按设计要求 6.其他内容: 设备价格暂估	台	7			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第57页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
110	031001001001	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	2700.92			
111	031001001002	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	281.88			
112	031001001003	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	1525.72			
113	031001001004	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	317.16			
114	031001001005	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	428.26			
115	031001001006	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	321.89			
116	031001001007	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	258.16			
117	031001001008	热镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	121.18			
118	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管 Φ133*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	133.41			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第58页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
119	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管 Φ159*4.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	31.47			
120	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.规格、压力等级:无缝钢管 Φ219*6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6.警示带形式:按设计要求	m	340.4			
121	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:30mm厚橡塑管壳 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:D325以内 4.软木品种:按设计要求	m3	8.88			
122	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:30mm厚橡塑管壳 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:D133以内 4.软木品种:按设计要求	m3	10.27			
123	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:30mm厚橡塑管壳 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:D57以内 4.软木品种:按设计要求	m3	30.19			
124	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:20mm厚橡塑管壳 2.绝热厚度:按设计要求 3.管道外径:D57以内 4.软木品种:按设计要求	m3	6.2			
125	030108003001	通风器	1.名称: 卫生间通风器 (带止回阀) 2.型号: PQ-1 3.规格: 风量150m3/h	台	228			
126	030108003002	轴流通风机	1.名称: 厨房事故排风机 (防爆风机) 2.型号: PF-1 3.规格: 风量4600m3/h, 186pa, 电机功率0.55KW 4.质量: 45kg 5.材质: 按设计要求 6.减振底座形式、数量: 按设计要求 7.灌浆配合比: 按设计要求 8.单机试运转要求: 按设计要求 9.包含风机支吊架制作安装, 除锈及防锈漆两遍、调和漆两遍	台	1			
127	030108003003	轴流通风机	1.名称: 排风机 2.型号: PF-2/4 3.规格: 风量2745m3/h, 269pa, 电机功率0.55KW 4.质量: 32kg 5.材质: 按设计要求 6.减振底座形式、数量: 按设计要求 7.灌浆配合比: 按设计要求 8.单机试运转要求: 按设计要求 9.包含风机支吊架制作安装, 除锈及防锈漆两遍、调和漆两遍	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第59页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
128	030108003004	轴流通风机	1.名称: 排风机 2.型号: PF-3 3.规格: 风量4600m3/h, 186pa,电机功率0.55KW 4.质量: 32kg 5.材质: 按设计要求 6.减振底座形式、数量: 按 设计要求 7.灌浆配合比: 按设计要求 8.单机试运转要求: 按设计 要求 9.包含风机支吊架制作安 装, 除锈及防锈漆两遍、 调和漆两遍	台	1			
129	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	7			
130	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	13			
131	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	2			
132	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			
133	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			
134	031003001001	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
135	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN70 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	7			
136	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	13			
137	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	2			
138	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	4			
139	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第60页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
140	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	754			
141	031003001003	螺纹阀门	1.类型:过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	376			
142	031003001004	螺纹阀门	1.类型:电动两通阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	376			
143	031003010001	软接头(软管)	1.材质:金属软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	752			
144	031003001005	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	44			
145	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:偏心异径管 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	6			
146	031003001006	螺纹阀门	1.类型:偏心异径管 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	4			
147	031003001007	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
148	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接	个	5			
149	031003001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	1			
150	031003001010	螺纹阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:螺纹连接	个	2			
151	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:Y型过滤器 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	3			
152	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	8			
153	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	9			
154	031003003015	焊接法兰阀门	1.类型:压差旁通阀 2.材质:按设计要求 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:按设计要求	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第61页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
155	031003010002	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	4			
156	031003010003	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	6			
157	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.型号:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.压力表弯材质、规格:按设计要求 5.挠性管材质、规格:按设计要求 6.支架形式、材质:按设计要求 7.调试要求:按设计要求 8.脱脂要求:按设计要求 9.合表弯、考克等整套压力表	台	13			
158	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 480*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	10			
159	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 600*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	44			
160	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 700*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	32			
161	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 800*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	510			
162	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格: 900*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第62页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
163	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格:1000*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	14			
164	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:风机盘管百叶风口 2.型号:按设计 3.规格:1200*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	50			
165	030703001001	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀 2.型号:按设计要求 3.规格:120*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.支架形式、材质:按设计说明和规范要求综合考虑	个	230			
166	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:侧送百叶风口 2.型号:按设计 3.规格:200*200 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	1			
167	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.型号:按设计要求 3.规格:120*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.支架形式、材质:按设计说明和规范要求综合考虑	个	228			
168	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:新风百叶侧送风口 2.型号:按设计 3.规格:120*120 4.质量:按设计说明和规范要求综合考虑 5.类型:按设计说明和规范要求综合考虑 6.形式:按设计说明和规范要求综合考虑	个	228			
169	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:包含支架制安、管件、法兰、导流叶片等附件,做法满足使用要求 7.接口形式:按设计要求	m2	763.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第63页 共63页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
170	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630mm 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:包含支架制安、 管件、法兰、导流叶片等 附件，做法满足使用要求 7.接口形式:按设计要求	m2	11.44			
171	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630mm 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:包含支架制安、 管件、法兰、导流叶片等 附件，做法满足使用要求 7.接口形式:按设计要求	m2	69.7			
172	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架 设计要求:包含支架制安、 管件、法兰、导流叶片等 附件，做法满足使用要求 7.接口形式:按设计要求	m2	1419.62			
173	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:30mm厚橡塑保温板 2.绝热厚度:30mm	m3	49.36			
174	030704001001	通风工程检测、调试	风管工程量:系统调整费	系统	1			
	弱电暂估价							
合计								

措施项目清单计价汇总表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程	
	土建部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修工程	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装部分	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	弱电暂估价	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

总价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
	土建部分				
1	夜间施工		2.55		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		2.18		
4	冬雨季施工		2.91		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护费		0.15		
7	疫情防控措施费		3.98		
	精装修工程				
1	夜间施工		3.64		
2	非夜间施工照明				
3	二次搬运		3.28		
4	冬雨季施工		4.10		
5	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施				
6	已完工程及设备保护		0.15		
7	疫情防控措施费		3.98		
	安装部分				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.10		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.20		
5	疫情防控措施费		3.98		
	弱电暂估价				
1	夜间施工		2.50		
2	二次搬运		2.10		
3	冬雨季施工		2.80		
4	已完工程及设备保护		1.20		
5	疫情防控措施费		3.98		
合计					

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程							
	土建部分							
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002001	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003001	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
4	011701004001	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005001	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
7	011701007001	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008001	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
10	011702001001	基础	基础类型:	m2	0			
11	011702002001	矩形柱		m2	0			
12	011702003001	构造柱		m2	0			
13	011702004001	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
14	011702005001	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
15	011702006001	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
16	011702007001	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
17	011702008001	圈梁		m2	0			
18	011702009001	过梁		m2	0			
19	011702010001	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
20	011702011001	直形墙		m2	0			
21	011702012001	弧形墙		m2	0			
22	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
23	011702014001	有梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702015001	无梁板	支撑高度:	m2	0			
25	011702016001	平板	支撑高度:	m2	0			
26	011702017001	拱板	支撑高度:	m2	0			
27	011702018001	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
28	011702019001	空心板	支撑高度:	m2	0			
29	011702020001	其它板	支撑高度:	m2	0			
30	011702021001	栏板		m2	0			
31	011702022001	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
32	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
33	011702024001	楼梯	类型:	m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
34	011702025001	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
35	011702026001	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
36	011702027001	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
37	011702028001	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
38	011702029001	散水		m2	0			
39	011702030001	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
40	011702031001	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
41	011702032001	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
42	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
43	011706001001	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
44	011706002001	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
45	011704001001	超高施工增加 (措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m,多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
46	01B001	智慧工地费用 (仅计取税金)		元	1			
精装修工程								
1	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式: 2.檐口高度:	m2	0			
2	011701002002	外脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	0			
3	011701003002	里脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	21565.2			
4	011701004002	悬空脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m2	0			
5	011701005002	挑脚手架	1.搭设方式: 2.悬挑宽度: 3.脚手架材质:	m	0			
6	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式: 2.搭设高度: 3.脚手架材质:	m2	3249.89			
7	011701007002	整体提升架	1.搭设方式及启动装置: 2.搭设高度:	m2	0			
8	011701008002	外装饰吊篮	1.升降方式及启动装置: 2.搭设高度及吊篮型号:	m2	0			
9	011702001002	基础	基础类型:	m2	0			
10	011702002002	矩形柱		m2	0			
11	011702003002	构造柱		m2	0			
12	011702004002	异形柱	柱截面形状:	m2	0			
13	011702005002	基础梁	梁截面形状:	m2	0			
14	011702006002	矩形梁	支撑高度:	m2	0			
15	011702007002	异形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
16	011702008002	圈梁		m2	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
17	011702009002	过梁		m2	0			
18	011702010002	弧形、拱形梁	1.梁截面形状: 2.支撑高度:	m2	0			
19	011702011002	直形墙		m2	0			
20	011702012002	弧形墙		m2	0			
21	011702013002	短肢剪力墙、电梯井壁		m2	0			
22	011702014002	有梁板	支撑高度:	m2	0			
23	011702015002	无梁板	支撑高度:	m2	0			
24	011702016002	平板	支撑高度:	m2	0			
25	011702017002	拱板	支撑高度:	m2	0			
26	011702018002	薄壳板	支撑高度:	m2	0			
27	011702019002	空心板	支撑高度:	m2	0			
28	011702020002	其它板	支撑高度:	m2	0			
29	011702021002	栏板		m2	0			
30	011702022002	天沟、檐沟	构件类型:	m2	0			
31	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型: 2.板厚度:	m2	0			
32	011702024002	楼梯	类型:	m2	0			
33	011702025002	其它现浇构件	构件类型:	m2	0			
34	011702026002	电缆沟、地沟	1.沟类型: 2.沟截面:	m2	0			
35	011702027002	台阶	台阶踏步宽:	m2	0			
36	011702028002	扶手	扶手断面尺寸:	m2	0			
37	011702029002	散水		m2	0			
38	011702030002	后浇带	后浇带部位:	m2	0			
39	011702031002	化粪池	1.化粪池部位: 2.化粪池规格:	m2	0			
40	011702032002	检查井	1.检查井部位: 2.检查井规格:	m2	0			
41	011703001002	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.地下室建筑面积: 3.建筑物檐口高度、层数:	m2/天	0			
42	011704001002	超高施工增加(措施费部分)	1.建筑物建筑类型及结构形式: 2.建筑物檐口高度、层数: 3.单层建筑物檐口高度超过20m, 多层建筑物超过6层部分的建筑面积:	m2	0			
43	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称: 2.机械设备规格型号:	台次	0			
44	011706001002	成井	1.成井方式: 2.地层情况: 3.成井直径: 4.井(滤)管类型、直径:	m	0			
45	011706002002	排水、降水	1.机械规格型号: 2.降排水管规格:	昼夜	0			
安装部分								
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
弱电暂估价								
1	031301001001	吊装加固		项	0			
2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	0			

单价措施项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
3	031301003001	平台铺设、拆除		项	0			
4	031301004001	顶升、提升装置		项	0			
5	031301005001	大型设备专用机具		项	0			
6	031301006001	焊接工艺评定		项	0			
7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	0			
8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	0			
9	031301009001	特殊地区施工增加		项	0			
10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
12	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0			
14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	0			
15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	0			
16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	0			
17	031301017002	脚手架搭拆		项	1			
18	031301018001	其他措施		项	0			
19	031302003001	非夜间施工增加		项	1			
20	031302007002	高层施工增加		项	1			
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
土建部分				
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7			
精装修工程				
1	暂列金额	项	2286059.15	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		2286059.15	
安装部分				
1	暂列金额	项	678002.90	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		678002.90	
弱电暂估价				
1	承包人分包的专业工程暂估价	项	3960000.00	详见专业工程暂估价表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	采购保管费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
5	其他检验试验费	项		
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
7	其他	项		
	合计=1+2+3+4+5+6+7		3960000.00	

暂列金额明细表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程			
	土建部分			
1	暂列金额	项		
	合计			
	精装修工程			
1	暂列金额	项	2286059.15	
	合计		2286059.15	
	安装部分			
1	暂列金额	项	678002.90	
	合计		678002.90	
	弱电暂估价			
	合计			

材料暂估价一览表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程					
	土建部分					
	精装修工程					
1	ZG0001	成品木质吊柜	个		1106.19	
2	ZG0002	成品电视背景墙	m2		884.96	
3	ZG0003	成品旋转门	樘		345132.74	
4	ZG0004	成品床头背景墙	m2		407.08	
5	ZG0005	白色人造石+木饰面板洗漱台	个		1592.92	
6	ZG0006	成品雨棚	项		353982.30	
7	ZG0007	20mm厚灰色石材 (ST-03)	m2		543.69	
8	ZG0008	1500*680*80汀步石 (ST-03)	m2		349.51	
9	ZG0009	成品木饰面板WD-01(12mm)	m2		283.19	
10	ZG0010	WD-05艺术造型木饰面板	m2		530.97	
11	ZG0011	白色仿大理石墙砖 (CT-01) 300×600	m2		106.19	
	安装部分					
1	ZG0012	嵌入式干手器	个		1769.91	
2	ZG0013	消防应急灯 (廊灯)	套		66.37	
3	ZG0014	装饰吊灯	套		2477.88	
4	ZG0015	条形装饰吊顶	套		2477.88	
5	ZG0016	可调角度射灯R2-6b	套		53.10	
6	ZG0017	可调角度射灯R2-3	套		53.10	
7	ZG0018	可调角度射灯R2-2b	套		53.10	
8	ZG0019	可调角度射灯R1-1b	套		53.10	
9	ZG0020	格栅灯R8	套		88.50	
10	ZG0021	可调角度射灯R1b	套		53.10	
11	ZG0022	可调角度射灯R1-1	套		53.10	
12	ZG0023	可调角度射灯R2-1	套		53.10	
13	ZG0024	可调角度射灯R4	套		53.10	
14	ZG0025	可调角度射灯R3b	套		53.10	
15	ZG0026	可调角度射灯R2-6	套		53.10	
16	ZG0027	可调角度射灯R3-1b	套		53.10	
17	ZG0028	可调角度射灯R1	套		53.10	
18	ZG0029	可调角度射灯R2-2	套		53.10	
19	ZG0030	可调角度射灯R7	套		53.10	
20	ZG0031	可调角度射灯R7b	套		53.10	
21	ZG0032	筒灯R10	套		53.10	
22	ZG0033	可调角度射灯R8-1	套		53.10	
23	ZG0034	可调角度射灯R2-5a	套		53.10	
24	ZG0035	轨道灯	套		53.10	
25	ZG0036	地灯	套		53.10	
26	ZG0037	电梯到站灯	套		1238.94	
27	ZG0038	走廊射灯CR06	套		53.10	
28	ZG0039	走廊射灯CR05	套		53.10	
29	ZG0040	声光控灯	套		53.10	
30	ZG0041	脱气机	台		7079.65	
31	ZG0042	软水器RSQ-1,Q=4~5t/h、 N=1.1KW	台		3982.30	
32	ZG0043	空调气压罐, 调节容积1.5m	套		1327.43	

材料暂估价一览表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第2页 共2页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
33	ZG0044	补水泵流量3m3/h, (补水泵一用一备) H=20m,N=1.1KW	套		2823.01	
34	ZG0045	空调冷水变频循环泵Q=150m3/h, H=30m,N=18.5KW(两用一备)	台		10619.47	
35	ZG0046	全程水处理器 处理水量280m3/h	台		9734.51	
36	ZG0047	落地新风机组 风量12000m3/h,制冷量163kw,制热量151.5kw	台		17699.12	
37	ZG0048	落地新风机组 风量5000m3/h,制冷量63.1kw,制热量60.5kw	台		12389.38	
38	ZG0049	落地新风机组 风量3000m3/h,制冷量36.1kw,制热量41kw	台		10619.47	
39	ZG0050	风机盘管FP-02	台		530.97	
40	ZG0051	风机盘管FP-03	台		575.22	
41	ZG0052	风机盘管FP-04	台		663.72	
42	ZG0053	风机盘管FP-05	台		690.27	
43	ZG0054	风机盘管FP-06	台		761.06	
44	ZG0055	风机盘管FP-08	台		1061.95	
45	ZG0056	风机盘管FP-10	台		1548.67	
46	ZG0057	排风机 风量4600m3/h	台		2654.87	
47	ZG0058	排风机 风量2745m3/h	台		1415.93	
48	ZG0059	厨房事故排风机风量4600m3/h	台		2654.87	
49	ZG0060	客房内配电箱	台		1769.91	
50	ZG0061	超低温空气源热泵 制冷量130kw,制热量142kw,电量40.2kw	台		75221.24	
51	ZG0062	软化水箱2*2*1m	个		3982.30	
弱电暂估价						

工程设备暂估价一览表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
		新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
		土建部分				
		精装修工程				
		安装部分				
		弱电暂估价				

专业工程暂估价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程			
	土建部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	精装修工程			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装部分			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	弱电暂估价			
1	承包人分包的专业工程暂估价		3960000.00	
	合计		3960000.00	

特殊项目暂估价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额(元)	备注
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程					
	土建部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	精装修工程					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装部分					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	弱电暂估价					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					

计日工表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
	土建部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	精装修工程				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	安装部分				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				
	弱电暂估价				
一	人工				
1	计日工-人工	工日	1.00		
	人工小计				
二	材料				
1	计日工-材料	t	1.00		
	材料小计				
三	机械				
1	计日工-机械	台班	1.00		
	机械小计				
	合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共1页

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	新城环湾酒店酒店区域室内装修工程			
	土建部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	精装修工程			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			
	安装部分			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
3	设备采购保管费			
	合计			
	弱电暂估价			
1	总承包服务费			
2	材料采购保管费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
新城环湾酒店酒店区域室内装修工程				
土建部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费(常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.56	
7	文明施工费		0.65	
8	临时设施费		0.92	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
精装修工程				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费(常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.12	
7	文明施工费		0.1	
8	临时设施费		1.59	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
安装部分				
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	安全施工费			
4	安全施工费(常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			
弱电暂估价				
1	规费			
2	安全文明施工费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:新城环湾酒店酒店区域室内装修工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
3	安全施工费			
4	安全施工费 (常规)		2.34	
5	安全生产责任保险		0.15	
6	环境保护费		0.29	
7	文明施工费		0.59	
8	临时设施费		1.76	
9	社会保险费		1.52	
10	住房公积金		3.8	
11	建设项目工伤保险		0.105	
12	优质优价费			
06	税金		9	
	合计=1+06			